

南一“红色美丽村庄”巩固提升项目_____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

南一“红色美丽村庄”巩固提升项目_____工程

招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第1页 共1页

一、项目概况：建设地点：位于广西全州县。

工程概况：南一“红色美丽村庄”巩固提升项目，设计内容包括路灯工程、挡土墙、宣传栏、栏杆园路铺装、入口景石、雕塑及战壕修复、新建沥青道路、给水管及电力管敷设、绿化工程。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额；
- 4、2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》；
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》；
- 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》；
- 7、2023年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及配套的费用定额；
- 8、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》（桂建标【2018】19号文）；
- 9、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2016】16号）；
- 10、2016年《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）；
- 11、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知（桂造价【2019】10号）；
- 12、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》（桂建标【2023】7号文）；
- 13、2023年《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发【2023】6号）；
- 14、材料价格采用2025年第9期《全州县建设工程造价信息》中全州县的信息价，造价信息上没有的材料按桂林市或市场询价确定。

三、其他说明

- 1、外运土方及石方暂按5km计算，结算按实际运距计取。
- 2、本项目混凝土采用商品混凝土。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	040101	挡土墙					
1	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 不装车	m ³	82.20			
2	040101003002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 装车	m ³	98.53			
3	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	98.53			
4	040103001001	回填方 1. 土质要求: 原土回填 2. 密实度要求: 满足设计要求	m ³	82.20			
5	050101009001	种植土回(换)填 1. 土质要求: 种植土回填 2. 密实度要求: 满足设计要求	m ³	3.18			
6	040305003001	浆砌块料 1. 材料品种、规格:挡墙采用M7.5浆砌MU30片石 2. 泄水孔材料品种、规格:泄水孔材料采用 Φ50mm塑料圆管, 横向间距2.5m, 梅花状布置 3. 挡土墙勾凸缝	m ³	65.46			
	040101	宣传栏					
7	040101003003	挖基坑土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 装车	m ³	34.77			
8	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	34.77			
9	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15商品混凝土垫层 2. 厚度: 100mm	m ³	2.74			
10	010401001001	砖基础 1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:Mu7.5砖 M5 水泥砂浆砌筑	m ³	9.30			
11	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu7.5砖 M5 水泥砂浆砌筑 2. 墙体类型:多孔砖墙 3. 墙体厚度:400mm	m ³	21.59			
12	010503005001	过梁	m ³	4.69			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土					
13	040901001001	现浇基础 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.474			
14	040901001002	现浇基础 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.194			
15	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 墙体类型:标准砖墙(外墙面)	m ²	183.75			
16	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 防水层做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆 (加防水粉5%) 2. 部位:外墙面	m ²	22.50			
17	011406001001	灰色外墙漆 1. 基层类型:砖墙 2. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆两遍	m ²	183.75			
	0114	宣传栏1(T09-1)					
18	011405001001	金属面油漆 1. 刷红丹防锈漆一遍	m ²	33.60			
19	011405001002	金属面油漆 1. 刷棕色氟碳漆一底一面	m ²	33.60			
20	011507001001	平面招牌 1. 宣传广告PVC板更换 2. PVC板厚度:3mm	m ²	7.68			
	0114	宣传栏2(T09-2)					
21	011405001003	金属面油漆 1. 刷红丹防锈漆一遍	m ²	73.55			
22	011405001004	金属面油漆 1. 刷棕色氟碳漆一底一面	m ²	73.55			
23	011507001002	平面招牌 1. 宣传广告PVC板更换 2. PVC板厚度:3mm	m ²	19.20			
	0114	新建宣传栏					
24	040101003004	挖基坑土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖,人工辅助 3. 装车	m ³	1.73			
25	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按5km,最终以实际结算为准	m ³	1.73			
26	040303002001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.73			
27	010603003001	钢管柱 2. 钢材品种、规格:150×150*5镀锌 钢柱	t	0.710			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
28	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:主杆 260×150×5镀锌方通 2. 钢材品种、规格:副杆: 30×30×3镀锌方通 3. 钢材品种、规格:次杆 100×100×5镀锌方通	t	0.639			
29	010605002001	钢板墙板 1. 钢材品种、规格:3 mm厚镀锌钢板	m ²	8.64			
30	011405001005	金属面油漆 1. 刷红丹防锈漆一遍	m ²	37.80			
31	011405001006	金属面油漆 1. 刷棕色氟碳漆一底一面	m ²	37.80			
32	011507001003	平面招牌 1. 宣传广告PVC板 2. PVC板厚度:3mm	m ²	8.64			
	011503	小桥木栈道栏杆					
33	011404010001	木栈道刷酚醛树脂漆3遍 1. 木栏杆重新刷酚酞树脂漆3遍(栗木色)	m ²	23.10			
	011404	木栈道刷酚醛树脂漆3遍					
34	011404010002	木栈道刷酚醛树脂漆3遍 1. 木栏杆重新刷酚酞树脂漆3遍(栗木色)	m ²	15.00			
	011404	木栏杆					
35	桂050302008001	竹(木)栏杆 1. 材料种类、规格:红柳桉木 2. 栏杆样式:上横杆120×120木方、 下横杆100×100木方; 主栏杆200×200木方、次栏杆杆: 80×80木方、60×60木方	m ²	65.76			
36	011404010003	红色清漆 1. 木栏杆刷醇酸清漆3遍(红色)	m ²	56.13			
37	010516002001	铁件 1. 规格:φ25以内	t	0.269			
	050307	垃圾箱					
38	050307017001	垃圾箱	个	1			
	0114	门头翻新宣传底漆及铁质造型标语刷漆					
39	011405001007	金属面油漆 1. 刷红丹防锈漆一遍	m ²	64.00			
40	011405001008	金属面油漆 1. 刷棕色氟碳漆一底一面	m ²	64.00			
	050307	公厕标语更换成品不锈钢材质(13m×0.6)					
41	050307017002	公厕标语更换成品不锈钢材质(13m×0.6)	个	1			
	0401	战壕修复工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
42	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M以内 3. 不装车	m ³	155.52			
43	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M以内 3. 装车	m ³	349.92			
44	桂041103003001	沙袋围堰 1. 围堰类型: 土围堰 2. 填心材料: 原土	m ³	155.52			
45	040103002004	余土弃置 1. 废弃料品种: 剩余废土 2. 运距: 暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	349.92			
	0410	道路侧缘石					
46	桂050201017001	道路侧缘石 1. 500×250×100芝麻白烧面路缘石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 素土夯实 5. 部位: 草皮旁	m	7.44			
	050201	透水砖路面					
47	桂050201017002	园路面层 1. 240X120X60透水砖细砂填缝 2. 30厚粗砂	m ²	512.64			
48	040202015001	水泥稳定碎(砾)石(碎石粉垫层) 1. 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥 2. 素土夯实	m ²	512.64			
49	桂050201017003	道路侧缘石 1. 120x220x500青石板材 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层	m	1068.00			
50	041001001001	拆除路面透水砖 1. 路面类型: 块料路面 2. 拆除厚度: 240mm	m ²	640.80			
51	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别: 拆除块料路面产生的石碴 2. 挖掘方式: 履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车	m ³	155.23			
52	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种: 原拆除块料路面废渣 2. 运距: 暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	155.23			
	011107	台阶					
53	011107002001	块料台阶面 1. 120×60透水砖, M5水泥砂浆砌筑 2. 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石三合土	m ²	3.96			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 70粒径碎石一层夯入土中					
	3.	水沟盖板桥 (T-08)					
54	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M以内 3. 装车	m ³	1.71			
55	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M以内 3. 不装车	m ³	1.37			
56	040103001002	回填方 1. 土质要求: 原土回填 2. 密实度要求: 满足设计要求	m ³	1.37			
57	040103002006	余土弃置 1. 废弃料品种: 剩余废土 2. 运距: 暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	1.71			
58	040303001001	混凝土底板 1. 混凝土种类、强度等级: C25混凝土 2. 厚度: 20mm	m ³	0.26			
59	040303015001	混凝土挡墙墙身 2. 混凝土种类、强度等级: C25商品混凝土 3. 泄水孔材料品种、规格: ϕ 100泄水孔 (PVC管) 4. 含模板	m ³	1.98			
60	桂050201017004	园路面层 1. 208 \times 100 \times 60灰色透水砖 2. 30厚1:4干硬性水泥	m ²	2.40			
61	040305001001	园路基层钢筋混凝土板 1. 混凝土种类、强度等级: C20商品混凝土 2. 厚度: 120mm	m ³	0.29			
62	040901001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋规格: HRB400 Φ 10以内	t	0.043			
	0503	沙袋堆叠					
63	050307017003	沙袋堆叠(3层)	处	4			
	050305	弹药箱(定制)					
64	050305008001	弹药箱(定制) 1. 不锈钢材质做旧 2. 尺寸: 680mm \times 350mm \times 325mm	个	32			
	050305	仿真枪					
65	050305008002	仿真枪 1. 不锈钢材质做旧 2. 尺寸: 长910mm	个	12			
	040203	下沉地面硬化					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
66	040203007001	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C25混凝土路面 2. 厚度:150mm	m ²	70.94			
	040203	地面硬化(T-05-1)					
67	040101001003	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M以内	m ³	125.09			
68	040103002007	余土弃置 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	125.09			
69	040203007002	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C25混凝土地面 2. 厚度:150mm 3. 地面压仿石纹	m ²	119.17			
	011702	安装水沟混凝土预制盖板20个					
70	040601010001	现浇混凝土池盖板 1. 尺寸:40cm×50cm 2. 盖板类型: 预制混凝土盖板	m ³	0.48			
	050305	题词碑、记事碑(T12-1~2)					
71	040101003005	挖基坑土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 装车	m ³	14.57			
72	040103002008	余方弃置 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	14.57			
73	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格:C15混凝土垫层 2. 厚度:100mm	m ³	1.88			
74	040303002002	混凝土基础 2. 混凝土种类、强度等级:C25商品混凝土	m ³	6.33			
75	040303015002	记事碑 1. 混凝土种类、强度等级:C25商品混凝土 2. 含模板	m ³	3.76			
76	桂011204007001	块料墙面 1. 30厚1: 3水泥砂浆 2. 100×200文化石贴面 3. 部位: 记事碑	m ²	12.87			
77	040901001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋规格:HRB400 Φ 10以内	t	0.271			
78	050305008003	题词碑 1. 类型及规格: 芝麻灰花岗岩平均高度2.5m×5.08m×0.34m	个	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 花岗岩刻字, 颜色为蓝色(刻字人物简介) 3. 包安装					
79	050305008004	整打花岗岩石盆 1. 类型: 50mm厚芝麻灰花岗岩 2. 规格: 详见图纸T-12-2 3. 包安装	个	1			
	040101	从湘江战役纪念馆园共厕所引电605m					
80	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 不装车	m ³	187.35			
81	040101002004	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 装车	m ³	4.75			
82	040103002009	余方弃置 1. 废弃料品种: 多余土方 2. 运距: 暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	4.75			
83	010103001001	回填方 1. 土质要求: 原土回填 2. 密实度要求: 满足设计要求	m ³	187.35			
84	041001001002	拆除路面 1. 路面类型: 沥青混凝土路面 2. 厚度: 11cm	m ²	6.00			
85	040102001002	挖一般石方 1. 岩石类别: 拆除路面产生的石碴 2. 挖掘方式: 履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车	m ³	1.49			
86	040103002010	余方弃置 1. 废弃料品种: 原拆除沥青混凝土路面废渣 2. 运距: 暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	1.49			
87	040203006001	沥青混合料 1. 沥青品种: AC-13C(SBS)改性沥青混凝土 2. 厚度: 4cm 3. 摊铺方式: 人工摊铺 4. 部位: 原有拆除恢复	m ²	6.00			
88	040203003001	乳化沥青粘层 1. 材料品种: 乳化沥青粘层 2. 喷油量: 0.3kg/m ² 3. 部位: 原有拆除恢复	m ²	6.00			
89	040203006002	沥青混合料 1. 沥青品种: AC-16C中粒式沥青混凝土 2. 厚度: 6cm 3. 摊铺方式: 人工摊铺 4. 部位: 原有拆除恢复	m ²	6.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
90	040203004001	1cm厚乳化沥青透层 1.材料品种:乳化沥青 2.厚度:1cm 3.部位:原有拆除恢复	m ²	6.00			
91	040303002003	混凝土基础 1.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C25	m ³	3.36			
92	030408003001	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:聚乙烯电缆保护管 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地敷设	m	595.00			
93	030408003002	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC80 4.敷设方式:埋地敷设	m	10.00			
94	030408001001	电力电缆 1.YJV-3 ×10 电缆 2.名称:电力电缆 3.型号:YJV-3 ×10 电缆	m	605.00			
95	030413005001	人(手)孔砌筑 1.手孔井砌筑采用MU15蒸压灰砂砖(120mm厚) 2.尺寸750×620×1000mm 3.3方形混凝土井盖(610x480x90) 4.手孔井开盖做法参见图集《地沟与盖板》(02J331)P30	个	15			
	040101	从湘江战役纪念馆园公厕所引水605m					
96	040101002005	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.机械开挖,人工辅助 3.不装车	m ³	213.05			
97	040101002006	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.机械开挖,人工辅助 3.装车	m ³	4.75			
98	040103002011	余方弃置 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:暂按5km,最终以实际结算为准	m ³	4.75			
99	010103001002	回填方 1.土质要求:原土回填 2.密实度要求:满足设计要求	m ³	213.05			
100	040501004001	塑料管 2.材质及规格:PE50给水管 3.连接形式:热熔插接 4.压力等级:1.6MPa	m	605.00			
	040203	新建沥青道路					
101	040203006003	沥青混合料	m ²	2638.50			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 沥青品种:AC-13C(SBS)改性沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 摊铺方式:机械摊铺					
102	040203003002	乳化沥青粘层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量: 0.3kg/m ²	m ²	2638.50			
103	040203006004	沥青混合料 1. 沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 摊铺方式:机械摊铺	m ²	2638.50			
104	040203004002	1cm厚乳化沥青透层、下封层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:1cm	m ²	2638.50			
105	040202015002	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:20cm	m ²	2638.50			
106	040202011001	碎石 1. 10cm厚级配碎石	m ²	2667.50			
107	040101001004	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m 3. 部位:原乔灌木砍伐	m ³	1200.00			
108	040103002012	余方弃置 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:暂按5km,最终以实际结算为准	m ³	1200.00			
	040201	排水沟					
109	040101002007	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖,人工辅助 3. 不装车	m ³	51.00			
110	040101002008	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖,人工辅助 3. 装车	m ³	76.00			
111	040103002013	余方弃置 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按5km,最终以实际结算为准	m ³	76.00			
112	040103001003	回填方 1. 土质要求:原土回填 2. 密实度要求:满足设计要求	m ³	51.00			
113	010404001002	排水沟垫层 1. 100厚C15垫层 2. 素土夯实	m ³	16.00			
114	040201022001	排水沟 1. 150厚C20素砼现浇排水沟 2. 含模板	m ³	39.49			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
115	040601010002	现浇混凝土池盖板 1. C25 混凝土预制盖板 2. 350x600x60开30宽槽@150	m ³	2.94			
	040501	管道铺设					
116	040101002009	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 不装车	m ³	6.53			
117	040101002010	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 装车	m ³	7.06			
118	040103001004	回填方 1. 原土回填 2. 密实度要求: 满足设计要求	m ³	6.53			
119	040103002014	余方弃置 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	7.06			
120	040501001001	混凝土管 1. DN600混凝土预制涵管	m	5.00			
121	040303002004	C25混凝土包管 1. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	2.86			
	0304	沉砂池					
122	030413005002	沉砂池 1. 做法详见98ZS001第5页 2. 尺寸1280×1280×1200mm 3. 格栅采用板厚8mm硬聚氯乙烯板材(700×700) 4. C15混凝土垫层100厚 5. 内壁采用1:2水泥砂浆抹面, 厚20mm 6. 水泥砂浆中砂M7.5砌筑页岩标准砖(壁厚240mm)	座	1			
	040101	毛石混凝土挡土墙					
123	040101002011	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 装车	m ³	100.00			
124	040101003006	挖基坑软石(装车) 1. 土壤类别:软石 2. 机械开挖	m ³	66.00			
125	040102001003	挖一般石方 1. 岩石类别:拆除块料路面产生的石碴 2. 挖掘方式:履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车	m ³	66.00			
126	040103002015	余方弃置 1. 废弃料品种:原拆除块料路面废渣 2. 运距: 5km	m ³	66.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
127	040103002016	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运输方式:自卸汽车运土 3. 运距:暂按5km, 最终以实际结算为准	m ³	100.00			
128	010103001003	回填方 1. 土质要求: 回填沙石土 2. 密实度要求: 按设计要求夯填	m ³	166.00			
129	010504004001	挡土墙 1. C20毛石混凝土 2. 泄水孔材料采用 Φ50mm塑料圆管, 横向间距2.5m, 梅花状布置	m ³	389.70			
	050301	成品黄蜡石整石					
130	050301005001	点风景石 1. 成品黄蜡石整石并刻写标语 2. 尺寸:长1m×厚0.5m×高1m 3. 样式由业主专业采购订制	t	6.500			
	0501	绿地整理					
131	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	108.00			
132	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:红叶石楠 2. 高度:30-40cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 单位面积株数:袋苗, 25株/m ² 5. 养护期:一年	m ²	34.89			
133	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:一年	m ²	73.00			
134	050102012002	原有四叶竹加撒草籽 1. 原有四叶竹加撒草籽 2. 养护期:一年	m ²	88.10			
135	050101009002	种植土回(换)填 1. 回填土质要求:无杂草、无杂石、适宜植物花卉植物生长、覆土厚度20cm	m ³	14.60			
	030506	战壕室外模拟广播系统应用					
136	030404001001	主控设备 1. 种类:含主控设备含控制主机及智能控制中心嵌入软件 2. 控制主机功能: 具有RS-422、RS485两种通讯端口, 8路输入, 16路输出 3. 智能控制嵌入软件功能: 软件内嵌于智能广播系统主机设备, 支撑设备各项基本功能的运行 4. 尺寸(mm): 484 x 350 x 132 (LxDxH)	台	1			
137	030506004001	音源设备	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 种类: 含CD播放器、多功能音源控制嵌入软件 2. CD播放器: 标准机箱尺寸设计, IU高度铝合金面板, 电源: 220v/50HZ、电源能耗: 30w、尺寸: 484mm×290mm×44mm 3. 多功能音源控制嵌入软件: 软件内嵌于终端设备、支撑设备各项基本功能运行					
138	030506004002	调谐器 1. 调谐器: 标准机箱尺寸设计, IU高度铝合金面板 2. 电源: 220v/50HZ、电源能耗: 30w 3. 尺寸: 484mm×290mm×44mm	台	1			
139	030506004003	背景音乐系统设备 1. 含寻呼器、话筒呼叫控制嵌入软件 2. 寻呼器: 电源: 220v/50HZ、电源能耗: 10w 3. 尺寸: 216mm×145.7mm×51.5mm 4. 话筒呼叫控制嵌入软件: 软件内嵌于话筒设备, 实现话筒呼叫控制功能, 支撑设备各项基本功能的运行	台	1			
140	030506004004	电源管理器 1. 设备采用标准机箱设计, USB输出口, 可以连LED灯 2. 额定输出电压: AC 220V 50HZ 3. 额定输出电流: 30A 4. 尺寸(L×W×H): 484×295×44mm	台	1			
141	030506004005	前置放大器 1. 设备采用标准机箱设计, 2U铝合金面板 2. 电源电压范围: ~220V/60Hz or ~230V/50Hz 3. 尺寸: 484 x 303 x 88mm	台	1			
142	030506004006	纯后级功放 1. 采用2U精简黑色氧化铝拉丝面板 2. 扬声器输出: 4-16Ω, 100V 3. 额定输出功率: 1000W 4. 尺寸: 484x398x88mm	台	1			
143	030506004007	数字功放 1. 采用1U标准19英寸工业机箱设计 2. 额定功率输出: 650W 3. 额定输出: 100V/4-16Ω 4. 尺寸(L×W×H): 484×315×44mm	台	1			
144	030904011001	布线机柜 1. 规格: 600mm×600mm×1445mm 2. 颜色: 砂纹灰白	台	1			
145	030904011002	草地音箱 1. 额定功率(70V): 15W 2. 产品尺寸(mm): 260x185x225m 3. 材料: 有机树脂	台	25			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第1页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
	◆材料◆			
1	热轧带肋钢筋HRB400 C10以内(综合)	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
4	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	镀锌铁丝 φ4	kg		
7	镀锌铁丝 φ0.7	kg		
8	钢丝绳(综合)	kg		
9	钢板(综合)	kg		
10	镀锌钢板	m ²		
11	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
12	橡胶板 2mm	m ²		
13	塑料薄膜	m ²		
14	塑料薄膜(养护)	m ²		
15	棉纱头	kg		
16	破布	kg		
17	麻绳	kg		
18	草袋	条		
19	对拉螺栓	kg		
20	铁钉(综合)	kg		
21	电焊条(综合)	kg		
22	低碳钢电焊条	kg		
23	耐热电焊条	kg		
24	电焊丝	kg		
25	焊锡	kg		
26	石料切割锯片	片		
27	刻纹机刀片	组		
28	砂纸	张		
29	水砂纸	张		
30	铁件(综合)	kg		
31	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
32	砌筑水泥 M32.5	t		
33	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	t		
34	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	t		
35	砂(综合)	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第2页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
36	中砂	m ³		
37	粗砂	m ³		
38	碎石(综合)	m ³		
39	碎石(5~20)mm	m ³		
40	碎石(5~40)mm	m ³		
41	砂砾石	m ³		
42	石屑	m ³		
43	生石灰	t		
44	石膏粉	kg		
45	石粉	m ³		
46	粘土	m ³		
47	毛石(块石)	m ³		
48	页岩标准砖 240×115×53	千块		
49	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
50	240X120X60透水砖	m ²		
51	208X100X60灰色透水砖	m ²		
52	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
53	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
54	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
55	干混地面砂浆 DS M15	t		
56	周转圆木	m ³		
57	周转圆木(支撑)	m ³		
58	红柳桉木	m ³		
59	周转枋材	m ³		
60	板枋材	m ³		
61	垫木	m ³		
62	100×200文化石	m ²		
63	宣传广告PVC板	m ²		
64	醇酸调和漆	kg		
65	醇酸清漆	kg		
66	真石漆	kg		
67	真石面漆	kg		
68	氟碳漆腻子	kg		
69	沥青漆	kg		
70	防锈漆	kg		
71	红丹酚醛防锈漆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第3页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
72	环氧富锌底漆	kg		
73	沥青绝缘漆	kg		
74	金属氟碳漆底漆	kg		
75	金属氟碳漆面漆	kg		
76	石油沥青(综合)	kg		
77	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
78	防水腻子	kg		
79	防水粉	kg		
80	防腐油	kg		
81	嵌缝料	kg		
82	清油	kg		
83	熟桐油	kg		
84	油漆溶剂油	kg		
85	硬酯酸 一级	kg		
86	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
87	氟碳漆底漆稀释剂	kg		
88	氟碳漆面漆稀释剂	kg		
89	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
90	隔离剂	kg		
91	石材保护液	kg		
92	乙炔气	kg		
93	氧气	m ³		
94	二氧化碳	m ³		
95	乳胶	kg		
96	万能胶	kg		
97	粘合剂	kg		
98	干粉型粘结剂	kg		
99	塑料管 Φ50	m		
100	塑料管 Φ30 PVC雨水管	m		
101	塑料管 Φ100	m		
102	硬塑料管接头 D50	个		
103	电缆吊挂 3×50	套		
104	尼龙扎带(综合)	个		
105	草籽混合物	kg		
106	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
107	肥料	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第4页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
108	农药	kg		
109	种植土	m ³		
110	钢柱	t		
111	钢支撑	t		
112	水	m ³		
113	水	m ³		
114	煤	t		
115	标志牌 塑料扁形	个		
116	其他材料费	元		
117	其他材料费	元		
118	其他材料费	元		
119	组合钢模板	kg		
120	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
121	胶合板模板1830×915×18	m ²		
122	模板支撑钢管及扣件	kg		
123	零星卡具	kg		
124	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
125	挡脚板(综合)	m		
126	120x220x500青石板材	m		
127	枕木	m ³		
128	脚手架钢管(租赁)	t·天		
129	扣件综合(租赁)	100套·天		
130	底座(租赁)	100个·天		
131	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天		
132	热轧带肋钢筋HRB400E C10以上(综合)	t		
133	尼龙编织袋 80×60cm	条		
134	脱模剂	kg		
135	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
136	水泥砂浆中砂M10	m ³		
	◆商品砼◆			
137	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m ³		
138	预拌普通混凝土 C15	m ³		
139	预拌普通混凝土 C20	m ³		
140	预拌普通混凝土 C25	m ³		
	◆配合比◆			
141	水泥砂浆中砂M10	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第5页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
142	水泥砂浆 1:2	m ³		
143	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
144	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
145	水泥砂浆 1:3	m ³		
146	水泥砂浆 1:3	m ³		
147	水泥砂浆 1:3	m ³		
148	水泥砂浆 1:4	m ³		
149	素水泥浆	m ³		
	◆主材◆			
150	三合土(天然级配)	m ³		
151	预制混凝土盖板C20	m ³		
152	AC-16C中粒式沥青混凝土	m ³		
153	AC-13C(SBS)改性沥青混凝土	m ³		
154	AC-13C(SBS)改性沥青混凝土	m ³		
155	RC80镀锌钢管	m		
156	DN50 聚乙烯管电力套管	m		
157	PE50给水管	m		
158	DN600混凝土预制涵管	m		
159	红叶石楠高度:30-40cm	株		
160	马尼拉草	m ²		
161	成品黄蜡石整石并刻写标语	t		
162	500*250*100芝麻白烧面路牙	m		
163	垃圾箱 主材费	元		
164	公厕标语更换成品不锈钢材质(13m*0.6) 主材费	元		
165	沙袋堆叠(3层) 主材费	元		
166	弹药箱(定制)	元		
167	仿真枪	元		
168	整打花岗岩石盆	元		
169	题词碑	元		
170	格栅采用板厚8mm硬聚氯乙烯板材(700*700) 主材费	元		
171	控制主机 主材费	元		
172	调谐器 主材费	元		
173	CD播放器 主材费	元		
174	寻呼器(含话筒呼叫控制嵌入软件) 主材费	元		
175	电源管理器主材费	元		
176	前置放大器主材费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第6页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
177	纯后级功放主材费	元		
178	数字功放主材费	元		
179	布线机柜主材费	元		
180	布线机柜主材费	元		
181	音响设备辅材 主材费	元		
182	YJV-3 *10 电缆	m		
	◆机械台班组成◆			
183	市政机械第一类费用	元		
184	机械台班人工费	元		
185	机械第一类费用	元		
186	机械台班人工费	元		
187	汽油92#	kg		
188	汽油 92#	kg		
189	国V汽油 92#	kg		
190	轻柴油0#	kg		
191	轻柴油 0#	kg		
192	电	kW. h		
193	电	kW·h		
194	折旧费	元		
195	检修费	元		
196	维护费	元		
197	安拆及场外运输费	元		
198	其他费	元		
	◆机械◆			
199	其他机械费	元		
200	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
201	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
202	混凝土振捣器 平板式	台班		
203	混凝土振捣器 插入式	台班		
204	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
205	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
206	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
207	履带式推土机 功率75kW	台班		
208	履带式推土机 功率90kW	台班		
209	载重汽车 装载质量4t	台班		
210	载重汽车 装载质量5t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:南一“红色美丽村庄”巩固提升项目

第7页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
211	载重汽车装载质量5t	台班		
212	载重汽车 装载质量6t	台班		
213	载重汽车 装载质量20t	台班		
214	自卸汽车 装载质量12t	台班		
215	平板拖车组 装载质量20t	台班		
216	平地机功率 120kW	台班		
217	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
218	汽车式起重机提升质量12t	台班		
219	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
220	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
221	液压叉车	台班		
222	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
223	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
224	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
225	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
226	轮胎压路机工作质量26t	台班		
227	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
228	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
229	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
230	刻纹机	台班		
231	钢筋调直机 直径14mm	台班		
232	钢筋切断机 直径40mm	台班		
233	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
234	木工圆锯机 直径500mm	台班		
235	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班		
236	石料切割机5.5KW以内	台班		
237	石料切割机 5.5KW以内	台班		
238	半自动切割机 厚度100mm	台班		
239	铝材切割机1kW	台班		
240	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
241	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
242	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
243	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班		
244	对焊机 容量75kV·A	台班		
245	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
246	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm ³)	台班		

