

资源县资源镇三马塘至马家牌楼路的路面提升工程

工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

广西华扬工程项目管理有限公司

(单位盖章)



年 月 日

资源县资源镇三马塘至马家牌楼路的路面提升工程

工程量清单

预算造价(小写): _____ 元

(大写): _____

招标人: _____
(单位盖章)

工程造价
咨询人: _____
广西华扬工程项目管
理有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日

编制说明

工程名称：资源县资源镇三马塘至马家牌楼路的路面提升工程

一、编制范围

主要建设内容：路线总长2.575公里，路面宽4.0米/4.5米，铺筑1cm乳化改性沥青封油层+5cm厚AC16改性沥青混凝土，路面标线、路基整修等工程内容，具体详见：设计图纸。

二、编制依据：

- 1、交通运输部 第86号文公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
- 2、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）；
- 3、交通运输部 第86号文公布的《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）；
- 4、交通运输部 第86号文公布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
- 5、交通运输部 第86号文公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
- 6、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号；
- 7、《资源县资源镇三马塘至马家牌楼路的路面提升工程 施工图及工程量清单》；
- 8、采用同望工程造价软件V10版本进行编制。

三、人工、材料、机械价格

- 1、人工工日单价：人工工日单价（含机械人工、船员）根据《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）按101.25元/工日计列；
- 2、材料价格：根据项目所在区域实际情况，主要材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2026年12月资源县建筑材料信息价格，其中资源县没有发布材料信息价的材料，则参照同期桂林市的价格或市场询价；主要材料运费单价，按照资源县县城到镇（乡）之间10公里以上的每增加1公里增加运费为：砂、石0.58元/立方米，钢材1.77元/吨，水泥0.49元/吨，标准砖2.91元/千块，中砖4.37元/千块，毛石0.39元/立方米，其他材料运费按照资源县建筑材料市场运费单价计取。
- 3、施工机械台班费：按交通运输部 第86号文公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号计算台班单价。

四、有关费率取定标准

措施费、企业管理费、规费、专项费用、工程保险费等有关费率按交通运输部 第86号文公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018），交通运输部第26号公告的交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告，以及《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号），《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）计取。

工程量清单表

合同段：资源县资源镇三马塘至马家牌楼路的路面提升工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
-c	交通运输工程建设领域安全生产责任保险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：资源县资源镇三马塘至马家牌楼路的路面提升工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
216	路基其他工程				
216-1	路基整修(清理旧路基)	m2	11833		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：资源县资源镇三马塘至马家牌楼路的路面提升工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
307	沥青混凝土找平层				
307-1	AC-20(中粒式)改性沥青混凝土找平层				
-a	厚70mm	m2	255		
308	透层、黏层、封层				
308-2	1cm厚乳化改性沥青封油层	m2	11833		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	AC-16(中粒式)改性沥青混凝土面层				
-a	厚50mm	m2	11833		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m3	57		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：资源县资源镇三马塘至马家牌楼路的路面提升工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	两侧路边白色实线	m2	772.5		
清单 第600章 合计 人民币 元					