

全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目 工程

# 招标工程量清单

招 标 人：全州县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司

(单位盖章)

2025年11月11日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目 工程

## 招标工程量清单

招标人：全州县教育局  
(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年11月11日

复核时间：2025年11月11日

# 总 说 明

工程名称:全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第1页 共1页

## 一、工程概况

1. 工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目
2. 工程地址: 广西壮族自治区全州县才湾镇邓吉完小校园内
3. 建设单位: 全州县教育局
4. 设计单位: 深圳建昌工程设计有限公司
5. 项目规模: 新建一栋学生宿舍楼。地上5层, 建筑高度18.90m, 建筑面积1595.40m<sup>2</sup>。
6. 建设内容: 建筑及装饰工程、电气工程、智能化系统、火灾自动报警系统、通风、消防工程、给排水工程(冷热水系统)等

## 二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
2. 《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(桂建标(2013)42号)。
3. 《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》(2023);
4. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》(2024);
5. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文件);
6. 桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
7. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]12号文);
8. 材料价格按按2025年第8期《桂林市建设工程造价信息》全州县信息价计取, 全州县没有的参考同期桂林市信息价, 或者当地市场询价确定。
9. 与工程建设与计价相关的标准、规范、技术资料;
10. 本项目施工图纸及相关资料。

## 三、其他说明

1. 桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》, 按分部分项工程费及措施项目费(含单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价, 工程结算时, 由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
2. 本项目采用商品砼、预拌砂浆。
3. 不含变压器至本楼栋各总箱的电缆;
4. 给排水工程管道只算至外墙2米处;
5. 强弱电室外配管算至室外接线井(不含室外电缆及接线井);
6. 系统图与平面图不一致时, 以平面图为准。
7. 本预算不含室外消防工程。
8. 本项目不含热水系统设备的费用, 本部分费用由业主自理【主要包括太阳能集热板、集热水箱、供热水箱、太阳能循环泵、空气源热泵循环泵、空气源热泵、热水增压循环泵、磁卡水表、气压罐】。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>建筑装饰装修工程</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>安装工程</b>		
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程项目汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>建筑装饰装修工程</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
1	010101003001	挖基坑、沟槽土方 1. 土壤类别: 详见地勘 2. 挖土深度: 详见图纸	m <sup>3</sup>	579.80			
2	010103001001	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方来源、运距: 原土	m <sup>3</sup>	441.90			
3	010103001002	回填方(房心回填) 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方来源、运距: 原土	m <sup>3</sup>	38.85			
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	99.05			
5	桂010103003001	土方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1. 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际 结算	m <sup>3</sup> ·km	396.20			
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					
6	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10.0 烧结页岩多孔砖 240×190×90 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 专用砌砖砂 浆 M5.0	m <sup>3</sup>	268.43			
7	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10.0 烧结页岩多孔砖 240×115×90 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆种类、强度等级: 专用砌筑砂 浆 M5.0	m <sup>3</sup>	26.92			
8	010401012001	砌砖无槽盥洗池支座 砂浆种类、强度等级: 砌筑砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	2.15			
9	010404001001	轻骨料垫层 1. 部位: 地3、楼3 2. 聚乙烯轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏地	m <sup>3</sup>	22.35			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
10	010501001001	100厚C20地面砼垫层	m <sup>3</sup>	29.43			
11	010501001002	垫层 1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	21.79			
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	7.95			
13	010501004001	满堂基础 无梁式 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	93.72			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	32.29			
15	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	19.09			
16	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	18.54			
17	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	16.68			
18	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	4.20			
19	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	104.80			
20	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	258.36			
21	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>2</sup>	103.04			
22	010507001001	散水 1. 详见图集11ZJ901-5-7 2. 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 100厚1:3:6石灰、碎石(砖)三合土	m <sup>2</sup>	69.75			
23	010507001002	坡道 1. 100厚C15混凝土坡道 2. 100厚3:7灰土	m <sup>2</sup>	3.90			
24	010507004001	台阶 1. C15混凝土台阶 2. 100厚3:7灰土	m <sup>3</sup>	1.11			
25	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	7.62			
26	010507007001	C20砼无槽盥洗池	m <sup>3</sup>	2.93			
27	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 $\phi$ 10以内 2. 含地面及盥洗池钢筋	t	1.172			
28	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 $\phi$ 10以内	t	23.391			
29	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 $\phi$ 10以上	t	42.208			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
30	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 10以内	t	1.796			
31	桂010516004001	电渣压力焊接	个	248			
32	040901009001	预埋铁件	t	0.010			
	<b>0106</b>	<b>金属结构工程</b>					
33	010606008001	钢爬梯 1. 详见图集: 15J401钢梯D22-WT3a	t	0.340			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
34	010902003001	屋面2 平屋面 1. 部位: 用于雨篷、檐沟、室外挑板 2. 10厚1:2.5(M20)水泥砂浆, 抹平压光, 分格面积为1平方米 3. 15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡抹平 4. 刷素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	96.48			
35	010902003002	屋面3 平屋面 1. 部位: 用于不上人屋面 2. 40厚C20细石混凝土, 内配钢筋双向Φ4@100, 压光, 设纵横分格缝, 均为通缝, 缝宽20mm, 间隔6m×6m, 内填聚氨酯密封胶 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 按每<36m <sup>2</sup> 设分格缝, 缝宽20, 密封膏嵌缝	m <sup>2</sup>	301.26			
36	010902001001	干铺聚酯无纺布一层 部位: 屋面3	m <sup>2</sup>	310.04			
37	010902001002	屋面卷材防水 1. 部位: 屋面2、屋面3 2. 1.2厚采用合成高分子防水卷材2道	m <sup>2</sup>	553.98			
38	010902002001	屋面涂膜防水 1. 部位: 屋面2 2. 1.5厚合成高分子防水涂膜	m <sup>2</sup>	173.36			
39	010902002002	屋面涂膜防水 1. 部位: 屋面3 2. 1.5厚合成高分子防水涂膜 3. 刷基层处理剂一遍	m <sup>2</sup>	380.62			
40	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 部位: 内墙1、内墙2、内墙3、内墙4、墙裙1、踢脚1 2. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱网布	m <sup>2</sup>	4579.37			
41	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 1. 部位: 屋面女儿墙内侧 2. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	47.49			
42	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位: 真石漆外墙 2. 1.5厚聚合物防水涂料一道	m <sup>2</sup>	1182.58			
43	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m <sup>2</sup>	887.99			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 部位: 地1、地3、地4、楼2、楼3、楼4 2. 1.5厚聚合物防水涂料二道(沿墙高出防水保护层上表面不小于300mm)					
44	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 部位: 地3、楼3 2. 0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5), 用1.3厚专用配套粘结料满粘	m <sup>2</sup>	202.06			
	<b>0110</b>	<b>保温、隔热、防腐工程</b>					
45	011001001001	保温隔热屋面 1. 部位: 屋面3 2. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m <sup>2</sup>	301.26			
46	011001001002	保温隔热屋面 1. 部位: 屋面3 2. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫型塑料板加压粘牢, 板面清理干净	m <sup>2</sup>	301.26			
47	011001003001	保温隔热墙面 1. 部位: 外墙内保温 2. 钢筋混凝土墙/砌体墙, 内墙面涂满界面砂浆 3. 35厚无机保温砂浆 4. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与部位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外墙 与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不小于150宽部位、门窗洞口四角对角线方向 斜向不小于400×200部位各加铺一层	m <sup>2</sup>	261.33			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
48	011101002001	现浇水磨石楼地面 1. 部位: 地1 2. 20厚1:2水泥石子磨光(水磨石面层强度等级不应小于C20, 水磨石面层均用1厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 最薄处20厚1:3(M15)水泥砂浆找坡抹平 5. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	78.22			
49	011101002002	现浇水磨石楼地面 1. 部位: 地2 2. 20厚1:2水泥石子磨光(水磨石面层强度等级不应小于C20, 水磨石面层均用1厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 20厚1:3(M15)水泥砂浆找坡抹平	m <sup>2</sup>	130.56			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
50	011102003001	块料楼地面 1. 部位: 地3 2. 300X300x10厚防滑耐磨地砖防水地 砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1: 2 (M20) 水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	38.04			
51	011102003002	块料楼地面 1. 部位: 地4 2. 600X600x10厚防滑耐磨地砖防水地 砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1: 2 (M20) 水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	39.11			
52	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 地5 2. 20厚1:2 (M20) 水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	8.32			
53	011101002003	现浇水磨石楼地面 1. 部位: 楼1 2. 20厚1:2水泥石子磨光 (水磨石面 层强度等级不应小于C20, 水磨石面 层均用1厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 20厚1:3 (M15) 水泥砂浆 6. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	517.44			
54	011101001002	22厚隔声砂浆楼面 1. 部位: 楼1	m <sup>2</sup>	517.44			
55	011101002004	现浇水磨石楼地面 1. 部位: 楼2 2. 20厚1:2水泥石子磨光 (水磨石面 层强度等级不应小于C20, 水磨石面 层均用1厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 最薄处20厚1: 3 (M15) 水泥砂浆 找坡抹平 5. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	223.12			
56	011102003003	块料楼地面 1. 部位: 楼3 2. 300X300x10厚防滑耐磨地砖防水地 砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1: 2 (M20) 水泥砂浆 4. 20厚1:3 (M15) 水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	96.10			
57	011102003004	块料楼地面 1. 部位: 楼4 2. 600X600x10厚防滑耐磨地砖防水地 砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1: 2 (M20) 水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	145.92			
58	011101001003	水泥砂浆楼地面 1. 施工部位: 楼5 2. 20厚1:2 (M20) 水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	3.20			
59	011102003005	块料楼地面(楼梯踏步)	m <sup>2</sup>	103.04			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 部位: 楼6 2. 10厚防滑地砖(成品水磨石地砖)铺实拍平, 白水泥浆擦缝 3. 20厚1: 2干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍					
60	011105003001	块料踢脚线 1. 施工部位: 踢脚1 100高 2. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 3. 刷素水泥浆一遍 4. 5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝或1: 1水泥砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	54. 25			
61	011102003006	块料楼地面 1. 部位: 台阶 1. 8~10厚防滑地砖, 缝宽5-8, 1: 1水泥砂浆填缝 2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	7. 80			
62	011102003007	块料楼地面 1. 部位: 坡道 1. 8~10厚防滑地砖, 缝宽5-8, 1: 1水泥砂浆填缝 2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	3. 90			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
63	011201001001	多孔砖墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙1 2. 10厚1: 3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	1858. 70			
64	011201001002	砼墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙1 2. 10厚1: 3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	180. 19			
65	011202001001	柱面一般抹灰 1. 部位: 一楼独立柱 2. 10厚1: 3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	19. 79			
66	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 内墙3 2. 墙面清理干净, 刷专用界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 300*600*5厚浅色釉面砖, 白水泥浆擦缝(阳角处做圆弧护角)	m <sup>2</sup>	1760. 11			
67	011201001003	多孔砖墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙4 2. 15 厚1: 1: 6 水泥石灰砂浆 3. 5厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	60. 16			
68	011201001004	砼墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙4 2. 15 厚1: 1: 6 水泥石灰砂浆 3. 5厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	15. 69			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
69	桂011204007002	块料墙面 1. 部位: 墙裙1 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 4. 300*600*5厚浅色釉面砖, 白水泥 浆擦缝(阳角处做圆弧护角)	m <sup>2</sup>	435.99			
70	桂011205007001	块料柱面 1. 部位: 一楼独立柱 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 4. 300*600*5厚浅色釉面砖, 白水泥 浆擦缝(阳角处做圆弧护角)	m <sup>2</sup>	7.20			
71	010903003003	外墙砂浆防水 1. 部位: 真石漆外墙 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 门 窗套及窗台面200宽部位、 外墙与部位门窗或电器盒洞口周边墙 内墙以及外墙与楼地面及顶棚交接处 的阴阳角每边不小于150宽部位、 门窗洞口四角对角线方向斜向不小于 400X200部位各加铺一层	m <sup>2</sup>	1154.78			
72	011201001005	多孔砖墙面一般抹灰 1. 部位: 真石漆外墙 2. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰	m <sup>2</sup>	868.48			
73	011201001006	砼墙面一般抹灰 1. 部位: 真石漆外墙 2. 专用界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰	m <sup>2</sup>	240.50			
74	011202001002	柱、梁面一般抹灰 1. 部位: 梁柱面 2. 专用界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰	m <sup>2</sup>	45.80			
75	011201001007	墙面一般抹灰 1. 部位: 屋面女儿墙内侧 2. 15 厚1:3 水泥砂浆打底扫毛	m <sup>2</sup>	47.49			
76	桂011204007003	无槽盥洗池瓷砖贴面 1:3水泥砂浆粘贴	m <sup>2</sup>	159.95			
77	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 部位: 内外墙不同材料交接处及疏 散通道满挂钢丝网 2. 材料: 钢丝网, DHW0.9×50.8×50.8	m <sup>2</sup>	858.15			
	<b>0113</b>	<b>天棚工程</b>					
78	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 顶2 2. 钢筋混凝土板底, 表面清扫干净 3. 基层配套界面处理剂或素水泥浆一 道(内掺3%-5%建筑胶)	m <sup>2</sup>	431.71			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4.3厚刮涂型聚合物(M20)水泥砂浆					
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
79	010802001001	成品铝塑平开门 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、 框周边塞缝、配套五金等所有费用	m <sup>2</sup>	97.44			
80	010802001002	成品钢质平开门 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、 框周边塞缝、配套五金等所有费用	m <sup>2</sup>	135.00			
81	010807001001	100系列断桥隔热铝合金推拉窗 1. 类型:100系列断桥热铝合金推拉窗 ≤2.0m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low- E+12mm空气+6透明中空玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小 于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封 口、框周边塞缝、配套五金等所有费 用	m <sup>2</sup>	63.36			
82	010807001002	70系列普通铝合金推拉窗 1. 类型:70系列普通铝合金推拉窗 ≤2.0m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚磨砂玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小 于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封 口、框周边塞缝、配套五金等所有费 用	m <sup>2</sup>	65.70			
83	010807001003	70系列普通铝合金推拉窗 1. 类型:70系列普通铝合金推拉窗 >2.0m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚磨砂玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小 于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封 口、框周边塞缝、配套五金等所有费 用	m <sup>2</sup>	90.00			
84	010807001004	70系列普通铝合金推拉窗 1. 类型:70系列普通铝合金推拉窗 ≤2.0m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小 于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封 口、框周边塞缝、配套五金等所有费 用	m <sup>2</sup>	14.40			
85	010802003001	甲级钢制防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件 (防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可	m <sup>2</sup>	1.60			
86	010802003002	乙级钢制防火门	m <sup>2</sup>	1.76			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 含制作、安装、运输及五金配件 (防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可					
87	010802003003	丙级钢制防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件 (防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可	m <sup>2</sup>	4.80			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
88	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 部位:内墙1 2. 5厚专用机底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m <sup>2</sup>	2046.86			
89	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 部位:内墙2 2. 涂刷封底漆封底 3. 刮钢化腻子二遍 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m <sup>2</sup>	282.06			
90	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 部位:真石漆外墙 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂中层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍	m <sup>2</sup>	1254.39			
91	011407001004	墙面喷(刷)涂料 1. 部位:屋面女儿墙内侧 2. 喷或刷底涂料一遍 3. 喷或刷底涂料二遍(与外墙同色)	m <sup>2</sup>	47.49			
92	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 施工部位:顶1 2. 钢筋混凝土板底,表面清理干净 3. 2~3厚基底料打底找平 4. 涂刷配套封底料 5. 涂抹0.8厚天然石粉涂料找平 6. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 7. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m <sup>2</sup>	1128.26			
93	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 部位:顶2 2. 满刮外墙腻子两遍 3. 面喷一底两面防霉白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	431.71			
	<b>0115</b>	<b>其他装饰工程</b>					
94	011503001001	楼梯栏杆 H=900mm 1. 详见图集15J403-1-B14不锈钢栏杆 B1型 2. 扶手选用φ60*3不锈钢扶手 3. 立杆选用φ28*1.5@140 4. 201不锈钢材质	m	60.52			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
95	011503005001	楼梯靠墙扶手 1. 详见图集15J403-1 K7/E4 2. 扶手选用Φ60*2不锈钢扶手 3. 连墙件: 304不锈钢管Φ30*2 4. 含C20混凝土堵洞 5. 201不锈钢材质	m	105.16			
96	011503001002	无障碍坡道扶手栏杆 H=850mm 1. 详见图集03J926-2/23 2. 扶手选用Φ40*1.5不锈钢扶手 3. 立杆选用Φ20*1.5@200 4. 201不锈钢材质	m	7.20			
97	011505010001	卫生间镜子1m <sup>2</sup> 以内 不带框	m <sup>2</sup>	0.66			
98	01B001	成品小便器安全抓杆 1. 详见图集: 13ZJ301-63-1 2. Φ40*4不锈钢管, 201材质 3. 含制作、安装、预埋件、C20细石 砼堵洞等	套	1			
99	01B002	座便器安全抓杆 1. 详见图集: 13ZJ301-65-2 2. Φ40*4不锈钢管, 201材质 3. 含制作、安装、预埋件、C20细石 砼堵洞等	个	1			
100	01B003	座便器靠墙安全抓杆 1. 详见图集: 13ZJ301-65-1 2. Φ40*4不锈钢管, 201材质 3. 含制作、安装、预埋件、C20细石 砼堵洞等	个	1			
101	01B004	先脸盆安全抓杆 1. 详见图集: 13ZJ301-62 2. Φ40*4不锈钢管, 201材质 3. 含制作、安装、预埋件、C20细石 砼堵洞等	个	1			
102	01B005	木制多功能台 1. 做法详参13ZJ301-60-4 2. 规格: 0.8m长*0.45m宽 3. 固定方式: 角钢钢架, 固定墙上	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
103	桂011701001001	外脚手架	m <sup>2</sup>	1602.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 搭设高度:20m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管 3. 单排、双排脚手架:双排					
104	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	1654.46			
105	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:框架-剪力墙 3. 泵送、非泵送:泵送	m <sup>2</sup>	1595.40			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
106	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	50.34			
107	011702001002	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	16.08			
108	011702001003	基础 1. 基础类型:满堂基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	90.74			
109	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m <sup>2</sup>	352.83			
110	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m <sup>2</sup>	317.27			
111	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m <sup>2</sup>	183.50			
112	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	192.06			
113	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	75.19			
114	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m <sup>2</sup>	1086.11			
115	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m <sup>2</sup>	2636.80			
116	011702024001	楼梯 1. 类型:直形楼梯	m <sup>2</sup>	103.04			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑					
117	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.13			
118	011702028001	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	352.17			
119	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	69.75			
120	011702029002	坡道 1. 散水厚度:100mm 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	3.90			
121	011702025001	小型池槽模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	2.07			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
122	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构	m <sup>2</sup>	1595.40			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
123	011705001001	大型机械设备进出场 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1.0m <sup>3</sup> 以内	台次	1			
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
124	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	556.27			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		安装工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>4.</b>	<b>B4 电气设备安装工程</b>					
125	030404017001	照明配电总配AP 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
126	030404017002	公共照明配电箱GAL 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1			
127	030404017003	楼层照明配电箱1AL 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1			
128	030404017004	楼层照明配电箱2AL 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1			
129	030404017005	楼层照明配电箱4AL 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1			
130	030404017006	楼层空调配电箱1~5KAL 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	5			
131	030404017007	普通电梯配电箱 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1			
132	030404017008	电梯控制箱 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1			
133	030404017009	太阳能配电箱 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
134	030404017010	太阳能设备控制箱 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
135	030404017011	消防常用电源低压配电箱AP-X1 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1			
136	030404017012	稳压泵电源切换箱 AT-WYB 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
137	030412001001	节能型防水吸顶灯 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 规格型号: LED 8W 800lm	套	58			
138	030412001002	节能型防水吸顶灯 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 规格型号: LED 15W 1500lm	套	1			
139	030412001003	节能型吸顶灯 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 规格型号: LED 18W 1800lm	套	48			
140	030412001004	节能型LED灯 1. 安装方式: 距门框顶0.2米壁装	套	4			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 规格型号: LED 7W 700lm					
141	030412005001	T5单管LED灯 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 规格型号: 16W 1600lm	套	2			
142	030412005002	T5单管LED灯 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 规格型号: 22W 2200lm	套	90			
143	030404033001	宿舍安全摇头扇(含防护措施) 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 含调速开关	台	60			
144	030404034001	单联开关 1. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	33			
145	030404034002	双联开关 1. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	30			
146	030404034003	三联开关 1. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	29			
147	030404035001	1. 5P挂式空调三孔安全型插座 1. 安装方式: 距地0.5米暗装	套	30			
148	030404035002	安全型二三孔暗装插座 1. 安装方式: 距地0.5米暗装	套	5			
149	030404034004	双联无障碍宿舍照明开关 1. 安装方式: 距地0.85米暗装	套	1			
150	030404034005	三联无障碍宿舍照明开关 1. 安装方式: 距地0.85米暗装	套	1			
151	030411003001	金属桥架 CT150*100 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件 2. 桥架厚度按规范要求, 综合考虑	m	25.98			
152	030411003002	金属桥架 CT100*100 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件 2. 桥架厚度按规范要求, 综合考虑	m	117.99			
153	030413001001	桥架支架制作安装	kg	168.58			
154	桂031211003001	桥架支架手工除锈	kg	168.58			
155	031201003001	桥架支架刷油 1. 刷防锈漆一遍、调和漆两遍	kg	168.58			
156	030411001001	镀锌钢管埋地敷设SC100	m	11.17			
157	030411001002	镀锌钢管埋地敷设SC65	m	28.66			
158	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC32	m	58.96			
159	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC25	m	26.38			
160	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管SC20	m	18.79			
161	030411001006	配管砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性 阻燃管PC50	m	8.56			
162	030411001007	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻 燃管PC25	m	277.92			
163	030411001008	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻 燃管PC20	m	1354.49			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
164	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格: 公称管径20mm以内 2. 类型: 砖结构	m	370.80			
165	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格: 公称管径32mm以内 2. 类型: 砖结构	m	88.00			
166	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5*16mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	25.24			
167	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下)16	个	2			
168	030408001002	电力电缆WDZB1-YJY-1KV-5x10mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	84.25			
169	030408001003	电力电缆WDZ-YJY-5x10mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	15.23			
170	030408001004	电力电缆WDZB1-YJY-1KV-5x6mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	106.38			
171	030408001005	电力电缆WDZB1N-YJY-1KV-5x4mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	83.23			
172	030408001006	电力电缆WDZB1-YJY-1KV-5x4mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	13.03			
173	030408001007	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4x6mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	6.61			
174	030408001008	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4x2.5mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	85.76			
175	030408001009	电力电缆WDZ1N-YJY-1KV-4x2.5mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	8.70			
176	030411004001	配线WDZB1-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 桥架内敷设	m	2070.80			
177	030411004002	配线WDZB1-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内敷设	m	4302.66			
178	030411004003	配线WDZB1-BYJ-750V-4mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 桥架内敷设	m	1132.47			
179	030411004004	配线WDZB1-BYJ-750V-4mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内敷设	m	985.75			
180	030411004005	配线WDZ-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 桥架内敷设	m	117.93			
181	030411004006	配线WDZ-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内敷设	m	109.92			
182	030411004007	配线WDZ-BYJ-750V-4mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内敷设	m	61.87			
183	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
184	桂030413013001	小型机械挖沟槽 一般土 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 平均挖土深度: 按图纸要求	m <sup>3</sup>	3.01			
185	桂030413014001	机械回填沟槽 土方 1. 填方材料品种: 原土	m <sup>3</sup>	3.01			
	4.	<b>B4 应急照明工程</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
186	030404017013	应急疏散照明配电箱 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1			
187	030404017014	应急照明集中电源箱 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1			
188	030412004001	36V集中电源应急照明灯(中型, A型) 5W 1. 安装方式: 距地2.5米壁装	套	34			
189	030412004002	36V集中电源单向疏散标志(中型, A型) 1W 1. 安装方式: 距地0.5米壁装	套	28			
190	030412004003	36V集中电源楼层显示标志灯(中型, A型) 1W 1. 安装方式: 距地3.0米吊链安装	套	9			
191	030412004004	36V集中电源多信息复合标志灯(中型, A型) 1W 1. 安装方式: 距地3.0米吊链安装	套	10			
192	030412004005	36V集中电源疏散出口标志(中型, A型) 1. 安装方式: 距地3.0米吊链安装	套	8			
193	030412004006	36V集中电源出口标志(中型, A型) 1W 1. 安装方式: 距地3.0米吊链安装	套	2			
194	030411001009	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	10.22			
195	030411001010	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管SC50	m	8.03			
196	030411001011	砖、混凝土结构暗配钢管JDG20	m	313.18			
197	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格: 公称管径20mm以内 2. 类型: 砖结构	m	174.52			
198	030413002004	凿(压)槽及恢复 1. 规格: 公称管径50mm以内 2. 类型: 砖结构	m	1.60			
199	030411004008	配线WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内穿线	m	39.67			
200	030411004009	配线WDZBN-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内穿线	m	411.68			
		<b>防雷装置系统</b>					
201	030409002001	接地母线敷设 1. 采用-40*4mm不锈钢材质扁钢作接地母线	m	199.41			
202	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物剪力墙或钢筋混凝土柱子内靠外墙2根不小于Φ16或4根不小于Φ12的钢筋上下连通成电气通路	m	195.00			
203	030409005001	接闪带	m	196.56			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 采用Φ10钢筋于屋面楼板内敷设暗敷接闪带, 暗敷避雷网均应与明敷接闪带电气连接, 屋面所有外露金属构件均应与避雷网或引下线最近焊连					
204	030409008001	电阻测试盒 1. 安装方式: 底边距地0.5米暗装	块	4			
205	030409008002	总等电位联结箱 1. 安装方式: 底边距地0.3米暗装	台	1			
206	030409008003	局部等电位箱 1. 安装方式: 底边距地0.3米暗装	台	30			
207	030411004010	配线WDZ-BVR-4mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内敷设	m	18.00			
208	030414011001	接地装置	系统	1			
	<b>4.</b>	<b>B4 火灾自动报警工程</b>					
209	030904009001	区域火灾报警主机 1. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1			
210	030904008001	消防接线箱 1. 安装方式: 距地1.5米明装	个	1			
211	030904008002	短路隔离器 1. 安装方式: 距地2.2米安装	个	5			
212	030904001001	感烟探测器 1. 安装方式: 吸顶安装	个	35			
213	030904003001	手动报警按钮 1. 安装方式: 距地1.5米安装	个	10			
214	030904003002	消火栓起泵按钮 1. 安装方式: 消火栓箱内安装	个	15			
215	030904005001	火灾声光报警器 1. 安装方式: 距地2.3米安装	个	10			
216	030411001012	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配SC32	m	5.43			
217	030411001013	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配SC20	m	562.23			
218	030411001014	砖、混凝土结构暗配JDG20	m	78.38			
219	030413002005	凿(压)槽及恢复 1. 规格: 公称管径20mm以内 2. 类型: 砖结构	m	165.10			
220	030411004011	配线WDZB1N-RYS-2X2.5mm 1. 配线形式: 管内敷设	m	615.40			
221	030411004012	配线WDZN-RYS-4*2.5mm 1. 配线形式: 管内敷设	m	133.56			
222	030411004013	配线WDZN-KYY-6*2.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内敷设	m	29.17			
223	030905001001	自动报警系统调试 64点以下	系统	1			
224	桂030413013002	小型机械挖沟槽 一般土 1. 土壤类别: 三类土 2. 平均挖土深度: 按图纸要求	m <sup>3</sup>	0.70			
225	桂030413014002	机械回填沟槽 土方 1. 填方材料品种: 原土	m <sup>3</sup>	0.70			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
226	030502001001	6U弱电机柜 1. 安装方式: 落地安装	台	1			
227	030502004001	电话插座 1. 安装方式: 距地0.3米暗装	个	2			
228	040205020001	1080P红外数字半球型摄像机 1. 安装方式: 吸顶安装	台	10			
229	040205020002	1080P红外数字枪型摄像机 1. 安装方式: 距地3.5米壁装 2. 含支架	台	2			
230	030404022001	残卫呼叫控制器 1. 安装方式: 距地2.8米安装	台	1			
231	030904005002	智能声光报警器 1. 安装方式: 距地2.8米安装	个	1			
232	030904003003	求助面板1(带复位功能) 1. 安装方式: 距地0.4米安装	个	1			
233	030904003004	求助面板2(带复位功能) 1. 安装方式: 距地0.8米安装	个	6			
234	030501012001	24口POE交换机	台	1			
235	030502010001	六类非屏蔽24口数据配线架 1. 型号: CAT6 2. 含模块	架	1			
236	030502010002	10对110配线架 1. 型号: 110 2. 10对语音规模, 含模块	架	1			
237	03B001	光纤熔接盒	个	1			
238	030411003003	弱电金属桥架 CT100*50 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件 2. 桥架厚度按规范要求, 综合考虑	m	27.38			
239	030413001002	桥架支架制作安装 1. 角钢∠40*4	kg	48.85			
240	桂031211003002	桥架支架手工除锈	kg	48.85			
241	031201003002	桥架支架刷油 1. 刷防锈漆一遍、调和漆两遍	kg	48.85			
242	030411001015	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻 燃管PC20	m	248.54			
243	030413002006	凿槽及所凿沟槽恢复 1. 规格: 公称管径20mm以内 2. 类型: 砖结构	m	32.50			
244	030502005001	配线HYV-2x0.5 (电话线) 1. 配线形式: 桥架内敷设	m	15.92			
245	030502005002	配线HYV-2x0.5 (电话线) 1. 配线形式: 管内敷设	m	72.44			
246	030502005003	配线六类网线ZR-CAT6 1. 配线形式: 桥架内敷设 1. 桥架布线	m	82.57			
247	030502005004	配线六类网线ZR-CAT6 1. 配线形式: 管内敷设	m	164.94			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 管内布线					
248	030411004014	配线WDZN-RYS-2X1.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内穿线	m	57.57			
249	030507017001	安全防范分系统调试 电视监控系统 50点以下	系统	1			
	<b>9.</b>	<b>B9 冷水工程</b>					
250	031001003001	内衬塑钢管及管件安装 DN80 PN=1.25MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	69.37			
251	031001003002	内衬塑钢管及管件安装 DN65 PN=1.25MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	7.88			
252	031001003003	内衬塑钢管及管件安装 DN50 PN=1.25MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	57.05			
253	031001003004	内衬塑钢管及管件安装 DN40 PN=1.25MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	25.74			
254	031001003005	内衬塑钢管及管件安装 DN32 PN=1.25MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	15.27			
255	031001006001	PP-R给水管(管系列S5) DN32 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 生活冷水 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	4.19			
256	031001006002	PP-R给水管(管系列S5) DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 生活冷水 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	397.03			
257	031001006003	PP-R给水管(管系列S5) DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 生活冷水 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	0.96			
258	031001006004	PP-R给水管(管系列S5) DN15 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 生活冷水 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	63.14			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
259	031003013001	水表DN80 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含表前闸阀	组	1			
260	031003013002	水表DN50 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含表前闸阀	组	3			
261	桂031004020001	陶瓷芯水龙头 DN15	个	92			
262	031003001001	闸阀 DN80 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜制	个	10			
263	031003001002	截止阀DN65 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
264	031003001003	闸阀DN50 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜制	个	3			
265	桂031003020001	电动阀 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜制	个	3			
266	031003001004	Y型过滤器 DN80 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
267	031003001005	Y型过滤器 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	3			
268	030601002001	压力表DN80 1. 连接方式: 法兰连接	台	4			
269	031003001006	消声止回阀 DN80 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜制	个	2			
270	031003010001	可曲挠橡胶接头安装 DN80 1. 连接方式: 法兰连接 2. 含法兰	个	4			
271	031003006001	减压器DN40 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含减压阀1个、Y型过滤器1个、截止阀2个、可曲挠橡胶接头1个、压力表2个	组	4			
272	031003006002	减压器DN32 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含减压阀1个、Y型过滤器1个、截止阀2个、可曲挠橡胶接头1个、压力表2个	组	3			
273	031003006003	减压器DN25 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含减压阀1个、Y型过滤器1个、截止阀2个、可曲挠橡胶接头1个、压力表2个	组	1			
274	031003001007	截止阀DN40 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	6			
275	031003001008	截止阀DN32 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	6			
276	031003001009	真空破坏器 DN50	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜质					
277	031003001010	弹簧安全阀 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
278	031003001011	浮球阀DN15 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
279	031003001012	自动排气阀 DN20 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
280	031006015001	冷水箱 1. 有效容积5.2立方米, 2m*2m*2m(H) 2. 成品不锈钢材质 3. 含运输、安装等全部费用	个	1			
281	030211003001	冷水增压变频循环泵 1. Q=22m <sup>3</sup> /h, H=10m, N=1.1KW 2. 水泵电机检查接线	台	2			
282	040602043001	水箱自洁消毒器 适用0~20m <sup>3</sup> 水箱, 功率P=0.40KW	台	1			
283	031006011001	冷水紫外线消毒器 额定水量25m <sup>3</sup> /h, 功率P=0.54KW	台	1			
284	桂030503016001	液位计	套	1			
285	031002003001	刚性防水套管制作、安装 DN50	个	2			
286	031002003002	刚性防水套管制作、安装 DN80	个	3			
287	桂030413013003	小型机械挖沟槽 一般土 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 平均挖土深度: 按图纸要求	m <sup>3</sup>	0.48			
288	桂030413014003	机械回填沟槽 土方 1. 填方材料品种: 原土	m <sup>3</sup>	0.48			
	<b>9.</b>	<b>B9 热水工程</b>					
289	031001003006	内衬塑钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	18.10			
290	031001003007	内衬塑钢管及管件安装 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	18.63			
291	031001003008	内衬塑钢管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	27.79			
292	031001003009	内衬塑钢管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	25.41			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
293	031001003010	内衬塑钢管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	22.39			
294	031001003011	内衬塑钢管及管件安装 DN20 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	7.19			
295	031001003012	内衬塑钢管及管件安装 DN15 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	11.10			
296	031001006005	PP-R给水管(管系列S3.2) DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 生活热水 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	9.46			
297	031001006006	PP-R给水管(管系列S3.2) DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 生活热水 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	21.82			
298	031001006007	PP-R给水管(管系列S3.2) DN15 1. 连接方式: 热熔连接 2. 输送介质: 生活热水 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	34.19			
299	031002003003	刚性防水套管制作、安装 DN50	个	4			
300	桂031003020002	闸阀 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜制	个	9			
301	桂031003020003	Y型过滤器 DN65 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
302	桂031003020004	Y型过滤器 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
303	031003010002	可曲挠橡胶接头安装 DN65 1. 连接方式: 螺纹连接	个	4			
304	031003010003	可曲挠橡胶接头安装 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	4			
305	030601002002	压力表DN65 1. 连接方式: 螺纹连接	台	4			
306	030601002003	压力表DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	台	4			
307	031003001013	消声止回阀 DN65 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜制	个	2			
308	031003001014	消声止回阀 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 材质: 铜制					
309	031003006004	减压器DN15 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含减压阀1个、Y型过滤器1个、截止阀2个、可曲挠橡胶接头1个、压力表2个	组	1			
310	031003006005	减压器DN20 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含减压阀1个、Y型过滤器1个、截止阀2个、可曲挠橡胶接头1个、压力表2个	组	3			
311	031003006006	减压器DN25 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含减压阀1个、Y型过滤器1个、截止阀2个、可曲挠橡胶接头1个、压力表2个	组	4			
312	桂031003020005	截止阀 DN40 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
313	桂031003020006	截止阀 DN32 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
314	桂031003020007	截止阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	6			
315	桂031003020008	截止阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接	个	6			
316	031003001015	自动排气阀 DN20 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
317	011001006001	橡塑保温管(板)管道保温 管道 Φ133mm以下(厚度)15	m <sup>2</sup>	5.33			
318	011001006002	橡塑保温管(板)管道保温 管道 Φ57mm以下(厚度)15	m <sup>2</sup>	28.07			
	<b>9.</b>	<b>B9 回水工程</b>					
319	031001003013	内衬塑钢管及管件安装 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	66.10			
320	031001003014	内衬塑钢管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	48.68			
321	031001003015	内衬塑钢管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	0.56			
322	031001003016	内衬塑钢管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	m	0.56			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒					
323	031002001001	管道支架	kg	36.34			
324	桂031211003003	管道支架手工除锈	kg	36.34			
325	031201003003	支架刷油 1. 刷防锈漆一遍, 调和漆两遍	kg	36.34			
326	031002003004	刚性防水套管制作、安装 DN50	个	1			
327	桂031003020009	闸阀 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜制	个	1			
328	桂031003020010	电动阀 DN40 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜制	个	1			
329	030601002004	压力表DN50 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	台	1			
330	031003001016	减压阀 DN40 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜制	个	1			
331	桂031003020011	截止阀 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	12			
332	桂031003020012	截止阀 DN40 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
333	桂031003020013	截止阀 DN32 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
334	桂031003020014	截止阀 DN25 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
335	031003001017	自动排气阀 DN20 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
336	031003001018	动态流量平衡阀DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
337	011001006003	橡塑保温管(板)管道保温 管道 Φ57mm以下(厚度)15	m <sup>2</sup>	26.40			
	<b>9.</b>	<b>B9 雨水、污水、废水工程</b>					
338	031001006008	PVC-U排水塑料管及管件安装 De110 1. 连接形式: 承插粘接 2. 含管道灌水、通球试验	m	387.91			
339	031001006009	PVC-U排水塑料管及管件安装 De75 1. 连接形式: 承插粘接 2. 含管道灌水、通球试验	m	93.37			
340	031001006010	PVC-U排水塑料管及管件安装 De50 1. 连接形式: 承插粘接 2. 含管道灌水、通球试验	m	5.43			
341	031001006011	PVC-U雨水塑料管及管件安装 De110 1. 连接形式: 承插粘接 2. 含管道灌水、通球试验	m	103.26			
342	031001006012	PVC-U雨水水塑料管及管件安装 De75 1. 连接形式: 承插粘接 2. 含管道灌水、通球试验	m	40.88			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
343	031001006013	PVC-U空调水塑料管及管件安装 De50 1. 安装位置: 室内 2. 连接形式: 承接粘接 3. 含管道灌水、通球试验	m	59.90			
344	桂031004021001	PVC地漏 De75	个	39			
345	桂031004023001	塑料87式雨水斗De110	个	5			
346	031004014001	带检查口存水弯 DN75	个	29			
347	031002003005	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	48			
348	031002003006	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	12			
349	011615001001	溢流口 150mm*150mm	个	4			
350	011615001002	过水洞 100mm*100mm	个	4			
351	031002003007	空调管预留套管 DN75	个	15			
352	桂030413013004	小型机械挖沟槽 一般土 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 平均挖土深度: 按图纸要求	m <sup>3</sup>	19.56			
353	桂030413014004	机械回填沟槽 土方 1. 填方材料品种: 原土	m <sup>3</sup>	19.56			
		<b>卫生洁具</b>					
354	031004006001	陶瓷低水箱坐式大便器 1. 带上下水铜镀铬配件、存水弯, 采用无遮挡式, 配套冲洗水箱, 冲洗水量5L 2. 用水效率等级2级	套	1			
355	031004006002	陶瓷低水箱平蹲式大便器 1. 带上下水铜镀铬配件、存水弯, 采用无遮挡式, 配套冲洗阀 2. 用水效率等级2级	套	58			
356	031004003001	陶瓷洗脸盆 1. 带上下水铜镀铬配件 2. 用水效率等级2级 3. 带水龙头	套	1			
357	031004010001	不锈钢淋浴器 1. 冷热水可调高度花洒, 花洒为不锈钢材质	套	59			
	<b>9.</b>	<b>B9 消火栓工程</b>					
358	030901002001	消火栓镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水	m	123.52			
359	030901002002	消火栓镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水	m	7.81			
360	031201001001	室内消火栓钢管刷油 1. 刷红丹漆一遍、调和漆两遍	m <sup>2</sup>	46.09			
361	031002001002	管道支架制作、安装	kg	60.18			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
362	桂031211003004	管道支架手工除锈	kg	60.18			
363	031201003004	管道支架刷油 1. 刷红丹漆一遍, 调和漆两遍	kg	60.18			
364	031002003008	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	12			
365	031002003009	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	3			
366	桂031003020015	蝶阀 DN100 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 材质: 钢制	个	6			
367	桂031003020016	闸阀 DN100 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 材质: 钢制	个	6			
368	桂031003020017	止回阀 DN100 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 材质: 钢制	个	3			
369	031003010004	可曲挠橡胶接头安装 DN100 1. 连接方式: 法兰连接 2. 含法兰	个	4			
370	031003001019	同心异径管DN100 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 材质: 钢制	个	4			
371	030901010001	减压稳压型薄型单栓带消防软盘消火栓箱 箱体尺寸1000*700*180mm 1. 配DN65消火栓一个, DN19水枪一支, DN65L=25m有内衬里带一条, 消防卷盘(JPS1.0-19/30)一套, 消防报警按钮等 2. 详见15S202-15 3. 产品符合当地消防部门验收标准	套	14			
372	030901010002	实验消火栓 箱体尺寸1000*700*180mm 1. 配DN65消火栓一个, DN19水枪一支, DN65L=25m有内衬里带一条, 消防卷盘(JPS1.0-19/30)一套, 含一个压力表 2. 详见15S202-15 3. 产品符合当地消防部门验收标准	套	1			
373	030901013001	灭火器箱 1. 含两具MF/ABC磷酸铵盐干粉灭火器5kg 2. 产品符合当地消防部门验收标准	具	15.00			
374	031003001020	自动排气阀 DN20 PN=1.6MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
375	031006015002	成品不锈钢消防水箱 1. 有效容积18立方米, 最低有效水位22.95m 2. 含水箱消毒	个	1			
376	030109001001	立式消防给水稳压泵 1. Q=2.5L/s, H=20m, N=1.1kW	台	1			
377	030601004001	流量开关 1. 流量大于2L/S, 启动主泵	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
378	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	15			
	<b>7.</b>	<b>B7 通风空调工程</b>					
379	030702001001	镀锌钢板矩形风管制作安装 δ=0.75mm 周长800mm以下 1. 含法兰、支吊架制作、安装及支吊架除轻锈、刷油漆 2. 连接方式: 角钢法兰连接	m <sup>2</sup>	0.24			
380	030404033002	Vc20窗式换气扇	台	29			
381	030404033003	Vc35窗式换气扇	台	2			
382	030703001001	70℃防火阀	个	2			
383	030703007001	防雨百叶350*350	个	31			
384	03B002	挡烟垂壁 1. 材质: 防火玻璃 2. 安装高度: 底距地2.7米 3. 做法详见图纸	m <sup>2</sup>	22.59			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。







# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第1页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
4	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
5	010307003	铁丝 Φ4	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
9	010310002.1	镀锌铁丝 Φ4	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
11	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
12	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
13	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
14	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
15	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
16	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
17	011302007	扁钢 60以内	kg		
18	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
19	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
20	012902001	钢板(综合)	kg		
21	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
22	012902037	钢板 10~20mm	kg		
23	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
24	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
25	015304002	黑铅粉	kg		
26	020101001	橡胶板	kg		
27	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
28	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
29	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
30	020506001	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
31	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>		
32	021107001	聚苯乙烯板	m <sup>3</sup>		
33	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
34	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
35	021913001	低发泡聚乙烯	m <sup>3</sup>		
36	022705003	棉丝	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第2页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	022705004	棉纱头	kg		
38	022706004	白布0.9m	m <sup>2</sup>		
39	022706005	细白布 宽0.9m	m		
40	022706010	破布	kg		
41	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
42	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
43	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
44	030110003	镀锌自攻螺钉M(4~6)×(20~35)	个		
45	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
46	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
47	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
48	030125001	螺栓(综合)	kg		
49	030126005	螺栓 M5×20	套		
50	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
51	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
52	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
53	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
54	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
55	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
56	030143001	对拉螺栓	kg		
57	030156001	膨胀螺栓	套		
58	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
59	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
60	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
61	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
62	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
63	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
64	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
65	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
66	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
67	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
68	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
69	030169003	镀锌螺母 M10	个		
70	030171102	螺母	kg		
71	030177001	钢垫圈	kg		
72	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第3页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030183001	铁钉(综合)	kg		
74	030192000	圆钉(综合)	kg		
75	031301006	砂轮片 Φ400	片		
76	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
77	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
78	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
79	031307001	金刚石(三角形)	块		
80	031311001	电焊条(综合)	kg		
81	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
82	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
83	031311008	低碳钢电焊条	kg		
84	031314001	耐热电焊条	kg		
85	031315002	铜焊条 铜107 Φ3.2	kg		
86	031319001	电焊丝	kg		
87	031321001	焊锡丝 综合	kg		
88	031321003	焊锡	kg		
89	031321006	焊锡条	kg		
90	031324001	不锈钢焊丝	kg		
91	031325004	铜焊粉	kg		
92	031330001	焊剂	kg		
93	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
94	031337001	冲击钻头(综合)	根		
95	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
96	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
97	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
98	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
99	031345001	钢锯条	根		
100	031345007	钢割片	片		
101	031346001	钢丝刷子	把		
102	031347001	砂纸	张		
103	031347002	砂纸(木)	张		
104	031347003	水砂纸	张		
105	031347004	铁砂布	张		
106	032104003.2	钢丝网, DHW0.9×50.8×50.8	m <sup>2</sup>		
107	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
108	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第4页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	032116001	铁件 (综合)	kg		
110	032116004	预埋铁件	kg		
111	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
112	032120001	PVC管专用弹簧	根		
113	032124007	尼龙线卡	只		
114	040101002	水泥 (综合)	kg		
115	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
116	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
117	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
118	040103001	白水泥 (综合)	t		
119	040301001	砂 (综合)	m <sup>3</sup>		
120	040301003	细砂	m <sup>3</sup>		
121	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
122	040502001	碎石 (综合)	m <sup>3</sup>		
123	040502003	碎石 (5~20) mm	m <sup>3</sup>		
124	040504001	石米	t		
125	040701001	陶粒	m <sup>3</sup>		
126	040701003	炉 (矿) 渣	m <sup>3</sup>		
127	040902002	生石灰	t		
128	040905001	粘土	m <sup>3</sup>		
129	040905001.1	粘土	m <sup>3</sup>		
130	040908002	抗裂砂浆	kg		
131	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
132	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
133	041302002.2	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
134	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
135	043013001	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
136	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
137	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
138	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
139	043017001.1	隔音砂浆	t		
140	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
141	050101001	木材 (综合)	m <sup>3</sup>		
142	050101001	木材 (综合)	m <sup>3</sup>		
143	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>		
144	050301003	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第5页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
146	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
147	050306002.1	周转枋材	m <sup>3</sup>		
148	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
149	050308001	木板	m <sup>3</sup>		
150	050501004	胶合板5mm	m <sup>2</sup>		
151	051101001	空心木板 125×250×25	块		
152	052502007	垫木	m <sup>3</sup>		
153	053501002	竹篾	百根		
154	053501002.1	竹篾	百根		
155	060101001.2	1厚铜条	m		
156	062102003	镜面玻璃 6mm	m <sup>2</sup>		
157	070103002	陶瓷墙面砖 200×300	m <sup>2</sup>		
158	070103014.2	300*600*5厚浅色釉面砖	m <sup>2</sup>		
159	070103016.1	300*600浅色釉面砖	m <sup>2</sup>		
160	070501002	陶瓷地面砖 200×200	m <sup>2</sup>		
161	070501003.1	防滑地砖 300×300	m <sup>2</sup>		
162	070501003.4	300X300x10厚防滑耐磨地砖防水地砖	m <sup>2</sup>		
163	070501006.2	600X600x10厚防滑耐磨地砖防水地砖	m <sup>2</sup>		
164	070501012.3	10厚防滑地砖(成品水磨石地砖)	m <sup>2</sup>		
165	070501013	陶瓷踢脚砖	m <sup>2</sup>		
166	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		
167	110915001.1	100系列铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) ≤2m <sup>2</sup> , 6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明中空玻璃	m <sup>2</sup>		
168	110915001.2	70系列铝合金推拉窗不带亮(成品) ≤2m <sup>2</sup> , 6厚磨砂玻璃	m <sup>2</sup>		
169	110915001.3	70系列铝合金推拉窗不带亮(成品) >2m <sup>2</sup> , 6厚磨砂玻璃	m <sup>2</sup>		
170	110915001.4	70系列铝合金推拉窗不带亮(成品) ≤2m <sup>2</sup> , 6厚安全玻璃	m <sup>2</sup>		
171	111102001.1	铝塑门(成品)	m <sup>2</sup>		
172	112301001.1	钢质门(成品)	m <sup>2</sup>		
173	112701001	钢楼梯(踏步式)	t		
174	120303005	铝合金角线 20×20× 1.5	m		
175	122310001	不锈钢管弯头 φ60 201材质	个		
176	130102001	调和漆(综合)	kg		
177	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
178	130120001	醇酸清漆	kg		
179	130132001	油灰	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第6页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
180	130301001.3	石粉类涂料	kg		
181	130307015	真石漆	kg		
182	130307016	真石面漆	kg		
183	130307021	水性封底漆(普通)	kg		
184	130308001	聚氨酯甲料	kg		
185	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
186	130309007	多彩底涂料	kg		
187	130309008	多彩中涂料	kg		
188	130309009	多彩面涂料	kg		
189	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
190	130507001	防锈漆	kg		
191	130507001	防锈漆	kg		
192	130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
193	130508002	环氧富锌底漆	kg		
194	130519001	沥青绝缘漆	kg		
195	130527001	聚合物水泥防水涂料	kg		
196	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
197	130705002	铅油	kg		
198	130904001	银粉漆	kg		
199	133303001.1	0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)	m <sup>2</sup>		
200	133309002.1	1.2厚采用合成高分子防水卷材	m <sup>2</sup>		
201	133501001	防水腻子	kg		
202	133504001	防水粉	kg		
203	133508002	嵌缝膏	kg		
204	133508003	塑料油膏	kg		
205	133508006	冷底子油	kg		
206	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
207	133508013	聚氨酯嵌缝胶	kg		
208	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
209	133510001	密封膏	支		
210	133510002	密封油膏	kg		
211	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
212	133901001	防腐油	kg		
213	134101001	嵌缝料	kg		
214	134101001.1	嵌缝料	kg		
215	140101001	清油	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第7页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
216	140303001	煤油	kg		
217	140501003	油漆溶剂油	kg		
218	140702001	机油 (综合)	kg		
219	140717001	黄油	kg		
220	140901002	电力复合酯 一级	kg		
221	140908001	石蜡	kg		
222	143124001	漂白粉	kg		
223	143303001	硬酯酸 一级	kg		
224	143305003	二甲苯	kg		
225	143306006	酒精	kg		
226	143308006	醋酸乙酯	kg		
227	143309001	丙酮	kg		
228	143504015	聚氨酯乙料	kg		
229	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
230	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
231	143520001	隔离剂	kg		
232	143520001.2	隔离剂	kg		
233	143537001	聚合物胶浆	kg		
234	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>		
235	143901002.1	乙炔气 (带气瓶)	kg		
236	143901002.2	乙炔气	kg		
237	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
238	143907001	二氧化碳	m <sup>3</sup>		
239	143908001	氩气	m <sup>3</sup>		
240	144101005	建筑胶	kg		
241	144103001	108 胶	kg		
242	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
243	144113002	玻璃胶 310g	支		
244	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
245	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
246	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		
247	144116003	胶合剂	kg		
248	144116005	粘合剂	kg		
249	144116023	界面处理剂	t		
250	144116024	专用界面剂	kg		
251	144301001	胶带	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第8页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
252	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
253	144301006	双面强力弹性胶带	m		
254	144309001	塑料粘胶带	卷		
255	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
256	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
257	150102002	石棉绒(综合)	kg		
258	150107001	油浸石棉绳	kg		
259	150118001	石棉橡胶垫	kg		
260	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m <sup>3</sup>		
261	151306001	聚酯乙烯泡沫塑料	kg		
262	151314101	聚乙烯泡沫塑料棒	kg		
263	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
264	152302004.1	无机保温砂浆	m <sup>3</sup>		
265	170303002	镀锌钢管 DN20	m		
266	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
267	170303004	镀锌钢管 DN32	m		
268	170303005	镀锌钢管 DN40	m		
269	170508017.1	不锈钢管 Φ28×1.5 201材质	m		
270	170508017.2	不锈钢管 Φ20×1.5 201材质	m		
271	170508025.1	不锈钢管 Φ60×2 201材质	m		
272	170508029.1	不锈钢管 Φ60×3 201材质	m		
273	170508029.2	不锈钢管 Φ40×1.5 201材质	m		
274	170508041.1	不锈钢管 Φ30×2 201材质	m		
275	170703001	无缝钢管 D22×2	m		
276	172502001	PP-R给水管 de20	m		
277	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
278	172513000	塑料软管	kg		
279	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
280	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
281	172715001	输水软管 Φ25	m		
282	180313002	镀锌弯头 DN20	个		
283	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
284	180313004	镀锌弯头 DN32	个		
285	180313005	镀锌弯头 DN40	个		
286	180314002	钢制弯头 DN20	个		
287	180320002	钢制丝堵 DN20	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第9页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
288	180327001	外丝 DN15	个		
289	180329002	内牙弯头 DN25	个		
290	180330002	钢制三通 DN20	个		
291	180330003	钢制三通 DN25	个		
292	180330004	钢制三通 DN32	个		
293	180330005	钢制三通 DN40	个		
294	181507002	镀锌六角外丝 DN20	个		
295	181507003	镀锌六角外丝 DN25	个		
296	181507004	镀锌六角外丝 DN32	个		
297	181507005	镀锌六角外丝 DN40	个		
298	181510001	钢制管箍 DN15	个		
299	181510002	钢制管箍 DN20	个		
300	181510003	钢制管箍 DN25	个		
301	181510004	钢制管箍 DN32	个		
302	181510006	钢制管箍 DN50	个		
303	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
304	181514001	镀锌活接头 DN15	个		
305	181514002	镀锌活接头 DN20	个		
306	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
307	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
308	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
309	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
310	181514008	镀锌活接头 DN80	个		
311	181515002	钢制活接头 DN20	个		
312	181515003	钢制活接头 DN25	个		
313	181515004	钢制活接头 DN32	个		
314	181515005	钢制活接头 DN40	个		
315	181515006	钢制活接头 DN50	个		
316	181515007	钢制活接头 DN65	个		
317	181515008	钢制活接头 DN80	个		
318	182501001	塑料管卡 de20	个		
319	182501002	塑料管卡 de25	个		
320	182501003	塑料管卡 de32	个		
321	182501004	塑料管卡 de40	个		
322	182501005	塑料管卡 de50	个		
323	182501007	塑料管卡 de75	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第10页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
324	182501008	塑料管卡 de110	个		
325	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
326	182504001	镀锌管卡子(给水管用) DN15	个		
327	182504002	镀锌管卡子(给水管用) DN20	个		
328	182504003	镀锌管卡子(给水管用) DN25	个		
329	182504004	镀锌管卡子(给水管用) DN32	个		
330	182504005	镀锌管卡子(给水管用) DN40	个		
331	182504006	镀锌管卡子(给水管用) DN50	个		
332	182504007	镀锌管卡子(给水管用) DN65	个		
333	182504008	镀锌管卡子(给水管用) DN80	个		
334	182511000	接地卡子(综合)	个		
335	182519002	固定卡子 3×80	套		
336	182529007	U型管卡子DN65	个		
337	182529009	U型管卡子DN100	个		
338	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
339	190301008	闸阀 Z15T-10 DN80	个		
340	200108008	平焊法兰 1.6MPa DN80	副		
341	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
342	200305000	不锈钢法兰座	个		
343	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
344	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
345	213321000	大便器胶皮碗	个		
346	213321001	便器接头 De130×110	个		
347	213322001	存水弯 De32	个		
348	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
349	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
350	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
351	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
352	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
353	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
354	241101003	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		
355	245901001	压力表弯管 DN15	个		
356	246301001	压力表气门 DN15	个		
357	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
358	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
359	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第11页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
360	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
361	272502001	青壳纸 δ 0.1~1	kg		
362	280101002	裸铜线 TY-6	kg		
363	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
364	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
365	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
366	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
367	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
368	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
369	290622006	阻燃管接头 FST50	个		
370	290628002	塑料护口 15~20	个		
371	290628003	塑料护口 15~50	个		
372	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
373	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
374	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
375	290901002	瓷接头(双)	个		
376	290905002	铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>	个		
377	290905003	铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>	个		
378	290905005	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个		
379	291111001	开关盒	个		
380	291112001	接线盒	个		
381	291126000	灯具金属吊盒	个		
382	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
383	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
384	340105003	钨棒	kg		
385	340502002	打印纸	箱		
386	340701001	塑料手套 ST型	副		
387	340702001	防尘面罩	套		
388	340703001	护目镜	套		
389	340901001	电池 1#	节		
390	341101001	水	m <sup>3</sup>		
391	341105003	木柴	kg		
392	341301001	位号牌	个		
393	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
394	341508001	其他材料费	元		
395	341508001.2	其他材料费	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第12页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
396	341508006	其他材料费	元		
397	341509001	校验材料费	元		
398	350103001	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
399	350103001.2	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
400	350104001	木模板	m <sup>3</sup>		
401	350104002	复合木模板面板	m <sup>2</sup>		
402	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
403	350202001.2	模板支撑钢管及扣件	kg		
404	350302001	回转扣件	个		
405	350302001.1	回转扣件	个		
406	350302002.1	对接扣件	个		
407	350302003	直角扣件	个		
408	350302003.1	直角扣件	个		
409	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
410	350303001.1	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
411	350306001	木脚手板(松杂)	m <sup>3</sup>		
412	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
413	350307002.1	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
414	350309001	挡脚板(综合)	m		
415	351101001	钢凿	个		
416	360302001.2	聚酯无纺布	m <sup>2</sup>		
417	370501003	枕木	m <sup>3</sup>		
418	370905001	钢垫板	kg		
419	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
420	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
421	390101004	底座(租赁)	100个·天		
422	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m <sup>2</sup> ·天		
423	B-C	固定挡烟垂壁 材料费	m <sup>2</sup>		
424	B-C	丙级钢制防火门 材料费	m <sup>2</sup>		
425	B-C	甲级钢制防火门 材料费	m <sup>2</sup>		
426	B-C.1	乙级钢制防火门 材料费	m <sup>2</sup>		
427	B-C.2	小便器安全抓杆 材料费	个		
428	B-C.3	座便器安全抓杆 材料费	个		
429	B-C.4	座便器靠墙安全抓杆 材料费	个		
430	B-C.5	洗脸盆安全抓杆 材料费	个		
431	B-C.6	多功能台 材料费	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第13页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
432		<b>◆商品砼◆</b>			
433	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
434	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
435	043104002.3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
436	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
437	043104003.3	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
438	043104003.5	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
439	043104003.6	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
440	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>		
441	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>		
442	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>		
443	043104005	预拌普通混凝土 C30	m <sup>3</sup>		
444	043115008	预拌细石混凝土 C20	m <sup>3</sup>		
445		<b>◆配合比◆</b>			
446	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
447	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
448	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m <sup>3</sup>		
449	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
450	801302003	白水泥白石子浆 1:2	m <sup>3</sup>		
451	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m <sup>3</sup>		
452	802302001	中砂 陶粒 水泥32.5 LC5	m <sup>3</sup>		
453		<b>◆主材◆</b>			
454	010000103A.1	角钢 ∠40*4	kg		
455	152305001.1	超细玻璃棉	m <sup>3</sup>		
456	170014000.1	消火栓镀锌钢管DN100	m		
457	170014000.2	消火栓镀锌钢管DN65	m		
458	172500000.1	PVC-U塑料排水管De110	m		
459	172500000.2	PVC-U塑料排水管De75	m		
460	172500000.3	PVC-U塑料排水管De50	m		
461	172500000.4	PVC-U塑料雨水管De110	m		
462	172500000.5	PVC-U塑料雨水管De75	m		
463	172500000.6	刚性阻燃塑料管PC25	m		
464	172500000.7	刚性阻燃塑料管PC20	m		
465	172500000.8	刚性阻燃塑料管PC50	m		
466	172502000.1	S5系列PP-R给水管DN15	m		
467	172502000.2	S5系列PP-R给水管DN32	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第14页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
468	172502000.3	S5系列PP-R给水管DN25	m		
469	172502000.4	S5系列PP-R给水管DN20	m		
470	172502000.5	S5系列PP-R给水管DN15	m		
471	172502000.6	S5系列PP-R给水管DN20	m		
472	172502000.7	S5系列PP-R给水管DN25	m		
473	172504000.1	PVC-U塑料空调水管De50	m		
474	172801000.1	衬塑钢管及管件 DN40	m		
475	172801000.2	衬塑钢管及管件 DN32	m		
476	172801000.3	衬塑钢管及管件 DN25	m		
477	172801000.4	衬塑钢管及管件 DN80	m		
478	172801000.5	衬塑钢管及管件 DN20	m		
479	172801000.6	衬塑钢管及管件 DN15	m		
480	172801000.7	衬塑钢管及管件 DN65	m		
481	172801000.8	衬塑钢管及管件 DN50	m		
482	180002000.1	沟槽管件DN100	个		
483	180003000.1	沟槽卡箍DN100	套		
484	180003000.2	沟槽卡箍DN100	套		
485	180300000.1	钢管管件DN65	个		
486	180903000.1	S5系列PP-R给水管DN15管件	个		
487	180903000.2	S5系列PP-R给水管DN32管件	个		
488	180903000.3	S5系列PP-R给水管DN25管件	个		
489	180903000.4	S5系列PP-R给水管DN20管件	个		
490	180903000.5	S5系列PP-R给水管DN15管件	个		
491	180903000.6	S5系列PP-R给水管DN25管件	个		
492	180904000.1	PVC-U塑料排水管De50管件	个		
493	180904000.2	PVC-U塑料排水管De110管件	个		
494	180904000.3	PVC-U塑料排水管De75管件	个		
495	180904000.4	PVC-U塑料雨水管De110管件	个		
496	180904000.5	PVC-U塑料雨水管De75管件	个		
497	180904000.6	PVC-U塑料空调水管De50管件	个		
498	181517000.1	金属软管活接头	套		
499	181901000.1	过滤器DN25	台		
500	181901000.2	过滤器DN32	台		
501	181901000.3	过滤器DN40	台		
502	181901000.4	过滤器DN20	台		
503	181901000.5	过滤器DN15	台		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第15页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
504	192701000.1	螺纹减压阀DN25	个		
505	192701000.2	螺纹减压阀DN32	个		
506	192701000.3	螺纹减压阀DN40	个		
507	192701000.4	螺纹减压阀DN20	个		
508	192701000.5	螺纹减压阀DN15	个		
509	193701000.1	浮球阀DN15	个		
510	194101000.1	同心异径管DN100	个		
511	194101000.2	止回阀 DN100 PN=1.6MPa	个		
512	194101000.3	闸阀 DN100 PN=1.6MPa	个		
513	194101000.4	蝶阀 DN100 PN=1.6MPa	个		
514	194103000.1	闸阀DN80	个		
515	194103000.2	Y型过滤器 DN50	个		
516	194103000.3	闸阀DN50	个		
517	194103000.4	弹簧安全阀 DN50	个		
518	194103000.5	Y型过滤器DN80	个		
519	194103000.6	消声止回阀 DN50	个		
520	194103000.7	闸阀DN65	个		
521	194103000.8	闸阀铜制DN50	个		
522	194103000.9	截止阀 DN40	个		
523	194103000.10	截止阀DN32	个		
524	194103000.11	截止阀DN25	个		
525	194103000.13	电动阀DN50	个		
526	194103000.14	闸阀DN50	个		
527	194103000.15	消声止回阀DN80	个		
528	194103000.16	Y型过滤器DN65	个		
529	194103000.17	Y型过滤器DN50	个		
530	194103000.19	截止阀安装DN20	个		
531	194103000.20	真空破坏器DN50	个		
532	194103000.21	消声止回阀DN65	个		
533	194103000.22	截止阀安装DN32	个		
534	194103000.23	截止阀安装DN40	个		
535	194103000.24	截止阀安装DN32	个		
536	194103000.27	动态流量平衡阀DN50	个		
537	194103000.29	截止阀安装DN25	个		
538	194103000.30	电动阀 DN40	个		
539	194103000.31	减压阀 DN40	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第16页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
540	194103000.32	截止阀 DN50	个		
541	210502000.1	莲蓬喷头	个		
542	211501000.1	蹲式大便器	个		
543	211502000.1	坐便器	个		
544	213301000.1	水嘴	个		
545	213316003.1	自闭式冲洗阀 DN25	个		
546	213318000.1	地漏de75	个		
547	213320000.1	大便器冲洗管	根		
548	213331000.1	87式雨水斗De110	个		
549	224101000.1	防雨百叶350*350	个		
550	226101000.1	70℃防火阀	个		
551	226113000.1	自动排气阀DN20	个		
552	226113000.2	自动排气阀DN20	个		
553	230303000.1	试验消火栓	套		
554	230303000.2	室内消火栓	套		
555	230702000.1	灭火器放置箱(含灭火器)	个		
556	233700000.1	感烟探测器	个		
557	233902000.1	智能声光报警装置	个		
558	233902000.2	声光报警器	个		
559	234001000.1	短路隔离器	个		
560	234101000.1	火灾报警按钮	套		
561	234101000.2	消火栓按钮	套		
562	234101000.3	求助按钮	套		
563	240101000.1	水表DN80	个		
564	240101000.2	水表DN50	个		
565	246904000.1	压力表DN65	套		
566	246904000.2	压力表DN50	套		
567	246904000.3	压力表DN80	套		
568	246904000.4	压力表DN50	套		
569	270503001.1	避雷网Φ10	m		
570	270605000.1	电阻测试盒	块		
571	2811.1	电力电缆WDZ-YJY-5x10mm <sup>2</sup>	m		
572	2811.2	电力电缆WDZB1-YJY-1KV-5x4mm <sup>2</sup>	m		
573	2811.3	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4x6mm <sup>2</sup>	m		
574	2811.4	电力电缆WDZ1N-YJY-1KV-4x2.5mm <sup>2</sup>	m		
575	2811.5	电力电缆WDZB1-YJY-1KV-5x10mm <sup>2</sup>	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第17页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
576	2811.6	电力电缆WDZB1-YJY-1KV-5x6mm <sup>2</sup>	m		
577	2811.7	电力电缆WDZB1N-YJY-1KV-5x4mm <sup>2</sup>	m		
578	2811.8	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4x2.5mm <sup>2</sup>	m		
579	282716000.1	大对数电缆HYV-2x0.5	m		
580	290603000.1	(JDG)电气钢导管20	m		
581	301301001.1	光纤信息插座(双口)	个		
582	331102000.3	冷水箱5.2m <sup>3</sup>	个		
583	331104000.1	组装水箱18m <sup>3</sup>	个		
584	500102001.1	Vc20窗式换气扇	台		
585	500102001.2	Vc35窗式换气扇	台		
586	500103001.1	风扇 70W	台		
587	550117001.1	楼层照明箱4AL	台		
588	550117001.2	照明配电总配AP	台		
589	550117001.3	太阳能配电箱	台		
590	550117001.4	公共照明配电箱GAL	台		
591	550117001.5	空调配电箱1~5KAL	台		
592	550117001.6	楼层照明箱1AL	台		
593	550117001.7	楼层照明箱2AL	台		
594	550117001.8	消防常用电源低压配电箱AP-X1	台		
595	550117001.9	应急疏散照明配电箱ALE	台		
596	550117001.10	电梯配电箱	台		
597	550117001.11	应急照明集中电源箱ADE1	台		
598	550117001.12	太阳能设备控制箱	台		
599	550117001.13	电梯控制箱	台		
600	550117001.14	稳压泵电源切换箱 AT-WYB	台		
601	550119001.1	机柜(机架)	个		
602	550910000.1	总等电位箱	个		
603	550910000.2	局部等电位箱	个		
604	B-.1	立式消防给水稳压泵Q=2.5L/s, H=20m, N=1.1kW	台		
605	B-Z.1	存水弯DN75	元		
606	B1-0829.1	冷水增压变频循环泵 Q=22m <sup>3</sup> /h, H=10m, N=1.1KW	台		
607	B5-0097-007.1	24口POE交换机	台		
608	B5-0292.1	10对110配线架	架		
609	B5-0309-001.1	24口配线架	架		
610	B5-0382.1	控制器(DDC)安装及接线 24点以下	台		
611	B5-0500.1	液位计 隔爆型	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第18页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
612	B5-0962.1	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 半球型摄像机	台		
613	B5-0970.1	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 红外光源摄像机	台		
614	B5-0984.1	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 摄像机支架 壁式	套		
615	B5-1337.1	区域报警控制箱安装 壁挂式 64点以下	台		
616	B6-0059.1	流量仪表 流量开关	台		
617	B9-0670.1	消毒器、消毒锅安装 消毒器 干式 700*1600	台		
618	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg		
619	Z012906001.1	镀锌钢板 0.5mm	m <sup>2</sup>		
620	Z130105001.1	酚醛调和漆 (各色)	kg		
621	Z130507003.1	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg		
622	Z170102000.1	焊接钢管 (综合)	kg		
623	Z170303000.1	镀锌钢管SC100	m		
624	Z170303000.2	镀锌钢管SC25	m		
625	Z170303000.3	镀锌钢管SC65	m		
626	Z170303000.4	镀锌钢管SC20	m		
627	Z170303000.5	镀锌钢管SC32	m		
628	Z170303000.6	镀锌钢管SC20	m		
629	Z170303000.7	镀锌钢管SC50	m		
630	Z170303000.8	镀锌钢管SC32	m		
631	Z171901000.1	金属软管	m		
632	Z182105000.1	可曲挠橡胶接头DN20	个		
633	Z182105000.2	可曲挠橡胶接头DN80	个		
634	Z182105000.3	可曲挠橡胶接头DN40	个		
635	Z182105000.4	可曲挠橡胶接头DN25	个		
636	Z182105000.5	可曲挠橡胶接头DN65	个		
637	Z182105000.6	可曲挠橡胶接头DN50	个		
638	Z182105000.7	可曲挠橡胶接头DN15	个		
639	Z182105000.8	可曲挠橡胶接头DN32	个		
640	Z182105000.9	可曲挠橡胶接头DN100	个		
641	Z182902000.1	塑料套管DN75	m		
642	Z190102001.1	截止阀DN40-PPR	个		
643	Z190102001.2	截止阀DN25-PPR	个		
644	Z190102001.3	截止阀DN20-PPR	个		
645	Z190102001.4	截止阀DN15-PPR	个		
646	Z190102001.5	截止阀DN32-PPR	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第19页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
647	Z210901000.1	洗脸盆	个		
648	Z250001001.1	节能型防水吸顶灯 8W	套		
649	Z250001001.2	节能型LED灯 7W	套		
650	Z250001001.3	节能型防水吸顶灯 15W	套		
651	Z250001001.4	T5单管LED灯16W	套		
652	Z250001001.5	36V集中电源多信息复合标志灯(中型,A型)	套		
653	Z250001001.6	节能型吸顶灯18W	套		
654	Z250001001.7	36V集中电源应急照明灯(中型,A型) 5W	套		
655	Z250001001.8	36V集中电源单向疏散标志(中型,A型) 1W	套		
656	Z250001001.9	36V集中电源疏散出口标志(中型,A型)	套		
657	Z250001001.10	36V集中电源楼层显示标志灯(中型,A型)	套		
658	Z250001001.11	36V集中电源出口标志(中型,A型)	套		
659	Z250001001.12	T5单管LED灯	套		
660	Z260501001.1	单联开关	个		
661	Z260501001.2	双联开关	个		
662	Z260501001.3	三联开关	个		
663	Z260501001.4	双联无障碍宿舍照明开关	个		
664	Z260501001.5	三联无障碍宿舍照明开关	个		
665	Z264101001.1	安全型二三孔暗装插座	套		
666	Z264101001.2	1.5P挂式空调三孔安全型插座	套		
667	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线WDZB1-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup>	m		
668	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线WDZB1-BYJ-750V-4mm <sup>2</sup>	m		
669	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup>	m		
670	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-750V-4mm <sup>2</sup>	m		
671	Z280301000.5	铜芯塑料绝缘导线WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m		
672	Z280301000.6	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BVR-4mm <sup>2</sup>	m		
673	Z280301000.7	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-KYY-6*2.5mm <sup>2</sup>	m		
674	Z280301000.8	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup>	m		
675	Z280301000.9	铜芯塑料绝缘导线WDZB1-BYJ-750V-4mm <sup>2</sup>	m		
676	Z280301000.10	铜芯塑料绝缘导线WDZB1-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup>	m		
677	Z280311000.1	双绞线缆ZR-UTP-CAT6	m		
678	Z281100000.1	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5*16mm <sup>2</sup>	m		
679	Z2811340023.1	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m		
680	Z2811340023.2	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2X1.5mm <sup>2</sup>	m		
681	Z2811340023.3	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-4*2.5mm	m		
682	Z2811340023.4	铜芯多股绝缘导线WDZB1N-RYS-2X2.5mm	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第20页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
683	Z290101000.1	桥架 CT150*100	m		
684	Z290101000.2	桥架 CT100*100	m		
685	Z290101000.3	桥架CT-100*50	m		
686	Z291115001.1	消防接线箱	个		
687	z291112001.1	光纤盒	个		
<b>688</b>		<b>◆机械台班组成◆</b>			
689	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
690	002401001	机械台班人工费	元		
691	140301004	汽油92#	kg		
692	140301004	国V汽油 92#	kg		
693	140301004.1	汽油92#	kg		
694	140304001	轻柴油 0#	kg		
695	140304001	轻柴油0#	kg		
696	140304001.1	轻柴油0#	kg		
697	341103001	电	kW·h		
698	341103001	电	kW·h		
699	341103001.2	电	kW·h		
700	994701004	折旧费	元		
701	994701004.2	折旧费	元		
702	994701005	检修费	元		
703	994701005.1	检修费	元		
704	994701006	维护费	元		
705	994701006.1	维护费	元		
706	994701007	安拆及场外运输费	元		
707	994701008	其他费	元		
708	994701008.2	其他费	元		
<b>709</b>		<b>◆机械◆</b>			
710	341509003	其他机械费	元		
711	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
712	980301006	交流稳压电源	台班		
713	980502004	数字万用表PS-56	台班		
714	980502011	手持式万用表	台班		
715	980502012	工业用真效值万用表	台班		
716	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
717	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
718	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第21页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
719	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
720	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
721	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
722	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
723	981701001	对讲机 C15	台班		
724	983103001	活塞式压力计	台班		
725	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
726	983701003	笔记本电脑	台班		
727	983901001	彩色监视器 14"	台班		
728	984108001	气动综合校验台	台班		
729	984109001	标准差压发生器 PASHEN	台班		
730	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
731	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
732	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m <sup>3</sup>	台班		
733	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班		
734	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
735	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
736	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m <sup>3</sup> /h	台班		
737	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
738	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
739	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
740	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
741	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
742	990704004.1	载重汽车 装载质量4t	台班		
743	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
744	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
745	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
746	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
747	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
748	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
749	990903001.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
750	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
751	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
752	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
753	990907006	叉式起重机 提升质量6t	台班		
754	990916002	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县才湾镇邓吉完小2#学生宿舍楼项目

第22页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
755	990918001	电动双筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
756	991101002	手动液压叉车	台班		
757	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
758	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
759	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
760	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
761	991906001	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
762	991907001	卷板机 板厚2mm×宽度1600mm	台班		
763	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
764	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
765	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
766	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
767	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
768	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
769	991922001	抛光机	台班		
770	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
771	991924001	管子套丝机 φ 159mm	台班		
772	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
773	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
774	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
775	991930001	滚槽机	台班		
776	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
777	991939001	法兰卷圆机 L40×4	台班		
778	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
779	992101001.1	木工圆锯机 直径500mm	台班		
780	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
781	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
782	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
783	992314001	角向磨光机	台班		
784	992315002	平面水磨石机 功率3kW	台班		
785	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
786	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
787	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
788	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
789	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
790	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		

