

全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼 工程

招标工程量清单

招 标 人：全州县蕉江瑶族乡民族初级中学
(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司
(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼 工程

招标工程量清单

招标人：全州县蕉江瑶族乡民族初级中学
(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第1页 共1页

一、工程概况

1. 工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼
2. 工程地址: 广西桂林市全州县
3. 建设单位: 全州县蕉江瑶族乡民族初级中学
4. 设计单位: 深圳建昌工程设计有限公司
5. 项目规模: 新建一栋学生宿舍楼, 建筑高度15.4m, 地上4层, 无地下室, 建筑面积为1378.96m²
6. 建设内容: 建筑及装饰工程、电气工程、智能化系统、火灾自动报警系统、通风、消防工程、给排水工程(冷热水系统)等

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
2. 《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(桂建标(2013)42号)。
3. 《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》(2023);
4. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》(2024);
5. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文件);
6. 桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
7. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]12号文);
8. 材料价格按2025年第10期《桂林市建设工程造价信息》全州县信息价计取, 全州县没有的参考同期桂林市信息价, 或者当地市场询价确定。
9. 与工程建设与计价相关的标准、规范、技术资料;
10. 本项目施工图纸及相关资料。

三、其他说明

1. 桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》, 按分部分项工程费及措施项目费(含单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价, 工程结算时, 由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
2. 本项目采用商品砼、预拌砂浆。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第1页 共2页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-----|--|-------|----|
| | 建筑装饰装修工程 | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 安装工程 | | |
| 一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程项目汇总 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第1页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|--------------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 建筑装饰装修工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 0101 | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1. 土壤类别: 详见地勘 2. 挖土深度: 详见图纸 | m ³ | 1246.42 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方来源、运距: 合格土 | m ³ | 1191.46 | | | |
| 3 | 010103001002 | 房心回填 1. 密实度: 满足设计的土 2. 填方来源、运距: 合格土 | m ³ | 49.32 | | | |
| 4 | 010103002001 | 余土弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km | m ³ | 5.64 | | | |
| 5 | 桂010103003001 | 土方运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际 结算 | m ³ ·km | 22.56 | | | |
| | 0104 | 砌筑工程 | | | | | |
| 6 | 010401004001 | 多孔砖墙 1. 墙体厚度: 120mm 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10.0 烧结页岩多孔砖 240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级: 专用砌筑砂 浆 M5.0 | m ³ | 12.91 | | | |
| 7 | 010401004002 | 多孔砖墙 1. 墙体厚度: 190mm 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10.0 烧结页岩多孔砖 240×190×90 3. 砂浆种类、强度等级: 专用砌砖砂 浆 M5.0 | m ³ | 245.44 | | | |
| 8 | 010401012001 | 砌砖无槽盥洗池支座 砂浆种类、强度等级: 砌筑砂浆 M5.0 | m ³ | 1.41 | | | |
| 9 | 010404001001 | 轻骨料垫层 1. 部位: 地3、楼3 2. 聚乙烯轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏地 | m ³ | 15.11 | | | |
| | 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 10 | 010501001001 | 垫层 1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 | m ³ | 32.83 | | | |
| 11 | 010501003001 | 独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m ³ | 4.50 | | | |
| 12 | 010501004001 | 满堂基础 无梁式 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m ³ | 11.52 | | | |
| 13 | 010503001001 | 基础梁 | m ³ | 19.57 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第2页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | | | | | |
| 14 | 010502001001 | 矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 29.24 | | | |
| 15 | 010502002001 | 构造柱 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 9.74 | | | |
| 16 | 010504001001 | 直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 93.90 | | | |
| 17 | 010503004001 | 反坎、门槛 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m ³ | 6.16 | | | |
| 18 | 010503005001 | 过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 1.83 | | | |
| 19 | 010505001001 | 有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 234.86 | | | |
| 20 | 010505006001 | 栏板 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 15.75 | | | |
| 21 | 010506001001 | 直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 16.95 | | | |
| 22 | 010507005001 | 压顶 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 2.38 | | | |
| 23 | 010507001001 | 坡道 1. 20厚1:2水泥砂浆面层 2. 15宽水泥金刚砂或铁屑防滑条, 横向中距90凸出坡面 3. 100厚C15混凝土 4. 灰土垫层: 300厚3:7灰土, 分两步夯实 5. 详见13ZJ301 4/19 | m ² | 5.40 | | | |
| 24 | 010507001002 | 散水 1. 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 100厚1:3:6石灰, 碎石(砖)三合土 3. 详见11ZJ901 7/5 | m ² | 51.57 | | | |
| 25 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内 | t | 0.134 | | | |
| 26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内 | t | 26.529 | | | |
| 27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上 | t | 27.528 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第3页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 28 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 Φ10以内 | t | 0.619 | | | |
| 29 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 440 | | | |
| 30 | 010507007001 | C20砼无槽盥洗池 | m ³ | 1.62 | | | |
| 31 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 0.010 | | | |
| | 0109 | 屋面及防水工程 | | | | | |
| 32 | 010902003001 | 屋面刚性层 屋面1 1. 40厚C20细石混凝土, 内配钢筋双向Φ4@100, 压光, 设纵横分格缝, 均为通缝, 缝宽 20mm, 间隔6m×6m, 内填聚氨酯密封胶 2. 干铺聚酯无纺布一层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 按每 <36m ² 设分格缝, 缝宽20, 密封膏嵌 缝 4. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料混 凝土找2%坡 | m ² | 334.16 | | | |
| 33 | 010902003002 | 屋面刚性层 屋面2 1. 20厚M15水泥砂浆, 分格面积1平方 米 2. 干铺聚酯无纺布一层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 按每 <36m ² 设分格缝, 缝宽20, 密封膏嵌 缝 4. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料混 凝土找2%坡 | m ² | 74.20 | | | |
| 34 | 010902003003 | 屋面刚性层 屋面3 1. 20厚M15水泥砂浆, 做1%找坡 | m ² | 39.58 | | | |
| 35 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1. 部位: 屋面1、屋面2 2. 2道1.2厚采用合成高分子防水卷材 (非橡胶类) | m ² | 507.39 | | | |
| 36 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1. 部位: 屋面1、屋面2 2. 1.5厚合成高分子防水涂膜(非橡胶 类) 3. 刷基层处理剂一遍 | m ² | 507.39 | | | |
| 37 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 1. 部位: 屋面3 2. 1.5厚聚合物防水涂料一道 | m ² | 57.49 | | | |
| 38 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1. 部位: 地2、地3、楼2、楼3 2. 1.5厚聚合物防水涂料二道 | m ² | 600.89 | | | |
| 39 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1. 部位: 地3、楼3 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材 厚度≥0.5), 用1.3厚专用配套粘 料满粘 | m ² | 132.43 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第4页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 40 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1. 部位: 真石漆外墙 2. 1.5厚聚合物防水涂料一道 | m ² | 1016.88 | | | |
| 41 | 010903003001 | 内墙面砂浆防水 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m ² | 480.08 | | | |
| | 0110 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 42 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1. 部位: 屋面1 2. 100厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)板(燃烧性能等级B2级)加压粘牢, 板面清理干净 | m ² | 334.16 | | | |
| 43 | 011001003001 | 保温隔热内墙面 1. 部位: 内墙2 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙 3. 30厚无机保温砂浆 4. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 门窗套及窗台面200宽部位、 外墙与部位、门窗或电器盒洞口周边 墙内墙以及外墙与楼地面及顶棚交接处的 阴阳角每边不小于150宽部位、门窗 洞口四角对角线方向斜向不小于 400×200部位各加铺一层 | m ² | 430.66 | | | |
| 44 | 011001003002 | 保温隔热外墙面 1. 部位: 真石漆外墙(有保温) 2. 3厚保温节能腻子抹平 | m ² | 247.82 | | | |
| | 0111 | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| 45 | 桂010515013001 | 楼地面钢筋网片 Φ6@200单层双向钢筋网 | m ² | 293.89 | | | |
| 46 | 011102003001 | 块料楼地面 1. 部位: 地1(用于宿舍、活动室、楼梯间) 2. 600×600×10厚防滑耐磨地砖防水 地砖, 白水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 | m ² | 205.56 | | | |
| 47 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 1. 部位: 地2(用于走廊、门廊、阳台、盥洗) 2. 20厚1:2水泥石子磨光(水磨石面层强度等级不应小于C20, 水磨石面层均用1厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5. 素水泥浆一遍 | m ² | 62.14 | | | |
| 48 | 011102003002 | 块料楼地面 1. 部位: 地3(用于卫生间) 2. 300×300×10厚防滑耐磨地砖防水 地砖, 白水泥擦缝 | m ² | 12.92 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第5页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 3. 25厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 | | | | | |
| 49 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1. 部位: 地4(配电间、电井) 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光(内掺5%防水剂) 3. 素水泥浆一遍 | m ² | 7.02 | | | |
| 50 | 011102003003 | 块料楼地面 1. 部位: 地7(垃圾收集间) 2. 300×300×10厚防滑耐磨防水地 砖, 白水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水 剂) | m ² | 6.25 | | | |
| 51 | 011102003004 | 块料楼地面 1. 部位: 楼1(用于宿舍) 2. 600×600×10厚防滑耐磨地砖防水 地砖, 白水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 | m ² | 475.44 | | | |
| 52 | 011101001002 | 隔音砂浆楼地面 1. 部位: 楼1(用于宿舍) 4. 20厚隔音砂浆兼做找平 | m ² | 475.44 | | | |
| 53 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1. 部位: 楼1(用于楼梯间) 2. 600×600×10厚防滑耐磨地砖防水 地砖, 白水泥擦缝(含盲道提示砖、 防滑条) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 | m ² | 81.21 | | | |
| 54 | 011101002002 | 现浇水磨石楼地面 1. 部位: 楼2(用于走廊、门廊、阳 台、盥洗) 2. 20厚1:2水泥石子磨光(水磨石面 层强度等级不应小于C20, 水磨石面 层均用1厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5. 素水泥浆一遍 | m ² | 288.24 | | | |
| 55 | 011102003005 | 块料楼地面 1. 部位: 楼3(用于卫生间) 2. 300×300×10厚防滑耐磨地砖防水 地砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 | m ² | 63.98 | | | |
| 56 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 1. 部位: 楼4(电井) 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍 | m ² | 2.40 | | | |
| 57 | 011101002003 | 现浇水磨石楼地面 1. 施工部位: 室外入口平台 | m ² | 6.32 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第6页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 20厚1:2水泥石子磨光(水磨石面层强度等级不应小于C20,水磨石面层均用1厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 80厚C15混凝土 6. 300厚3:7灰土 | | | | | |
| 58 | 011107005001 | 现浇水磨石台阶 1. 混凝土水磨石台阶 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 | m ² | 16.62 | | | |
| 59 | 011105003001 | 块料踢脚线 1. 部位: 用于宿舍、活动室 踢脚100高 2. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 3. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 刷素水泥浆一遍 5. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 8~10厚面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 | m ² | 53.69 | | | |
| | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| 60 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙1 2. 10厚1:3水泥砂浆 | m ² | 2067.17 | | | |
| 61 | 桂011204007001 | 块料墙面 1. 部位: 内墙3 2. 墙面清理干净,刷专用界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶黏贴 5. 300×600×5厚浅色釉面砖,白水泥浆擦缝,(阳角处做圆弧护角) | m ² | 463.05 | | | |
| 62 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙4 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 | m ² | 69.76 | | | |
| 63 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙6 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙,内墙面涂满界面砂浆 3. 15厚1:3水泥砂浆 | m ² | 25.48 | | | |
| 64 | 桂011204007002 | 块料墙面 1. 部位: 墙裙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 5厚面砖(300×400浅色釉面砖)白水泥浆擦缝,(阳角处做圆弧护角) | m ² | 534.94 | | | |
| 65 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | m ² | 996.94 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第7页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 部位: 真石漆外墙 2. 15厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与 部位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙 以及外墙 与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边 不小于150宽部位、门窗洞口四角对 角线方向 斜向不小于400×200部位各加铺一层 | | | | | |
| 66 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 1. 施工部位: 真石漆外墙(柱、梁 面) 2. 15厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与 部位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙 以及外墙 与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边 不小于150宽部位、门窗洞口四角对 角线方向 斜向不小于400×200部位各加铺一层 | m ² | 9.16 | | | |
| 67 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 1. 部位: 屋面女儿墙内侧 2. 15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | m ² | 82.24 | | | |
| 68 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1. 部位: 内外墙不同材料交接处及疏 散通道满挂钢丝网 2. 材料: 钢丝网DHW0.9×150×150 | m ² | 1899.39 | | | |
| 69 | 011207001001 | 石膏板隔声墙 1. 具体做法详08J931 1/40 2. 50厚岩棉 3. 龙骨 4. 5厚减震垫板 5. 9.5mm石膏板 | m ² | 62.40 | | | |
| 70 | 桂011204007003 | 无槽盥洗池瓷砖贴面 1:3水泥砂浆粘贴 | m ² | 93.70 | | | |
| | 0113 | 天棚工程 | | | | | |
| 71 | 011301001001 | 天棚抹灰 1. 部位: 顶2 2. 钢筋混凝土底板, 表面清理干净 3. 素水泥浆一道(内掺3%~5%建筑 胶) 4. 3厚刮涂型聚合物水泥砂浆 | m ² | 404.29 | | | |
| | 0108 | 门窗工程 | | | | | |
| 72 | 010802001001 | 成品不锈钢门 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、 框周边塞缝、配套五金等所有费用 | m ² | 52.08 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第8页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 73 | 010802001002 | 成品钢门 1. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用 | m ² | 128.05 | | | |
| 74 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件(防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可 | m ² | 2.20 | | | |
| 75 | 010802003002 | 乙级钢质防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件(防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可 | m ² | 2.20 | | | |
| 76 | 010802003003 | 丙级钢质防火门 1. 含制作、安装、运输及五金配件(防火锁、防火铰链、闭门器等) 2. 消防部认可 | m ² | 5.76 | | | |
| 77 | 010807001001 | 100系列断热铝合金上悬窗 1. 类型:100系列断热铝合金上悬窗>2.0m ² 2. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm | m ² | 3.20 | | | |
| 78 | 010807001002 | 100系列断热铝合金推拉窗 1. 类型:100系列断热铝合金推拉窗≤2.0m ² 2. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用 | m ² | 44.40 | | | |
| 79 | 010807001003 | 70系列断热铝合金推拉窗 1. 类型:70系列断热铝合金推拉窗≤2.0m ² 2. 玻璃品种、厚度:6mm磨砂玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用 | m ² | 27.00 | | | |
| 80 | 010807001004 | 100系列断热铝合金推拉窗 1. 类型:100系列断热铝合金推拉窗>2.0m ² 2. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化中空玻璃(6mm+12A+6mm) 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用 | m ² | 96.00 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第9页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | |
| 81 | 011406003001 | 白色石粉类涂料 1. 部位: 内墙1 2. 5厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层 | m ² | 2129.57 | | | |
| 82 | 011406003002 | 白色石粉类涂料 1. 部位: 内墙2 2. 涂刷封底漆封底 3. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层 | m ² | 430.66 | | | |
| 83 | 011406003003 | 石粉类顶棚 1. 部位: 顶1 2. 钢筋混凝土板底, 表面清扫干净. 3. 2~3厚基底料打底找平 4. 喷刷配套封底料 5. 涂抹0.8厚天然石粉涂料找平 6. 抹涂0.7厚天然石粉涂料找平 7. 抹涂0.5厚天然石粉涂料面层 | m ² | 1133.98 | | | |
| 84 | 011406003004 | 防霉白色乳胶漆顶棚 1. 部位: 顶2 2. 满刮外墙腻子两遍 3. 面喷 一底两面防霉白色乳胶漆 | m ² | 404.29 | | | |
| 85 | 011407001001 | 外墙真石漆(反射隔热涂料添加剂) 1. 部位: 真石漆外墙 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍(内掺10%反射隔热涂料) | m ² | 247.82 | | | |
| 86 | 011407001002 | 外墙真石漆(无反射隔热涂料添加剂) 1. 部位: 真石漆外墙 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍 | m ² | 769.06 | | | |
| 87 | 011407001003 | 外墙涂料 1. 部位: 屋面女儿墙内侧 2. 喷或刷底涂料一遍 3. 喷或刷底涂料二遍(与外墙处同色) | m ² | 82.24 | | | |
| | 0115 | 其他装饰工程 | | | | | |
| 88 | 011503001001 | 钢材组合型栏杆 1. 楼梯栏杆选用15J403-1-B19, 扁钢组合立柱@3G, φ20钢管横杆@150 2. 硬木扶手选用12J926-1-F3-A, 规格: 100*45 3. 高度: 900mm | m | 53.62 | | | |
| 89 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 1. 扶手选用12J926-1 3/F4 | m | 53.62 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第10页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 扶手 ϕ 40*2钢管; 连墙件 ϕ 25*2钢管@900 3. 含C20混凝土堵洞 | | | | | |
| 90 | 011503001002 | 无障碍坡道扶手栏杆 1. 做法参照图集: 中南标13ZJ3018/17 2. 扶手: ϕ 45*3不锈钢管 3. 立杆: ϕ 25*1.5@ \leq 135不锈钢管 4. 高度: 900mm 5. 201不锈钢材质 | m | 7.20 | | | |
| 91 | 01B001 | 自动闭门器 | 个 | 23 | | | |
| 92 | 01B002 | 宿舍门牌 | 个 | 23 | | | |
| 93 | 01B003 | 手动开启装置 1. 一控一 | 套 | 12 | | | |
| 94 | 01B004 | 座便器安全抓杆 1. 详见图集: 13ZJ301-65-2 2. ϕ 40*4不锈钢管, 201材质 3. 含制作、安装、预埋件、C20细石砼堵洞等 | 个 | 1 | | | |
| 95 | 01B005 | 座便器靠墙安全抓杆 1. 详见图集: 13ZJ301-65-1 2. ϕ 40*4不锈钢管, 201材质 3. 含制作、安装、预埋件、C20细石砼堵洞等 | 个 | 1 | | | |
| 96 | 01B006 | 先脸盆安全抓杆 1. 详见图集: 13ZJ301-62 2. ϕ 40*4不锈钢管, 201材质 3. 含制作、安装、预埋件、C20细石砼堵洞等 | 个 | 1 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利润 | | | | | |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |
| 97 | 桂011701001001 | 双排外脚手架 1. 脚手架材质: 扣件式钢管 2. 脚手架高度: 24m以内 3. 有效使用天数按140天计算, 结算时按合同约定确定。 | m ² | 1321.49 | | | |
| 98 | 桂011701002001 | 里脚手架 1. 脚手架材质: 扣件式钢管 2. 脚手架高度: 3.6m以内 | m ² | 414.70 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第11页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|---|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 99 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 1. 结构类型: 框架-剪力墙结构 2. 泵送、非泵送: 泵送 3. 运输道材质: 钢管架 | m ² | 1378.96 | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 100 | 011702001001 | 垫层 1. 基础类型: 基础垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 | m ² | 9.31 | | | |
| 101 | 011702001002 | 独立基础 模板、支撑材质: 胶合板模板木支撑 | m ² | 18.00 | | | |
| 102 | 011702001003 | 满堂基础 无梁式 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 | m ² | 33.39 | | | |
| 103 | 011702002001 | 矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内 | m ² | 266.87 | | | |
| 104 | 011702002002 | 矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.45m | m ² | 7.09 | | | |
| 105 | 011702002003 | 矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.7m | m ² | 22.37 | | | |
| 106 | 011702002004 | 矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 5.025m | m ² | 8.01 | | | |
| 107 | 011702003001 | 构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内 | m ² | 143.35 | | | |
| 108 | 011702005001 | 基础梁 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 | m ² | 217.42 | | | |
| 109 | 011702008001 | 圈梁 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 74.02 | | | |
| 110 | 011702009001 | 过梁 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 34.79 | | | |
| 111 | 011702011001 | 直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内 | m ² | 809.76 | | | |
| 112 | 011702011002 | 直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.45m | m ² | 59.84 | | | |
| 113 | 011702011003 | 直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 22.32 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第12页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|---|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 支模高度:4.7m | | | | | |
| 114 | 011702011004 | 直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5.025m | m ² | 67.66 | | | |
| 115 | 011702011005 | 直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5.35m | m ² | 46.64 | | | |
| 116 | 011702014001 | 有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内 | m ² | 2291.01 | | | |
| 117 | 011702021001 | 栏板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 207.23 | | | |
| 118 | 011702028001 | 压顶 模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 136.74 | | | |
| 119 | 011702024001 | 楼梯 1. 类型:直形楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 82.46 | | | |
| 120 | 011702029001 | 散水 1. 厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑 | m ² | 51.57 | | | |
| 121 | 011702029002 | 坡道 1. 厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑 | m ² | 5.40 | | | |
| 122 | 011702027001 | 台阶 模板、支撑材质:木模板木支撑 | m ² | 16.62 | | | |
| 123 | 011702025001 | 其他现浇构件 | m ² | 44.81 | | | |
| | 011703 | 垂直运输 | | | | | |
| 124 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架-剪力墙结构 2. 建筑物垂直高度:40m以内 | m ² | 1378.96 | | | |
| | 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | |
| 125 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m ³ 以外) | 台次 | 1 | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送工程 | | | | | |
| 126 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 | m ³ | 430.20 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第13页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|----------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | Σ 利润 | | | | | |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利润 | | | | | |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 强电系统 | | | | | |
| 127 | 030404017001 | 总配电箱AP1 1. 安装方式:落地安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 128 | 030404017002 | 公共照明配电箱GAL1 1. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 129 | 030404017003 | 一层照明配电箱 AL1 1. 安装方式:底距地0.5挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 130 | 030404017004 | 二~四层照明配电箱AL2-4 1. 安装方式:底距地0.5挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 3 | | | |
| 131 | 030404017005 | 一层空调配电箱 KAL1 1. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 132 | 030404017006 | 二~四层空调配电箱KAL2-4 1. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 3 | | | |
| 133 | 030404017007 | 电梯配电箱AP-DT 1. 安装方式:距地2米挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 134 | 030404017008 | 一层垃圾收集站配电箱ALX1 1. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 135 | 030404017009 | 太阳能配电箱TY1 1. 安装方式:落地安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 136 | 030404017010 | 消防泵电源切换箱AT-XFB1 1. 安装方式:落地安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 137 | 030404034001 | 单联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米暗装 | 套 | 25 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第14页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 138 | 030404034002 | 双联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米暗装 | 套 | 26 | | | |
| 139 | 030404034003 | 三联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米暗装 | 套 | 22 | | | |
| 140 | 030404034004 | 双联无障碍照明开关 1. 安装方式:底距地0.85米暗装 | 套 | 2 | | | |
| 141 | 030404034005 | 三联无障碍照明开关 1. 安装方式:底距地0.85米暗装 | 套 | 1 | | | |
| 142 | 030404033001 | 摇头风扇(带防护罩保护) 1. 安装方式:吸顶安装 2. 含调速开关 | 台 | 48 | | | |
| 143 | 030404035001 | 1. 0P挂式空调三孔插座 1. 安装方式:底距地2.2米暗装 | 套 | 8 | | | |
| 144 | 030404035002 | 1. 5P挂式空调三孔插座 1. 安装方式:底距地2.2米暗装 | 套 | 22 | | | |
| 145 | 030404035003 | 3. 0P挂式空调三孔插座 1. 安装方式:底距地2.2米暗装 | 套 | 1 | | | |
| 146 | 030404035004 | 安全型二三孔暗装插座 1. 安装方式:底距地0.3米暗装 | 套 | 27 | | | |
| 147 | 030404035005 | 防潮安全型二三孔暗装插座 1. 安装方式:底距地0.3米暗装 | 套 | 4 | | | |
| 148 | 030412001001 | 单管防水防潮灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 12W | 套 | 1 | | | |
| 149 | 030412001002 | 单管LED灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 20W | 套 | 76 | | | |
| 150 | 030412001003 | T5单管荧光灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: T5 28W | 套 | | | | |
| 151 | 030412001004 | 双管LED灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 2*24W | 套 | 12 | | | |
| 152 | 030412001005 | 配电间单管LED灯 1. 安装方式:距地2.5米安装 2. 规格: 1*24W 持续时间≥180min | 套 | 1 | | | |
| 153 | 030412001006 | 电井照明灯 1. 安装方式:距地2.6米壁装 2. 规格: LED 5W | 套 | 4 | | | |
| 154 | 030412001007 | 节能型吸顶灯 12W 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 12W | 套 | 35 | | | |
| 155 | 030412001008 | 防水防尘灯 6W 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 6W | 套 | 19 | | | |
| 156 | 030412001009 | 防水防尘灯 16W 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 16W | 套 | 20 | | | |
| 157 | 030411003001 | 强电金属桥架 CT100*50*1.0mm 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件 | m | 138.26 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第15页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---|----------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 158 | 031002001001 | 桥架支架 1. 采用角钢 L40*4做支架 | kg | 290.04 | | | |
| 159 | 031201003001 | 支架刷油 1. 管道支架除锈后刷防锈漆两遍 | kg | 290.04 | | | |
| 160 | 011615001001 | 打孔、打洞、预留孔洞 预留孔洞 混 凝土楼板洞口周长 (≤800mm) | 个 | 3 | | | |
| 161 | 030411001001 | 配管 1. 规格: 镀锌钢管SC65 2. 敷设方式: 暗敷 | m | 0.75 | | | |
| 162 | 030411001002 | 配管 1. 规格: 镀锌钢管SC50 2. 敷设方式: 暗敷 | m | 122.43 | | | |
| 163 | 030411001003 | 配管 1. 规格: 塑料管PC25 2. 敷设方式: 沿楼板墙暗敷 | m | 197.65 | | | |
| 164 | 030411001004 | 配管 1. 规格: 塑料管PC20 2. 敷设方式: 沿楼板墙暗敷 | m | 1259.12 | | | |
| 165 | 030411001005 | 配管 1. 规格: 塑料管PC40 2. 敷设方式: 明敷 | m | 4.19 | | | |
| 166 | 030411001006 | 配管 1. 规格: 塑料管PC32 2. 敷设方式: 明敷 | m | 12.57 | | | |
| 167 | 030411001007 | 配管 1. 规格: 塑料管PC25 2. 敷设方式: 明敷 | m | 51.16 | | | |
| 168 | 030411001008 | 配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG32 2. 配置形式: 明敷 | m | 2.37 | | | |
| 169 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN25 | m | 47.60 | | | |
| 170 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 336.25 | | | |
| 171 | 030408001001 | 电力电缆 1. 规格: WDJ-YJY-1KV-5*10mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设 | m | 60.87 | | | |
| 172 | 030408001002 | 电力电缆 1. 规格: WDJ-YJY-1KV-5*6mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设 | m | 169.76 | | | |
| 173 | 030408001003 | 电力电缆 1. 规格: WDJ-YJY-1KV-5*4mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设 | m | 123.05 | | | |
| 174 | 030408001004 | 电力电缆 1. 规格: WDJ-YJY-1KV-4*4mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设 | m | 14.82 | | | |
| 175 | 030408001005 | 电力电缆 1. 规格: WDJ-YJY-1KV-4*2.5mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设 | m | 68.44 | | | |
| 176 | 030408001006 | 电力电缆 1. 规格: WDJZB-YJY-1KV-5*4mm ² | m | 10.29 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第16页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---|----------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 敷设方式、部位:普通敷设 | | | | | |
| 177 | 030408006001 | 电力电缆头 1. 规格: 1kV以下截面16mm ² 以下 2. 五芯 | 个 | | | | |
| 178 | 030408006002 | 电力电缆头 1. 规格: 1kV以下截面16mm ² 以下 2. 四芯 | 个 | | | | |
| 179 | 030411004001 | 配线 1. 规格: WDZ-BYJ-6mm ² 2. 配线形式: 桥架内敷设 | m | 618.66 | | | |
| 180 | 030411004002 | 配线 1. 规格: WDZ-BYJ-6mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 658.87 | | | |
| 181 | 030411004003 | 配线 1. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 2. 配线形式: 桥架内敷设 | m | 160.78 | | | |
| 182 | 030411004004 | 配线 1. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 139.81 | | | |
| 183 | 030411004005 | 配线 1. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式: 桥架内敷设 | m | 893.44 | | | |
| 184 | 030411004006 | 配线 1. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 3996.30 | | | |
| 185 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | | | |
| | | 应急照明系统 | | | | | |
| 186 | 030404017011 | 应急照明配电箱 ALE 1. 安装方式:底距地1.0米安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 187 | 030404017012 | A型应急照明集中电源箱ADE 1. 安装方式:底距地1.5米安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 188 | 030412004001 | 24V集中电源应急照明灯(中型,A型) 5W 1. 安装方式:底距地2.5米安装 | 套 | 26 | | | |
| 189 | 030412004002 | 24V集中电源单向疏散标志(中型,A 型)1*1W 1. 安装方式:距地0.5米壁装或距地 3.0米吊链安装 | 套 | 18 | | | |
| 190 | 030412004003 | 24V集中电源楼层显示标志灯(中型,A 型)1*1W 1. 安装方式:距门框顶0.2米壁装或 3.0米链吊 | 套 | 8 | | | |
| 191 | 030412004004 | 24V集中电源多信息复合标志灯(中 型,A型)1*1W 1. 安装方式:底距地3.0米壁装 | 套 | 9 | | | |
| 192 | 030412004005 | 24V集中电源疏散出口标志(中型,A 型)1*1W | 套 | 7 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第17页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 安装方式:距门框顶0.2米壁装或 3.0米链吊 | | | | | |
| 193 | 030412004006 | 24V集中电源出口标志(中型, A 型) 1*1W 1. 安装方式:距门框顶0.2米壁装或 3.0米链吊 | 套 | 2 | | | |
| 194 | 030411001009 | 配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 配置形式: 明敷 | m | 1.00 | | | |
| 195 | 030411001010 | 配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 配置形式: 暗敷 | m | 337.36 | | | |
| 196 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 100.60 | | | |
| 197 | 030411004007 | 配线 1. 规格: WDZBN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 48.51 | | | |
| 198 | 030411004008 | 配线 1. 规格: WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 404.14 | | | |
| | | 防雷装置系统 | | | | | |
| 199 | 030409002001 | 接地母线 1. 采用不锈钢扁钢 -40*4做接地母线 | m | 21.82 | | | |
| 200 | 030409002002 | 接地母线 利用基础钢筋做接地母线 | m | 131.43 | | | |
| 201 | 030409005001 | 避雷网 1. ϕ 10热镀锌圆钢做接闪带 2. 沿女儿墙敷设 | m | 93.51 | | | |
| 202 | 030409005002 | 避雷网 1. 采用热镀锌圆钢 ϕ 10做接闪带 2. 安装形式:沿隔热板敷设 | m | 244.98 | | | |
| 203 | 030409003001 | 避雷引下线 1. 利用建筑物主筋引下 | m | 184.80 | | | |
| 204 | 030409008001 | 总等电位端子箱 MEB 1. 安装方式:底距地0.3米暗装 | 台 | 1 | | | |
| 205 | 030409008002 | 局部等电位端子箱 LEB 1. 安装方式:底距地0.3米暗装 | 台 | 20 | | | |
| 206 | 030409008003 | 电阻测试盒 1. 安装方式:底距地0.5米暗装 | 台 | 4 | | | |
| 207 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| 208 | 030411001011 | 配管 1、规格: 刚性阻燃管 PC20 2、敷设方式: 暗敷 | m | 14.40 | | | |
| 209 | 030411004009 | 配线 1. 规格: BVR-25mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 14.40 | | | |
| | | 火灾自动报警工程 | | | | | |
| 210 | 030904012001 | 区域火灾自动报警控制器 1. 安装方式: 距地1.5米挂装 | 台 | 1 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第18页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 规格: JB-QB-JBF5011 | | | | | |
| 211 | 030411005001 | 消防端子箱 1. 安装方式: 底距地2.8米明装 | 个 | 1 | | | |
| 212 | 030904001001 | 感烟探测器 1. 安装方式: 吸顶安装 | 个 | 47 | | | |
| 213 | 030904001002 | 感温探测器 1. 安装方式: 吸顶安装 | 个 | 1 | | | |
| 214 | 080702018001 | 手动报警按钮 1. 安装方式: 底距地1.4米安装 | 个 | 8 | | | |
| 215 | 030904005001 | 火灾声光报警器 1. 安装方式: 距地2.2米安装 | 个 | 10 | | | |
| 216 | 030904008001 | 单输入输出模块 1. 安装方式: 控制箱内安装 | 个 | 1 | | | |
| 217 | 030904008002 | 短路隔离器 | 个 | 4 | | | |
| 218 | 030411001012 | 配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 配置形式: 暗敷 | m | 434.36 | | | |
| 219 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复DN20 | m | 78.60 | | | |
| 220 | 030411004010 | 配线 1. 规格: Wdzbn-RYS-2*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 191.48 | | | |
| 221 | 030411004011 | 配线 1. 规格: Wdzbn-RYS-2*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 361.14 | | | |
| | | 残卫呼叫系统 | | | | | |
| 222 | 030404022001 | 残卫呼叫控制器 1. 安装方式: 距地2.8米安装 | 台 | 1 | | | |
| 223 | 030904005002 | 智能声光报警器 1. 安装方式: 距地2.2米安装 | 个 | 2 | | | |
| 224 | 030404019001 | 求助面板(带复位功能) 1. 安装方式: 距地0.5米安装 | 个 | 2 | | | |
| 225 | 030404019002 | 求助面板(带复位功能) 1. 安装方式: 距地0.8米安装 | 个 | 4 | | | |
| 226 | 030411001013 | 配管 1. 规格: PC20 2. 敷设方式: 暗敷 | m | 44.17 | | | |
| 227 | 030413002005 | 凿槽及所凿沟槽恢复 1. 规格: 公称管径20mm以内 2. 类型: 砖结构 | m | 21.60 | | | |
| 228 | 030411004012 | 配线 1. 规格: RYS-2*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内穿线 | m | 40.61 | | | |
| 229 | 030411004013 | 配线 1. 规格: RYS-4*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内穿线 | m | 12.66 | | | |
| | | 综合布线系统 | | | | | |
| 230 | 030502001001 | 6U壁挂机柜 1. 安装方式: 底距地1.5米安装 | 台 | 1 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第19页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 231 | 030411005002 | 光纤配线盒 1. 安装方式:底距地1.5米安装 | 个 | 1 | | | |
| 232 | 030502010001 | 24口数据配线架 | 架 | 1 | | | |
| 233 | 030501012001 | 24口POE交换机 | 台 | 1 | | | |
| 234 | 030507008001 | 电梯专用球机 1. 安装方式:吸顶安装 | 台 | 1 | | | |
| 235 | 030507008002 | 1080P红外数字枪型摄像机 1. 安装方式:底距地3.0米壁装 | 台 | 2 | | | |
| 236 | 030507008003 | 半球形摄像机 1. 安装方式:吸顶安装 | 台 | 8 | | | |
| 237 | 030411003002 | 弱电金属桥架 CT-100*50*1.0mm 1. 含桥架分隔板安装 2. 包含盖板、三通、弯头等其他配件 | m | 21.28 | | | |
| 238 | 031002001002 | 桥架支架 1. 采用角钢 L40*4做支架 | kg | 38.34 | | | |
| 239 | 031201003002 | 支架刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 38.34 | | | |
| 240 | 030411001014 | 配管 1. 规格: 塑料管PVC20 2. 配置形式: 暗敷 | m | 150.36 | | | |
| 241 | 030413002006 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 1.20 | | | |
| 242 | 030411004014 | 配线 1. 规格: CAT6 2. 配线形式: 桥架内敷设 | m | 182.99 | | | |
| 243 | 030411004015 | 配线 1. 规格: CAT6 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 155.36 | | | |
| | | 五方通话系统 | | | | | |
| 244 | 030904014001 | 五方通话主机 1. 安装方式: 距地1.5米安装 | 台 | 1 | | | |
| 245 | 030904014002 | 电话分机 1. 安装方式: 距地1.5米安装 | 台 | 4 | | | |
| 246 | 030411006001 | 86底盒 1. 安装方式: 距地1.5米安装 | 个 | 2 | | | |
| 247 | 030411001015 | 配管 1. 规格: 刚性阻燃管 PC20 2. 配置形式: 明敷 | m | 29.15 | | | |
| 248 | 030411001016 | 配管 1. 规格: 刚性阻燃管 PC20 2. 配置形式: 暗敷 | m | 14.00 | | | |
| 249 | 030413002007 | 凿槽及所凿沟槽恢复 1. 规格: 公称管径20mm以内 2. 类型: 砖结构 | m | 6.00 | | | |
| 250 | 030411004016 | 配线 1. 规格: RYYP 4*1.0 2. 配线形式: 桥架穿线 | m | 12.90 | | | |
| 251 | 030411004017 | 配线 | m | 45.88 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第20页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 规格: RYYP 4*1.0 2. 配线形式: 管内穿线 | | | | | |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 252 | 031001006001 | 内衬塑钢管及管件安装 DN80 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 50.48 | | | |
| 253 | 031001006002 | 内衬塑钢管及管件安装 DN65 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 7.20 | | | |
| 254 | 031001006003 | 内衬塑钢管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 35.90 | | | |
| 255 | 031001006004 | 内衬塑钢管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 12.82 | | | |
| 256 | 031001006005 | 内衬塑钢管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 3.60 | | | |
| 257 | 031001006006 | 内衬塑钢管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 9.50 | | | |
| 258 | 031001006007 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 1.59 | | | |
| 259 | 031001006008 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 4.94 | | | |
| 260 | 031001006009 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 170.62 | | | |
| 261 | 031001006010 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 40.48 | | | |
| 262 | 031001006011 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 | m | 78.41 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第21页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 4. 含管件安装、冲洗、消毒 | | | | | |
| 263 | 031002003001 | 刚性防水套管制作、安装DN100 | 个 | 1 | | | |
| 264 | 031002003002 | 刚性防水套管制作、安装DN50 | 个 | 3 | | | |
| 265 | 031002003003 | 过楼板钢套管制作、安装DN80 | 个 | 3 | | | |
| 266 | 031002003004 | 过楼板钢套管制作、安装DN50 | 个 | 8 | | | |
| 267 | 031003001001 | 闸阀 DN80 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 4 | | | |
| 268 | 031003001002 | 电动阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 269 | 031003001003 | Y型过滤器 DN80 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 270 | 031003001004 | Y型过滤器 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 271 | 031003013001 | 水表 DN80 1. 连接方式: 螺纹连接 | 组 | 1 | | | |
| 272 | 031003013002 | 水表 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 组 | 2 | | | |
| 273 | 031003001005 | 弹簧阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 274 | 031003001006 | 真空破坏器 DN15 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 275 | 031003001007 | 截止阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 7 | | | |
| 276 | 031003001008 | 截止阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 9 | | | |
| 277 | 031003006001 | 减压器DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含过滤器、截止阀、可曲挠橡胶接头、压力表等配套阀门 | 组 | 3 | | | |
| 278 | 031003006002 | 减压器DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含过滤器、截止阀、可曲挠橡胶接头、压力表等配套阀门 | 组 | 1 | | | |
| 279 | 031003006003 | 减压器DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含过滤器、截止阀、可曲挠橡胶接头、压力表等配套阀门 | 组 | 1 | | | |
| 280 | 031003001009 | 自动排气阀 DN15 | 个 | 2 | | | |
| 281 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内 | m ³ | 0.81 | | | |
| 282 | 010103001003 | 回填方 1. 原土回填 | m ³ | 0.81 | | | |
| | | 热水系统 | | | | | |
| 283 | 031001006012 | 内衬塑钢管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 25.95 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第22页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|----------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 284 | 031001006013 | 内衬塑钢管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 13.10 | | | |
| 285 | 031001006014 | 内衬塑钢管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 10.15 | | | |
| 286 | 031001006015 | 内衬塑钢管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 7.30 | | | |
| 287 | 031001006016 | 内衬塑钢管及管件安装 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 6.92 | | | |
| 288 | 031001006017 | 内衬塑钢管及管件安装 DN15 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 9.05 | | | |
| 289 | 031001006018 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 输送介质: 热水 4. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 1.80 | | | |
| 290 | 031001006019 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 输送介质: 热水 4. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 4.80 | | | |
| 291 | 031001006020 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 输送介质: 热水 4. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 41.19 | | | |
| 292 | 031002003005 | 刚性防水套管制作、安装DN50 | 个 | 3 | | | |
| 293 | 031002003006 | 过楼板钢套管制作、安装DN50 | 个 | 8 | | | |
| 294 | 031003001010 | Y型过滤器 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 295 | 031003001011 | 截止阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 4 | | | |
| 296 | 031003001012 | 截止阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 297 | 031003001013 | 截止阀 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 298 | 031003001014 | 截止阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 6 | | | |
| 299 | 031003006004 | 减压器DN20 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含过滤器、截止阀、可曲挠橡胶接头、压力表等配套阀门 | 组 | 3 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第23页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 300 | 031003006005 | 减压器DN15 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含过滤器、截止阀、可曲挠橡胶接头、压力表等配套阀门 | 组 | 1 | | | |
| 301 | 031003001015 | 自动排气阀 DN15 | 个 | 1 | | | |
| | | 回水系统 | | | | | |
| 302 | 031001006021 | 内衬塑钢管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 97.91 | | | |
| 303 | 031001006022 | 内衬塑钢管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 49.02 | | | |
| 304 | 031001006023 | 内衬塑钢管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 2.22 | | | |
| 305 | 031002003007 | 刚性防水套管制作、安装DN50 | 个 | 1 | | | |
| 306 | 031002003008 | 过楼板钢套管制作、安装DN50 | 个 | 3 | | | |
| 307 | 031003001016 | 动态流量平衡阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 308 | 031003001017 | Y型过滤器 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 309 | 031003001018 | 截止阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 17 | | | |
| 310 | 031003001019 | 截止阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 311 | 031003001020 | 截止阀 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 312 | 031003001021 | 电动阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 313 | 031003001022 | 减压阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 314 | 031003001023 | 自动排气阀 DN15 | 个 | 1 | | | |
| | | 污水系统 | | | | | |
| 315 | 031001006024 | PVC-U排水管及管件安装 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 303.69 | | | |
| 316 | 031001006025 | PVC-U排水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 98.29 | | | |
| 317 | 031002003009 | 刚性防水套管制作与安装 1. 出屋面 2. 规格: DN100 | 个 | 12 | | | |
| 318 | 031002003010 | 过楼板钢套管制作、安装DN150 | 个 | 36 | | | |
| 319 | 桂031004021001 | 地漏 De75 | 个 | 28 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第24页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 320 | 011615001002 | 溢流口150*150 | 个 | 2 | | | |
| 321 | 011615001003 | 过水洞200*100 | 个 | 4 | | | |
| 322 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内 | m ³ | 10.11 | | | |
| 323 | 010103001004 | 回填方 1. 原土回填 | m ³ | 10.11 | | | |
| | | 雨水系统 | | | | | |
| 324 | 031001006026 | PVC-U雨水管及管件安装 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 72.73 | | | |
| 325 | 031001006027 | PVC-U雨水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 12.40 | | | |
| 326 | 031001006028 | PVC-U雨水管及管件安装 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 27.20 | | | |
| 327 | 031001006029 | PVC-U雨水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 3.00 | | | |
| 328 | 031001006030 | PVC-U空调水管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 87.55 | | | |
| 329 | 031002003011 | 过楼板钢套管制作、安装DN150 | 个 | 31 | | | |
| 330 | 桂031004023001 | 87形雨水斗 DN100 | 个 | 4 | | | |
| 331 | 桂031004023002 | 87形雨水斗 DN75 | 个 | 2 | | | |
| 332 | 桂031004021002 | 雨水地漏 De75 | 个 | 6 | | | |
| 333 | 桂031004021003 | 雨水地漏 De50 | 个 | 15 | | | |
| 334 | 031002003012 | 预埋空调塑料套管DN75 | 个 | 52 | | | |
| 335 | 010101003003 | 挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内 | m ³ | 8.40 | | | |
| 336 | 010103001005 | 回填方 1. 原土回填 | m ³ | 8.40 | | | |
| | | 卫生洁具 | | | | | |
| 337 | 031004006001 | 坐式大便器 1. 带上下水铜镀铬配件、存水弯, 采用无遮挡式, 配套冲洗阀 | 套 | 1 | | | |
| 338 | 031004006002 | 蹲式大便器 1. 带上下水铜镀铬配件、存水弯, 采用无遮挡式, 配套冲洗阀 | 套 | 31 | | | |
| 339 | 031004003001 | 洗脸盆 1. 含五金配件安装 | 套 | 1 | | | |
| 340 | 031004010001 | 不锈钢淋浴器 1. 冷热水可调高度花洒, 花洒为不锈钢材质 2. 升降杆材质为不锈钢或锌合金 3. 冷热水阀为全铜材质 | 套 | 32 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第25页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|---|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 341 | 031004004001 | 无槽盥洗池(双龙头) 1. 材质: 不锈钢 2. 含水龙头 | 套 | 7 | | | |
| 342 | 031004004002 | 无槽盥洗池(三龙头) 1. 材质: 不锈钢 2. 含水龙头 | 套 | 12 | | | |
| 343 | 031003001024 | 磁卡水表 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 32 | | | |
| 344 | 031004004003 | 成品拖把池 | 套 | 7 | | | |
| 345 | 桂010507011001 | 成品玻璃钢化粪池 1. 有效容积20立方米, tw=12h tn=180d | 座 | 1 | | | |
| | | 设备安装工程 | | | | | |
| 346 | 030211003001 | 太阳能循环泵 1. Q=6m ³ /h, H=9m, N=0.55KW 2. 含控制箱 | 台 | 2 | | | |
| 347 | 030211003002 | 空气源热泵循环泵 1. Q=6m ³ /h, H=9m, N=0.55KW 2. 含控制箱 | 台 | 2 | | | |
| 348 | 030211003003 | 空气源热泵 1. 功率5KW 2. 含控制箱 | 台 | 2 | | | |
| 349 | 030211003004 | 热水供水增压变频循环泵 1. Q=10m ³ /h, H=11m, N=1.1KW 2. 含控制箱 | 台 | 2 | | | |
| 350 | 030211003005 | 冷水增压变频循环泵 1. Q=22m ³ /h, H=11m, N=1.1KW 2. 含控制箱 | 台 | 2 | | | |
| 351 | 031006005001 | 太阳能集热器 1. 平板型 1m*2m(长*宽) | m ² | 90.00 | | | |
| 352 | 031006015001 | 供热水箱9.75m ³ 1. 有效容积9.75立方米, 3m*2.5m*2.0m(H) 2. 成品不锈钢材质 3. 含水箱冲洗消毒 4. 含人孔、爬梯、溢流、排污、通 气、防腐抗浮 | 个 | 1 | | | |
| 353 | 031006015002 | 集热水箱4.5m ³ 1. 有效容积4.5立方米, 1m*3m*2m(H) 2. 成品不锈钢材质 3. 含水箱冲洗消毒 4. 含人孔、爬梯、溢流、排污、通 气、防腐抗浮 | 个 | 1 | | | |
| 354 | 031006015003 | 冷水箱3m ³ 1. 有效容积3立方米, 1m*3m*1.5m(H) 2. 成品不锈钢材质 3. 含水箱冲洗消毒 4. 含人孔、爬梯、溢流、排污、通 气、防腐抗浮 | 个 | 1 | | | |
| 355 | 040602043001 | 热水紫外线消毒器 | 台 | 1 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第26页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 功率P=0.3KW | | | | | |
| 356 | 040602043002 | 冷水紫外线消毒器 1. 功率P=0.54KW | 台 | 1 | | | |
| 357 | 031006011001 | 水箱自洁消毒器 | 台 | 3 | | | |
| 358 | 桂030503016001 | 磁耦合液位计 | 套 | 3 | | | |
| | | B9 消防栓系统 | | | | | |
| 359 | 030901002001 | 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 1. 公称压力: 1.25Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲 洗、通水 | m | 32.85 | | | |
| 360 | 030901002002 | 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 1. 公称压力: 1.25Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲 洗、通水 | m | 36.24 | | | |
| 361 | 030901002003 | 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 1. 试验压力: 1.25Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲 洗、通水 | m | 8.87 | | | |
| 362 | 031201001001 | 管道刷油 1. 刷红丹一遍、调和漆两遍 | m ² | 11.94 | | | |
| 363 | 031002001003 | 管道支架 1. 采用角钢 L40*4做支架 | kg | 19.16 | | | |
| 364 | 031201003003 | 支架刷油 1. 支架除锈后刷红丹防锈漆一遍、调 和漆两遍 | kg | 19.16 | | | |
| 365 | 031002003013 | 过楼板钢套管制作安装DN50 | 个 | 6 | | | |
| 366 | 030901010001 | 轻便消防水龙箱 1. 尺寸700*550*160, 箱内设直径Φ6 水枪、快速接口、DN25快速接头、阀 门, 30m公称直接25有内衬里的消防 水带。 2. 具体做法详国标15S202-P51 | 套 | 8 | | | |
| 367 | 030901013001 | 灭火器箱 1. 含2具手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ ABC5 2. 安装方式: 放置式 | 个 | 12 | | | |
| 368 | 031003003001 | 截止阀DN50 | 个 | 3 | | | |
| 369 | 031003003002 | 截止阀DN32 | 个 | 3 | | | |
| 370 | 031003001025 | Y型过滤器 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 371 | 031003013003 | 水表 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 | 组 | 1 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第27页 共28页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|----------------|------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 372 | 031003012001 | 倒流防止器DN50 | 个 | 1 | | | |
| 373 | 031003001026 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 | | | |
| 374 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 8 | | | |
| | | 通风空调工程 | | | | | |
| 375 | 030702001001 | 镀锌薄钢板型钢法兰连接风管制作、 安装 矩形风管 (δ =1.2mm以内咬 口) 长边长 (≤320mm) 1. 含法兰、支吊架制作、安装及支吊 架除轻锈、刷油漆 2. 连接方式: 角钢法兰连接 | m ² | 4.99 | | | |
| 376 | 030404033002 | 窗式换气扇 Vc40 | 台 | 1 | | | |
| 377 | 030404033003 | 窗式换气扇 Vc20 | 台 | 19 | | | |
| 378 | 030404033004 | 天花管道式排气扇 | 台 | 2 | | | |
| 379 | 030703007001 | 单层百叶250*250 | 个 | 2 | | | |
| 380 | 030703007002 | 单层百叶200*200 | 个 | 2 | | | |
| 381 | 030703001001 | 70℃防火阀 250*250mm | 个 | 2 | | | |
| 382 | 030703001002 | 70℃防火阀 200*200mm | 个 | 2 | | | |
| 383 | 03B001 | 挡烟垂壁 1. 材质: 防火帆 2. 安装高度: 底距地2.7米 | m ² | 5.85 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第1页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|----|-----------|---------------------------|----------------|----|----------|
| 1 | | ◆材料◆ | | | |
| 2 | 010000103 | 型钢(综合) | kg | | |
| 3 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合) | t | | |
| 4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合) | t | | |
| 5 | 010301002 | 钢丝 Φ 1.6 | kg | | |
| 6 | 010302001 | 镀锌钢丝(综合) | kg | | |
| 7 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t | | |
| 8 | 010307003 | 铁丝 Φ 4 | kg | | |
| 9 | 010310001 | 镀锌铁丝 (综合) | kg | | |
| 10 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | | |
| 11 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ 4 | kg | | |
| 12 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ 0.7 | kg | | |
| 13 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合) | t | | |
| 14 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ 10以上 (综合) | t | | |
| 15 | 010902011 | 圆钢HPB300 Φ 18 | t | | |
| 16 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ 10以内(综合) | kg | | |
| 17 | 010903008 | 圆钢HPB300 Φ 14 | kg | | |
| 18 | 010903013 | 圆钢HPB300 Φ 25 | kg | | |
| 19 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ 10~14 | kg | | |
| 20 | 010904002 | 镀锌圆钢 Φ 10以上 | kg | | |
| 21 | 011301001 | 扁钢 (综合) | t | | |
| 22 | 011302006 | 扁钢 \leq -60 \times 5 | kg | | |
| 23 | 011302007 | 扁钢 60以内 | kg | | |
| 24 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg | | |
| 25 | 012103010 | 等边角钢 \leq 5.0# | kg | | |
| 26 | 012105002 | 镀锌角钢(综合) | kg | | |
| 27 | 012902001 | 钢板(综合) | kg | | |
| 28 | 012902020 | 钢板 1.6~1.9mm | kg | | |
| 29 | 012902037 | 钢板 10~20mm | kg | | |
| 30 | 014101004 | 铜丝 Φ 1.6 | kg | | |
| 31 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | | |
| 32 | 020101001 | 橡胶板 | kg | | |
| 33 | 020101002 | 橡胶板 2mm | m ² | | |
| 34 | 020101009 | 橡胶板 1~3mm | kg | | |
| 35 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8~6mm | kg | | |
| 36 | 020506001 | 橡皮护套圈 Φ 6~32 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第2页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|----|-----------|---------------------|----------------|----|---------|
| 37 | 020901009 | 塑料薄膜(养护) | m ² | | |
| 38 | 021107001 | 聚苯乙烯板 | m ³ | | |
| 39 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | | |
| 40 | 021913001 | 低发泡聚乙烯 | m ³ | | |
| 41 | 022705003 | 棉丝 | kg | | |
| 42 | 022705004 | 棉纱头 | kg | | |
| 43 | 022706004 | 白布0.9m | m ² | | |
| 44 | 022706010 | 破布 | kg | | |
| 45 | 030101002 | 铆钉 | kg | | |
| 46 | 030107004 | 镀锌螺钉M2~5×4~50 | 个 | | |
| 47 | 030108010 | 自攻螺钉 M5×25 | 个 | | |
| 48 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35 | 个 | | |
| 49 | 030112005 | 木螺钉 m2~4×6~65 | 个 | | |
| 50 | 030112012 | 木螺钉M4×50 | 百个 | | |
| 51 | 030112013 | 木螺钉 M4×60 | 个 | | |
| 52 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100 | 个 | | |
| 53 | 030113004 | 镀锌木螺钉 M6×100 | 个 | | |
| 54 | 030125001 | 螺栓(综合) | kg | | |
| 55 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套 | | |
| 56 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套 | | |
| 57 | 030126011 | 螺栓 M6×100 | 套 | | |
| 58 | 030127009 | 镀锌螺栓 M6×25 | 套 | | |
| 59 | 030127015 | 镀锌螺栓 M8×25 | 套 | | |
| 60 | 030127032 | 镀锌螺栓 M10×50 | 套 | | |
| 61 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | | |
| 62 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg | | |
| 63 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 | | |
| 64 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | |
| 65 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套 | | |
| 66 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | | |
| 67 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | | |
| 68 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | | |
| 69 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套 | | |
| 70 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套 | | |
| 71 | 030157003 | 镀锌膨胀螺栓 M8 | 套 | | |
| 72 | 030168002 | 镀锌锁紧螺母 15 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第3页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-------------|-----------------------------|----|----|----------|
| 73 | 030168003 | 镀锌锁紧螺母 15~50 | 个 | | |
| 74 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | | |
| 75 | 030169003 | 镀锌螺母 M10 | 个 | | |
| 76 | 030171102 | 螺母 | kg | | |
| 77 | 030177001 | 钢垫圈 | kg | | |
| 78 | 030182005 | 塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$ | 颗 | | |
| 79 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | | |
| 80 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | | |
| 81 | 030192000 | 圆钉(综合) | kg | | |
| 82 | 031301006 | 砂轮片 $\Phi 400$ | 片 | | |
| 83 | 031302001 | 尼龙砂轮片 $\Phi 100$ | 片 | | |
| 84 | 031302004 | 尼龙砂轮片 $\Phi 400$ | 片 | | |
| 85 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 $\Phi 100$ | 片 | | |
| 86 | 031307001 | 金刚石(三角形) | 块 | | |
| 87 | 031311001 | 电焊条(综合) | kg | | |
| 88 | 031311001.1 | 电焊条(综合) | kg | | |
| 89 | 031311002 | 电焊条 结422 $\Phi 2.5\sim 3.2$ | kg | | |
| 90 | 031311003 | 电焊条 结422 $\Phi 3.2$ | kg | | |
| 91 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg | | |
| 92 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg | | |
| 93 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | | |
| 94 | 031321003 | 焊锡 | kg | | |
| 95 | 031321006 | 焊锡条 | kg | | |
| 96 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg | | |
| 97 | 031330001 | 焊剂 | kg | | |
| 98 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | | |
| 99 | 031337001 | 冲击钻头(综合) | 根 | | |
| 100 | 031337010 | 冲击钻头 $\Phi 12$ | 个 | | |
| 101 | 031337011 | 冲击钻头 $\Phi 14$ | 个 | | |
| 102 | 031337014 | 冲击钻头 $\Phi 20$ | 个 | | |
| 103 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个 | | |
| 104 | 031338004 | 合金钢钻头 $\Phi 10$ | 个 | | |
| 105 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | | |
| 106 | 031345007 | 钢割片 | 片 | | |
| 107 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把 | | |
| 108 | 031347001 | 砂纸 | 张 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第4页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-------------|------------------------|----------------|----|----------|
| 109 | 031347002 | 砂纸 (木) | 张 | | |
| 110 | 031347003 | 水砂纸 | 张 | | |
| 111 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | | |
| 112 | 032104003.1 | 钢丝网DHW0.9×150×150 | m ² | | |
| 113 | 032113003 | 平垫铁 0#~3#钢 1# | kg | | |
| 114 | 032114002 | 斜垫铁 0#~3#钢 1# | kg | | |
| 115 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | | |
| 116 | 032116017 | 门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300 | 个 | | |
| 117 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根 | | |
| 118 | 032124007 | 尼龙线卡 | 只 | | |
| 119 | 040101002 | 水泥 (综合) | kg | | |
| 120 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | | |
| 121 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | | |
| 122 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa | t | | |
| 123 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa | kg | | |
| 124 | 040103001 | 白水泥 (综合) | t | | |
| 125 | 040301001 | 砂 (综合) | m ³ | | |
| 126 | 040301003 | 细砂 | m ³ | | |
| 127 | 040301004 | 中砂 | m ³ | | |
| 128 | 040502001 | 碎石 (综合) | m ³ | | |
| 129 | 040502003 | 碎石 (5~20) mm | m ³ | | |
| 130 | 040504001 | 石米 | t | | |
| 131 | 040701001 | 陶粒 | m ³ | | |
| 132 | 040701003 | 炉 (矿) 渣 | m ³ | | |
| 133 | 040902001 | 生石灰 | kg | | |
| 134 | 040902002 | 生石灰 | t | | |
| 135 | 040908002 | 抗裂砂浆 | kg | | |
| 136 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | | |
| 137 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | | |
| 138 | 041302002.1 | 多孔页岩砖 240×190×90 | 千块 | | |
| 139 | 042701007 | 预制混凝土块 | m ³ | | |
| 140 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | | |
| 141 | 043013001 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5 | t | | |
| 142 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | | |
| 143 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | | |
| 144 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第5页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|-------------|--|----------------|----|---------|
| 145 | 043017001.1 | 隔音砂浆 | t | | |
| 146 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | | |
| 147 | 050101001 | 木材(综合) | m ³ | | |
| 148 | 050102005 | 周转圆木 | m ³ | | |
| 149 | 050306001 | 周转板枋材 | m ³ | | |
| 150 | 050306002 | 周转枋材 | m ³ | | |
| 151 | 050306003 | 周转板材 | m ³ | | |
| 152 | 050308001 | 木板 | m ³ | | |
| 153 | 051101001 | 空心木板 125×250×25 | 块 | | |
| 154 | 052502007 | 垫木 | m ³ | | |
| 155 | 053501002 | 竹篾 | 百根 | | |
| 156 | 060101001.2 | 1厚铜条 | m | | |
| 157 | 070103002 | 陶瓷墙面砖 200×300 | m ² | | |
| 158 | 070103014.1 | 陶瓷墙面砖 300×600 | m ² | | |
| 159 | 070103014.2 | 陶瓷墙面砖 300×400 | m ² | | |
| 160 | 070501003.1 | 防滑耐磨地砖 300×300 | m ² | | |
| 161 | 070501006.1 | 防滑耐磨地砖 600×600 | m ² | | |
| 162 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | m ² | | |
| 163 | 090101002.1 | 石膏板 9.5mm | m ² | | |
| 164 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m ² | | |
| 165 | 100302004 | 铝合金次龙骨T型 h35 | m | | |
| 166 | 110915001.1 | 100系列断热铝合金推拉窗≤2.0m ² , Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m ² | | |
| 167 | 110915001.2 | 70系列断热铝合金推拉窗≤2.0m ² , 6mm磨砂玻璃 | m ² | | |
| 168 | 110915001.4 | 100系列断热铝合金推拉窗>2.0m ² , Low-E钢化中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m ² | | |
| 169 | 110916001.1 | 100系列断热铝合金上悬窗>2.0m ² , Low-E中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m ² | | |
| 170 | 112301001.1 | 成品钢门 | m ² | | |
| 171 | 112301001.2 | 成品不锈钢门 | m ² | | |
| 172 | 122301002.1 | 硬木扶手 100×45 | m | | |
| 173 | 122304001 | 硬木弯头 60×65 | 个 | | |
| 174 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | | |
| 175 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色) | kg | | |
| 176 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | | |
| 177 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg | | |
| 178 | 130132001 | 油灰 | kg | | |
| 179 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第6页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|-------------|--------------------------|----------------|----|---------|
| 180 | 130301001.1 | 石粉类涂料 | kg | | |
| 181 | 130307015 | 真石漆 | kg | | |
| 182 | 130307016 | 真石面漆 | kg | | |
| 183 | 130307021 | 水性封底漆(普通) | kg | | |
| 184 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg | | |
| 185 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg | | |
| 186 | 130309007 | 多彩底涂料 | kg | | |
| 187 | 130309008 | 多彩中涂料 | kg | | |
| 188 | 130309009 | 多彩面涂料 | kg | | |
| 189 | 130311003 | 成品腻子粉(一般型) | kg | | |
| 190 | 130311015 | 厚层保温腻子 | kg | | |
| 191 | 130507001 | 防锈漆 | kg | | |
| 192 | 130507003 | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg | | |
| 193 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | |
| 194 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | | |
| 195 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料 | kg | | |
| 196 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg | | |
| 197 | 130537006 | 反射隔热涂料添加剂 | kg | | |
| 198 | 130705002 | 铅油 | kg | | |
| 199 | 130904001 | 银粉漆 | kg | | |
| 200 | 133303001.1 | 0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5) | m ² | | |
| 201 | 133309002.1 | 1.2厚采用合成高分子防水卷材 | m ² | | |
| 202 | 133501001 | 防水腻子 | kg | | |
| 203 | 133504001 | 防水粉 | kg | | |
| 204 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg | | |
| 205 | 133508006 | 冷底子油 | kg | | |
| 206 | 133508011 | CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL | 支 | | |
| 207 | 133509002 | 中性耐候硅胶(500ml/支) | 支 | | |
| 208 | 133510002 | 密封油膏 | kg | | |
| 209 | 133515001 | 油浸石棉盘根(综合) | kg | | |
| 210 | 133901001 | 防腐油 | kg | | |
| 211 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | | |
| 212 | 140101001 | 清油 | kg | | |
| 213 | 140303001 | 煤油 | kg | | |
| 214 | 140501002 | 溶剂汽油 200# | kg | | |
| 215 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第7页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-------------|--------------------|----------------|----|----------|
| 216 | 140702001 | 机油 (综合) | kg | | |
| 217 | 140717001 | 黄油 | kg | | |
| 218 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | | |
| 219 | 140908001 | 石蜡 | kg | | |
| 220 | 143124001 | 漂白粉 | kg | | |
| 221 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | | |
| 222 | 143305003 | 二甲苯 | kg | | |
| 223 | 143306006 | 酒精 | kg | | |
| 224 | 143308006 | 醋酸乙酯 | kg | | |
| 225 | 143309001 | 丙酮 | kg | | |
| 226 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg | | |
| 227 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg | | |
| 228 | 143520001 | 隔离剂 | kg | | |
| 229 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg | | |
| 230 | 143901001 | 乙炔气 | m ³ | | |
| 231 | 143901002.1 | 乙炔气 (带气瓶) | kg | | |
| 232 | 143901002.2 | 乙炔气 | kg | | |
| 233 | 143906001 | 氧气 | m ³ | | |
| 234 | 143908001 | 氩气 | m ³ | | |
| 235 | 144101005 | 建筑胶 | kg | | |
| 236 | 144103001 | 108 胶 | kg | | |
| 237 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg | | |
| 238 | 144114004 | 密封胶 | 支 | | |
| 239 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | | |
| 240 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支) | 支 | | |
| 241 | 144116003 | 胶合剂 | kg | | |
| 242 | 144116005 | 粘合剂 | kg | | |
| 243 | 144116024 | 专用界面剂 | kg | | |
| 244 | 144301001 | 胶带 | m | | |
| 245 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | | |
| 246 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷 | | |
| 247 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷 | | |
| 248 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | | |
| 249 | 150102002 | 石棉绒 (综合) | kg | | |
| 250 | 150107001 | 油浸石棉绳 | kg | | |
| 251 | 150118001 | 石棉橡胶垫 | kg | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第8页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-------------|----------------------|----------------|----|----------|
| 252 | 150301002.1 | 50厚岩棉 | m ² | | |
| 253 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | m ² | | |
| 254 | 152302003 | 聚合物粘结砂浆 | kg | | |
| 255 | 152302004.1 | 无机保温砂浆 | m ² | | |
| 256 | 170103002.1 | 焊接钢管 DN25*2 | m | | |
| 257 | 170103006.1 | 焊接钢管 DN40*2 | m | | |
| 258 | 170303002 | 镀锌钢管 DN20 | m | | |
| 259 | 170303003 | 镀锌钢管 DN25 | m | | |
| 260 | 170303004 | 镀锌钢管 DN32 | m | | |
| 261 | 170303005 | 镀锌钢管 DN40 | m | | |
| 262 | 170508017 | 不锈钢管 φ25×1.5 201 材质 | m | | |
| 263 | 170508029.1 | 不锈钢管 φ45×3 201材质 | m | | |
| 264 | 170703001 | 无缝钢管 D22×2 | m | | |
| 265 | 172502001 | PP-R给水管 de20 | m | | |
| 266 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50 | m | | |
| 267 | 172513000 | 塑料软管 | kg | | |
| 268 | 172515001 | 软管 DN15 L=30~50cm | 根 | | |
| 269 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m | | |
| 270 | 172715001 | 输水软管 Φ25 | m | | |
| 271 | 180313002 | 镀锌弯头 DN20 | 个 | | |
| 272 | 180313003 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | | |
| 273 | 180313004 | 镀锌弯头 DN32 | 个 | | |
| 274 | 180313005 | 镀锌弯头 DN40 | 个 | | |
| 275 | 180314001 | 钢制弯头 DN15 | 个 | | |
| 276 | 180314002 | 钢制弯头 DN20 | 个 | | |
| 277 | 180317002 | 直角弯头 FBN20 | 个 | | |
| 278 | 180317004 | 直角弯头 FBN32 | 个 | | |
| 279 | 180317005 | 直角弯头 FBN40 | 个 | | |
| 280 | 180320001 | 钢制丝堵 DN15 | 个 | | |
| 281 | 180320002 | 钢制丝堵 DN20 | 个 | | |
| 282 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个 | | |
| 283 | 180329002 | 内牙弯头 DN25 | 个 | | |
| 284 | 180330002 | 钢制三通 DN20 | 个 | | |
| 285 | 180330003 | 钢制三通 DN25 | 个 | | |
| 286 | 180330004 | 钢制三通 DN32 | 个 | | |
| 287 | 180330005 | 钢制三通 DN40 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第9页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-----------|------------------|----|----|----------|
| 288 | 180907001 | PVC转换接头 De50×40 | 个 | | |
| 289 | 180909001 | 内螺牙弯头 De20 | 个 | | |
| 290 | 181507002 | 镀锌六角外丝 DN20 | 个 | | |
| 291 | 181507003 | 镀锌六角外丝 DN25 | 个 | | |
| 292 | 181507004 | 镀锌六角外丝 DN32 | 个 | | |
| 293 | 181507005 | 镀锌六角外丝 DN40 | 个 | | |
| 294 | 181510001 | 钢制管箍 DN15 | 个 | | |
| 295 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个 | | |
| 296 | 181514001 | 镀锌活接头 DN15 | 个 | | |
| 297 | 181514002 | 镀锌活接头 DN20 | 个 | | |
| 298 | 181514003 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | | |
| 299 | 181514004 | 镀锌活接头 DN32 | 个 | | |
| 300 | 181514005 | 镀锌活接头 DN40 | 个 | | |
| 301 | 181514006 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | | |
| 302 | 181514008 | 镀锌活接头 DN80 | 个 | | |
| 303 | 181515001 | 钢制活接头 DN15 | 个 | | |
| 304 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个 | | |
| 305 | 181515004 | 钢制活接头 DN32 | 个 | | |
| 306 | 181515005 | 钢制活接头 DN40 | 个 | | |
| 307 | 181515006 | 钢制活接头 DN50 | 个 | | |
| 308 | 181515008 | 钢制活接头 DN80 | 个 | | |
| 309 | 182101002 | 伸缩接头 FSE20 | 个 | | |
| 310 | 182101004 | 伸缩接头 FSE32 | 个 | | |
| 311 | 182101005 | 伸缩接头 FSE40 | 个 | | |
| 312 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个 | | |
| 313 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个 | | |
| 314 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个 | | |
| 315 | 182501004 | 塑料管卡 de40 | 个 | | |
| 316 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个 | | |
| 317 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个 | | |
| 318 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个 | | |
| 319 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个 | | |
| 320 | 182503004 | 镀锌管卡子(钢管用) DN32 | 个 | | |
| 321 | 182504001 | 镀锌管卡子(给水管用) DN15 | 个 | | |
| 322 | 182504002 | 镀锌管卡子(给水管用) DN20 | 个 | | |
| 323 | 182504003 | 镀锌管卡子(给水管用) DN25 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第10页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|-----------|-------------------------|----|----|---------|
| 324 | 182504004 | 镀锌管卡子(给水管用)DN32 | 个 | | |
| 325 | 182504005 | 镀锌管卡子(给水管用)DN40 | 个 | | |
| 326 | 182504006 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个 | | |
| 327 | 182504007 | 镀锌管卡子(给水管用)DN65 | 个 | | |
| 328 | 182504008 | 镀锌管卡子(给水管用)DN80 | 个 | | |
| 329 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个 | | |
| 330 | 182524002 | 管码 FCL20 | 个 | | |
| 331 | 182524004 | 管码 FCL32 | 个 | | |
| 332 | 182526002 | 管码 FSA20 | 个 | | |
| 333 | 182526004 | 管码 FSA32 | 个 | | |
| 334 | 182526005 | 管码 FSA40 | 个 | | |
| 335 | 182529003 | U型管卡子DN25 | 个 | | |
| 336 | 182529004 | U型管卡子DN32 | 个 | | |
| 337 | 182529006 | U型管卡子DN50 | 个 | | |
| 338 | 190301001 | 闸阀 Z15T-10 DN15 | 个 | | |
| 339 | 190301006 | 闸阀 Z15T-10 DN50 | 个 | | |
| 340 | 190301008 | 闸阀 Z15T-10 DN80 | 个 | | |
| 341 | 201105000 | 镀锌法兰座 | 个 | | |
| 342 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg | | |
| 343 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | | |
| 344 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个 | | |
| 345 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个 | | |
| 346 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个 | | |
| 347 | 213322005 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个 | | |
| 348 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个 | | |
| 349 | 213322011 | 存水弯 塑料 S型 DN75 | 个 | | |
| 350 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个 | | |
| 351 | 213325001 | 排水栓(带链堵) De50 | 套 | | |
| 352 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | | |
| 353 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | | |
| 354 | 213328000 | 洗脸盆托架 | 副 | | |
| 355 | 241101003 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | | |
| 356 | 245901001 | 压力表弯管 DN15 | 个 | | |
| 357 | 246301001 | 压力表气门 DN15 | 个 | | |
| 358 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m | | |
| 359 | 270602002 | 接地铜编织线16mm ² | m | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第11页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|-----------|----------------------------|----------------|----|---------|
| 360 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | | |
| 361 | 280101002 | 裸铜线 TY-6 | kg | | |
| 362 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m | | |
| 363 | 280301009 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-16 | m | | |
| 364 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m | | |
| 365 | 290619002 | T型接头 FTE20 | 个 | | |
| 366 | 290619004 | T型接头 FTE32 | 个 | | |
| 367 | 290619005 | T型接头 FTE40 | 个 | | |
| 368 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | | |
| 369 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个 | | |
| 370 | 290622004 | 阻燃管接头 FST32 | 个 | | |
| 371 | 290622005 | 阻燃管接头 FST40 | 个 | | |
| 372 | 290623002 | 直管接头 Φ20 | 个 | | |
| 373 | 290623004 | 直管接头 Φ32 | 个 | | |
| 374 | 290624004 | 硬塑料管接头 D50 | 个 | | |
| 375 | 290628002 | 塑料护口 15~20 | 个 | | |
| 376 | 290628003 | 塑料护口 15~50 | 个 | | |
| 377 | 290628004 | 塑料护口(钢管用) 15~20 | 个 | | |
| 378 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | | |
| 379 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个 | | |
| 380 | 290901002 | 瓷接头(双) | 个 | | |
| 381 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm ² | 个 | | |
| 382 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm ² | 个 | | |
| 383 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm ² | 个 | | |
| 384 | 291111001 | 开关盒 | 个 | | |
| 385 | 291112001 | 接线盒 | 个 | | |
| 386 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个 | | |
| 387 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | | |
| 388 | 292702010 | 尼龙扎带 100~150 | 个 | | |
| 389 | 330107002 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg | | |
| 390 | 340105003 | 钨棒 | kg | | |
| 391 | 340702001 | 防尘面罩 | 套 | | |
| 392 | 340703001 | 护目镜 | 套 | | |
| 393 | 341101001 | 水 | m ³ | | |
| 394 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | | |
| 395 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第12页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|------------|-------------|-------------------|----------------------|----|---------|
| 396 | 341508001.1 | 其他材料费 | 元 | | |
| 397 | 341508001.2 | 其他材料费 | 元 | | |
| 398 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | | |
| 399 | 341509001 | 校验材料费 | 元 | | |
| 400 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | m ² | | |
| 401 | 350104001 | 木模板 | m ³ | | |
| 402 | 350104002 | 复合木模板面板 | m ² | | |
| 403 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | | |
| 404 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | | |
| 405 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | | |
| 406 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | | |
| 407 | 350303001 | 脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6 | t | | |
| 408 | 350306001 | 木脚手板(松杂) | m ³ | | |
| 409 | 350307002 | 竹脚手板 | m ² | | |
| 410 | 350309001 | 挡脚板(综合) | m | | |
| 411 | 351101001 | 钢凿 | 个 | | |
| 412 | 360302001.1 | 聚酯无纺布 | m ² | | |
| 413 | 370501003 | 枕木 | m ³ | | |
| 414 | 370905001 | 钢垫板 | kg | | |
| 415 | 390101001 | 脚手架钢管(租赁) | t·天 | | |
| 416 | 390101002 | 扣件综合(租赁) | 100套·天 | | |
| 417 | 390101004 | 底座(租赁) | 100个·天 | | |
| 418 | 390101005 | 钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天) | 100m ² ·天 | | |
| 419 | B-C.1 | 挡烟垂壁 材料费 | m ² | | |
| 420 | B-C.1 | 丙级钢质防火门 材料费 | m ² | | |
| 421 | B-C.2 | 甲级钢质防火门 材料费 | m ² | | |
| 422 | B-C.3 | 乙级钢质防火门 材料费 | m ² | | |
| 423 | B-C.3 | 座便器安全抓杆 材料费 | 个 | | |
| 424 | B-C.4 | 自动闭门器 材料费 | 元 | | |
| 425 | B-C.4 | 宿舍门牌 材料费 | 个 | | |
| 426 | B-C.4 | 座便器靠墙安全抓杆 材料费 | 个 | | |
| 427 | B-C.5 | 一控一手动开启装置 材料费 | 套 | | |
| 428 | B-C.5 | 洗脸盆安全抓杆 材料费 | 个 | | |
| 429 | B-C.6 | 分隔缝 材料费 | m | | |
| 430 | | ◆商品砼◆ | | | |
| 431 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | m ³ | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第13页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|------------|-------------|-----------------------|----------------|----|---------|
| 432 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | m ³ | | |
| 433 | 043104003.6 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | m ³ | | |
| 434 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | m ³ | | |
| 435 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | m ³ | | |
| 436 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30 | m ³ | | |
| 437 | 043104005.2 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | m ³ | | |
| 438 | 043115008 | 预拌细石混凝土 C20 | m ³ | | |
| 439 | | ◆配合比◆ | | | |
| 440 | 800102004 | 水泥砂浆 1:2.5 | m ³ | | |
| 441 | 800102005 | 水泥砂浆 1:3 | m ³ | | |
| 442 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 | m ³ | | |
| 443 | 801101001 | 素水泥浆 | m ³ | | |
| 444 | 801302003 | 白水泥白石子浆 1:2 | m ³ | | |
| 445 | 802102007 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 | m ³ | | |
| 446 | 802302001 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC5 | m ³ | | |
| 447 | 802302002 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | m ³ | | |
| 448 | | ◆主材◆ | | | |
| 449 | 170014000.1 | 镀锌钢管SC65 | m | | |
| 450 | 170014000.2 | 镀锌钢管SC50 | m | | |
| 451 | 170014000.3 | 内外壁热浸镀锌钢管DN50 | m | | |
| 452 | 170014000.4 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | m | | |
| 453 | 170014000.5 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 | m | | |
| 454 | 172500000.1 | 塑料管PC25 | m | | |
| 455 | 172500000.2 | 污水管PVC-U De110 | m | | |
| 456 | 172500000.3 | 塑料管PC20 | m | | |
| 457 | 172500000.4 | 污水管PVC-U De75 | m | | |
| 458 | 172500000.5 | 塑料管PC40 | m | | |
| 459 | 172500000.6 | PVC-U塑料直通雨水管 De75 | m | | |
| 460 | 172500000.7 | PVC-U塑料直通雨水管 De110 | m | | |
| 461 | 172500000.8 | 塑料管PVC20 | m | | |
| 462 | 172500000.9 | 塑料管PC32 | m | | |
| 463 | 172502000.1 | S5系列PP-R给水管DN15 | m | | |
| 464 | 172502000.2 | S5系列PP-R给水管DN40 | m | | |
| 465 | 172502000.3 | S5系列PP-R给水管DN20 | m | | |
| 466 | 172502000.4 | S5系列PP-R给水管DN25 | m | | |
| 467 | 172502000.5 | S5系列PP-R给水管DN32 | m | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第14页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-------------|----------------------|----|----|----------|
| 468 | 172504000.1 | PVC-U空调水管 De50 | m | | |
| 469 | 172504000.2 | PVC-U过阳台雨水管 De75 | m | | |
| 470 | 172504000.3 | PVC-U过阳台雨水管 De110 | m | | |
| 471 | 172801000.1 | 衬塑钢管 DN50 | m | | |
| 472 | 172801000.2 | 衬塑钢管 DN40 | m | | |
| 473 | 172801000.3 | 衬塑钢管 DN32 | m | | |
| 474 | 172801000.4 | 衬塑钢管 DN80 | m | | |
| 475 | 172801000.5 | 衬塑钢管 DN65 | m | | |
| 476 | 172801000.6 | 衬塑钢管 DN25 | m | | |
| 477 | 172801000.7 | 衬塑钢管 DN20 | m | | |
| 478 | 172801000.8 | 衬塑钢管 DN15 | m | | |
| 479 | 180300000.1 | 钢管管件DN50 | 个 | | |
| 480 | 180300000.2 | 钢管管件 DN25 | 个 | | |
| 481 | 180300000.3 | 钢管管件 DN32 | 个 | | |
| 482 | 180903000.1 | S5系列PP-R给水管DN20管件 | 个 | | |
| 483 | 180903000.2 | S5系列PP-R给水管DN15管件 | 个 | | |
| 484 | 180903000.3 | S5系列PP-R给水管DN40管件 | 个 | | |
| 485 | 180903000.4 | S5系列PP-R给水管DN25管件 | 个 | | |
| 486 | 180903000.5 | S5系列PP-R给水管DN32管件 | 个 | | |
| 487 | 180904000.1 | 污水管PVC-U De110管件 | 个 | | |
| 488 | 180904000.2 | PVC-U过阳台雨水管 De110管件 | 个 | | |
| 489 | 180904000.3 | 污水管PVC-U De75管件 | 个 | | |
| 490 | 180904000.4 | PVC-U过阳台雨水管 De75管件 | 个 | | |
| 491 | 180904000.5 | PVC-U塑料直通雨水管 De110管件 | 个 | | |
| 492 | 180904000.6 | PVC-U塑料直通雨水管 De75管件 | 个 | | |
| 493 | 180904000.7 | PVC-U空调水管 De50管件 | 个 | | |
| 494 | 181101000.1 | 衬塑钢管 DN50管件 | 个 | | |
| 495 | 181101000.2 | 衬塑钢管 DN40管件 | 个 | | |
| 496 | 181101000.3 | 衬塑钢管 DN32管件 | 个 | | |
| 497 | 181101000.4 | 衬塑钢管 DN80管件 | 个 | | |
| 498 | 181101000.5 | 衬塑钢管 DN65管件 | 个 | | |
| 499 | 181101000.6 | 衬塑钢管 DN25管件 | 个 | | |
| 500 | 181101000.7 | 衬塑钢管 DN20管件 | 个 | | |
| 501 | 181101000.8 | 衬塑钢管 DN15管件 | 个 | | |
| 502 | 181901000.1 | 过滤器DN40 | 台 | | |
| 503 | 181901000.2 | 过滤器DN32 | 台 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第15页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|--------------|--------------|----|----|---------|
| 504 | 181901000.3 | 过滤器DN25 | 台 | | |
| 505 | 181901000.4 | 过滤器DN20 | 台 | | |
| 506 | 181901000.5 | 过滤器DN15 | 台 | | |
| 507 | 192701000.1 | 螺纹减压阀DN40 | 个 | | |
| 508 | 192701000.2 | 螺纹减压阀DN32 | 个 | | |
| 509 | 192701000.3 | 螺纹减压阀DN25 | 个 | | |
| 510 | 192701000.4 | 螺纹减压阀DN20 | 个 | | |
| 511 | 192701000.5 | 螺纹减压阀DN15 | 个 | | |
| 512 | 194103000.1 | 截止阀 DN50 | 个 | | |
| 513 | 194103000.2 | 电动阀 DN50 | 个 | | |
| 514 | 194103000.3 | 弹簧阀 DN50 | 个 | | |
| 515 | 194103000.4 | 截止阀DN32 | 个 | | |
| 516 | 194103000.5 | 截止阀N40 | 个 | | |
| 517 | 194103000.6 | Y型过滤器 DN50 | 个 | | |
| 518 | 194103000.7 | 减压阀 DN50 | 个 | | |
| 519 | 194103000.8 | 截止阀DN25 | 个 | | |
| 520 | 194103000.9 | 截止阀DN20 | 个 | | |
| 521 | 194103000.10 | 截止阀DN15 | 个 | | |
| 522 | 194103000.11 | 闸阀 DN80 | 个 | | |
| 523 | 194103000.12 | Y型过滤器 DN80 | 个 | | |
| 524 | 194103000.13 | 截止阀 DN40 | 个 | | |
| 525 | 194103000.14 | 真空破坏器 DN15 | 个 | | |
| 526 | 194103000.15 | 截止阀 DN32 | 个 | | |
| 527 | 194103000.16 | 截止阀 DN25 | 个 | | |
| 528 | 194103000.17 | 动态流量平衡阀 DN50 | 个 | | |
| 529 | 194103000.18 | 倒流防止器DN50 | 个 | | |
| 530 | 210502000 | 莲蓬喷头 | 个 | | |
| 531 | 211301000.1 | 无槽盥洗池(双龙头) | 个 | | |
| 532 | 211301000.2 | 无槽盥洗池(三龙头) | 个 | | |
| 533 | 211501000 | 蹲式大便器 | 个 | | |
| 534 | 211502000.1 | 坐式大便器 | 个 | | |
| 535 | 213301000.1 | 水嘴 | 个 | | |
| 536 | 213301000.2 | 水龙头 | 个 | | |
| 537 | 213316003 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个 | | |
| 538 | 213318000.1 | 地漏De75 | 个 | | |
| 539 | 213318000.2 | 雨水地漏 De50 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第16页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|-------------|------------------------|----|----|---------|
| 540 | 213318000.3 | 雨水地漏 De75 | 个 | | |
| 541 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根 | | |
| 542 | 213331000.1 | 87式雨水斗 DN100 | 个 | | |
| 543 | 213331000.2 | 87形雨水斗 DN75 | 个 | | |
| 544 | 224101000.1 | 单层百叶200*200 | 个 | | |
| 545 | 224101000.2 | 单层百叶250*250 | 个 | | |
| 546 | 226101000.1 | 70℃防火阀 250*250mm | 个 | | |
| 547 | 226101000.2 | 70℃防火阀 200*200mm | 个 | | |
| 548 | 226113000.1 | 自动排气阀DN20 | 个 | | |
| 549 | 226113000.2 | 自动排气阀DN15 | 个 | | |
| 550 | 230303000.1 | 轻便消防水龙箱 | 套 | | |
| 551 | 230702000 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | | |
| 552 | 233700000.1 | 感温探测器 | 个 | | |
| 553 | 233700000.2 | 感烟探测器 | 个 | | |
| 554 | 233902000.1 | 火灾声光报警器 | 个 | | |
| 555 | 233902000.2 | 智能声光报警器 | 个 | | |
| 556 | 234001000.1 | 单输入输出模块 | 个 | | |
| 557 | 234001000.2 | 短路隔离器 | 个 | | |
| 558 | 234101000.1 | 手动报警按钮 | 套 | | |
| 559 | 234101000.2 | 求助面板(带复位功能) | 套 | | |
| 560 | 240101000.1 | 水表 DN50 | 个 | | |
| 561 | 240101000.2 | 磁卡水表 | 个 | | |
| 562 | 240101000.3 | 水表 DN80 | 个 | | |
| 563 | 270503001.1 | 避雷网 φ10 | m | | |
| 564 | 280310000.1 | RYYP 4*1.0 | m | | |
| 565 | 290603000.1 | JDG电气钢导管20 | m | | |
| 566 | 290603000.2 | KBG(JDG)电气钢导管DN20 | m | | |
| 567 | 290603000.3 | 紧定式镀锌钢导管 JDG32 | m | | |
| 568 | 290603000.4 | 紧定式镀锌钢导管 JDG20 | m | | |
| 569 | 331104000.1 | 供热水箱9.75m ³ | 个 | | |
| 570 | 331104000.2 | 集热水箱4.5m ³ | 个 | | |
| 571 | 331104000.3 | 冷水箱3m ³ | 个 | | |
| 572 | 500102001.1 | 窗式换气扇 Vc40 | 台 | | |
| 573 | 500102001.2 | 窗式换气扇 Vc20 | 台 | | |
| 574 | 500102001.3 | 天花管道式排气扇 | 台 | | |
| 575 | 500103001.1 | 摇头风扇(带防护罩保护) | 台 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第17页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|--------------|--|------|----|---------|
| 576 | 520101014 | 太阳能集热器 | 台 | | |
| 577 | 550117001.1 | 总配电箱AP1 | 台 | | |
| 578 | 550117001.2 | 公共照明配电箱GAL1 | 台 | | |
| 579 | 550117001.3 | 一层照明配电箱 AL1 | 台 | | |
| 580 | 550117001.4 | 一层空调配电箱 1KAL | 台 | | |
| 581 | 550117001.5 | 二~五层空调配电箱 | 台 | | |
| 582 | 550117001.6 | 二~四层照明配电箱 | 台 | | |
| 583 | 550117001.7 | 电梯配电箱AP-DT | 台 | | |
| 584 | 550117001.8 | 一层垃圾收集站配电箱ALX1 | 台 | | |
| 585 | 550117001.9 | 太阳能配电箱TY1 | 台 | | |
| 586 | 550117001.10 | 应急照明配电箱 ALE | 台 | | |
| 587 | 550117001.11 | A型应急照明集中电源箱ADE | 台 | | |
| 588 | 550117001.12 | 消防泵电源切换箱AT-XFB1 | 台 | | |
| 589 | 550119001.2 | 6U壁挂机柜 | 个 | | |
| 590 | 550907000.1 | 残卫呼叫控制器 | 台 | | |
| 591 | 550910000.1 | 总等电位联结箱 MEB | 个 | | |
| 592 | 550910000.2 | 局部等电位端子箱 LEB | 个 | | |
| 593 | B1-0828.1 | 太阳能循环泵Q=6m ³ /h, H=9m, N=0.55KW | 台 | | |
| 594 | B1-0828.2 | 空气源热泵循环泵Q=6m ³ /h, H=9m, N=0.55KW | 台 | | |
| 595 | B1-0828.3 | 冷水增压变频循环泵 Q=22m ³ /h, H=11m, N=1.1KW | 台 | | |
| 596 | B1-0828.4 | 热水供水增压变频循环泵Q=10m ³ /h, H=11m, N=1.1KW | 台 | | |
| 597 | B1-0829.1 | 空气源热泵 功率5KW | 台 | | |
| 598 | B5-0082.1 | 24口POE交换机 | 台(套) | | |
| 599 | B5-0293.1 | 24口数据配线架 | 架 | | |
| 600 | B5-0498.1 | 磁耦合液位计 | 套 | | |
| 601 | B5-0863.1 | 五方通话主机 | 台 | | |
| 602 | B5-0864.1 | 电话分机 | 台 | | |
| 603 | B5-0961.1 | 1080P红外数字枪型摄像机 | 台 | | |
| 604 | B5-0962.1 | 半球形摄像机 | 台 | | |
| 605 | B5-0963.1 | 电梯专用球机 | 台 | | |
| 606 | B5-1258.1 | 报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机壁挂 64点以下 | 台 | | |
| 607 | B9-0738.1 | 热水紫外线消毒器 | 台 | | |
| 608 | B9-0739.1 | 冷水紫外线消毒器 | 台 | | |
| 609 | B9-0740.1 | 水箱自洁消毒器 | 台 | | |
| 610 | Z010000103.1 | 角钢 L40*4 | kg | | |
| 611 | Z012902035 | 钢板 10~16mm | kg | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第18页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|---------------|------------------------------|----------------|----|----------|
| 612 | Z012906001 | 镀锌钢板 0.5mm | m ² | | |
| 613 | Z130105001 | 酚醛调和漆 (各色) | kg | | |
| 614 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 (各种颜色) | kg | | |
| 615 | Z170102000 | 焊接钢管 (综合) | kg | | |
| 616 | Z182105000.1 | 可曲挠橡胶接头DN40 | 个 | | |
| 617 | Z182105000.2 | 可曲挠橡胶接头DN32 | 个 | | |
| 618 | Z182105000.3 | 可曲挠橡胶接头DN25 | 个 | | |
| 619 | Z182105000.4 | 可曲挠橡胶接头DN20 | 个 | | |
| 620 | Z182105000.5 | 可曲挠橡胶接头DN15 | 个 | | |
| 621 | Z182902000.1 | 塑料套管DN75 | m | | |
| 622 | Z190102001 | 截止阀 J11T 16 DN15 | 个 | | |
| 623 | Z210901000 | 台式洗脸盆 | 个 | | |
| 624 | Z250001001.1 | 单管防水防潮灯 | 套 | | |
| 625 | Z250001001.2 | 电井照明灯 | 套 | | |
| 626 | Z250001001.3 | 防水防尘灯 16W | 套 | | |
| 627 | Z250001001.4 | 防水防尘灯 6W | 套 | | |
| 628 | Z250001001.5 | 节能型吸顶灯 12W | 套 | | |
| 629 | Z250001001.6 | 双管LED灯 | 套 | | |
| 630 | Z250001001.7 | 24V集中电源应急照明灯(中型, A型) 5W | 套 | | |
| 631 | Z250001001.8 | 36V集中电源单向疏散标志(中型, A型) 1*2W | 套 | | |
| 632 | Z250001001.9 | 36V集中电源楼层显示标志灯(中型, A型) 1*2W | 套 | | |
| 633 | Z250001001.10 | 36V集中电源多信息复合标志灯(中型, A型) 1*2W | 套 | | |
| 634 | Z250001001.11 | 36V集中电源疏散出口标志(中型, A型) 1*2W | 套 | | |
| 635 | Z250001001.12 | 36V集中电源出口标志(中型, A型) 1*2W | 套 | | |
| 636 | Z250001001.13 | 配电间单管LED灯 | 套 | | |
| 637 | Z250001001.14 | 单管LED灯 | 套 | | |
| 638 | Z260501001.1 | 单联单控开关 | 个 | | |
| 639 | Z260501001.2 | 双联无障碍照明开关 | 个 | | |
| 640 | Z260501001.3 | 三联单控开关 | 个 | | |
| 641 | Z260501001.4 | 三联无障碍照明开关 | 个 | | |
| 642 | Z260501001.5 | 双联单控开关 | 个 | | |
| 643 | Z264101001.1 | 3.0P挂式空调三孔插座 | 套 | | |
| 644 | Z264101001.2 | 安全型二三孔暗装插座 | 套 | | |
| 645 | Z264101001.3 | 防潮安全型二三孔暗装插座 | 套 | | |
| 646 | Z264101001.4 | 1.0P柜式空调三孔插座 | 套 | | |
| 647 | Z264101001.5 | 1.5P挂式空调三孔插座 | 套 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第19页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|------------|--------------|----------------------------------|------|----|----------|
| 648 | Z270603001.1 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | |
| 649 | Z280301000.1 | WDZ-BYJ-4mm ² | m | | |
| 650 | Z280301000.2 | WDZ-BYJ-2.5mm ² | m | | |
| 651 | Z280301000.3 | BVR-25mm ² | m | | |
| 652 | Z280301000.4 | WDZB1N-BYJ-2.5mm ² | m | | |
| 653 | Z280301000.5 | WDZ-BYJ-6mm ² | m | | |
| 654 | Z280311000.1 | WDZBN-RYS-2*1.5mm ² | m | | |
| 655 | Z280311000.2 | CAT6 | m | | |
| 656 | Z280311000.3 | WDZBN-RYS-2*2.5mm ² | m | | |
| 657 | Z280311000.4 | RYS-2*1.5mm ² | m | | |
| 658 | Z280311000.5 | RYS-4*1.5mm ² | m | | |
| 659 | Z281100000.1 | WDZ-YJY-1KV-5*10mm ² | m | | |
| 660 | Z281100000.2 | WDZ-YJY-1KV-5*6mm ² | m | | |
| 661 | Z281100000.3 | WDZ-YJY-1KV-5*4mm ² | m | | |
| 662 | Z281100000.4 | WDZ-YJY-1KV-4*4mm ² | m | | |
| 663 | Z281100000.5 | WDZ-YJY-1KV-4*2.5mm ² | m | | |
| 664 | Z281100000.6 | WDZBN-YJY-1KV-5*4mm ² | m | | |
| 665 | Z2811340022 | 成品拖把池 | 套 | | |
| 666 | Z2811340030 | 玻璃钢化粪池 | 套 | | |
| 667 | Z290101000.1 | 桥架CT100*50*1.0mm | m | | |
| 668 | Z290101000.2 | 桥架 CT-100*50*1.0mm | m | | |
| 669 | Z291112001 | 光纤熔接盒 | 个 | | |
| 670 | Z291115001.1 | 接地电阻检测盒 | 个 | | |
| 671 | Z291115001.2 | 消防接线箱 | 个 | | |
| 672 | | ◆机械台班组成◆ | | | |
| 673 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | | |
| 674 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | | |
| 675 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | | |
| 676 | 140301004 | 汽油92# | kg | | |
| 677 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 678 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | | |
| 679 | 341103001 | 电 | kW·h | | |
| 680 | 341103001.1 | 电 | kW·h | | |
| 681 | 994701004 | 折旧费 | 元 | | |
| 682 | 994701004.1 | 折旧费 | 元 | | |
| 683 | 994701005 | 检修费 | 元 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第20页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|------------|-------------|----------------------------------|----|----|---------|
| 684 | 994701005.1 | 检修费 | 元 | | |
| 685 | 994701006 | 维护费 | 元 | | |
| 686 | 994701006.1 | 维护费 | 元 | | |
| 687 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | | |
| 688 | 994701008 | 其他费 | 元 | | |
| 689 | | ◆机械◆ | | | |
| 690 | 341509003 | 其他机械费 | 元 | | |
| 691 | 980502004 | 数字万用表PS-56 | 台班 | | |
| 692 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班 | | |
| 693 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班 | | |
| 694 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | | |
| 695 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | | |
| 696 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | | |
| 697 | 981101007 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班 | | |
| 698 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | | |
| 699 | 981117001 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班 | | |
| 700 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班 | | |
| 701 | 982303002 | 示波器V1050F | 台班 | | |
| 702 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班 | | |
| 703 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班 | | |
| 704 | 983901001 | 彩色监视器 14" | 台班 | | |
| 705 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班 | | |
| 706 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班 | | |
| 707 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³ | 台班 | | |
| 708 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m ³ | 台班 | | |
| 709 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | | |
| 710 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | | |
| 711 | 990508004 | 混凝土输送泵车 输送量60m ³ /h | 台班 | | |
| 712 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | | |
| 713 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | | |
| 714 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | | |
| 715 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | | |
| 716 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | | |
| 717 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | | |
| 718 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | | |
| 719 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼

第21页 共22页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|--------------|---------------------------|----|----|----------|
| 720 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | | |
| 721 | 990707007 | 平板拖车组 装载质量40t | 台班 | | |
| 722 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | | |
| 723 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | | |
| 724 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | | |
| 725 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | | |
| 726 | 990907006 | 叉式起重机 提升质量6t | 台班 | | |
| 727 | 990916002 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN | 台班 | | |
| 728 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N. m | 台班 | | |
| 729 | 991305001. 1 | 电动夯实机 夯击能量 250N. m | 台班 | | |
| 730 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | | |
| 731 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | | |
| 732 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | | |
| 733 | 991906001 | 剪板机 厚度6. 3mm×宽度2000mm | 台班 | | |
| 734 | 991908001 | 台式钻床 钻孔直径 16mm | 台班 | | |
| 735 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班 | | |
| 736 | 991913004 | 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm | 台班 | | |
| 737 | 991920001 | 管子切断机 管径60mm | 台班 | | |
| 738 | 991922001 | 抛光机 | 台班 | | |
| 739 | 991924002 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班 | | |
| 740 | 991924003 | 螺栓套丝机 直径39mm | 台班 | | |
| 741 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班 | | |
| 742 | 991928001 | 折方机 厚度×宽度4×2000 | 台班 | | |
| 743 | 991938001 | 咬口机 板厚 1. 2mm | 台班 | | |
| 744 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | | |
| 745 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班 | | |
| 746 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班 | | |
| 747 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | | |
| 748 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班 | | |
| 749 | 992315002 | 平面水磨石机 功率3kW | 台班 | | |
| 750 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV· A | 台班 | | |
| 751 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV· A | 台班 | | |
| 752 | 992509003 | 对焊机 容量75kV· A | 台班 | | |
| 753 | 992510001 | 电渣焊机 电流1000A | 台班 | | |
| 754 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班 | | |
| 755 | 994410001 | 试压泵 压力3MPa | 台班 | | |

