

全州县第三中学2#教学综合楼

工程

招标工程量清单

招 标 人：全州县第三中学

(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司

(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

全州县第三中学2#教学综合楼工程

招标工程量清单

招标人：全州县第三中学
(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

<div>一、工程概况</div> <div><div>1. 工程名称: 全州县第三中学2#教学综合楼</div><div>2. 工程地址: 全州县第三中学校园内</div><div>3. 建设单位: 全州县第三中学</div><div>4. 设计单位: 深圳建昌工程设计有限公司</div><div>5. 项目规模: 新建一栋教学楼楼。地上5层, 建筑高度19.5m, 建筑面积1186.50m²。</div><div>6. 建设内容: 建筑及装饰工程、电气照明工程、光伏发电、火灾自动报警系统、消防工程、给排水工程、公共广播、通风工程、防雷接地等。</div></div> <div>二、编制依据</div> <div><div>1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;</div><div>2. 《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(桂建标〔2013〕42号)。</div><div>3. 《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》(2023);</div><div>4. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》(2024);</div><div>5. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文件;</div><div>6. 桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;</div><div>7. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]12号文);</div><div>8. 材料价格按2025年第10期《桂林市建设工程造价信息》全州县信息价计取, 全州县没有的参考同期桂林市信息价, 或者当地市场询价确定。</div><div>9. 与工程建设与计价相关的标准、规范、技术资料;</div><div>10. 本项目施工图纸及相关资料</div></div> <div>三、其他说明</div> <div><div>1. 桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》, 按分部分项工程费及措施项目费(含 单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价, 工程结算时, 由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。</div><div>2. 本项目采用商品砼、预拌砂浆。</div></div>
--

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	建筑与装饰装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		建筑与装饰装修工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 详见地勘 2. 挖土深度: 详见图纸	m³	789.59			
2	010103001001	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方来源、运距: 合格土	m³	654.20			
3	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m³	135.39			
4	桂010103003001	土方运输增(减) m³·km 1. 运距: 暂按增加4km, 结算时按实际 结算	m³·km	541.56			
	0104	砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10.0 烧结页岩多孔砖 240×115×90 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆种类、强度等级: 专用砌筑砂 浆 M5.0	m³	8.07			
6	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10.0 烧结页岩多孔砖 240×190×90 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 专用砌砖砂 浆 M5.0	m³	137.83			
7	010404001001	轻骨料垫层 1. 部位: 地3、楼3 2. 聚乙烯轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏地	m³	16.46			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m³	42.17			
9	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	11.54			
10	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	61.14			
11	010501004001	满堂基础 无梁式 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	37.22			
12	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m³	1.53			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	39.46			
14	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	14.53			
15	010503004001	反坎、门槛 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	0.11			
16	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.85			
17	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	64.98			
18	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	194.60			
19	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	18.29			
20	010505008001	雨篷、悬挑板 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.42			
21	010507001001	散水 1. 做法参照图集:详11ZJ901 2/7 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 3. 60厚C10混凝土	m²	19.33			
22	桂010507010001	暗沟 1. 做法参照图集:详11ZJ901 2/7 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 3. 砖砌体, M5水泥砂浆砌筑 4. 70厚C10混凝土 5. C25细石混凝土预制盖板	m	45.02			
23	010507001002	坡道 1. 20厚1:2水泥石子磨光(水磨石面层 强度等级不应小于C20, 水磨石面层 均用4厚铜条分为1mX1m) 2. 15宽水泥金刚砂或铁屑水泥防滑 条, 横向中距90凸出坡面4 3. 100厚C10砼垫层	m²	12.16			
24	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.03			
25	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以 内	t	23.907			
26	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以 上	t	31.324			
27	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.810			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
28	桂010516004001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq \Phi 18$	个	928			
29	桂010516004002	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头 $\leq \Phi 32$	个	24			
30	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.010			
	0106	金属结构工程					
31	010606008001	钢梯 1.做法参照图集:参15J401 -/28 2.场内转运、零星除锈、补漆、清理	t	0.046			
	0109	屋面及防水工程					
32	010902003001	屋面刚性层 屋面1 1.40厚C20细石混凝土,内配钢筋双向 $\Phi 4@100$,压光,纵横分格缝,均为通缝,缝宽20mm,间距6m \times 6m,内填聚氨酯密封胶 2.干铺聚酯无纺布一层 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层,按每 $<36m^2$ 设分格缝,缝宽20mm,密封膏嵌缝 4.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 5.现浇钢筋混凝土屋面板表面清扫干净	m ²	236.72			
33	010902003002	屋面刚性层 屋面2 1.10厚1:2.5水泥砂浆,抹平压光,分格面积为1平方米 2.15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡抹平 3.刷素水泥浆一遍 4.现浇钢筋混凝土屋面板表面清扫干净	m ²	9.37			
34	010902001001	屋面卷材防水 1.1.2厚采用合成高分子防水卷材2道(非橡胶类) 2.部位:屋面1、屋面2	m ²	296.62			
35	010902002001	屋面涂膜防水 1.1.5厚合成高分子防水涂膜(非橡胶类) 2.刷基层处理剂一遍 3.部位:屋面1、屋面2	m ²	296.62			
36	010904001001	楼(地)面卷材防水 1.部位:楼/地3卫生间沉坑 2.0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材(芯材厚度 >0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘	m ²	66.00			
37	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.部位:楼/地1、楼/地3、楼/地4(卫生间、走廊) 2.1.5厚聚合物防水涂料二道(沿墙高出防水保护层上表面不小于300mm)	m ²	344.78			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
38	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 部位: 楼7(用于空调机位) 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料二道	m ²	83.30			
39	010903002001	墙面涂膜防水 1. 施工部位: 外墙涂料 2. 1.5厚聚合物防水涂料一道	m ²	1021.23			
40	010903003001	墙面砂浆防水 1. 部位: 内墙3(用于卫生间及卫生间前室) 2. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱网布	m ²	208.60			
41	010903003002	墙面砂浆防水 1. 部位: 屋面女儿墙内侧 2. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆	m ²	109.20			
42	011502001001	屋面泛水成品盖板 1. 做法参照图集: 15ZJ210 1/12 2. 屋面泛水处的-20x2钢压条固定, 水泥钉或者射钉, 中距500	m	66.07			
43	010904004001	楼(地)面变形缝 1. 做法参照图集: 21ZJ111 5/A6 2. 缝宽100mm, 1.5mm厚钢板	m	42.12			
44	010903004001	外墙面变形缝 1. 做法参照图集: 21ZJ111 2/A2 2. 缝宽100mm, 0.8mm厚钢板	m	39.30			
45	010904004002	顶棚面变形缝 1. 做法参照图集: 21ZJ111 2/A3 2. 缝宽100mm, 1.5mm厚钢板	m	42.12			
46	010902008001	屋面女儿墙变形缝 1. 做法参照图集: 21ZJ111 2/A7 2. 缝宽100mm, 1.5mm厚钢板	m	8.28			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
47	011001001001	保温隔热屋面 1. 部位: 屋面1 2. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板加压粘牢, 板面清理干净, 燃烧性能等级B2级	m ²	229.87			
48	011001003001	保温隔热墙面 1. 部位: 外墙内保温 2. 28mm厚无机保温砂浆 3. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与部位 门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外墙与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不小于150宽部位 门窗洞口四角对角线方向斜向不小于400×200部位各加铺一层	m ²	306.26			
49	011001003002	保温隔热墙面 1. 施工部位: 真石漆外墙 2. 3mm厚保温节能腻子抹平	m ²	414.58			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	0111	楼地面装饰工程					
50	桂010515013001	楼地面钢筋网片 Φ6@200单层双向钢筋网	m ²	187.40			
51	011101002001	现浇水磨石楼地面 1. 部位: 楼/地1(用于走廊) 2. 20厚1:2水泥石子磨光(水磨石面层 强度等级不应小于C20, 水磨石面层 均用4厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5. 素水泥浆一遍	m ²	261.00			
52	011101002002	现浇水磨石楼地面 1. 部位: 楼/地2(用于各类教室、活 动室、办公室) 2. 20厚1:2水泥石子磨光(水磨石面层 强度等级不应小于C20, 水磨石面层 均用4厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍	m ²	615.51			
53	011102003001	块料楼地面 1. 部位: 楼/地3、楼/地4(卫生间) 2. 600×600×10mm厚防滑耐磨地砖防 水地砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	67.73			
54	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 楼/地5(用于强弱电井) 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍	m ²	16.80			
55	011101001002	隔声砂浆楼面 1. 部位: 楼2(用于各类教室、活动 室、办公室) 2. 20厚隔声砂浆 3. 素水泥浆一遍	m ²	546.94			
56	011101002003	现浇水磨石楼地面 1. 部位: 楼6(用于楼梯间) 2. 10厚防滑地砖(成品水磨石地砖)铺 实拍平, 白水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	38.15			
57	011106005001	现浇水磨石楼梯面层 1. 部位: 楼6(用于楼梯踏步) 2. 10厚防滑地砖(成品水磨石地砖)铺 实拍平, 白水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	92.68			
58	011101001003	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 楼7(用于空调机位) 2. 最薄20厚1:3水泥砂浆找坡	m ²	57.32			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
59	011201001001	墙面一般抹灰(无保温) 1. 部位: 内墙1(用于各类教室、活动室、办公室、楼梯间、走廊) 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙, 内墙面涂满界面砂浆 3. 10厚1:3水泥砂浆	m ²	649.88			
60	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 内墙3(用于卫生间及卫生间前室, 贴砖到顶) 2. 墙面清理干净, 刷专用界面剂一遍 3. 15厚M5专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 5. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 5厚面砖(300X600mm浅色釉面砖)白水泥浆擦缝, (阳角处做圆弧护角)	m ²	208.60			
61	桂011204007002	块料墙面 1. 部位: 墙裙1 2. 刷素水泥浆一遍 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 5厚面砖(300X600mm浅色釉面砖)白水泥浆擦缝, (阳角处做圆弧护角, 完成墙裙后与上部墙体完成面平齐)	m ²	752.58			
62	011201001002	墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙4(用于强弱电井) 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	81.94			
63	011201001003	墙面一般抹灰 1. 部位: 屋面女儿墙内侧 2. 钢筋混凝土墙(或砌体墙)不同材料交界处加钉钢板网, 沿缝居中300宽 3. 15厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	109.20			
64	011201001004	墙面一般抹灰 1. 部位: 真石漆外墙 2. 15厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 门窗套及窗台面200宽部位、 外墙与部位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外墙与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不小于150宽 部位、门窗洞口四角对角线方向斜向不小于400X200部位各加铺一层	m ²	1016.61			
65	011202001001	柱面一般抹灰 1. 部位: 独立柱侧面 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙, 内墙面涂满界面砂浆 3. 10厚1:3水泥砂浆	m ²	4.62			
66	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 部位: 内外墙不同材料交接处 2. 材料: 耐碱玻璃纤维网格布	m ²	122.62			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
67	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1. 部位: 疏散通道满挂钢丝网 2. 材料: 钢丝网DHW0.9×150×150	m ²	392.64			
68	011210005001	成品隔断 1. 做法详见图集15ZJ512 29-2;15ZJ512 35-2 (宽500) 2. 隔断1950mm; 小便挡板架空900mm	m ²	71.91			
	0113	天棚工程					
69	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 顶2 (用于卫生间、室外檐口、雨篷、板底及封口梁底) 2. 素水泥浆一道(内掺3%-5%建筑胶) 3. 3厚刮涂型聚合物水泥砂浆	m ²	159.38			
	0108	门窗工程					
70	010802001001	成品不锈钢门 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用	m ²	64.80			
71	010802003001	钢质防火门 1. 钢质甲级防火门(成品), 消防部认可 2. 含安装	m ²	6.24			
72	010802003002	钢质防火门 1. 钢质丙级防火门(成品), 消防部认可 2. 含安装	m ²	5.76			
73	010807001001	100系列断热铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及质量: 100系列断热铝合金推拉窗>2.0m ² 2. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3. 窗框规格: 主型材基材壁厚不应小于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用	m ²	133.26			
74	010807001002	100系列断热铝合金平开窗 1. 框、扇材质及质量: 100系列断热铝合金平开窗>2.0m ² 2. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3. 窗框规格: 主型材基材壁厚不应小于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用	m ²	33.48			
75	010807001003	70系列铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及质量: 70系列铝合金推拉窗>2.0m ² 2. 玻璃品种、厚度: 6mm单层磨砂玻璃 3. 窗框规格: 主型材基材壁厚不应小于1.8mm	m ²	2.88			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 含制作、安装、运输、配套五金等所有费用					
76	010807001004	70系列铝合金平开窗 1. 框、扇材质及质量:70系列铝合金平开窗>2.0m² 2. 玻璃品种、厚度:6mm单层磨砂玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、配套五金等所有费用	m²	1.44			
77	010807001005	70系列铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及质量:70系列铝合金推拉窗>2.0m² 2. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、配套五金等所有费用	m²	11.34			
78	010807001006	70系列铝合金固定窗 1. 框、扇材质及质量:70系列铝合金固定窗>2.0m² 2. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用	m²	3.00			
79	010807002001	金属防火窗 1. 框、扇材质 及质量:防火窗>2.0m² 2. 玻璃品种、厚度:6mm单层防火玻璃 3. 隔热防火窗(A类),耐火极限不低于3.00H 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用	m²	32.40			
80	010807002002	金属防火窗 1. 框、扇材质 及质量:防火窗≤2.0m² 2. 玻璃品种、厚度:6mm单层防火玻璃 3. 隔热防火窗(A类),耐火极限不低于3.00H 4. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用	m²	5.76			
81	010807003001	成品深灰色铝合金百叶 1. 部位:空调机位 2. 含制作、安装、运输、硅酮胶封口、框周边塞缝、配套五金等所有费用	m²	79.00			
82	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	39.60			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 塞缝材料种类:1:2.5水泥砂浆, 采用干混砂浆					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
83	011407001001	外墙真石漆(反射隔热涂料添加剂) 1. 施工部位: 外墙面 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍(内掺10%反射隔热涂料)	m²	414.58			
84	011407001002	外墙真石漆(无反射隔热涂料添加剂) 1. 施工部位: 外墙面 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍	m²	625.04			
85	011407001003	外墙涂料 1. 施工部位: 独立柱外墙面 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍	m²	4.62			
86	011407001004	外墙涂料 1. 施工部位: 屋面女儿墙内侧 2. 喷或刷底涂料一遍 3. 喷或刷底涂料二遍(与外墙同色)	m²	109.69			
87	011407001005	墙面喷(刷)涂料 1. 施工部位: 内墙1(非保温部分) 2. 5厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	678.35			
88	011407001006	墙面喷(刷)涂料 1. 施工部位: 内墙2(保温部分) 2. 涂刷封底漆封底 3. 刮钢化腻子二遍 3. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	184.79			
89	011406003001	石粉类涂料 1. 部位: 顶1 2. 钢筋混凝土底板, 表面清理干净 3. 2~3厚基底料打底找平 4. 喷刷配套封底料 5. 涂抹0.8厚天然石粉涂料找平 6. 涂抹0.7厚天然石粉涂料找平 7. 涂抹0.5厚天然石粉涂料面层	m²	1254.61			
90	011406003002	防霉白色乳胶漆顶棚 1. 部位: 顶2 2. 满刮防水腻子两遍 3. 面喷 一底两面防霉白色乳胶漆	m²	162.72			
	0115	其他装饰工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
91	011503001001	锌钢组合栏杆 (A8a型) 1. 楼梯栏杆选用15J403-1-B19, 扁钢组合立柱@3G, ϕ 20钢管横杆@150 2. 硬木扶手选用12J926-1-F3-A, 规格: 100*45 3. 高度:900mm	m	34.97			
92	011503001002	无障碍坡道扶手栏杆 1. 做法参照图集: 中南标13ZJ301 8/17 2. 扶手: Φ 45*3不锈钢管 3. 立杆: Φ 25*1.5@ \leq 135不锈钢管 4. 高度:900mm 5. 201不锈钢材质	m	2.45			
93	011505001001	洗漱台 1. 做法参照图集: 15ZJ512 1/41 2. 20mm厚大理石台面 3. 支架规格均为L50*32*3角钢	m ²	2.73			
94	011505010001	镜面玻璃 1. 化妆镜宽度同洗漱台, 高度1m	m ²	1.28			
95	01B001	手动开启装置 1. 一控四	套	18			
96	01B002	挂衣钩 1. 高度1.2m	个	2			
97	01B003	无障碍小便器安全抓杆 1. 做法参照图集: 13ZJ301 1/63	个	1			
98	01B004	多功能台 1. 做法参照图集: 13ZJ301 4/60	个	2			
99	01B005	座便器靠墙安全抓杆 1. 做法参照图集: 13ZJ301 1/65	个	2			
100	01B006	座便器安全抓杆 1. 做法参照图集: 13ZJ301 4/66	个	2			
101	01B007	洗脸盆安全抓杆 1. 做法参照图集: 13ZJ301 62	个	2			
102	01B008	蹲便器及安全抓杆	个	1			
103	01B009	屋面检修孔盖板 1. 做法参照图集: 15ZJ201 17 2. 20厚木板外包1厚铝合金板	个	1			
104	01B010	工程竣工永久性质量责任标牌	个				
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
105	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排脚手架 2. 搭设高度:24米以内 3. 脚手架材质:钢管 4. 有效使用天数按140天计算, 结算时按合同约定确定。	m ²	1182.12			
106	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6米以内 2. 脚手架材质:钢管	m ²	500.97			
107	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 结构类型:框架-剪力墙结构 2. 泵送、非泵送:泵送 3. 运输道材质:钢管架	m ²	1186.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
108	011702001001	垫层 1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	37.57			
109	011702001002	满堂基础 1. 基础类型:筏板基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	24.32			
110	011702001003	独立基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	71.83			
111	011702001004	设备基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	15.90			
112	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	110.09			
113	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	352.95			
114	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	693.60			
115	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	14.65			
116	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	211.38			
117	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	1804.74			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 支模高度:3.6米以内					
118	011702008001	反坎、门槛 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	37.07			
119	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	15.21			
120	011702024001	楼梯 1. 类型:直形楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	92.68			
121	011702025001	其他现浇构件 1. 模板、支撑材质:胶合板木支撑	m ²	1.54			
122	011702028001	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	148.28			
123	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑 2. 厚度: 60mm	m ²	19.33			
124	011702029002	坡道 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑 2. 厚度: 100mm	m ²	12.16			
	011703	垂直运输					
125	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架-剪力墙结构 2. 建筑物垂直高度:40m以内	m ²	1186.50			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
126	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
127	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	444.48			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		安装工程					
		分部分项工程					
		强电系统					
128	030404017001	教学楼照明配电总箱AP1 1. 安装方式:落地安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
129	030404017002	教学楼空调配电箱总箱KAP1 1. 安装方式:落地安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
130	030404017003	公共照明配电箱GAL 1. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
131	030404017004	一层照明配电箱 1AL 1. 安装方式:底距地1.5挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
132	030404017005	二~五层照明配电箱 1. 安装方式:底距地1.5挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图	台	4			
133	030404017006	一层空调配电箱 1KAL 1. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
134	030404017007	二~五层空调配电箱 1. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装 2. 箱内配置详见系统图	台	4			
135	030404017008	消防电源配电箱AP-X1 1. 安装方式:落地安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
136	030404017009	稳压泵电源配电箱 AL-WYB 1. 安装方式:落地安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
137	030404034001	单联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米暗装	套	15			
138	030404034002	双联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米暗装	套	1			
139	030404034003	三联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米暗装	套	11			
140	030404033001	吊扇 1. 安装方式:吸顶安装 2. 含调速开关	台	36			
141	030404035001	2P柜式空调三孔插座 1. 安装方式:底距地2.2米暗装	套	18			
142	030404035002	安全型二三孔暗装插座 1. 安装方式:底距地0.5米暗装	套	54			
143	030404035003	电井安全型二三孔暗装插座	套	5			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县第三中学2#教学综合楼

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 安装方式:底距地0.5米暗装					
144	030404035004	落地二三孔暗装插座 1. 安装方式:落地暗装	套	9			
145	030404035005	投影仪安全型二三孔暗装插座 1. 安装方式:吸顶安装	套	9			
146	030412001001	单管黑板护眼灯(配套安装支架) 1. 安装方式:倾斜角45度,距黑板1.0m 距黑板上沿0.2m吊装 2. 规格: LED 36W	套	27			
147	030412001002	单管护眼灯(配套安装支架) 1. 安装方式:距地3.1米吊链安装 2. 规格: LED 40W	套	81			
148	030412001003	T5单管荧光灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: T5 28W	套	1			
149	030412001004	防水防尘灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 16W	套	6			
150	030412001005	吸顶灯 18W 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 18W	套	25			
151	030412001006	吸顶灯 28W 1. 安装方式:吸顶安装 2. 规格: LED 28W	套	9			
152	030412001007	节能型壁灯 1. 安装方式:距地2.5米壁装 2. 规格: LED 5W	套	4			
153	030411003001	强电金属桥架 CT100*100*1.0mm 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	156.99			
154	031002001001	桥架支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	468.39			
155	031201003001	支架刷油 1. 管道支架除锈后刷防锈漆两遍	kg	468.39			
156	011615001001	预留桥架孔洞300*200	个	4			
157	030411001001	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC100 2. 敷设方式:暗敷	m	3.43			
158	030411001002	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC32 2. 敷设方式:暗敷	m	23.26			
159	030411001003	配管 1. 规格: 塑料管PC25 2. 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	515.47			
160	030411001004	配管 1. 规格: 塑料管PC20 2. 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	774.01			
161	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN32	m	17.50			
162	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN25	m	125.15			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县第三中学2#教学综合楼

第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
163	030413002003	凿(压)槽及恢复 DN20	m	127.03			
164	030408001001	电力电缆 1. 规格:WDZB1N-YJY-1KV-3*50+2*25mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	3.52			
165	030408001002	电力电缆 1. 规格:WDZB1N-YJY-1KV-5*4mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	24.19			
166	030408001003	电力电缆 1. 规格:WDZBN-YJY-1KV-4*50mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	3.58			
167	030408001004	电力电缆 1. 规格:WDZB1N-YJY-1KV-4*2.5mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	32.58			
168	030408001005	电力电缆 1. 规格:WDZ-YJY-1KV-4*35mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	2.20			
169	030408001006	电力电缆 1. 规格:WDZ-YJY-1KV-4*25mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	2.20			
170	030408001007	电力电缆 1. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*6mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	341.93			
171	030408001008	电力电缆 1. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*4mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	26.07			
172	030408006001	电力电缆头 1. 规格:1kV以下截面35mm ² 以下 2. 五芯	个	1			
173	030408006002	电力电缆头 1. 规格:1kV以下截面16mm ² 以下 2. 五芯	个	16			
174	030408006003	电力电缆头 1. 规格:1kV以下截面50mm ² 以下 2. 四芯	个	1			
175	030408006004	电力电缆头 1. 规格:1kV以下截面35mm ² 以下 2. 四芯	个	2			
176	030408006005	电力电缆头 1. 规格:1kV以下截面16mm ² 以下 2. 四芯	个	2			
177	030411004001	配线 1. 规格:WDZ-BYJ-6mm ² 2. 配线形式:桥架内敷设	m	772.06			
178	030411004002	配线 1. 规格:WDZ-BYJ-6mm ² 2. 配线形式:管内敷设	m	546.61			
179	030411004003	配线 1. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 2. 配线形式:桥架内敷设	m	456.98			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
180	030411004004	配线 1. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	1080.80			
181	030411004005	配线 1. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式: 桥架内敷设	m	1123.82			
182	030411004006	配线 1. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	2627.86			
183	030411004007	配线 1. 规格: WDB1-BYJ-4mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	16.06			
184	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		应急照明系统					
185	030404017010	应急照明双电源切换配电箱 ALE 1. 安装方式: 底距地1.5米安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
186	030404017011	ADE1应急照明集中电源箱 1. 安装方式: 底距地1.5米安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
187	030412004001	36V集中电源应急照明灯(中型, A型) 1*5W 1. 安装方式: 底距地2.5米安装	套	25			
188	030412004002	36V集中电源单向疏散标志(中型, A型) 1*2W 1. 安装方式: 距地0.5米壁装或距地3.0米吊链安装	套	18			
189	030412004003	36V集中电源楼层显示标志灯(中型, A型) 1*2W 1. 安装方式: 距门框顶0.2米壁装或3.0米链吊	套	5			
190	030412004004	36V集中电源多信息复合标志灯(中型, A型) 1*2W 1. 安装方式: 底距地3.0米壁装	套	5			
191	030412004005	36V集中电源疏散出口标志(中型, A型) 1*2W 1. 安装方式: 距门框顶0.2米壁装或3.0米链吊	套	4			
192	030412004006	36V集中电源出口标志(中型, A型) 1*2W 1. 安装方式: 距门框顶0.2米壁装或3.0米链吊	套	1			
193	030411001005	配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 配置形式: 暗敷	m	268.93			
194	030411001006	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC20 2. 配置形式: 暗敷	m	22.70			
195	030411001007	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC32	m	4.05			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 配置形式: 明敷					
196	030411001008	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC20 2. 配置形式: 明敷	m	0.49			
197	030413002004	凿(压)槽及恢复 DN20	m	123.20			
198	030408001009	电力电缆 1. 规格: WDZB1N-YJY-1KV-5*4mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	11.26			
199	030408006006	电力电缆头 1. 规格: 1kV以下截面16mm ² 以下 2. 五芯	个	2			
200	030411004008	配线 1. 规格: WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	71.41			
201	030411004009	配线 1. 规格: WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	326.93			
		防雷装置系统					
202	030409002001	接地母线 1. 采用不锈钢扁钢 -40*4做接地母线	m	170.16			
203	030409005001	避雷网 1. 采用热镀锌圆钢 Φ10做接闪带	m	156.32			
204	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物主筋引下	m	328.00			
205	030409008001	总等电位端子箱 MEB 1. 安装方式: 底距地0.3米暗装	台	1			
206	030409008002	电阻测试盒 1. 安装方式: 底距地0.5米暗装	台	4			
207	030414011001	接地装置	系统	1			
	4.	B4 光伏发电工程					
208	030414009001	光伏逆变器3.5kw 1、安装方式: 落地安装	台	1			
209	030404017012	光伏并网箱 1、镀锌喷涂箱体 2、带浪涌、开关、双表位	台	1			
210	030405002001	光伏组件 700Wp 1、规格: 光伏组件尺寸为 2384*1303*33 2、屋面支架安装, 安装倾角为12度	组	1			
211	030402006001	光伏直流隔离开关 LW30-GF40 32A/ 4P	组	1			
212	030414009002	太阳能光伏电站调试 太阳能光伏电站调试(kw以下) 1000	座	1			
213	030408001010	电力电缆 1、规格: PV1-F 1*4mm ² 2、敷设方式、部位: 普通敷设	m	15.08			
214	030408001011	电力电缆	m	53.95			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、规格:WDZ-YJY-1kV-3*6+1*6mm ² 2、敷设方式、部位:普通敷设					
215	030411001009	配管 1、规格:刚性阻燃管 PC20 2、敷设方式:暗敷	m	17.38			
216	031002002001	设备支架	m ²	15.33			
		消火栓按钮系统					
217	080702018001	消火栓按钮 1.安装方式:底距地1.5米安装	个	10			
218	030411001010	配管 1.规格:紧定式镀锌钢导管 JDG20 2.配置形式:明敷	m	29.29			
219	030411001011	配管 1.规格:镀锌钢管SC20 2.配置形式:明敷	m	32.60			
220	030411001012	配管 1.规格:镀锌钢管SC20 2.配置形式:暗敷	m	43.66			
221	030413002005	凿(压)槽及恢复 DN20	m	31.60			
222	030408002001	控制电缆 1.规格:WDZN-KYY-6*2.5mm ² 2.配线形式:管内敷设	m	30.02			
223	030408007001	控制电缆头	个	2			
224	030411004010	配线 1.规格:WDZN-RYS-4*2.5mm ² 2.配线形式:管内敷设	m	84.36			
225	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
		公共广播系统					
226	030502001001	18U弱电机柜 1.安装方式:落地安装	台	1			
227	030502001002	6U壁挂机柜 1.安装方式:底距地1.5米安装	台	1			
228	030501012001	核心交换机	台	1			
229	030501012002	外网汇聚交换机	台	1			
230	030501012003	安防网汇聚交换机	台	1			
231	030411005001	光纤配线盒 1.安装方式:底距地1.5米安装	个	1			
232	030507013001	硬盘录像机 1.64路8盘位数字录像机, H265配置, 含4T硬盘6块	台	1			
233	030502010001	24口数据配线架	架	1			
234	030501012004	48口外网交换机	台	1			
235	030501012005	24口POE交换机	台	1			
236	030507008001	1080P红外数字枪型摄像机	台	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 安装方式:底距地3.0米壁装					
237	030507008002	半球形摄像机 1. 安装方式:吸顶安装	台	10			
238	030502012001	信息插座 1. 安装方式:底距地0.3米暗装/吸顶安装	个	18			
239	030502004001	电视插座 1. 安装方式:底距地2.2米暗装	个	9			
240	030904007001	教室扬声器 12.5~25W 1. 安装方式:底距地2.6米壁装	个	18			
241	030904007002	吸顶音响 6W 1. 安装方式:吸顶安装	个	10			
242	030411003002	弱电金属桥架 CT- (50+50)*100*1.0mm 1. 含桥架分隔板安装 2. 包含盖板、三通、弯头等其他配件	m	134.88			
243	031002001002	桥架支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	242.99			
244	031201003002	支架刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	242.99			
245	011615001002	预留桥架孔洞300*200	个	4			
246	030411001013	配管 1. 规格:紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 配置形式:暗敷	m	177.46			
247	030411001014	配管 1. 规格:塑料管PVC20 2. 配置形式:暗敷	m	222.19			
248	030413002006	凿(压)槽及恢复 DN20	m	55.18			
249	030411004011	配线 1. 规格:RVSP-2*1.5mm ² 2. 配线形式:桥架内敷设	m	481.56			
250	030411004012	配线 1. 规格:RVSP-2*1.5mm ² 2. 配线形式:管内敷设	m	191.46			
251	030411004013	配线 1. 规格:CAT6 2. 配线形式:桥架内敷设	m	658.53			
252	030411004014	配线 1. 规格:CAT6 2. 配线形式:管内敷设	m	233.09			
253	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试	只	28			
		给水系统					
254	031001006001	内衬塑钢管及管件安装 DN50 1. 连接方式:螺纹连接 2. 公称压力:1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	34.72			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县第三中学2#教学综合楼

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
255	031001006002	内衬塑钢管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	12.96			
256	031001006003	内衬塑钢管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒	m	9.15			
257	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	12.38			
258	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	6.77			
259	031001006006	PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	22.85			
260	031001006007	PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	3.34			
261	031001006008	PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 输送介质: 冷水 4. 含管件安装、冲洗、消毒	m	8.79			
262	031002003001	刚性防水套管制作、安装DN50	个	5			
263	031003001001	截止阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	4			
264	031003001002	止回阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
265	031003001003	Y型过滤器 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
266	031003013001	水表 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	组	2			
267	031003001004	弹簧阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
268	031003006001	减压器DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	组	2			
269	031003006002	减压器DN32 1. 连接方式: 螺纹连接	组	1			
270	031003001005	自动排气阀 DN15	个	1			
271	010101003001	挖沟槽土方	m³	2.70			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 平均挖深1米以内					
272	010103001002	回填方 1. 原土回填	m³	2.70			
		污水系统					
273	031001006009	PVC-U排水管及管件安装 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	48.20			
274	031001006010	PVC-U排水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	25.46			
275	031001006011	PVC-U排水管及管件安装 De50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	8.82			
276	桂031004021001	地漏 De75	个	3			
277	桂031004021002	地漏 De50	个	4			
278	桂031004022001	扫除口De100	个	3			
279	桂031004022002	扫除口De75	个	1			
280	011615001003	溢流口150*150	个	2			
281	010101003002	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m³	3.00			
282	010103001003	回填方 1. 原土回填	m³	3.00			
		雨水系统					
283	031001006012	PVC-U雨水管及管件安装 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	62.92			
284	031001006013	PVC-U雨水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	6.04			
285	031001006014	PVC-U雨水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	56.09			
286	031001006015	PVC-U雨水管及管件安装 De50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	10.63			
287	031001006016	PVC-U空调水管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	70.80			
288	031002003002	过楼板钢套管制作、安装DN150	个	21			
289	桂031004023001	87形雨水斗 DN100	个	2			
290	桂031004023002	侧入雨水斗 DN100	个	1			
291	桂031004021003	雨水地漏 De75	个	2			
292	桂031004021004	雨水地漏 De50	个	15			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县第三中学2#教学综合楼

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
293	031002003003	预埋空调塑料套管DN75	个	18			
294	010101003003	挖沟槽土方 1. 平均挖深1米以内	m³	7.84			
295	010103001004	回填方 1. 原土回填	m³	7.84			
		卫生洁具					
296	031004006001	坐式大便器 1. 带上下水铜镀铬配件、存水弯, 采用无遮挡式, 配套冲洗阀	套	2			
297	031004006002	蹲式大便器 1. 带上下水铜镀铬配件、存水弯, 采用无遮挡式, 配套冲洗阀	套	14			
298	031004007001	挂斗式小便器 1. 含自闭冲洗阀DN25及五金配件安装	套	8			
299	031004003001	洗脸盆 1. 含五金配件安装	套	6			
300	031004004001	成品拖把池	套	2			
301	桂010507011001	成品玻璃钢化粪池 1. 有效容积16立方米, tw=24h tn=360d	座	1			
		B9 消火栓系统					
302	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	72.03			
303	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	6.14			
304	031201001001	管道刷油 1. 刷红丹一遍、调和漆两遍	m²	27.25			
305	031002001003	管道支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	32.60			
306	031201003003	支架刷油 1. 支架除锈后刷红丹防锈漆一遍、调和漆两遍	kg	32.60			
307	031002003004	过楼板钢套管制作安装DN150	个	10			
308	030901010001	薄型单栓带消防软盘消火栓箱 箱体尺寸1000*700*180mm 1. 配DN65消火栓一个, DN19水枪一支, DN65L=25m有内衬里带一条, 消防卷盘(JPS1.0-19/30)一套 2. 详见15S202-15 3. 产品符合当地消防部门验收标准	套	9			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 全州县第三中学2#教学综合楼

第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
309	桂030901016001	试验消火栓 1. 配DN65消火栓一个, DN19水枪一支, DN65L=25m有内衬里带一条, 消防卷盘(JPS1.0-19/30)一套, 含一个压力表 2. 详见15S202-15 3. 产品符合当地消防部门验收标准	套	1			
310	030901013001	灭火器箱 1. 含2具手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 2. 安装方式: 放置式	个	6			
311	031003003001	蝶阀DN100	个	5			
312	031003003002	闸阀DN100	个	3			
313	031003003003	止回阀DN100	个	1			
314	桂030503017001	流量开关 DN100 1. Q>1L/s时启动主泵	套	1			
315	031003001006	自动排气阀 DN20	个	1			
316	030211003001	ADL立式消防给水稳压泵XW(L)-I-1.0-20-ADL 1. Q=1.0L/S, H=20m, N=0.37KW 2. 含一备一用水泵, 隔膜气压罐 3. 含控制箱 4. 含泵前后阀门及配件	台	2			
317	031006015001	成品不锈钢消防水箱 1. 有效容积18m³ 2. 含水箱消毒冲洗 3. 含人孔、爬梯、溢流、排污、通气、防腐抗浮	个	1			
318	桂030503016001	玻璃液位计	套	2			
319	040504001001	砌筑阀门井	座	2			
320	030901012001	消防水泵接合器	套	1			
321	030905002001	水灭火控制装置调试	点	10			
		通风空调工程					
322	030404033002	窗式换气扇Vc75	台	4			
323	030404033003	窗式换气扇Vc30	台	1			
324	030703007001	防雨百叶350*350	个	5			
325	030703007002	防雨百叶400*400	个	1			
326	030703001001	70℃防火阀 400*400mm	个	1			
327	030703001002	70℃防火阀 350*350mm	个	1			
328	FA0803003001	挡烟垂壁 1. 材质: 防火帆 2. 安装高度: 底距地2.4米	m²	10.30			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第24页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		总计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第1页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010000103	型钢(综合)	kg		
3	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
4	010103001	螺纹钢钢筋HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
6	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
7	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
8	010307003	铁丝 Φ 4	kg		
9	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
12	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
13	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	t		
15	010902011	圆钢HPB300 Φ 18	t		
16	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
17	010903013	圆钢HPB300 Φ 25	kg		
18	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
19	011301001	扁钢 (综合)	t		
20	011302006	扁钢 $\leq -60 \times 5$	kg		
21	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
22	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
23	012103010	等边角钢 $\leq 5.0\#$	kg		
24	012105004.1	镀锌角钢L50*32*3	kg		
25	012701001	C型钢(综合)	t		
26	012902001	钢板(综合)	kg		
27	012902004	钢板 8mm	kg		
28	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
29	012902037	钢板 10~20mm	kg		
30	012917001.1	镀锌薄钢板 δ 0.8	kg		
31	012917011	镀锌薄钢板 δ 1.5	m ²		
32	014101004	铜丝 Φ 1.6	kg		
33	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
34	020101001	橡胶板	kg		
35	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
36	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第2页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
38	020707006	弹性垫板(一) 橡胶 8#	块		
39	020901009	塑料薄膜(养护)	m²		
40	021107001	聚苯乙烯板	m³		
41	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
42	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
43	021913001	低发泡聚乙烯	m³		
44	022705003	棉丝	kg		
45	022705004	棉纱头	kg		
46	022706003	白布	m		
47	022706004	白布0.9m	m²		
48	022706010	破布	kg		
49	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
50	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
51	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
52	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
53	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
54	030112012	木螺钉M4×50	百个		
55	030112013	木螺钉 M4×60	个		
56	030112018	木螺钉 M6×50	个		
57	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
58	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
59	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
60	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
61	030124001	装饰螺钉	百个		
62	030125001	螺栓(综合)	kg		
63	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
64	030126015	螺栓 M8×18~25	套		
65	030126066	螺栓 M16×65~80	套		
66	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
67	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
68	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
69	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
70	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
71	030143001	对拉螺栓	kg		
72	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第3页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
74	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
75	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
76	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
77	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
78	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
79	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
80	030171102	螺母	kg		
81	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
82	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
83	030177001	钢垫圈	kg		
84	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
85	030183001	铁钉 (综合)	kg		
86	030192000	圆钉 (综合)	kg		
87	031301006	砂轮片 Φ400	片		
88	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
89	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
90	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
91	031307001	金刚石 (三角形)	块		
92	031311001	电焊条 (综合)	kg		
93	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
94	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
95	031311008	碳钢焊条	kg		
96	031311008	低碳钢电焊条	kg		
97	031314001	耐热电焊条	kg		
98	031319001	电焊丝	kg		
99	031321001	焊锡丝 综合	kg		
100	031321003	焊锡	kg		
101	031324001	不锈钢焊丝	kg		
102	031330001	焊剂	kg		
103	031332001	焊锡膏	kg		
104	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
105	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
106	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
107	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
108	031337014	冲击钻头 Φ20	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第4页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
110	031345001	钢锯条	根		
111	031345007	钢割片	片		
112	031346001	钢丝刷子	把		
113	031347001	砂纸	张		
114	031347002	砂纸 (木)	张		
115	031347003	水砂纸	张		
116	031347004	铁砂布	张		
117	032104003.1	钢丝网DHW0.9×150×150	m²		
118	032116001	铁件 (综合)	kg		
119	032116004	预埋铁件	kg		
120	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
121	032120001	PVC管专用弹簧	根		
122	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
123	040101002	水泥 (综合)	kg		
124	040101002	水泥 (综合)	kg		
125	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
126	040102001.2	砌筑水泥 M32.5	t		
127	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
128	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
129	040103001	白水泥 (综合)	t		
130	040301001	砂 (综合)	m³		
131	040301003	细砂	m³		
132	040301004	中砂	m³		
133	040501001	砾石 (综合)	m³		
134	040504001	石米	t		
135	040701001	陶粒	m³		
136	040701003.1	炉渣	m³		
137	040902002	生石灰	t		
138	040908002	抗裂砂浆	kg		
139	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
140	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
141	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
142	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
143	042903009.1	预制混凝土盖板C25细石	m³		
144	043002010.1	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第5页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
146	043013001	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
147	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
148	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
149	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
150	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
151	043017002.1	干混地面砂浆 DS M20	t		
152	043017002.2	隔音砂浆	t		
153	050101001	木材 (综合)	m ³		
154	050101001	木材 (综合)	m ³		
155	050102005	周转圆木	m ³		
156	050301003	一等杉木枋材	m ³		
157	050306001	周转板枋材	m ³		
158	050306002	周转枋材	m ³		
159	050306003	周转板材	m ³		
160	050308008	板枋材	m ³		
161	050501004	胶合板5mm	m ²		
162	051101001	空心木板 125×250×25	块		
163	052502007	垫木	m ³		
164	053501002	竹篾	百根		
165	062103001.1	镜面玻璃 6mm	m ²		
166	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
167	070103014.2	浅色釉面砖 300×600	m ²		
168	070501006.1	成品水磨石地砖	m ²		
169	070501006.2	600X600x10厚防滑耐磨地砖防水地砖	m ²		
170	070501012.1	水磨石梯级砖	m ²		
171	081101001.1	20mm厚大理石台面	m ²		
172	090504003.1	铜条 4mm	m		
173	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
174	093901006	成品浴厕隔断 (包括五金配件)	m ²		
175	110312001.1	钢制防火窗 甲级>2.0m ² , 6mm单层防火玻璃	m ²		
176	110312001.2	钢制防火窗 甲级≤2.0m ² , 6mm单层防火玻璃	m ²		
177	110911002	铝合金百页窗 (成品)	m ²		
178	110915001.1	100系列断热铝合金推拉窗>2.0m ² , 6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃	m ²		
179	110916001.1	100系列断热铝合金平开窗>2.0m ² , 6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第6页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
180	110917001.1	70系列铝合金固定窗>2.0m², 6mm安全玻璃	m²		
181	112101001.1	70系列铝合金推拉窗>2.0m², 6mm单层磨砂玻璃	m²		
182	112101001.2	70系列铝合金平开窗>2.0m², 6mm单层磨砂玻璃	m²		
183	112101001.3	70系列铝合金推拉窗>2.0m², 6mm安全玻璃	m²		
184	112301001.1	成品不锈钢门	m²		
185	112701002	钢楼梯(爬式)	t		
186	120310001	不锈钢压条 2mm	m		
187	122301002.1	硬木扶手 100×40	m		
188	122304001	硬木弯头 60×65	个		
189	130102001	调和漆(综合)	kg		
190	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
191	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
192	130120001	醇酸清漆	kg		
193	130132001	油灰	kg		
194	130301001.1	乳胶漆	kg		
195	130301001.2	石粉类涂料	kg		
196	130307015	真石漆	kg		
197	130307016	真石面漆	kg		
198	130307021	水性封底漆(普通)	kg		
199	130308001	聚氨酯甲料	kg		
200	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
201	130309007	多彩底涂料	kg		
202	130309008	多彩中涂料	kg		
203	130309009	多彩面涂料	kg		
204	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
205	130311015.1	厚层保温腻子	kg		
206	130503001	沥青漆	kg		
207	130507001	防锈漆	kg		
208	130507002	红丹防锈漆	kg		
209	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
210	130508002	环氧富锌底漆	kg		
211	130519001	沥青绝缘漆	kg		
212	130527001.1	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
213	130527001.2	聚合物水泥防水涂料	kg		
214	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
215	130537006	反射隔热涂料添加剂	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第7页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
216	130705002	铅油	kg		
217	130904001	银粉漆	kg		
218	133303001.1	0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)	m²		
219	133309002.1	1.2厚合成高分子防水卷材	m²		
220	133501001	防水腻子	kg		
221	133504001	防水粉	kg		
222	133508002	嵌缝膏	kg		
223	133508006	冷底子油	kg		
224	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
225	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		
226	133510002	密封油膏	kg		
227	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
228	133901001	防腐油	kg		
229	134101001	嵌缝料	kg		
230	140101001	清油	kg		
231	140303001	煤油	kg		
232	140501003	油漆溶剂油	kg		
233	140501003	油漆溶剂油	kg		
234	140702001	机油 (综合)	kg		
235	140717001	黄油	kg		
236	140901001	电力复合酯	kg		
237	140901002	电力复合酯 一级	kg		
238	140908001	石蜡	kg		
239	142103002	呋喃树脂YJ型	kg		
240	143124001	漂白粉	kg		
241	143303001	硬酯酸 一级	kg		
242	143305003	二甲苯	kg		
243	143306006	酒精	kg		
244	143308006	醋酸乙酯	kg		
245	143309001	丙酮	kg		
246	143504015	聚氨酯乙料	kg		
247	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
248	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
249	143504037	酚醛树脂稀释剂	kg		
250	143520001	隔离剂	kg		
251	143537001	聚合物胶浆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第8页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
252	143901001	乙炔气	m³		
253	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
254	143901002	乙炔气	kg		
255	143905001	氮气	m³		
256	143906001	氧气	m³		
257	143907001	二氧化碳	m³		
258	143908001	氩气	m³		
259	144101005	建筑胶	kg		
260	144103001	108 胶	kg		
261	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
262	144113002	玻璃胶 310g	支		
263	144113003	玻璃胶 350g	支		
264	144114001	密封胶	kg		
265	144114004	密封胶	支		
266	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
267	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
268	144116003	胶合剂	kg		
269	144116005	粘合剂	kg		
270	144116024	专用界面剂	kg		
271	144301001	胶带	m		
272	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
273	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
274	144301006	双面强力弹性胶带	m		
275	144309001	塑料粘胶带	卷		
276	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
277	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
278	150102002	石棉绒(综合)	kg		
279	150118001	石棉橡胶垫	kg		
280	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
281	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
282	152302005.1	无机保温砂浆	m³		
283	170102004	焊接钢管 DN32	kg		
284	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
285	170303004	镀锌钢管 DN32	m		
286	170303005	镀锌钢管 DN40	m		
287	170508017	不锈钢管 φ25×1.5 201 材质	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第9页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
288	170508029.1	不锈钢管 $\phi 45 \times 3$ 201材质	m		
289	170703001	无缝钢管 D22 \times 2	m		
290	172502001	PP-R给水管 de20	m		
291	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
292	172513000	塑料软管	kg		
293	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
294	172517002	异型塑料管 $\Phi 5$	m		
295	172715001	输水软管 $\Phi 25$	m		
296	180313004	镀锌弯头 DN32	个		
297	180313005	镀锌弯头 DN40	个		
298	180314001	钢制弯头 DN15	个		
299	180314002	钢制弯头 DN20	个		
300	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
301	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
302	180327001	外丝 DN15	个		
303	180329002	内牙弯头 DN25	个		
304	180330004	钢制三通 DN32	个		
305	180330005	钢制三通 DN40	个		
306	181507004	镀锌六角外丝 DN32	个		
307	181507005	镀锌六角外丝 DN40	个		
308	181510001	钢制管箍 DN15	个		
309	181510002	钢制管箍 DN20	个		
310	181510004	钢制管箍 DN32	个		
311	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
312	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
313	181514001	镀锌活接头 DN15	个		
314	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
315	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
316	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
317	181515006	钢制活接头 DN50	个		
318	182501001	塑料管卡 de20	个		
319	182501002	塑料管卡 de25	个		
320	182501003	塑料管卡 de32	个		
321	182501004	塑料管卡 de40	个		
322	182501005	塑料管卡 de50	个		
323	182501007	塑料管卡 de75	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第10页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
324	182501008	塑料管卡 de110	个		
325	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
326	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
327	182504004	镀锌管卡子(给水管用)DN32	个		
328	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
329	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
330	182511000	接地卡子(综合)	个		
331	182519001	固定卡子 1.5×32	套		
332	182519002	固定卡子 3×80	套		
333	182529008	U型管卡子DN80	个		
334	182529009	U型管卡子DN100	个		
335	190102004	截止阀 J11T-16 DN32	个		
336	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
337	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
338	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
339	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
340	213321000	大便器胶皮碗	个		
341	213321001	便器接头 De130×110	个		
342	213322001	存水弯 De32	个		
343	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
344	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
345	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
346	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
347	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
348	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
349	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
350	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
351	241101003	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		
352	245901001	压力表弯管 DN15	个		
353	246301001	压力表气门 DN15	个		
354	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
355	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20mm	卷		
356	271705002	电气绝缘胶带18mm×10mm×0.13mm	卷		
357	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
358	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		
359	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第11页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
360	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
361	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
362	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
363	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
364	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
365	290623002	直管接头 Φ20	个		
366	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
367	290628002	塑料护口 15~20	个		
368	290628003	塑料护口 15~50	个		
369	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
370	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
371	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
372	290634001	套管 KT2型	个		
373	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
374	290901002	瓷接头 (双)	个		
375	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
376	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
377	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
378	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
379	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
380	290919002	太阳能电池板夹具	套		
381	291111001	开关盒	个		
382	291112001	接线盒	个		
383	291126000	灯具金属吊盒	个		
384	292702006	尼龙扎带 (综合)	个		
385	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
386	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
387	330114001	高稀钢爬梯	个		
388	340105003	钨棒	kg		
389	340502002	打印纸	箱		
390	340701001	塑料手套 ST型	副		
391	340702001	防尘面罩	套		
392	340703001	护目镜	套		
393	340901001	电池 1#	节		
394	340901002	电池 5#	节		
395	341101001	水	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第12页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
396	341101001.1	水	m³		
397	341101001.2	水	m³		
398	341101001.3	水	m³		
399	341301001	位号牌	个		
400	341301002	端子号牌	个		
401	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
402	341508001	其他材料费	元		
403	341508001.1	其他材料费	元		
404	341508001.2	其他材料费	元		
405	341508006	其他材料费	元		
406	341509001	校验材料费	元		
407	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
408	350104001	木模板	m³		
409	350104002	复合木模板面板	m²		
410	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
411	350302001	回转扣件	个		
412	350302002	对接扣件	个		
413	350302003	直角扣件	个		
414	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
415	350306001	木脚手板 (松杂)	m³		
416	350307002	竹脚手板	m²		
417	350309001	挡脚板 (综合)	m		
418	351101001	钢凿	个		
419	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
420	360302001.1	聚酯无纺布	m²		
421	370501003	枕木	m³		
422	370905001	钢垫板	kg		
423	370905010	钢垫板 1~2mm	kg		
424	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
425	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
426	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
427	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m²·天		
428	554304000Z	交流变压器	台		
429	B-C.1	屋面检修空盖板 材料费	个		
430	B-C.2	钢质甲级防火门(成品) 材料费	m²		
431	B-C.4	多功能台 材料费	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第13页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
432	B-C. 5	座便器靠墙安全抓杆 材料费	个		
433	B-C. 6	挂衣钩 材料费	元		
434	B-C. 7	洗脸盆安全抓杆 材料费	个		
435	B-C. 8	安全抓杆 材料费	个		
436	B-C. 9	座便器安全抓杆 材料费	个		
437	B-C. 10	钢质丙级防火门(成品) 材料费	m²		
438	B-C. 11	蹲便器及安全抓杆 材料费	个		
439	B-C. 12	一控四手动开启装置 材料费	元		
440	B-C. 13	分隔缝 材料费	m		
441	S800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m³		
442		◆商品砼◆			
443	043104001. 1	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³		
444	043104001. 2	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³		
445	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
446	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
447	043104003. 1	预拌普通混凝土 C20	m³		
448	043104003. 2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
449	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
450	043104004. 2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
451	043104004. 3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
452	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
453	043104005. 1	预拌普通混凝土 C30	m³		
454	043104005. 2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
455		◆配合比◆			
456	043115008. 1	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³		
457	043115008. 1	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³		
458	800102004	水泥砂浆 1 : 2. 5	m³		
459	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m³		
460	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2. 5	m³		
461	801101001	素水泥浆	m³		
462	801302003	白水泥白石子浆 1 : 2	m³		
463	802302001	中砂 陶粒 水泥32. 5 LC5	m³		
464		◆主材◆			
465	170014000	镀锌钢管DN100	m		
466	170014000	镀锌钢管DN65	m		
467	170014000. 1	镀锌钢管SC100	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第14页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
468	172500000.1	塑料管PC25	m		
469	172500000.1	污水管PVC-U De110	m		
470	172500000.2	塑料管PC20	m		
471	172500000.3	污水管PVC-U De75	m		
472	172500000.4	污水管PVC-U De50	m		
473	172500000.5	PVC-U塑料直通雨水管 De75	m		
474	172500000.6	PVC-U塑料直通雨水管 De110	m		
475	172500000.7	塑料管PVC20	m		
476	172502000	S5系列PP-R给水管DN15	m		
477	172502000	S5系列PP-R给水管DN40	m		
478	172502000	S5系列PP-R给水管DN25	m		
479	172502000	S5系列PP-R给水管DN20	m		
480	172502000.1	S5系列PP-R给水管DN32	m		
481	172504000.1	PVC-U过阳台雨水管 De50	m		
482	172504000.2	PVC-U空调水管 De32	m		
483	172504000.3	PVC-U过阳台雨水管 De75	m		
484	172801000	衬塑钢管 DN50	m		
485	172801000.1	衬塑钢管 DN40	m		
486	172801000.2	衬塑钢管 DN32	m		
487	180002000	镀锌钢管DN65沟槽管件	个		
488	180002000	镀锌钢管DN100沟槽管件	个		
489	180003000	镀锌钢管DN65沟槽卡箍	套		
490	180003000	沟槽卡箍DN100	套		
491	180003000	镀锌钢管DN100沟槽卡箍	套		
492	180903000	S5系列PP-R给水管DN25管件	个		
493	180903000	S5系列PP-R给水管DN40管件	个		
494	180903000	S5系列PP-R给水管DN20管件	个		
495	180903000	S5系列PP-R给水管DN15管件	个		
496	180903000.1	S5系列PP-R给水管DN32管件	个		
497	180904000.1	污水管PVC-U De110管件	个		
498	180904000.2	污水管PVC-U De50管件	个		
499	180904000.3	污水管PVC-U De75管件	个		
500	180904000.4	PVC-U过阳台雨水管 De75管件	个		
501	180904000.5	PVC-U塑料直通雨水管 De110管件	个		
502	180904000.6	PVC-U塑料直通雨水管 De75管件	个		
503	180904000.7	PVC-U过阳台雨水管 De50管件	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第15页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
504	180904000.8	PVC-U空调水管 De32管件	个		
505	181101000	衬塑钢管 DN50管件	个		
506	181101000.1	衬塑钢管 DN40管件	个		
507	181101000.2	衬塑钢管 DN32管件	个		
508	181901000.1	过滤器DN40	台		
509	181901000.2	过滤器DN32	台		
510	192701000.1	螺纹减压阀DN40	个		
511	192701000.2	螺纹减压阀DN32	个		
512	194101000.1	止回阀DN100	个		
513	194101000.2	蝶阀DN100	个		
514	194101000.3	闸阀DN100	个		
515	194103000.1	截止阀 DN50	个		
516	194103000.2	止回阀 DN50	个		
517	194103000.3	Y型过滤器 DN50	个		
518	194103000.4	弹簧阀 DN50	个		
519	194103000.5	截止阀DN32	个		
520	194103000.6	截止阀N40	个		
521	211501000	蹲式大便器	个		
522	211502000.1	坐式大便器	个		
523	211701000	挂式小便器	个		
524	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
525	213301000	水嘴	个		
526	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		
527	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个		
528	213318000.1	地漏De75	个		
529	213318000.2	地漏 De50	个		
530	213318000.3	雨水地漏 De50	个		
531	213318000.4	雨水地漏 De75	个		
532	213319000.1	地面扫除口 De100	个		
533	213319000.2	地面扫除口 De75	个		
534	213320000	大便器冲洗管	根		
535	213331000	87式雨水斗 DN100	个		
536	224101000.1	防雨百叶400*400	个		
537	224101000.2	防雨百叶350*350	个		
538	226101000.1	70℃防火阀 400*400mm	个		
539	226101000.2	70℃防火阀 350*350mm	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第16页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
540	226113000	自动排气阀DN20	个		
541	226113000	自动排气阀DN15	个		
542	230303000.1	试验消火栓(带压力表)	套		
543	230303000.2	薄型单栓带消防软盘消火栓	套		
544	230500000	消防水泵接合器	套		
545	230702000	灭火器放置箱(含2具灭火器)	个		
546	234101000	消火栓报警按钮	套		
547	234301000.1	吸顶音响 6W	只		
548	234301000.2	教室扬声器 12.5~25W	只		
549	240101000.1	水表 DN50	个		
550	270503001.1	避雷网Φ10	m		
551	290603000.1	KBG(JDG)电气钢导管DN20	m		
552	290603000.2	KBG(JDG)电气钢导管20	m		
553	301101000	电视插座	个		
554	301302000.1	信息插座	个		
555	331104000.1	成品不锈钢消防水箱 18m3	个		
556	500102001.1	窗式换气扇Vc75	台		
557	500102001.2	窗式换气扇Vc30	台		
558	500103001.1	吊扇 75W	台		
559	513902000	增压稳压设备	套		
560	550117001.1	教学楼照明配电总箱AP1	台		
561	550117001.2	公共照明配电箱GAL	台		
562	550117001.3	一层照明配电箱 1AL	台		
563	550117001.4	一层空调配电箱 1KAL	台		
564	550117001.5	二~五层空调配电箱	台		
565	550117001.6	教学楼空调配电箱总箱KAP1	台		
566	550117001.7	二~五层照明配电箱	台		
567	550117001.8	消防电源配电箱AP-X1	台		
568	550117001.9	稳压泵电源配电箱 AL-WYB	台		
569	550117001.10	应急照明双电源切换配电箱 ALE	台		
570	550117001.11	ADE1应急照明集中电源箱	台		
571	550119001.1	18U弱电机柜	个		
572	550119001.2	6U壁挂机柜	个		
573	550910000	总等电位联结箱 MEB	个		
574	B4-0478.1	太阳能电池组件安装 单个组串容量 ≤2000W p	组串		
575	B4-0508.1	光伏逆变器3.5kw	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第17页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
576	B4-0536.1	光伏并网箱	台		
577	B5-0023.1	硬盘录像机	台		
578	B5-0082.1	24口POE交换机	台(套)		
579	B5-0083.1	48口外网交换机	台(套)		
580	B5-0097-001.1	核心交换机	台		
581	B5-0097-001.2	外网汇聚交换机	台		
582	B5-0097-001.3	安防网汇聚交换机	台		
583	B5-0293.1	24口数据配线架	架		
584	B5-0498.1	玻璃液位计	套		
585	B5-0961.1	1080P红外数字枪型摄像机	台		
586	B5-0962.1	半球形摄像机	台		
587	B6-0059.1	流量开关 DN100	台		
588	Z010000103.1	角钢 L40*4	kg		
589	Z012902035	钢板 10~16mm	kg		
590	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
591	Z130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
592	Z170102000	焊接钢管(综合)	kg		
593	Z170303000.1	镀锌钢管SC32	m		
594	Z170303000.2	镀锌钢管SC20	m		
595	Z182105000.1	可曲挠橡胶接头DN40	个		
596	Z182105000.2	可曲挠橡胶接头DN32	个		
597	Z182902000.1	塑料套管DN75	m		
598	Z190102001	截止阀 J11T 16 DN15	个		
599	Z210901000	台式洗脸盆	个		
600	Z213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
601	Z250001001.1	单管黑板护眼灯(配套安装支架)	套		
602	Z250001001.2	节能型壁灯 LED 5W	套		
603	Z250001001.3	防水防尘灯LED 16W	套		
604	Z250001001.4	吸顶灯 28W	套		
605	Z250001001.5	吸顶灯 18W	套		
606	Z250001001.6	单管护眼灯(配套安装支架)	套		
607	Z250001001.7	36V集中电源应急照明灯(中型,A型) 1*5W	套		
608	Z250001001.8	36V集中电源单向疏散标志(中型,A型) 1*2W	套		
609	Z250001001.9	36V集中电源楼层显示标志灯(中型,A型) 1*2W	套		
610	Z250001001.10	36V集中电源多信息复合标志灯(中型,A型) 1*2W	套		
611	Z250001001.11	36V集中电源疏散出口标志(中型,A型) 1*2W	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 全州县第三中学2#教学综合楼

第18页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
612	Z250001001.12	36V集中电源出口标志(中型, A型) 1*2W	套		
613	Z250001001.14	T5单管荧光灯	套		
614	Z260501001.1	单联单控开关	个		
615	Z260501001.3	三联单控开关	个		
616	Z260501001.5	双联单控开关	个		
617	Z264101001.1	2P挂式空调三孔插座	套		
618	Z264101001.2	安全型二三孔暗装插座	套		
619	Z264101001.3	电井安全型二三孔暗装插座	套		
620	Z264101001.4	落地二三孔暗装插座	套		
621	Z264101001.5	投影仪安全型二三孔暗装插座	套		
622	Z270603001	接地母线-40*4	m		
623	Z280301000	WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
624	Z280301000	WDZ-BYJ-4mm ²	m		
625	Z280301000.1	WDZB1-BYJ-4mm ²	m		
626	Z280301000.2	WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	m		
627	Z280301000.5	WDZ-BYJ-6mm ²	m		
628	Z280311000.1	WDZBN-RYS-2*1.5mm ²	m		
629	Z280311000.2	CAT6	m		
630	Z280311000.3	WDZN-RYS-4*2.5mm ²	m		
631	Z280311000.4	RVSP-2*1.5mm ²	m		
632	Z281100000.1	WDZB1N-YJY-1KV-3*50+2*25mm ²	m		
633	Z281100000.2	WDZB1N-YJY-1KV-5*4mm ²	m		
634	Z281100000.3	WDZBN-YJY-1KV-4*50mm ²	m		
635	Z281100000.4	WDZB1N-YJY-1KV-4*2.5mm ²	m		
636	Z281100000.5	WDZ-YJY-1kV-3*6+1*6mm ²	m		
637	Z281100000.6	PV1-F 1*4mm ²	m		
638	Z281100000.7	WDZ-YJY-1KV-4*35mm ²	m		
639	Z281100000.8	WDZ-YJY-1KV-4*25mm ²	m		
640	Z281100000.9	WDZ-YJY-1KV-5*6mm ²	m		
641	Z281100000.10	WDZ-YJY-1KV-5*4mm ²	m		
642	Z281128000.1	WDZN-KYY-6*2.5mm ²	m		
643	Z2811340014	挡烟垂壁	m ²		
644	Z2811340022	成品拖把池	套		
645	Z2811340030.1	玻璃钢化粪池 有效容积16立方米	套		
646	Z290101000.1	桥架CT100*100*1.0mm	m		
647	Z290101000.2	桥架 CT-(50+50)*100*1.0mm	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第19页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
648	Z291112001	光纤熔接盒	个		
649	Z291115001	接地电阻检测盒	个		
650		◆机械台班组成◆			
651	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
652	002401001	机械台班人工费	元		
653	140301004	国V汽油 92#	kg		
654	140301004.1	汽油92#	kg		
655	140301004.2	汽油92#	kg		
656	140304001	轻柴油 0#	kg		
657	140304001	轻柴油0#	kg		
658	341103001	电	kW. h		
659	341103001	电	kW • h		
660	341103001.1	电	kW • h		
661	341103001.2	电	kW • h		
662	994701004	折旧费	元		
663	994701004.2	折旧费	元		
664	994701005	检修费	元		
665	994701005.2	检修费	元		
666	994701006	维护费	元		
667	994701006.2	维护费	元		
668	994701007	安拆及场外运输费	元		
669	994701008	其他费	元		
670		◆机械◆			
671	341509003	其他机械费	元		
672	980101004	自动LCR测量仪 ZL6	台班		
673	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
674	980301006	交流稳压电源	台班		
675	980502004	数字万用表PS-56	台班		
676	980502011	手持式万用表	台班		
677	980502012	工业用真效值万用表	台班		
678	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
679	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
680	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
681	980707001	多功能信号校验仪 PJN5210S	台班		
682	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
683	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第20页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
684	981110001	绝缘电阻测试仪 3141	台班		
685	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
686	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
687	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
688	981701001	对讲机 C15	台班		
689	982303007	双通道数字存储示波器	台班		
690	983102001	相位频率计 704-3	台班		
691	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
692	983701003	笔记本电脑	台班		
693	983901001	彩色监视器 14"	台班		
694	984101001	电动综合校验台	台班		
695	984108001	气动综合校验台	台班		
696	984109001	标准差压发生器 PASHEN	台班		
697	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
698	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班		
699	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
700	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
701	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
702	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
703	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
704	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
705	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
706	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
707	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
708	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
709	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
710	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
711	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
712	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
713	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
714	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
715	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
716	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
717	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
718	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
719	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县第三中学2#教学综合楼

第21页 共22页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
720	990907006	叉式起重机 提升质量6t	台班		
721	990916002	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班		
722	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
723	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
724	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
725	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
726	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
727	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
728	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
729	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
730	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
731	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
732	991922001	抛光机	台班		
733	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
734	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
735	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
736	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
737	991930001	滚槽机	台班		
738	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
739	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
740	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
741	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
742	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
743	992314001	角向磨光机	台班		
744	992315002	平面水磨石机 功率3kW	台班		
745	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
746	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
747	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
748	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
749	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
750	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
751	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
752	992902001	超声波探伤仪	台班		
753	993701011	汽车式高空作业车 提升高度21m	台班		
754	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班		
755	994410001	试压泵 压力3MPa	台班		

