

朝阳乡疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市七星区朝阳乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年08月01日

总 说 明

工程名称: 朝阳乡疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为朝阳乡永久基本农田流出耕地图斑整改恢复项目, 位于桂林市七星区朝阳乡。主要工作内容为地块的清表弃土、种植土回填、整理种植地、翻耕起垄等。

二、编制依据:

- 1、建设单位提供的耕地流出图斑、现场勘察情况表等资料。
- 2、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则。
- 3、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》。
- 4、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》
- 5、桂建标[2019]12号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
- 6、桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- 7、桂建发[2023]6号《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
- 8、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2024年2月份信息价, 桂林市信息价没有的按市场询价

三、其他说明

- 1、本工程回填土购土费: 材料费为5元/m³。
- 2、本工程弃土、外购土方均采用新型智能环保渣土车挖装运。
- 3、本工程弃土、外购土方运距如下:
 - (1) 朝阳乡西南村委运距暂按8KM考虑。
 - (2) 朝阳乡新建村委运距暂按10KM考虑。
 - (3) 朝阳乡丫吉村委运距暂按8KM考虑。
 - (4) 朝阳乡岩前村委运距暂按8KM考虑。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 朝阳乡疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
朝阳乡新建村委疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
朝阳乡丫吉村委疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
朝阳乡西南村委疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
朝阳乡岩前村委会疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 朝阳乡疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
朝阳乡新建村委疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目							
		分部分项工程					
		1) 1-新建村委					
1	040103002001	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距10km 2. 清表厚度:15cm	m ³	1186.01			
2	04B001	建筑垃圾消纳费 土质: 清表弃土	m ³	1186.01			
3	050101009001	耕土回填 1. 回填土质要求: 耕土 2. 回填土厚度: 20cm 3. 取土运距: 10km	m ³	1581.34			
		单价措施项目					
		大型机械设备进出场及安拆					
4	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1. 0m3以内	台·次	1			
朝阳乡丫吉村委疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目							
		分部分项工程					
		1) 2-练车场旁					
5	040103002002	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度:10cm	m ³	1474.67			
6	04B002	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	1474.67			
7	050101009002	耕土回填 1. 回填土质要求: 耕土 2. 回填土厚度: 15cm 3. 取土运距: 8km	m ³	2212.01			
		2) 3-玉米地					
8	040103002003	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度:30cm	m ³	1018.01			
9	04B003	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	1018.01			
10	050101009003	耕土回填 1. 回填土质要求: 耕土 2. 回填土厚度: 30cm 3. 取土运距: 8km	m ³	1018.01			
		3) 4-小龙虾基地					
11	010101001001	土地翻耕 1. 翻耕深度50cm	m ²	46240.23			
12	040103002004	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度:20cm	m ³	9248.05			
13	04B004	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	9248.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 朝阳乡疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4) 图斑号GBBH0036					
14	010101001002	土地翻耕 1. 翻耕深度50cm	m ²	1743.42			
15	040103002005	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度:30cm	m ³	523.03			
16	04B005	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	523.03			
		5) 图斑号GBBH0037					
17	010101001003	土地翻耕 1. 翻耕深度50cm	m ²	373.59			
18	040103002006	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度:30cm	m ³	112.08			
19	04B006	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	112.08			
		单价措施项目					
		大型机械设备进出场及安拆					
20	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1. 0m ³ 以内	台·次	1			
朝阳乡西南村委疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目							
		分部分项工程					
		1) 5-西南村委					
21	040103002007	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度:20cm	m ³	6273.37			
22	04B007	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	6273.37			
23	050101009004	耕土回填 1. 回填土质要求:耕土 2. 回填土厚度:10cm 3. 取土运距:8km	m ³	3136.68			
		2) 6-1西南村委					
24	040103002008	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度:20cm	m ³	357.34			
25	04B008	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	357.34			
26	050101009005	耕土回填 1. 回填土质要求:耕土 2. 回填土厚度:30cm 3. 取土运距:8km	m ³	536.00			
		3) 6-2西南村委					
27	040103002009	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度:20cm	m ³	262.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 朝阳乡疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	04B009	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	262.67			
29	050101009006	耕土回填 1. 回填土质要求: 耕土 2. 回填土厚度: 30cm 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km	m ³	394.00			
		4) 7-西南村委					
30	010101001004	土地翻耕 1. 翻耕深度50cm	m ²	28526.81			
31	040103002010	A区清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度: 30cm	m ³	1000.01			
32	04B010	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	1000.01			
33	050101009007	A区种耕土回填 1. 回填土质要求: 耕土 2. 回填土厚度: 30cm 3. 取土运距: 8km	m ³	1000.01			
		5) 8-庄上村柴火鸭					
34	010101001005	土地翻耕 1. 翻耕深度50cm	m ²	273.34			
35	040103002011	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度: 30cm	m ³	82.00			
36	04B011	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	82.00			
		6) 9-庄上村柴火鸭					
37	010101001006	土地翻耕 1. 翻耕深度50cm	m ²	546.67			
38	040103002012	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度: 30cm	m ³	164.00			
39	04B012	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	164.00			
		单价措施项目					
		大型机械设备进出场及安拆					
40	041106001003	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1. 0m ³ 以内	台·次	1			
朝阳乡岩前村委会疑似流出耕地图斑及 异地补划整改复垦项目							
		分部分项工程					
		1) 图斑号GBBH0020					
41	040103002013	清表弃土 1. 新型智能环保渣土车挖装运, 运距8km 2. 清表厚度: 30cm	m ³	71.30			
42	04B013	建筑垃圾消纳费 1. 土质: 清表弃土	m ³	71.30			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 朝阳乡疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
朝阳乡新建村委疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目			
一	2022大型土石方工程一般计税法	301.79	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	301.79	分部分项工程费及措施项目费
朝阳乡丫吉村委疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目			
一	2022大型土石方工程一般计税法	1826.84	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1826.84	分部分项工程费及措施项目费
朝阳乡西南村委疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目			
一	2022大型土石方工程一般计税法	1473.71	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1473.71	分部分项工程费及措施项目费
朝阳乡岩前村委会疑似流出耕地图斑及异地补划整改复垦项目			
一	2022大型土石方工程一般计税法	75.26	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	75.26	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

