

平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程—土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程—安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程—土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程—拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程—土 建工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 1.5米		7.83			
2	010101004001	挖基坑土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 1.5米		79.95			
3	010103001001	回填方 密实度: 符合规范要求 填方材料品种: 土方		69.92			
4	010103002001	余土弃置 废弃料品种: 土方 运距: 3Km		17.85			
5	桂010104002001	基础钎插 钎插深度: 2.5米以内	孔	36			
	4.	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 墙体厚度: 200mm 墙体类型: 直行墙 砖品种、规格、强度等级: MU15页岩多孔 砖 砂浆强度等级、配合比: 预拌砌筑砂浆 YQ7.5		57.98			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 混凝土强度等级: C15 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		3.73			
8	010501003001	独立基础 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		11.77			
9	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		0.91			
10	010502001002	矩形柱 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		6.77			
11	010502002001	构造柱 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		3.13			
12	010503001001	基础梁 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		4.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
13	010503004001	圈梁 混凝土强度等级: C20 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		0.42			
14	010503005001	过梁 混凝土强度等级: C20 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		2.28			
15	010505001001	有梁板 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		10.89			
16	010505001002	有梁斜板 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		12.62			
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		0.36			
18	010506001001	直形楼梯 楼梯板厚度: 100mm 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		4.53			
19	010507007001	其他构件 部位: 山墙 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		0.02			
20	010507005001	扶手、压顶 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		0.80			
21	010507001001	散水、坡道 60厚C15商品混凝土, 面加5厚1:1水泥砂 浆随打随抹光 60厚中砂铺垫 素土夯实 图集详1ZJ901-5-4	m ²	32.22			
22	010507004001	台阶 100厚C15混凝土 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实		0.45			
23	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内	t	0.159			
24	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以外	t	0.225			
25	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 10以内 含调直费	t	2.293			
26	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 10以上	t	2.951			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 φ10以内	t	0.323			
28	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 16以上钢筋	个	12			
	8.	屋面及防水工程					
29	010902003001	屋面1: 沥青瓦屋面 部位: 屋面1(适用于除雨棚以外屋面) 沥青瓦用专用钢钉固定, 钉入刚性层≥25mm 40厚C20细石混凝土持钉层找平, 内配双向φ4@150钢筋网 0.5厚无纺聚酯纤维布 1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类(清单另计) 1.5厚自粘聚合物防水卷材(无胎类)(清单另计) 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(清单另计) 20厚1:3水泥砂浆(采用预拌砂浆时, 选用DP M15)找平 钢筋混凝土屋面板, 收平压光	m ²	83.48			
30	010902001001	屋面卷材防水 部位: 屋面1 1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类	m ²	83.48			
31	010902001002	屋面卷材防水 部位: 屋面1 1.5厚自粘聚合物防水卷材(无胎类)	m ²	83.48			
32	010902001003	屋面卷材防水 部位: 屋面1 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	83.48			
33	010902003002	屋面2: 沥青瓦屋面 部位: 屋面2(适用雨棚) 沥青瓦用专用钢钉固定, 钉入刚性层≥25mm 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料(清单另计) 20厚1:3水泥砂浆(采用预拌砂浆时, 选用DP M15)找平 钢筋混凝土屋面板, 收平压光	m ²	3.00			
34	010902001004	屋面卷材防水 部位: 屋面1(适用于镀锌钢板屋面) 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料(清单另计)	m ²	3.00			
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 地面3(用于厨房) 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料, 泛水翻起高度不应小于250mm	m ²	17.87			
36	01B001	马头墙翘角 成品定制	个	4			
37	01B002	马头墙成品装饰构件 成品定制	m	19.60			
38	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位: 地面3(用于厨房)	m ²	13.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		20厚掺防水剂的防水砂浆找平					
39	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	2.45			
40	010904002003	楼(地)面涂膜防水 部位: 地面4、楼面4(用于卫生间) 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料, 四周从 岑高算起翻起2000mm高	m ²	4.89			
41	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位: 地面4、楼面4(用于卫生间) 20厚掺防水剂的防水砂浆找平	m ²	4.89			
42	010903002001	墙面涂膜防水 部位: 内墙2(用于厨房、卫生间) 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	89.61			
43	010903002001	墙面涂膜防水 部位: 外墙1 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	235.06			
44	010903002001	墙面涂膜防水 部位: 外墙2 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	119.43			
10.		楼地面装饰工程					
45	011101001001	地面1: 地砖地面 部位: 地面1(用于楼梯间) 8厚600*600防滑地砖铺平拍实, 1:1水泥 砂浆摸缝或美缝(业主选择) 20厚1:4干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 100厚C15混凝土 素土夯实	m ²	8.90			
46	011102003001	地面2: 防滑砖地面 部位: 地面2(用于其他所有房间) 防滑砖(规格另定), 水泥砂浆擦缝或美 缝(业主选择) 30厚1:4干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 素土夯实	m ²	36.90			
47	011101001002	地面3: 防滑地砖 部位: 地面1(用于厨房) 5-8厚300*300防滑地砖铺实拍平, 勾缝剂 勾缝 5厚1:1水泥砂浆结合层 20厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料, 泛水翻 起高度不应小于250mm(清单另计) 20厚掺防水剂的防水砂浆找平层(清单另 计) 100厚C15混凝土垫层	m ²	13.85			
48	011101001003	地面4: 防滑地砖 部位: 地面4(用于卫生间) 5-8厚300*300防滑地砖铺实拍平, 勾缝剂 勾缝 5厚1:1水泥砂浆结合层 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	2.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(清单另计) h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料,四周从岑高算起翻起2000mm高(清单另计) 最薄处20厚1:3掺防水剂的防水砂浆(采用预拌砂浆时,选用DS M15)找平常1%坡(清单另计) 100厚C15混凝土垫层					
49	011101001004	楼面1: 地砖楼面 部位: 地面1(用于楼梯间) 8厚600*600防滑地砖铺平拍实, 1:1水泥砂浆摸缝或美缝(业主选择) 20厚1:4干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 现浇钢筋混凝土楼板,阴角做R角处理	m ²	8.90			
50	011102003002	楼面2: 防滑砖楼面 部位: 地面2(用于其他所有房间) 防滑砖(规格另定),水泥砂浆擦缝或美缝(业主选择) 30厚1:4干硬性水泥砂浆 现浇钢筋混凝土楼板,阴角做R角处理	m ²	50.25			
51	011101001005	楼面4: 防滑地砖 部位: 楼面4(用于卫生间) 5-8厚300*300防滑地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝 5厚1:1水泥砂浆结合层 20厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(清单另计) h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料,泛水翻起高度不应小于250mm(清单另计) 最薄处20厚1:3掺防水剂的防水砂浆(采用预拌砂浆时,选用DS M15)找平常1%坡 现浇钢筋混凝土楼板,阴角做R角处理	m ²	2.45			
52	011105003001	块料踢脚线 17厚1:3水泥砂浆 3-厚11水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝	m ²	16.64			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
53	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 内墙1(用于除厨房、卫生间外的室内墙面) 基层清理、修补干净 10厚1:1:6水泥石灰砂浆(采用预拌砂浆时,选用DP M5)找平层 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(采用预拌砂浆时,选用DP M10)	m ²	424.53			
54	011201001002	墙面一般抹灰 部位: 内墙2(用于除卫生间室内墙面)	m ²	89.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5厚涂刮型聚合水泥防水砂浆(清单另计) 15厚1:3水泥砂浆打底抹面 5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4-5厚300*600墙砖,墙砖胶粘剂粘贴,缝宽不小于5mm,不应大于12mm					
55	011201001003	墙面一般抹灰 部位:外墙1(真石漆外墙) 基层墙体修补平整 10厚1:3水泥砂浆(采用预拌砂浆时,选用DP M15)找平层 外挂热镀锌钢丝网(规格为φ0.9,目孔12.7*12.7)(清单另计) 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(清单另计) 10厚1:2水泥砂浆(才用预拌砂浆时,选用M20)掺5%防水剂	m ²	202.47			
56	桂011204007001	块料墙面 部位:外墙2(文化砖外墙) 基层墙体修补平整 10厚1:3水泥砂浆(采用预拌砂浆时,选用DP M15)找平层 外挂热镀锌钢丝网(规格为φ0.9,目孔12.7*12.7)(清单另计) 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(清单另计) 10厚1:2水泥砂浆(才用预拌砂浆时,选用M20)掺5%防水剂 4-5厚文化砖,墙砖胶粘剂粘贴,缝宽不应小于5mm,不应大于12mm,填缝剂填缝(材料及颜色由业主决定)	m ²	29.83			
57	010607005001	砌块墙钉网加固 墙面钢丝网	m ²	462.48			
	13.	门窗工程					
58	010801001001	普通夹板平开门 含门锁、五金配件及安装等 运距:自行考虑	m ²	21.56			
59	010807001001	金属窗 铝合金型材系列:50系列银深灰色铝合金 固推拉窗>2,铝材厚度1.8mm 窗玻璃品种:6mm+9A+6mm普通中空玻璃 包含:制作、运输、安装	m ²	47.16			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
60	011407001001	墙面喷(刷)涂料 满刮腻子两道 普通白色涂料一底两面	m ²	424.53			
61	011407001002	墙面喷(刷)涂料 部位:外墙 一底两面	m ²	202.47			
	15.	其他装饰工程					
62	011505001001	洗漱台 石材洗漱台	m ²	0.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
63	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 部位: 楼梯栏杆, H=900mm 栏杆图集: 20ZJ401 扶手图集: 20ZJ401 立杆: Φ25×1.5不锈钢管, 间距 @110mm, 304材质 扶手: Φ60×2不锈钢管, 304材质	m	6.59			
64	011501007001	厨房壁柜 成品定制	m ²	2.09			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
65	桂011701002001	里脚手架 脚手架材质: 扣件式钢管 脚手架高度: 3.6m以内	m ²	174.12			
66	桂011701001001	外脚手架 搭设方式: 双排 搭设高度: 24m以内 脚手架材质: 扣件式钢管 脚手架适用工程: 建筑和装饰装修一体承 包 外脚手架有效使用天数, 暂按60天考虑, 结算时按合同约定确定	m ²	317.82			
67	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 运输道材质: 钢管 结构类型: 框架 泵送、非泵送: 泵送	m ²	146.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
68	011702001001	垫层 基础类型: 垫层 模板、支撑材质: 胶合板模板支撑	m ²	7.16			
69	011702001002	独立基础 基础类型: 独立基础 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	24.42			
70	011702002001	矩形柱 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 钢支撑 支撑高度: 3.6m以内	m ²	100.46			
71	011702003001	构造柱 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 木支撑 支撑高度: 3.6m以内	m ²	32.83			
72	011702005001	基础梁	m ²	55.33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 木支撑					
73	011702008001	圈梁 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 钢支撑 支撑高度: 3.6m以内	m ²	4.37			
74	011702009001	过梁 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 钢支撑 支撑高度: 3.6m以内	m ²	29.05			
75	011702014001	有梁板 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 钢支撑 支撑高度: 3.6m以内	m ²	109.59			
76	011702014002	有梁斜板 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 钢支撑 支撑高度: 3.79m以内	m ²	126.27			
77	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 钢支撑	m ²	3.00			
78	011702024001	楼梯 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 钢支撑	m ²	17.56			
79	011702025001	其他现浇构件 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 木支撑	m ²	0.56			
80	011702028001	扶手、压顶 模板材质: 木模板 模板支撑材质: 木支撑	m	19.07			
81	011702029001	散水 模板材质: 木模板 模板支撑材质: 木支撑	m ²	32.22			
	011703	垂直运输					
82	01B003	垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 建筑物垂直高度: 15m以内 卷扬机暂按1台1个月计算	台·月	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
83	桂011708002001	混凝土泵送		75.09			
		建筑物超高加压水泵费					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
84	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称、规格型号: 履带式挖掘机	台次	1			
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程—安 装工程							
		分部分项工程					
	1	电气安装工程					
85	030404017001	AM-1电表箱 安装方式: 距地1.8m壁装 箱内元件详见系统图	台	1			
86	030412001001	防水防尘吸顶灯 250V, 12W 规格: LED光源, FLΦ=1250lm	套	2			
87	030412001002	吸顶灯 250V, 22W 规格: LED光源, FLΦ=2250lm	套	4			
88	030412001003	声光控一体吸顶灯 250V, 22W 规格: LED光源, FLΦ=1250lm	套	1			
89	030412005001	LED(T5)单管灯 1x28W 规格: LED光源, FLΦ=2900lm 安装形式: 吸顶安装	套	6			
90	030412005002	LED(T5)双管灯 2x28W 规格: LED光源, FLΦ=5800lm 安装形式: 吸顶安装	套	4			
91	030404034001	一位单控开关 规格: 250V 10A 安装方式: 底边距地1.3m暗装	套	4			
92	030404034002	二位单控开关 规格: 250V 10A 安装方式: 底边距地1.3m暗装	套	7			
93	030404035001	普通插座(安全型) 规格: 250V、10A、单相二孔加三孔 安装方式: 底边距地1.8m暗装	套	20			
94	030404035002	空调插座(安全型) 规格: 250V、10A、单相二孔加三孔 安装方式: 底边距地2.2m暗装	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
95	030404033001	排气扇 安装方式: 底边距地2.4m壁装	台	2			
96	030408003001	电缆保护管 SC40 敷设方式: 埋地敷设	m	7.50			
97	030411004001	配线 BV-2.5mm ² 配线形式: 管内穿线	m	293.14			
98	030411004002	配线 BV-4.0mm ² 配线形式: 管内穿线	m	558.62			
99	030411001001	配管 PC20 配置形式: 暗配	m	265.92			
100	030413002001	凿槽及恢复 DN20以内 类型: 砖结构	m	111.10			
	2	应急照明安装工程					
101	030404017002	ALE1应急照明配电箱 安装方式: 底边距地1.5m壁装 箱内元件详见系统图	台	1			
102	030412004001	单向疏散指示灯 型号: 1W, DC36V, LED光源 规格: 非集中控制、A型、小型灯具, 自带 蓄电池, 蓄电池≥60分钟 安装形式: 底边距地0.5m壁装	套	3			
103	030412004002	疏散出口标志灯 型号: 1W, DC36V, LED光源 规格: 非集中控制、A型、小型灯具, 自带 蓄电池, 蓄电池≥60分钟 安装形式: 门孔上方0.2m壁装	套	2			
104	030412004003	安全出口标志灯 型号: 1W, DC36V, LED光源 规格: 非集中控制、A型、小型灯具, 自带 蓄电池, 蓄电池≥60分钟 安装形式: 门孔上方0.2m壁装	套	1			
105	030412004004	楼层标志灯 型号: 1W, DC36V, LED光源 规格: 非集中控制、A型灯具, 自带蓄电池, 蓄电池≥60分钟 安装形式: 底边距地2.5m壁装	套	2			
106	030412004005	应急照明灯 型号: 6W, DC36V, LED光源, 600lm 规格: 非集中控制、A型灯具, 自带蓄电池, 蓄电池≥60分钟 安装形式: 底边距地2.5m壁装	套	7			
107	030412004006	双面方向标志灯 型号: 1W, DC36V, LED光源 规格: 非集中控制、A型、中型灯具 安装形式: 底边距地3.0m吊装	套	2			
108	030411004003	配线 NH-RYJS-2x2.5mm ² 配线形式: 管内穿线	m	72.04			
109	030411001002	配管 SC20 配置形式: 暗配	m	55.04			
110	030413002002	凿槽及恢复 DN20以内 类型: 砖结构	m	30.60			
	3	防雷接地安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
111	030409005001	避雷网 规格: ϕ 10镀锌圆钢 安装形式: 沿屋脊及屋面边敷设	m	44.37			
112	030409003001	避雷引下线 安装形式: 利用建筑物主筋引下	m	38.65			
113	030409002001	接地母线 安装形式: 利用基础钢筋做接母线	m	43.33			
114	030409002002	接地母线 规格: 不锈钢 -40X4 安装形式: 户内钢接地母线敷设	m	7.90			
115	030409008001	总等电位端子箱-MEB 底边距地0.5m壁装	台	1			
116	030409008002	局部等电位端子箱-LEB 底边距地0.5m壁装	台	1			
117	030409008003	电阻测试盒 距地500处设置	台	2			
	4	弱电安装工程					
118	030502001001	弱电箱 安装方式: 底边距地1.5m壁装 内部元件由运营商安装	台	1			
119	030502001002	楼层配线架 安装方式: 底边距地1.5m壁装	台	1			
120	030502012001	信息插座 安装方式: 底边距地0.3m明装	个	6			
121	030502004001	电话插座 安装方式: 底边距地0.3m明装	个	6			
122	030408003002	电缆保护管 SC65 敷设方式: 埋地敷设	m	5.75			
123	030502006001	电话线 HYV-2*0.5 敷设方式: 管内穿放	m	81.10			
124	030502005001	网络线 UTP5e/4P 敷设方式: 管内穿放	m	81.10			
125	030411001003	配管 PC20 配置形式: 明配	m	162.20			
	5	给排水工程					
126	031001007001	内衬塑镀锌钢管 DN15 介质: 给水 连接形式: 丝扣	m	4.20			
127	031001007002	内衬塑镀锌钢管 DN25 介质: 给水 连接形式: 丝扣	m	3.60			
128	031001007003	内衬塑镀锌钢管 DN32 介质: 给水 连接形式: 丝扣	m	8.33			
129	031001006001	PP-R管 DN15 介质: 给水 连接形式: 热熔连接	m	3.34			
130	031001006002	PP-R管 DN25 介质: 给水 连接形式: 热熔连接	m	0.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
131	031001006003	PVC-U排水塑料管 De110 介质: 污水 连接形式: 粘接连接	m	15.89			
132	031001006004	PVC-U排水塑料管 De50 介质: 污水 连接形式: 粘接连接	m	1.94			
133	031001006005	PVC-U排水塑料管 De75 介质: 废水 连接形式: 粘接连接	m	5.15			
134	031001006006	PVC-U排水塑料管 De50 介质: 冷凝水 连接形式: 粘接连接	m	19.60			
135	031002001001	管道支架 材质: 角钢 40x4	kg	4.84			
136	031002003001	过楼板钢套管 规格: DN50	个	1			
137	031002003002	过楼板塑料套管 规格: De75	个	1			
138	031002003003	过楼板塑料套管 规格: De160	个	1			
139	031003013001	水表 DN32 连接形式: 螺纹	组	1			
140	031003001001	截止阀 规格: DN15 连接形式: 螺纹	个	1			
141	031003001002	截止阀 规格: DN25 连接形式: 螺纹	个	2			
142	031003001003	截止阀 规格: DN32 连接形式: 螺纹	个	3			
143	031004003001	台式洗脸盆 材质: 陶瓷 规格: 业主自定	套	2			
144	031004006001	蹲式大便器 材质: 陶瓷 类型: 自闭式冲洗 规格: 业主自定	套	2			
145	03B001	橱柜水槽 成品含水龙头	套	1			
	6	消防工程					
146	030901002001	消火栓钢管 DN100 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 连接形式: 沟槽连接	m	5.00			
147	031003003001	闸阀 规格: DN100 连接形式: 法兰	个	1			
148	030901011001	室外消火栓 型号: SG-100(优质)	套	1			
149	030901013001	灭火器 规格: MF/ABC4, 2A 安装方式: 放置式	具	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
150	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土		3.14			
151	040103001001	回填方 填方材料品种: 机制砂		2.80			
152	040103002001	余方弃置 运距: 5km		3.14			
153	040504001001	闸阀井	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程一土 建工程							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
154	010401003	实心砖墙 墙体厚度: 200mm 墙体类型: 马头墙 砖品种、规格、强度等级: MU15页岩标准 砖 砂浆强度等级、配合比: 预拌砌筑砂浆 YQ7.5		3.60			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
155	010502001002	矩形柱 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼		0.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化建设管理建设工程

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		商品砼运输距离: 自行考虑					
156	010507005001	扶手、压顶 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑		1.17			
157	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内	t	0.400			
	8.	屋面及防水工程					
158	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆管 2. 单根柱质量: 3t以内 3. 除锈方法: 抛丸除锈	t	0.185			
159	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格: 镀锌方钢120*40*15*2	t	0.612			
160	010606013001	钢屋架 1. 构件名称: 钢屋架 2. 钢材品种、规格: 镀锌方钢 3. 除锈方法: 抛丸除锈	t	0.766			
161	010901001001	树脂瓦瓦屋面 1. 3.0mm厚树脂瓦铺于钢檩	m ²	47.20			
162	010901001001	马头墙顶琉璃瓦瓦屋面	m ²	5.85			
163	桂010902010	屋面不锈钢天沟 成品天沟, 图纸未描述, 暂按不锈钢来算	m	16.00			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
164	011201001	墙面一般抹灰 20厚1: 2水泥砂浆抹面	m ²	63.80			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
165	011407001001	外墙墙面喷(刷)涂料 满刮腻子两道 普通白色涂料一底两面	m ²	97.97			
166	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 满刮腻子两道 普通白色涂料一底两面	m ²	163.93			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
167	桂011701001001	外装修脚手架 搭设方式: 双排 搭设高度: 24m以内 脚手架材质: 竹制	m ²	618.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程一拆除工程							
		分部分项工程					
168	011604002001	立面抹灰层拆除	m ²	22.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程—土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	833.55	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	833.55	分部分项工程费及措施项目费
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程—安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	88.94	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	88.94	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程—土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	96.87	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	96.87	分部分项工程费及措施项目费
平乐县莲塘水库标准化管理建设工程—拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	0.49	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	0.49	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010000102.1	镀锌方管	t		
2	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t		
3	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝 φ4	kg		
7	010310013	镀锌铁丝 φ0.7	kg		
8	010902001	圆钢HPB300 φ 10以内(综合)	t		
9	010902002	圆钢HPB300 φ 10以上(综合)	t		
10	010903001	圆钢HPB300 φ 10以内(综合)	kg		
11	010903015	圆钢HPB300 φ 10~14	kg		
12	010904001	镀锌圆钢(综合)	kg		
13	010904002	镀锌圆钢 φ 10以上	kg		
14	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
15	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
16	012902001	钢板(综合)	kg		
17	030183001	铁钉(综合)	kg		
18	031311001	电焊条(综合)	kg		
19	031324001	不锈钢焊丝	kg		
20	032105001	钢丝网(综合)	m ²		
21	032116001	铁件(综合)	kg		
22	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
23	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
24	040102004	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	kg		
25	040301001	砂(综合)			
26	040301001	砂(综合)			
27	040301003	细砂			
28	040301004	中砂			
29	040301004	中砂			
30	040301004.1	机制砂			
31	040502001	碎石(综合)			
32	040701001	陶粒			
33	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
34	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
35	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
36	041706001.1	树脂瓦	m ²		
37	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		

主要材料及价格表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
39	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
40	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
41	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
42	050102005	周转圆木			
43	050306001	周转板枋材			
44	050306002	周转枋材			
45	050306003	周转板材			
46	070103008.1	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
47	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
48	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m ²		
49	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
50	070503002	防滑地砖 300×300×9	m ²		
51	110103001.1	普通夹板平开门	m ²		
52	110915001.1	50系列银深灰色铝合金固推拉窗>2	m ²		
53	130102001	调和漆(综合)	kg		
54	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
55	130301001	乳胶漆	kg		
56	130302001	外墙水性底漆	kg		
57	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
58	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
59	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
60	130507001	防锈漆	kg		
61	130507002	红丹防锈漆	kg		
62	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
63	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m ²		
64	133501001	防水腻子	kg		
65	140301004	国V汽油 92#	kg		
66	140501003	油漆溶剂油	kg		
67	170508003.1	不锈钢管 φ16×1 201 材质	m		
68	170508017	不锈钢管 φ25×1.5 201 材质	m		
69	170508029	不锈钢管 φ60×1.5 201材质	m		
70	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
71	190301004	闸阀 Z15T-10 DN32	个		
72	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
73	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
74	341101001	水			

主要材料及价格表

工程名称: 平乐县莲塘水库标准化管理建设工程

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	341101001	水			
76	341101001	水			
77	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
78	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
79	350302001	回转扣件	个		
80	350302002	对接扣件	个		
81	350302003	直角扣件	个		
82	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t		
83	043104002	预拌普通混凝土 C15			
84	043104003	预拌普通混凝土 C20			
85	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]			
86	043104004	预拌普通混凝土 C25			
87	043104005	预拌普通混凝土 C30			
88	043115008	预拌细石混凝土 C20			
89	172502001	PP-R给水管 de20	m		
90	172502003	PP-R给水管 de32	m		
91	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
92	172504002	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m		
93	172504003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
94	180903000.1	PP-R给水管管件 de20	个		
95	180903000.2	PP-R给水管管件 de32	个		
96	180904000.1	承插塑料管件 De110	个		
97	180904000.2	承插塑料管件 De75	个		
98	180904000.3	承插塑料管件 De50	个		
99	190101001	截止阀 J11T-10 DN15	个		
100	190101003	截止阀 J11T-10 DN25	个		
101	190101004	截止阀 J11T-10 DN32	个		
102	190304004	闸阀 Z41H-16 DN100	个		
103	290604002	刚性阻燃塑料管Φ20	m		
104	Z170102000	焊接钢管(综合)	kg		
105	140301004	汽油 92#	kg		
106	140301004	国V汽油 92#	kg		
107	140301004	汽油92#	kg		
108	140304001	轻柴油 0#	kg		
109	140304001	轻柴油0#	kg		
110	341103001	电	kW·h		
111	341103001	电	kW. h		

