

平乐县青龙乡豆地村委凤凰水库移民水毁路硬化建设工程（一期）

---

招标工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)



造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)



平乐县青龙乡豆地村委凤凰水库移民水毁路硬化  
建设工程（一期）

招标工程量清单

招标人：



法定代表人  
或其授权人：

苏海明  
(签字或盖章)

编制人：



编制时间：

\_\_\_\_\_

工程造价  
咨询人：



法定代表人  
或其授权人：



复核人：



复核时间：

\_\_\_\_\_

# 编制说明

## 编制说明

### 一、项目概况

本项目名称：平乐县青龙乡豆地村委凤凰水库移民水毁路硬化建设工程（一期），本项目全长：1.51km，本项目预算为建安费。项目地址位于：桂林市平乐县。

### 二、主要编制依据

1. 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018），以下简称“编制办法”。
2. 《公路工程概算定额》（JTG-T 3831-2018）。
3. 《公路工程预算定额》（JTG-T 3832-2018）。
4. 《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T 3833-2018）。
5. 桂交建管发〔2019〕39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》，以下简称“补充规定”。
6. 桂交监造价函〔2019〕16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》。
7. 采用同望WECOST11.1.1公路工程造价管理系统。

### 三、编制范围

1. 编制范围包括全线路基工程、路面工程等施工图设计的全部工程内容。

### 四、单价

1. 人工单价：根据“补充规定”，人工费单价为101.25元/工日。
2. 外购材料：在编制本预算时，型钢、柴油、石油沥青、铁丝、电焊条、电、煤等材料参考《桂林市建设工程造价信息》2025年12月桂林市的信息价（除税价），HPB300钢筋、HRB400钢筋、水泥、砂石等材料参考《桂林市建设工程造价信息》2025年12月平乐县的信息价（除税价）及市场调查价格综合取定。
3. 机械台班单价：按交通运输部JTG/T 3833-2018号文发布的《公路工程机械台班费用定额》计算。
4. 机电设备价格按询价（除税价）取定。

### 五、其他相关说明

## 5.4 投标报价汇总表

平乐县青龙乡豆地村委凤凰水库移民水毁路硬化  
建设工程（一期）

平乐县青龙乡豆地村委凤凰水库移民水毁路硬化  
建设工程（一期）

标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5		第100章至第700章合计	
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		计日工合计	
9		暂列金额（不计日工总额）	
10		投标报价	

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则	km	1.51		
101-1	保险费	km	1.51		
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理	km	1.51		
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

### 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
.306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	6198		
306-3	10cm级配碎石基层	m2	6198		
-a	厚100mm	m2	6198		
312	18cm水泥混凝土面板	m2	5443		
312-1	18cm水泥混凝土面板	m2	5443		
-a	厚180mm	m2	5443		
312-2	钢筋	t	0.2704		
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	t	0.2704		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3	422.8		
313-1	路肩培土	m3	422.8		
清单 第300章 合计 人民币 元					