

阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：阳朔县监察委员会
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

2025年11月12日

阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：阳朔县监察委员会
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年11月12日

复核时间：

总 说 明

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第1页 共1页

<div><p>一、工程概况</p><p>该项目名称为阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程，位于桂林市阳朔县。</p><p>本项目主要内容：楼栋建筑工程与安装工程。</p><p>总建筑面积为302.78m²。</p><p>二、计价依据</p><p>1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；</p><p>2. 《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》；</p><p>3. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；</p><p>4. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其计价相关规定；</p><p>5. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定；</p><p>6. 关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知(桂建标[2023]7号)；</p><p>7. 自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）；</p><p>8. 材料价格参考《桂林市建设工程造价信息》2025年第10期阳朔县除税信息价，阳朔信息价没有的参考桂林市信息价，信息价上没有的材料价按市场询价；</p><p>9. 本项目砂浆考虑现场搅拌。</p></div>
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
大门安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011610002001	防盗门拆除 1. 门窗洞口尺寸:870*2060mm/960*2060mm 2. 弃渣运距:场内集中堆放，外运单独列项	m²	9.52			
2	011609001001	防盗栏杆拆除 1. 栏杆(板)的高度 :1450*1550mm/1550*1550mm/1900*1550mm 2. 栏杆、栏板种类:木框铁栏杆 3. 弃渣运距:场内集中堆放，外运单独列	m²	36.87			
3	011610002002	金属窗拆除 1. 门窗洞口尺寸 :1470*1550mm/1550*1550mm/1900*1550mm 2. 弃渣运距:场内集中堆放，外运单独列	m²	37.59			
4	011610002003	金属拉闸门拆除 1. 门窗洞口尺寸:2720*3130mm 2. 弃渣运距:场内集中堆放，外运单独列项	m²	8.51			
5	011610002004	铝合金门拆除 1. 门窗洞口尺寸:700*1900mm 2. 弃渣运距:场内集中堆放，外运单独列项	m²	2.66			
6	011614006001	卷帘窗帘拆除 1. 窗帘轨的:铝合金卷轴帘 2. 弃渣运距:场内集中堆放，外运单独列项	m	36.87			
7	011605001001	一楼卫生间地面瓷砖拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 弃渣运距:场内集中堆放，外运单独列项	m²	2.23			
8	011605002001	一楼卫生间墙面瓷砖拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 弃渣运距:场内集中堆放，外运单独列项	m²	11.08			
9	011605002002	瓷砖地脚线拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:60*120mm块料面层 3. 弃渣运距:场内集中堆放，外运单独列项	m²	20.63			
10	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工风镐拆除 2. 砌体名称:新开门洞、窗洞 3. 砌体材质:页岩砖 4. 拆除高度:2m以上 5. 拆除砌体的截面尺寸:280mm 6. 砌体表面的附着物种类:涂料	m³	1.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		7. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项					
11	011601001002	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工风镐拆除 2. 砌体名称:隔墙 3. 砌体材质:页岩砖 4. 拆除高度:2m以上 5. 拆除砌体的截面尺寸:150mm/280mm 6. 砌体表面的附着物种类:涂料 7. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m³	6.27			
12	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式:人工风镐拆除 2. 构件名称:混凝土台阶 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 4. 构件表面的附着物种类:水磨石 5. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m³	0.47			
13	011604002001	墙面批灰层拆除 1. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰层 2. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m²	60.18			
14	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:新增一楼卫生间、办公室、走廊 2. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m²	90.18			
15	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:拆除工程装修废料 2. 运距:暂估10km	m³	12.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	1 变配电及低压电器拆除					
16	030411002001	明装线槽拆除 1. 名称:明装线槽 2. 材质:pvc 3. 规格:22×59mm 4. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m	220.00			
17	030411004001	拆除配线 1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:BVR-2.5mm ² 4. 材质:铜芯线 5. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m	440.00			
18	030404035001	拆除明装插座 1. 名称:明装插座 2. 规格:90*90mm 3. 安装方式:明装 4. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	套	25			
19	030404034001	拆除明装照明开关 1. 名称:明装照明开关 2. 规格:90*90mm 3. 安装方式:明装 4. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	套	17			
20	030404019001	拆除明装风扇调速器 1. 名称:明装风扇调速器 2. 规格:90*90mm 3. 安装方式:明装 4. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	个	9			
21	011613001001	灯具拆除 1. 拆除灯具高度:3m 2. 灯具种类:荧光灯及灯座 3. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项 4. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	套	17			
22	030404033001	吊装风扇拆除 1. 名称:吊装风扇 2. 规格:56寸 3. 安装方式:吊装	台	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项					
23	030701003001	空调器 1. 名称: 分体式空调 2. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	台	4			
24	011612002001	蹲便器拆除 1. 卫生洁具种类:暗埋蹲便器含水箱 2. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	套	2			
25	011612002002	陶瓷立柱洗手盆拆除 1. 卫生洁具种类:陶瓷立柱洗手盆拆除, 含水龙头 2. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	套	2			
26	011612001001	32给水管拆除 1. 管道种类、材质:塑料管 2. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m	10.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
装修工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	010102001001	排污管道开挖 1. 岩石类别:面层15mm厚水磨石, 中间层85mm混凝土地面, 其余渣土 2. 开凿深度:开挖起点深度300mm, 按2.6%放坡 3. 弃土运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m ³	2.73			
28	010102001002	地面(地梁)开挖 1. 岩石类别:面层15mm厚水磨石, 中间层85mm混凝土地面, 其余渣土 2. 开凿深度:200mm 3. 弃土运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m ³	0.83			
29	010102001003	水磨石地面切割开槽 1. 宽度200mm/280mm/300mm	m	76.45			
30	010102001004	公共卫生间地面开挖 1. 岩石类别:面层15mm厚水磨石, 中间层85mm混凝土地面 2. 开凿深度:100mm 3. 弃土运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m ³	0.84			
31	010102001005	混凝土地面基坑开挖 1. 岩石类别:含100mm混凝土面层拆除, 500mm渣土拆除 2. 开凿深度:600mm 3. 弃土运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m ³	0.90			
32	010103001001	排污管道渣土回填 1. 填方来源、运距:原渣土回填 2. 密实度:按设计要求	m ³	2.37			
33	010103001002	混凝土地面基坑回填 1. 填方来源、运距:原渣土回填 2. 密实度:按设计要求	m ³	0.90			
	4.	砌筑工程					
34	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖240×180×90 2. 墙体类型:砖墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5	m ³	8.76			
35	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖240×115×90 2. 墙体类型:砖墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5	m ³	2.20			
36	010402001001	砌块墙封门窗洞 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖240×115×90 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:280mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5	m ³	19.21			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
37	010404001001	室内垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 预拌普通混凝土 C20	m³	19.27			
38	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	1.04			
39	010503004001	过道和卫生间墙下地梁 1. 混凝土种类: 预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	1.34			
40	010503004002	腰梁 1. 混凝土种类: 预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.82			
41	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土	m³	0.70			
42	010515001001	现浇构件钢筋Φ10以上 1. 钢筋种类、规格: Φ10以上	t	0.245			
43	010515001002	现浇构件钢筋Φ10以内 1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.498			
	8.	屋面及防水工程					
44	010903002001	外墙面涂膜防水 1. 防水膜品种: JS聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数: 1.5mm厚 3. 增强材料种类: 阴阳角等复杂部位加筋部施工, 淋水试验2小时	m²	77.10			
45	010903002002	卫生间墙面涂膜防水 1. 防水膜品种: JS聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数: 1.5mm厚 3. 增强材料种类: 阴阳角等复杂部位加筋部施工, 淋水试验2小时	m²	74.49			
46	010904002001	卫生间楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种: JS聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数: 1.5mm厚 3. 增强材料种类: 阴阳角等复杂部位加筋部施工, 闭水试验24小时 4. 反边高度: 200mm	m²	34.85			
	10.	楼地面装饰工程					
47	011101005001	环氧自流平楼地面 1. 界面剂材料种类: 环氧树脂界面剂 2. 中层漆材料种类、厚度: 环氧树脂封闭底漆 3. 中层漆材料种类、厚度: 环氧树脂中涂砂浆 4. 面漆材料种类、厚度: 环氧面漆 5. 面层材料种类: 环氧自流平面漆 6. 厚度: 3-5mm	m²	180.01			
48	011103004001	塑料卷材楼地面 1. 粘结层厚度、材料种类: 塑料粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 阻燃PVC密实地胶 3. 厚度: 3.0mm	m²	190.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
49	011105004001	硅胶地脚线 1. 型号: ZF-DJX, 主基材: 硅胶条、PVC 底座 2. 条子规格: 2450/根, 宽度: 40mm 3. 质地: 条子柔软 (硬度50%)、PVC底座 硬质 (硬95%) 4. 底座规格: 常规, 阻燃: B1级 5. 面层颜色: 灰色/黄色 6. 环保: E0级 7. 产品结构: 卡扣式结构、永久性固装 (搭配防撞墙板使用) 8. 高度: 4.8cm	m	143.98			
50	011102003001	地面瓷砖 1. 砂浆种类、配合比: 20厚1:3干性水泥砂 浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*400*9 防滑瓷砖	m²	8.38			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
51	011201001001	新砌内墙墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 水泥砂 浆 1:3 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 水泥砂 浆 1:3	m²	280.93			
52	011201001002	新砌外墙墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 水泥砂 浆 1:3 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 水泥砂 浆 1:3 4. 贴挂网: 贴玻纤网格布	m²	51.24			
53	011207001001	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 (加隔音) 1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙 骨, 间距400mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm埃特 板 3. 龙骨间: 3cm厚玻璃棉板	m²	364.81			
54	011207001002	定制成品聚乙烯发泡棉防撞墙板 1. 基层材料种类、规格: 9mm厚阻燃PVC高 密度雪弗板 2. 面层材料品种、规格: 30mm厚阻燃高分 子聚乙烯纳米棉防撞墙板 3. 皮革面层: 阻燃皮革, 大荔枝纹, 特加 耐刮层, 防水面 4. 墙板拼接处采用墙板背面开槽折边 5. 地面与墙面接缝处采用阻燃硅胶一体地 脚线	m²	351.47			
55	011207001003	白蚁防治	m²	351.47			
56	桂011204007001	瓷砖墙面 1. 墙面类型: 釉面瓷砖 2. 粘贴材料: 底层水泥砂浆 1:3; 面 层: 水泥砂浆 1:1 3. 规格: 400*800*9mm釉面瓷砖	m²	31.81			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	12.	天棚工程					
57	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 600*600*0.8mm	m²	152.62			
58	011302001002	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 300*300*0.6mm	m²	16.54			
59	011302001003	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:9mm阻燃胶合板 4. 面层材料品种、规格:6mm埃特板	m²	1.09			
	13.	门窗工程					
60	010802001001	定制软包防撞门 1. 门洞尺寸:1000*2100mm 2. 门扇材质:钢制门扇骨架+填充实木方条 模芯+板材面层+软包 3. 密封方式:左上右门套与门扇密封,下 侧热膨胀阻烟条 4. 门框材质:免漆板门框+软包封面+硅胶 门边条收口	樘	6			
61	011502007001	硅胶门边线 1. 硅胶条 2. 阻燃:B1级 3. 面层颜色:灰色/黄色,环保E0	m	33.00			
62	010802001002	锌合金甲级防盗门 1. 门框、扇材质及规格:锌合金甲级防盗 门	m²	6.92			
63	010802001003	铝合金门 1. 门框、扇材质及规格:铝合金50系列断 桥隔热平开门2.2 2. 玻璃品种、厚度:5+6A+5 钢化中空玻璃	m²	2.80			
64	010802001004	钢木平开门 1. 门框、扇材质及规格:钢木平开门全板	m²	1.40			
65	010801001001	木工定制楼梯间门 尺寸700×1750	m²	1.23			
66	010802001005	一楼至二楼平台不锈钢门 1. 门框、扇材质及规格:不锈钢玻璃防盗 门 2. 尺寸:1100×2600mm	m²	3.30			
67	010807005001	一楼至二楼平台扶手上不锈钢隔断 1. 框、扇材质及规格:不锈钢隔断	m²	1.43			
68	010807001001	铝合金采光固定窗 1. 框、扇材质及质量:110系列断桥铝 1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5+20A+5	m²	6.02			
69	010807001002	断桥铝推拉窗	m²	10.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 框、扇材质及质量:128系列断桥铝推拉窗,带纱网 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5 3. 带纱网					
70	010807001003	断桥铝推拉窗 1. 框、扇材质及质量:铝合金110系列平开1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5 3. 带纱网	m²	0.30			
71	010807005002	防盗网 1. 框、扇材质及规格:铝合金防盗网	m²	3.95			
72	010810001001	窗帘 1. 窗帘材质:卷帘 2. 窗帘高度、宽度:1.7m 3. 窗帘层数:一层 4. 带幔要求:无	m²	12.75			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
73	011406003001	外墙满刮腻子 1. 基层类型:防水层 2. 腻子种类:外墙防水腻子 3. 刮腻子遍数:三遍(外墙喷刷腻子计算两遍,单独列项增加一遍)	m²	89.93			
74	011407001001	外墙墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:腻子层 2. 施工方法:滚涂 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 涂料品种、喷刷遍数:三遍	m²	89.93			
75	011406003002	内墙满刮腻子 1. 基层类型:防水层 2. 腻子种类:内墙防水腻子 3. 刮腻子遍数:三遍(外墙喷刷腻子计算两遍,单独列项增加一遍)	m²	219.45			
76	011407001002	内墙墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:腻子层 2. 施工方法:滚涂 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 涂料品种、喷刷遍数:三遍	m²	219.45			
	15.	其他装饰工程					
77	010607003001	铝合金雨棚 1. 支撑梁,规格58*95*2.0 2. 水槽,规格85*158*2.0 3. 中框,规格52*83*1.5 4. 边框,规格53*60*1.3 5. 后框,规格42*62*1.2 6. 小支架,规格25*35*0.75 7. 落水管,规格Φ40*0.9 8. 板材:耐力板2.0厚	m²	25.14			
78	011503001001	防汛板 1. 栏杆类型:拼接防汛板	m	2.40			
79	011503001002	成品钢架	个	3			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
80	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:固定搭设 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢架	m ²	36.20			
81	桂011701004001	内装修脚手架 1. 搭设方式:活动搭设 2. 搭设高度:2.4m 3. 脚手架材质:活动钢制 4. 其他:	m ²	302.78			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
82	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:2.65	m ²	10.60			
83	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	17.37			
84	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	3.88			
	011710	已完工程保护费					
85	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 材质: PVE棉垫加厚加密, 防重物掉落, 防撞、防滑、防水、耐磨、易打扫	m ²	302.78			
86	桂011710001002	细卫生清理 此项为暂估, 结算按实际计取	m ²	302.78			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
87	030404017001	配电箱 1. 名称:成套配电箱 2. 型号:空开箱内含空开一楼: 含3P100A1个、3P40A1个、2P32A1个、2P25A10个、2P20A4个; 二楼: 含2P40A1个、2P20A2个、2P25A4个 3. 规格:386*416mm 4. 安装方式:暗装	台	2			
88	030404034002	双联单控开关250V, 10A 暗装 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86*86mm 3. 安装方式:暗装 4. 参照或相当于公牛品牌 5. 含底盒安装	套	15			
89	030404034003	单联单控开关250V, 10A 暗装 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86*86mm 3. 安装方式:暗装 4. 参照或相当于公牛品牌 5. 含底盒安装	套	4			
90	030404035002	安全型五孔暗装插座 250V 10A 1. 名称:安全型五孔暗装插座 2. 规格:86*86mm 3. 安装方式:暗装 4. 参照或相当于公牛品牌 5. 含底盒安装	套	52			
91	030404035003	安全型空调暗装插座 250V 16A 1. 名称:安全型空调暗装插座 2. 规格:86*86mm 3. 安装方式:暗装 4. 参照或相当于公牛品牌 5. 含底盒安装	套	7			
92	030404035004	安全型五孔明装插座 250V 16A 1. 名称:安全型五孔明装插 2. 规格:90*90mm 3. 安装方式:明装 4. 参照或相当于公牛品牌 5. 含底盒安装	套	8			
93	030411001001	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径(20mm以内) 1. 名称:刚性阻燃管公称口径(20mm以内) 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:吊棚内敷设顶装	m	1605.32			
94	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(20mm以内) 1. 名称:刚性阻燃管公称口径(20mm以内) 2. 材质:PVC	m	372.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 规格:20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配					
95	030411001003	凿槽与修复公称口径(20mm以内) 1. 规格:20mm	m	372.70			
96	030411001004	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径(25mm以内) 1. 名称:刚性阻燃管公称口径(25mm以内) 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:吊棚内敷设顶装	m	217.30			
97	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(25mm以内) 1. 名称:刚性阻燃管公称口径(25mm以内) 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	186.00			
98	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 凿槽与修复公称口径(25mm以内) 1. 规格:25mm	m	186.00			
99	030411001007	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径(32mm以内) 1. 名称:刚性阻燃管公称口径(32mm以内) 2. 材质:PVC 3. 规格:32mm 4. 配置形式:吊棚内敷设顶装	m	127.30			
100	030411001008	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(32mm以内) 1. 名称:刚性阻燃管公称口径(32mm以内) 2. 材质:PVC 3. 规格:32mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	50.60			
101	030411001009	砖、混凝土结构楼板墙暗配 凿槽与修复公称口径(32mm以内) 1. 规格:32mm	m	70.60			
102	030411004002	管内穿线ZR-BV-10铜芯线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-10铜芯线 3. 规格:5*10mm ² 4. 材质:铜芯线 5. 部位: 主线	m	35.40			
103	030411004003	管内穿线ZR-BV-6铜芯线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-6铜芯线 3. 规格:5*6mm ² 4. 材质:铜芯线 5. 部位: ups	m	130.30			
104	030411004004	管内穿线ZR-BV-4铜芯线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-4铜芯线 3. 规格:3*4mm ² 4. 材质:铜芯线 5. 部位: 空调	m	406.50			
105	030411004005	管内穿线ZR-BV-2.5铜芯线	m	792.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-4铜芯线 3. 规格:3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯线 5. 部位:插座					
106	030411004006	管内穿线ZR-BV-1.5铜芯线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-4铜芯线 3. 规格:3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯线 5. 部位:照明	m	730.60			
107	030411004007	管内穿线ZR-RVV-2*1铜芯线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-4铜芯线 3. 规格:2*1mm ² 4. 材质:铜芯线 5. 部位:集中供电	m	145.00			
108	030412001001	600*600LED扣板灯 1. 名称:LED扣板灯 2. 型号:36W 3. 规格:600*600mm 4. 类型:平嵌式	套	48			
109	030412001002	300*300LED扣板灯 1. 名称:LED扣板灯 2. 型号:24W 3. 规格:300*300mm 4. 类型:平嵌式	套	7			
110	030412003001	应急灯 1. 外观尺寸:31*24.5*3.5cm 2. 额定电压:AC24V, 应急工作时间: 90min 3. 外壳防护等级:IP67 4. 光源名称及参数:照明灯具LED DC3.0V 0.5A, 标志灯具LED DC3.0V 0.06W	套	9			
111	030404033002	排气扇 1. 名称:D100排气扇 2. 型号:5w 3. 规格:Φ100 4. 安装方式:壁挂式	台	2			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
112	030502010001	配线架 1. 名称:配线架 24口	架 (个)	10			
113	030502011001	跳线架 1. 名称:跳线架	架 (个)	10			
114	030502009001	跳线、插头 1. 名称:	条(对)	80			
115	030502012001	单口信息插座 1. 名称:单口信息插座 2. 规格:86*86mm 3. 安装方式:暗装 4. 参照或相当于公牛品牌 5. 含底盒安装	个	4			
116	030502012002	双口信息插座	个	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称:双口信息插座 2. 规格:86*86mm 3. 安装方式:暗装 4. 参照或相当于公牛品牌 5. 含底盒安装					
	7.	B7 通风空调工程					
117	031001004001	冷媒铜管 Φ6.35 1. 含橡塑保温管15mm/厚 2. 结算按实际收方签证确认	m	35.00			
118	031001004002	冷媒铜管 Φ12.7 1. 含橡塑保温管15mm/厚 2. 结算按实际收方签证确认	m	35.00			
119	031001006001	空调冷凝水管DN25 1. 含橡塑保温管10mm/厚 2. 结算按实际收方签证确认	m	36.00			
120	FC0202002001	空调外机支架 规格: 40cm*30cm*2mm/60cm*50cm*4mm	kg/套	50.00			
121	030702005001	新风布管 1. 材质、规格:PVC-U塑料管 DN110	m	49.25			
122	011615001001	开孔(打洞) 1. 空调、新风开孔	个	31			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
123	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U De110 2. 连接形式:胶粘连接	m	33.00			
124	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:PVC-50 2. 连接形式:胶粘连接	m	10.00			
125	031001006004	塑料管 1. 材质、规格:PPR-25 2. 连接形式:热熔连接	m	60.00			
126	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:螺纹阀门 2. 材质:PPR铜芯 3. 型号、规格:25mm 4. 压力等级:1.6mpa 5. 连接形式:螺纹连接	个	1			
127	031004003001	软包洗手台 1. 硅胶包台面,柜体四周软包,内不锈钢面盆,带检修口 2. 含暗装(入墙式)按压式延时冲水阀	套	3			
128	031004003002	转角软包洗手台 1. 台盆硅胶全软包,含不锈钢挂墙架 2. 含暗装(入墙式)按压式延时冲水阀	套	2			
129	031004006001	硅胶蹲便器 1. 品牌陶瓷蹲便器及蹲便器硅胶套 2. 机械式暗装水箱及硅胶按键面板	套	5			
130	031004003003	转角洗手台 1. 材质:岩板台面,陶瓷台盆 2. 规格、类型:550*550 3. 组装形式:钢架挂装	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 附件名称、材质、规格:含龙头, 下水, 角阀					
131	桂031004021001	地漏 1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:10*10cm	个	1			
132	031004006002	大便器 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:深度256mm带存水弯 3. 附件名称、材质、规格:含71水箱, 冲水管 4. 品牌: 相当于或优于箭牌	套	2			
133	031004004001	拖把池 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:489*414*549mm 3. 附件名称、材质、规格:分体加长龙头, 下水器	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大门安装工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
134	011601001003	红砖围墙拆除	m³	6.57			
135	011602002002	钢筋混凝土构件拆除 规格: 300*400*2100mm	m³	1.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
136	011609001002	围墙铁围栏拆除 1. 高度: 1300mm	m ²	35.57			
137	011610002005	铸铁大门拆除 尺寸: 4200*4200*2套	m ²	35.28			
138	011610002006	拉闸门(含附件)拆除2套 尺寸: 4200*4200*2套	m ²	35.28			
139	011602001001	砖混花圃拆除(含植被) 尺寸: 700*2200*150、700*2600*150	m ²	3.08			
140	011608002002	天面破损腻子拆除 1. 暂估: 20m ² , 按实结算	m ²	20.00			
141	011602001002	混凝土地面拆除	m ³	1.05			
	1.	土(石)方工程					
142	010101002001	地面开挖	m ³	1.58			
143	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种: 拆除工程装修废料 2. 运距: 暂估10km	m ³	15.88			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
144	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	1.05			
145	桂010507008001	围墙拆除处C20混凝土修复 1. 暂估20m ² , 按实结算	m ²	20.00			
146	010512008001	井盖 1. 承重: E600	个	1			
	8.	屋面及防水工程					
147	010901001001	顶面琉璃瓦清洁 1. 暂估35m ² , 按实结算	m ²	35.00			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
148	011406003003	外墙满刮腻子 2. 腻子种类: 外墙防水腻子	m ²	60.00			
149	011407001003	外墙墙面喷(刷)涂料 1. 暂估60m ² , 按实结算	m ²	60.00			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
150	010501005001	安全岛 1. 混凝土种类: 预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.20			
	4.	B4 电气设备安装工程					
151	030411001010	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径(20mm以内) 1. 名称: 刚性阻燃管公称口径(20mm以内) 2. 材质: PVC 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	170.00			
152	030411001011	砖、混凝土结构楼板墙暗配 凿槽与修复 公称口径(20mm以内) 1. 规格: 20mm	m	170.00			
153	030411004008	管内穿线ZR-BV-4铜芯线 1. 配线形式: 管内穿线	m	60.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 型号:ZR-BV-4铜芯线 3. 规格:3*4mm ² 4. 材质:铜芯线 5. 部位: 空调					
154	030411004009	管内穿线ZR-BV-2.5铜芯线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-4铜芯线 3. 规格:3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯线 5. 部位: 插座	m	60.00			
155	030411001012	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 公称口径(25mm以内) 1. 名称:刚性阻燃管公称口径(25mm以内) 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	40.00			
156	030411001013	砖、混凝土结构楼板墙暗配 凿槽与修复 公称口径(25mm以内) 1. 规格:25mm	m	40.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
157	桂011701001001	外脚手架	m ²	136.50			
158	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 吊机	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
会议室装修工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
159	011610002007	金属门窗拆除	m²	21.27			
160	011610001001	木门窗拆除	m²	1.65			
161	011614006002	窗帘拆除 (含轨道) 1. 窗帘轨:铝合金轨道 2. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m	14.03			
162	030701003002	立式空调拆除	台	1			
163	011608002003	破损腻子拆除 1. 暂估: 10m², 按实结算	m²	10.00			
164	011606003001	天面吊项拆除	m²	50.61			
165	011605001002	地面破损瓷砖拆除	m²	0.72			
	4.	砌筑工程					
166	010401004003	砌块墙封门窗洞 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂 M7.5	m³	1.65			
	10.	楼地面装饰工程					
167	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆填平	m²	0.72			
168	011101005002	环氧自流平楼地面 1. 界面剂材料种类:环氧树脂界面剂 2. 中层漆材料种类、厚度:环氧树脂封闭底漆 3. 中层漆材料种类、厚度:环氧树脂中涂砂浆 4. 面漆材料种类、厚度:环氧面漆 5. 面层材料种类:环氧自流平面漆 6. 厚度: 3-5mm	m²	50.94			
169	011103004002	塑料卷材楼地面 1. 粘结层厚度、材料种类:塑料粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃PVC密实地胶 3. 厚度: 3.0mm	m²	53.81			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
170	011201001003	新砌内墙墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1:3 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1:3	m²	3.30			
171	011406003004	内墙满刮腻子 1. 基层类型:防水层 2. 腻子种类:内墙腻子	m²	53.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 刮腻子遍数:三遍(外墙喷刷腻子计算两遍,单独列项增加一遍)					
172	011407001004	内墙墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:腻子层 2. 施工方法:滚涂 3. 喷刷涂料部位:内墙 4. 涂料品种、喷刷遍数:三遍	m ²	53.98			
	12.	天棚工程					
173	桂010810006001	饰面夹板窗帘盒 1. 基层材料种类、规格:15mm大芯板 2. 饰面材料种类、规格:10mm埃特板	m	14.03			
174	011302001004	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 600*600*0.8mm	m ²	48.54			
	13.	门窗工程					
175	010807001002	断桥铝推拉窗 1. 框、扇材质及质量:128系列断桥铝推拉窗,带纱网 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5 3. 带纱网	m ²	21.27			
	15.	其他装饰工程					
176	010810001002	窗帘 1. 窗帘材质:棉麻+冰丝隐雕纱或提花纱 2. 窗帘高度、宽度:2.7m以内 3. 窗帘层数:一层 4. 带幔要求:无	m	14.03			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
办公楼装修							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
177	011602001003	混凝土台阶拆除 1. 拆除方式:风镐拆除 2. 构件名称:混凝土台阶 3. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m²	2.00			
178	011608003001	铲除裱糊面 1. 铲除部位名称:外墙墙面 2. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m²	674.10			
179	011610001002	木门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:980*2680mm 2. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	樘	1			
180	011610002008	金属门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:1040*2100mm 2. 弃渣运距:场内集中堆放, 外运单独列项	m²	6.55			
181	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:拆除工程装修废料 2. 运距:暂估10km	m³	15.48			
	4.	砌筑工程					
182	010402001002	砌块墙封门窗洞 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	0.16			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
183	010404001002	室外垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:预拌普通混凝土 C20	m³	2.00			
184	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土	m³	0.03			
185	010515001003	现浇构件钢筋Φ10以上 1. 钢筋种类、规格:Φ10以上	t	0.005			
186	010515001004	现浇构件钢筋Φ10以内 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.001			
	13.	门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
187	010802001006	锌合金甲级防盗门 1. 门框、扇材质及规格: 锌合金甲级防盗门	m ²	8.57			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
188	011406003005	外墙满刮腻子 1. 基层类型: 防水层 2. 腻子种类: 外墙防水腻子 3. 刮腻子遍数: 增加一遍	m ²	674.10			
189	011407001005	外墙墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型: 腻子层 2. 施工方法: 滚涂 3. 喷刷涂料部位: 外墙 4. 涂料品种、喷刷遍数: 三遍	m ²	674.10			
190	011407001006	有色涂料 1. 基层类型: 抹灰层 2. 施工方法: 滚涂 3. 喷刷涂料部位: 地面 4. 涂料品种、喷刷遍数: 两遍	m ²	40.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
191	桂011701001002	外脚手架	m ²	674.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
安装拆除工程						
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
安装工程						
一		2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
大门安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
会议室装修工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	12.61	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	12.61	分部分项工程费及措施项目费
安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	4.37	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.37	分部分项工程费及措施项目费
装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	46282.07	
1	暂列金额	45335.92	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	946.15	分部分项工程费及措施项目费
安装工程			
一	2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法	323.68	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	323.68	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
大门安装工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程 第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	74.67	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	74.67	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
会议室装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	111.70	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	111.70	分部分项工程费及措施项目费
办公楼装修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	186.00	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	186.00	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

暂列金额明细表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

规费、增值税计价表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
拆除工程				
一	2024拆除工程一般计税法			
安装拆除工程				
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
装修工程				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
安装工程				
一	2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法			
大门安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
会议室装修工程				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
办公楼装修				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第1页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5	R09001	安装拆除工日	元		
6		◆材料◆			
7	010107002	成型钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以上	t		
8	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
9	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
12	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
13	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
14	015302003	铅板 3mm	kg		
15	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
16	020901006	塑料薄膜	m²		
17	020901009	塑料薄膜(养护)	m²		
18	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
19	022705003	棉丝	kg		
20	022705004	棉纱头	kg		
21	022706004	白布0.9m	m²		
22	022706005	细白布 宽0.9m	m		
23	022706006.1	PVE棉垫	m²		
24	022706010	破布	kg		
25	022706011	布头	kg		
26	023501001	人造革	m²		
27	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
28	030107001	镀锌螺钉	百个		
29	030108001	自攻螺钉	百个		
30	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
31	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
32	030112013	木螺钉 M4×60	个		
33	030112018	木螺钉 M6×50	个		
34	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
35	030119001	机螺钉	kg		
36	030126001	螺栓(综合)	套		
37	030126033	螺栓 M10×75	套		

主要材料及价格表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第2页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
39	030156001	膨胀螺栓	套		
40	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
41	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
42	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
43	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
44	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
45	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
46	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
47	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
48	030171101	螺母	百个		
49	030172001	垫圈	百个		
50	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
51	030183001	铁钉 (综合)	kg		
52	030188006	气排钉	盒		
53	030192002	圆钉 50~75	kg		
54	031301006	砂轮片 Φ400	片		
55	031303101	金刚石磨盘	片		
56	031311008	碳钢焊条	kg		
57	031311008.2	低碳钢电焊条	kg		
58	031321001	焊锡丝 综合	kg		
59	031321003	焊锡	kg		
60	031325002	铜气焊丝	kg		
61	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
62	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
63	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
64	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
65	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
66	031345001	钢锯条	根		
67	031345006	高频割片	片		
68	031345007	钢割片	片		
69	031347001	砂纸	张		
70	031347002	砂纸 (木)	张		
71	031347003	水砂纸	张		
72	031347004	铁砂布	张		
73	032116001	铁件 (综合)	kg		
74	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		

主要材料及价格表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第3页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	032118013	镀锌全螺纹吊杆 $\phi 6$	m		
76	032120001	PVC管专用弹簧	根		
77	040101002	水泥 (综合)	kg		
78	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
79	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
80	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
81	040301001	砂 (综合)	m ³		
82	040301001	砂 (综合)	m ³		
83	040301001.1	砂 (综合)	m ³		
84	040301001.2	砂 (综合)	m ³		
85	040301004	中砂	m ³		
86	040302008	石英砂 (综合)	kg		
87	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
88	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
89	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
90	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
91	050101001	木材 (综合)	m ³		
92	050102005	周转圆木	m ³		
93	050306001	周转板枋材	m ³		
94	050306002	周转枋材	m ³		
95	050501008.1	阻燃胶合板9mm	m ²		
96	050501008.2	9mm厚阻燃PVC高密度雪弗板	m ²		
97	050901003	大芯板15mm	m ²		
98	053501002	竹篾	百根		
99	070103009.1	陶瓷墙面砖 400*800*9mm	m ²		
100	070501006.1	陶瓷地面砖 400*400*9	m ²		
101	072101005	橡胶地板卷材 (医用) 3mm	m ²		
102	090502004.1	600*600*0.8mm厚铝扣板	m ²		
103	090502004.2	铝合金扣板300*300*0.6mm	m ²		
104	091501001	埃特板6 mm	m ²		
105	091501002.1	埃特板8mm	m ²		
106	091501002.2	埃特板10mm	m ²		
107	093701001	不锈钢格栅	m ²		
108	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
109	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
110	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
111	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		

主要材料及价格表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第4页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
113	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
114	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
115	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
116	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
117	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
118	110914001.1	铝合金50系列断桥隔热平开门2.2	m²		
119	110915001.1	128系列断桥铝推拉窗	m²		
120	110916001.2	铝合金110系列平开1.8mm厚铝材	m²		
121	110917001	铝合金隔热断桥固定窗 (含中空玻璃)	m²		
122	111701002.1	铝合金防盗网	m²		
123	111703001	钢木平开大门	m²		
124	112101001	铝合金纱扇 (成品)	m²		
125	112301001.2	锌合金甲级防盗门	m²		
126	112301001.2	锌合金甲级防盗门	m²		
127	120305001	铝合金压条	m		
128	120901001.1	硅胶踢脚线	m		
129	120912001.1	硅胶门边线	m		
130	130102001	调和漆(综合)	kg		
131	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
132	130132001	油灰	kg		
133	130301001	乳胶漆	kg		
134	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
135	130301003	外墙油性底漆	kg		
136	130307017	KCM清漆	kg		
137	130307018	KCM色漆	kg		
138	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
139	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
140	130516001	环氧底漆	kg		
141	130516002	环氧面漆	kg		
142	130516003	环氧中层漆	kg		
143	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		
144	133501001	防水腻子	kg		
145	133901001	防腐油	kg		
146	134101001	嵌缝料	kg		
147	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
148	140702001	机油 (综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第5页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	140707001	机械油	kg		
150	140901002	电力复合酯 一级	kg		
151	143113014	硼砂 (四硼酸钠)	kg		
152	143124001	漂白粉	kg		
153	143305003	二甲苯	kg		
154	143309001	丙酮	kg		
155	143504005	稀释剂	kg		
156	143520001	隔离剂	kg		
157	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
158	143901001	乙炔气	m³		
159	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
160	143906001	氧气	m³		
161	144101005	建筑胶	kg		
162	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
163	144114004	密封胶	支		
164	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
165	144115001	万能胶	kg		
166	144116003	胶合剂	kg		
167	144116005	粘合剂	kg		
168	144116008	粘接剂	kg		
169	144116015	干粉型粘结剂	kg		
170	144116017	塑料粘结剂	kg		
171	144116024	专用界面剂	kg		
172	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
173	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
174	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
175	150702001.1	超细玻璃棉板 30mm	m²		
176	151304006.1	30mm厚阻燃高分子聚乙烯纳米棉防撞墙板	m²		
177	170303006	镀锌钢管 DN50	m		
178	172502001	PP-R给水管 de20	m		
179	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
180	172513000	塑料软管	kg		
181	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
182	180327001	外丝 DN15	个		
183	181515003	钢制活接头 DN25	个		
184	182501002	塑料管卡 de25	个		
185	182503001	镀锌管卡子(钢管用) DN15	个		

主要材料及价格表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第6页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
187	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
188	182504009	镀锌管卡子(给水管用)DN100	个		
189	182525002	管码 FCP20	个		
190	182525003	管码 FCP25	个		
191	182526004	管码 FSA32	个		
192	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
193	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
194	213321000	大便器胶皮碗	个		
195	213321001	便器接头 De130×110	个		
196	213322001	存水弯 De32	个		
197	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
198	213322017	存水弯 金属 S型 DN50	个		
199	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
200	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
201	280311004	铜芯双绞线 RVS2×0.75	m		
202	280324002	铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 RVVP-2×1.0mm ²	m		
203	290616002	线号套管 Φ3.5(综合)	只		
204	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
205	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
206	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
207	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
208	290628002	塑料护口 15~20	个		
209	290628003	塑料护口 15~50	个		
210	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
211	290901002	瓷接头 (双)	个		
212	291111001	开关盒	个		
213	291112001	接线盒	个		
214	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
215	340702001	防尘面罩	套		
216	340703001	护目镜	套		
217	341101001	水	m ³		
218	341101001	水	m ³		
219	341508001	其他材料费	元		
220	341508006	其他材料费	元		
221	341508006.1	其他材料费	元		
222	341508006.2	其他材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第7页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
224	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
225	350302001	回转扣件	个		
226	350302003	直角扣件	个		
227	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
228	350305001	金属脚手架底座	个		
229	350307002	竹脚手板	m²		
230	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m²		
231	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
232	350310002	水平架(脚手架专用)	m²		
233	350310003	连接棒	个		
234	350907004	门式钢管架	m²		
235	351101001	钢凿	个		
236	360104008	加锁重型双层井盖及盖座Φ700	套		
237	370501003	枕木	m³		
238	370905001	钢垫板	kg		
239	B-C.1	竹制外装修脚手架 16m以内 双排 材料费	m²		
240	B-C.1	窗帘 材料费	m		
241	B-C.1	空调冷凝水管DN25 材料费	m		
242	B-C.1	白蚁防治 材料费	m²		
243	B-C.2	软包洗手台(转角)	套		
244	B-C.2	木工定制楼梯间门 材料费	m²		
245	B-C.3	硅胶蹲便器 材料费	套		
246	B-C.3	铝合金雨棚 材料费	m²		
247	B-C.4	软包洗手台 材料费	套		
248	B-C.4	一楼至二楼平台不锈钢门 材料费	m²		
249	B-C.5	防汛板 材料费	m		
250	B-C.6	定制软包隔音门 材料费	樘		
251	B-C.8	顶面琉璃瓦清洁 材料费	m²		
252	B-C.19	细卫生清理 材料费	m²		
253	B-C.25	成品钢架 材料费	m		
254	B-C.30	窗帘 材料费	m²		
255	C00010160	其他材料费	元		
256		◆商品砼◆			
257	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
258	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
259		◆配合比◆			

主要材料及价格表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第8页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	800101005	水泥砂浆中砂M5	m³		
261	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
262	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
263	800101014	水泥砂浆中砂M5	m³		
264	800101018	水泥砂浆中砂M20	m³		
265	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
266	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
267	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
268	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
269	801101001	素水泥浆	m³		
270		◆主材◆			
271	010000103A	型钢(综合)	kg		
272	130516002z.1	反光漆	kg		
273	170000000.1	冷媒铜管 φ6.35	m		
274	170000000.2	冷媒铜管 φ12.7	m		
275	172500000.1	刚性阻燃管公称口径(20mm以内)	m		
276	172500000.2	刚性阻燃管公称口径(20mm以内)	m		
277	172500000.3	刚性阻燃管公称口径(25mm以内)	m		
278	172500000.4	刚性阻燃管公称口径(32mm以内)	m		
279	172501000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管50	m		
280	172501000.2	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管110	m		
281	172501000.3	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管	m		
282	172502000.1	PP-R给水管25	m		
283	180903000.1	塑料给水管件25	个		
284	180903000.2	塑料给水管件50	个		
285	180903000.3	塑料给水管件110	个		
286	180903000.4	塑料给水管件	个		
287	194103000.1	螺纹阀门	个		
288	211501000.1	蹲式大便器	个		
289	212502000.1	蹲式大便器高水箱	个		
290	213301000.1	不锈钢铜阀龙头	个		
291	213301000.2	加长水龙头	个		
292	213318000.1	不锈钢地漏	个		
293	213320000.1	大便器冲洗管	根		
294	213326001.1	蹲式大便器高水箱配件	套		
295	264501000	插头	个		
296	301302000.1	单口信息插座	个		

主要材料及价格表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第9页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	301302000.2	双口信息插座	个		
298	500102001.1	轴流排气扇	台		
299	550117001.1	成套配电箱	台		
300	Z210901000.1	转角洗手台	个		
301	Z213325001.1	排水栓(带链堵) De50	套		
302	Z245904000.1	仪表接头	套		
303	Z250001001.1	600*600LED扣板灯	套		
304	Z250001001.2	300*300LED扣板灯	套		
305	Z250001001.3	应急安全出口一体灯	套		
306	Z260501001.1	双联单控开关250V, 10A 暗装	个		
307	Z260501001.3	单联单控开关250V, 10A 暗装	个		
308	Z264101001.1	安全型五孔暗装插座 250V 10A	套		
309	Z264101001.2	安全型空调暗装插座 250V 16A	套		
310	Z264101001.3	成套插座	套		
311	Z280301000.1	ZR-BV-10铜芯线	m		
312	Z280301000.2	ZR-BV-6铜芯线	m		
313	Z280301000.3	ZR-BV-4铜芯线	m		
314	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线	m		
315	Z2811340022.1	成品拖把池	套		
316		◆设备◆			
317	B-S.13	跳线架 设备费	元		
318		◆机械台班组成◆			
319	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
320	002401001	机械台班人工费	元		
321	140301004	汽油92#	kg		
322	140301004	国V汽油 92#	kg		
323	140301004.3	汽油92#	kg		
324	140304001	轻柴油0#	kg		
325	140304001.2	轻柴油0#	kg		
326	341103001	电	kW·h		
327	341103001	电	kW.h		
328	994701004	折旧费	元		
329	994701005	检修费	元		
330	994701006	维护费	元		
331	994701007	安拆及场外运输费	元		
332	994701008	其他费	元		
333		◆机械◆			

主要材料及价格表

工程名称: 阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第10页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	980502011	手持式万用表	台班		
335	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
336	981701001	对讲机 C15	台班		
337	981701002	网络测试仪	台班		
338	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
339	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
340	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
341	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
342	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
343	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
344	990704002	载重汽车 装载质量2.5t	台班		
345	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
346	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
347	990704010	载重汽车 装载质量15t	台班		
348	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
349	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
350	990707009	平板拖车组 装载质量60t	台班		
351	990901001	履带式起重机 提升质量10t	台班		
352	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
353	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
354	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
355	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
356	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
357	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
358	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
359	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
360	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
361	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
362	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
363	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
364	992313001	金刚石吸尘磨光机	台班		
365	992314001	角向磨光机	台班		
366	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
367	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
368	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m³/min	台班		
369	994301004	电动空气压缩机 排气量6m³/min	台班		
370	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班		

主要材料及价格表

工程名称:阳朔县纪委监委谈话场所规范化建设工程

第11页 共11页

[illegible]