

2025年全州县小型水库维修养护项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：全州县水利工程站

(单位盖章)

造价咨询人：广西鸿创工程管理有限公司

(单位盖章)

2026年02月12日

工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 2025年全州县小型水库维修养护项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	水库-坝顶改造工程	
2	水库-下游坝坡改造	
3	2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工	
4	措施项目	
5	其他项目	
小计	2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目	
1	矮塘水库维修养护	
2	湖泥塘水库维修养护	
3	十八公水库维修养护	
4	姚家塘水库维修养护	
5	龙井水库维修养护	
6	大亩塘水库维修养护	
7	鬼仔塘水库维修养护	
8	辽塘水库维修养护	
9	蓑衣塘水库维修	
10	大木塘水库维修养护	
11	分水岭一级水库维修	
12	大清岭水库维修养护	
13	矮塘水库维修养护	
14	措施项目	
15	其他项目	
小计	2025年小型水库维修养护项目	
合价		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水库-坝顶改造工程						
1.1		上游防护墩子新增反光标签						
1.1.1	500114001001	铲除油漆面 1. 原护墩油漆面拆除	m ²	328				
1.1.2	500114001002	反光标签 1. 部位: 防护墩	m ²	328				
1.2		坝顶生产业务用房1#前混凝土修复						
1.2.1	500101001001	原土夯实	m ²	5				
1.2.2	500108001001	碎石 1. 厚度:100mm	m ³	0.5				
1.2.3	500109011001	C25(2)混凝土硬化(厚200mm)	m ²	5				
1.3		下游新增防撞栏杆						
1.3.1	500101002001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 运距: 2km	m ³	16.13				
1.4	500109011002	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:C20	m ³	16.13				
1.5	500202007001	预埋铁件 1. 材料种类:3mm钢板	t	0.1				
1.6	500114001003	防撞护栏 1. 面板: 波形梁护栏板(310×85×3)mm, DB05板 2. 立柱: φ114*4.5mm@4000mm 3. 离地高度: 0.7m	m	512				
2		水库-下游坝坡改造						
2.1		下游坝坡改造						
2.1.1	500101001002	机械清理表土, 推土距离50m	m ²	9958.38				
2.1.2	500103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:黏土 3. 部位: 大坝外边坡 4. 运距: 暂定5km	m ³	1991.68				

2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：全州县水利工作站

(单位盖章)

造价咨询人：广西鸿创工程管理有限公司

(单位盖章)

2026年02月12日

总 说 明

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第1页 共1页

一、工程概况:本项目主要包含水库周边及管理区维修改造工程,具体详工程量清单。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB20500-2013)广西壮族自治区实施细则;
- 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013);
- 4、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本;
- 5、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013);
- 6、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013);
- 7、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)广西壮族自治区实施细则;
- 8、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 9、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 10、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 11、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 12、财税[2016]36号文件(关于全面推开营业税改征增值税试点的通知);桂建标[2016]16号文件(自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知);桂建标[2016]17号文件(自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知);桂造价[2019]10号文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;
- 13、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知桂建标[2023]7号;
- 14、本工程增值税计算方式采用一般计税法;
- 15、材料价格采用《全州县建设工程造价信息》2025年第11期除税信息价,全州没有的参考同期桂林信息价,工程信息没有发布价格信息的材料,其价格参照市场价格。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
管理区-生产业务用房2#（内墙重新粉刷、天面防渗）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
管理区-围墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
管理区-改建排水沟、停车场、新建人行步道			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
管理区-花圃种植			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
管理区-路灯、线路改造			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
管理区-休息凉亭			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
水库-生产业务用房1#前路灯			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
水库-标志牌、警示牌			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
水库-交通桥及放水塔维修改造			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
管理区-生产业务用房2# (内墙重新粉刷、天面防渗)							
		分部分项工程					
		生产业务用房2# (内墙重新粉刷、天面防渗)					
1	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:原墙面 2. 抹灰层种类:砂浆 3. 清理及搬运到指定位置	m ²	75.90			
2	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰	m ²	75.90			
3	011201001002	内墙面刷石膏 1. 刷石膏薄抹2道	m ²	75.90			
4	010903002001	顶棚防渗处理 1. 先清除墙面灰尘,老化渗水砂浆后回填,砂浆找平,使用补漏膏填充裂缝,待干后涂刷防水涂料(如SBS防水卷材),接缝处用热熔法粘结	m ²	35.75			
5	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:2km	m ³	2.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管理区-围墙							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		管理区-围墙					
6	011604002002	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:原墙面 2. 抹灰层种类:砂浆 3. 清理及搬运到指定位置	m ²	505.00			
7	011201001003	外墙面一般抹灰 1. 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰	m ²	505.00			
8	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 刷水利宣传材料涂料漆 2. 底漆一道,面漆两道	m ²	505.00			
9	010802003001	甲级钢质防火门 成品 1. 含制作、安装、运输 2. 含特殊五金	m ²	3.15			
10	01B001	厨房用品 1. 冰箱、煤气灶、油烟机、水槽、桌子 凳子等厨具 2. 价格暂估,实际已结算为准	项	1			
11	031101021001	测量仪器 1. 大地测量仪器*GNSS接收机北牛海达TS6 、桂能造价软件1套、软件南方cass10.1 及Autocad正版一套 2. 价格暂估,实际已结算为准	项	1			
12	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:2km	m ³	15.15			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
13	桂011701003001	活动脚手架 墙柱面装饰	m ²				
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管理区-改建排水沟、停车场、新建人行 步道							
		分部分项工程					
		改建排水沟					
14	041001008001	拆除混凝土结构 1. 原排水沟砼边墙拆除 2. 岩石破碎机拆	m ³	47.04			
15	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:2km	m ³	47.04			
16	040201022001	排水沟 1. 断面尺寸:400*400mm 2. 基础、垫层: 材料、品种、厚度:C20砼 垫层100mm厚, C20砼边墙200mm厚 3. 盖板材质、规格:预制混凝土盖板, 盖 板内配Φ8钢筋网 4. 含模板安拆 5. 采用现场拌制混凝土	m	196.00			
		改建停车场					
17	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 机械挖土, 装车	m ³	62.73			
18	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:2km	m ³	62.73			
19	040202001001	路床(槽)整形 1. 路基碾压, 压实系数≥0.93	m ²	123.00			
20	040203008001	块料面层 1. 块料品种、规格:80mm厚预制嵌草水泥 砖 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等 级:30mm厚黄土粗砂(砂:土=1:1)	m ²	107.78			
21	040203008001	块料面层 1. 块料品种、规格:300*150*40mm厚抛光 深灰色花岗岩石板 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等 级:30mm厚1:3水泥砂浆垫层	m ²	11.40			
22	040303001001	混凝土垫层 1. 100厚C20无砂大孔混凝土基层	m ³	10.78			
23	040202009001	砂砾石 1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:300mm	m ²	107.78			
24	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	1.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 成品车档 3. 含模板安拆					
25	040303001002	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 部位: 成品车档、平缘石 3. 含模板安拆	m ³	4.06			
26	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.050			
27	04B001	成品车档	个	7			
28	桂050102018001	植草砖(格)植草 1. 草坪种类:草籽 2. 养护期:半年	m ²	26.95			
29	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填厚度:80mm 2. 回填土质要求:腐殖土	m ³	2.16			
		新建人行步道					
30	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 机械挖土,装车	m ³	30.00			
31	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:2km	m ³	30.00			
32	040202001	路床(槽)整形	m ²	100.00			
33	040202011	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m ²	100.00			
34	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm 3. 含模板、养护	m ²	100.00			
35	040303002	混凝土路肩 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 含模板安拆	m ³	28.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	0411	单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
36	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m ³	台·次	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
37	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
38	041106001003	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管理区-花圃种植							
		分部分项工程					
		花圃种植（新建23m，改建50m）					
39	040305004001	砖砌体 1. 部位:新建花圃 2. 材料品种、规格:190mm*190mm*80mm空 心砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	4.66			
40	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C20混凝土	m ³	1.61			
41	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 花圃外立面 2. 面贴瓷砖200mm*200mm 3. 20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	23.00			
42	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填厚度:0.4m 2. 回填土质要求:腐殖土	m ³	8.76			
43	桂050101021001	软式透水管安装 1. 管径大小: φ 50PVC排水管	m	4.60			
44	桂050102017	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1. 种类:鸭脚木 2. 冠丛高:30~40cm 3. 养护期:半年 4. 单位面积株数:16株/m2	m ²	10.95			
45	桂050102017	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1. 种类:鸭脚木 2. 冠丛高:50~60cm 3. 养护期:半年 4. 单位面积株数:9株/m2	m ²	10.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
管理区-路灯、线路改造							
		分部分项工程					
		太阳能路灯					
46	040101003001	挖基坑土方 不装车 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 人工挖土	m ³	0.86			
47	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:2km 3. 装载机装土	m ³	0.86			
48	040303002003	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 含模板	m ³	0.86			
49	040901009001	铁件预埋	t	0.100			
50	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:M16	t	0.013			
51	030412007001	太阳能LED路灯 H=6m 1. 灯具:单颗灯照明,60W,型号为LED,灯罩 防护等级IP65,维护系数0.6	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 灯杆:采用全钢结构的变径灯杆,规格为63×132×3.0,杆高6m,灯高约为5.7m,内外热镀锌后喷塑(上白下蓝) 3. 太阳能板:单晶硅或多晶硅电池板1组,功率=100WP 4. 蓄电池:太阳能专用锂电池12V/100AH,安装方式为顶式安装 5. 控制器:12V10A 6. 具体详施工图设计					
		线路改造					
52	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m 3. 机械挖土,人工辅助	m ³	94.50			
53	040103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:挖方	m ³	94.50			
54	030408001001	电力电缆ZR-VV-5*6 1. 埋地敷设	m	300.00			
55	030408003001	电缆保护管SC50 1. 埋地敷设	m	300.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		管理区-休息凉亭					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		土石方工程					
56	040101003002	挖基坑土方 不装车 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 人工开挖	m ³	2.56			
57	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:2km 3. 人工装土 自卸汽车运土	m ³	2.56			
	0201	砖作工程					
58	020101002001	零星砌体 1. 部位:美人靠底座 2. 用砖品种规格:页岩标准砖 240×115×53 3. 灰浆品种及配合比:水泥砂浆中砂M5	m ³	0.56			
	0204	混凝土及钢筋混凝土工程					
59	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.51			
60	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板安拆	m ³	2.05			
61	020401002001	圆形柱 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 直径(cm) 20以内 4. 含模板安拆	m ³	0.72			
62	020402001001	矩形梁 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 含模板安拆	m ³	0.32			
63	020405005001	美人靠底座 1. 高度:400mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 含模板安拆	m ³	2.00			
64	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ 10以内 (综合)	t	0.100			
65	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶ 10 以上(综合)	t	0.300			
66	010516002001	预埋铁件	t	0.050			
	0205	木作工程					
67	桂020501010001	方柱 1. 构件名称、类别:步柱 2. 木材品种:老杉木 3. 构件规格:边长(cm) 25以下	m ³	0.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
68	020501004001	童(瓜)柱 1. 构件名称、类别:童柱 2. 木材品种:老杉木 3. 构件规格:柱径(cm) 25以内	m ³	0.20			
69	020501005001	雷公柱(灯心木) 1. 构件名称、类别:雷公柱 2. 木材品种:老杉木 3. 构件规格:φ220	m ³	0.08			
70	桂020503009001	圆桁(檩) 1. 构件名称、类别:金檩 2. 木材品种:老杉木 3. 构件规格:φ180mm	m ³	0.30			
71	桂020503009002	圆桁(檩) 1. 构件名称、类别:檐檩 2. 木材品种:老杉木 3. 构件规格:φ180mm	m ³	0.48			
72	020503007001	承椽枋 1. 构件名称、类别:檐枋 2. 木材品种:老杉木 3. 构件规格:枋高(cm) 20以下	m ³	0.76			
73	020507009001	φ60mm摔网椽	m ²	10.88			
74	020505007001	立角飞椽、檐椽 1. 构件截面尺寸:80*60mm 2. 木材品种:老杉木	根	96			
75	020506006001	由戗 1. 构件规格:170*200mm 2. 木材品种:老杉木	m ³	0.35			
76	020506006002	戗山木 1. 构件规格:150*200mm老角梁、仔角梁 嫩戗木 2. 木材品种:老杉木	m ³	0.75			
77	020506007001	千斤销	个	8			
	0206	屋面工程					
78	020602003001	滚筒脊 三瓦条滚筒筑脊 1. 做法详见施工图设计	m	10.08			
79	020603001001	琉璃屋面 1. 瓦件类型:3号金黄色琉璃瓦 2. 做法详见施工图设计	m ²	21.92			
80	020603003001	琉璃屋脊 1. 金黄色琉璃戗脊脊身 2. 做法详见施工图设计	m	24.00			
81	020602014001	金黄色琉璃宝顶 1. 类型:金黄色琉璃宝顶 2. 规格尺寸:高710mm 3. 做法详见施工图设计	座	1			
82	020508023001	挂落 1. 材质:柚木 2. 规格、尺寸:30*50mm、20*20mm 3. 做法详见施工图设计	个	16			
83	02B001	花梁头600mm*200mm 1. 做法详见施工图设计	个	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
84	02B002	瓦当花纹 1.做法详见施工图设计	个	104			
85	02B003	滴水花纹 1.做法详见施工图设计	个	96			
86	02B004	三岔头 1.做法详见施工图设计	个	8			
87	020412010001	花窗 1.220×150×10mm瓦片,表面刷水泥,各 衔接点填水泥 2.20mm宽预制水泥条(凸出10) 3.做法详施工图设计	m ²	1.96			
	0208	抹灰工程					
88	020801001001	墙面仿古抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水 泥砂浆	m ²	8.69			
	0209	油漆彩画工程					
89	020906014001	其他木材面油漆 1.所有木构件经防腐防蚁处理后漆成朱红 色	m ²	91.04			
90	011407001002	墙面喷涂料 1.白色涂料,平涂	m ²	8.69			
	0207	地面工程					
91	桂050201016001	地面基层碾压 1.压实实数≥93%	m ²	9.03			
92	桂050201017001	地面面层 1.L600×W200×H20麻面麻石 2.30mm厚1:3水泥砂浆	m ²	2.18			
93	桂050201017002	地面面层 1.L300×W300×H20火烧面麻石 2.30mm厚1:3水泥砂浆	m ²	9.03			
		其他工程					
94	020202006001	仿木坐凳 1.凳面:110*50mm柚木 2.靠背:50*80mm柚木和40*60mm柚木连接	m	10.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	0210	单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
95	021001005001	满堂脚手架 1.材质:钢管架	m ²	24.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 檐口高度:3.6m以内					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
水库-生产业务用房1#前路灯							
		分部分项工程					
		太阳能路灯					
96	040101003004	挖基坑土方 不装车 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 人工挖土	m ³	0.65			
97	040103002008	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:2km 3. 装载机装土	m ³	0.65			
98	040303002005	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 含模板	m ³	0.65			
99	040901009003	铁件预埋 成品铁件预埋	t	0.100			
100	010516001002	螺栓 1. 螺栓种类:M16	t	0.009			
101	030412007002	太阳能LED路灯 H=6m 1. 灯具:单颗灯照明,60W,型号为LED,灯罩防护等级IP65,维护系数0.6 2. 灯杆:采用全钢结构的变径灯杆,规格为63×132×3.0,杆高6m,灯高约为5.7m,内外热镀锌后喷塑(上白下蓝) 3. 太阳能板:单晶硅或多晶硅电池板1组,功率=100WP 4. 蓄电池:太阳能专用锂电池12V/100AH,安装方式为顶式安装 5. 控制器:12V10A 6. 具体详施工图设计	套	3			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
水库-标志牌、警示牌							
		分部分项工程					
		坝肩设标志牌					
102	040101003005	挖基坑土方 不装车 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 人工挖土	m ³	2.02			
103	040103002009	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:2km 3. 装载机装土	m ³	2.02			
104	040303002006	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:C20	m ³	2.02			
105	040205004001	水库标志牌 1. 尺寸: 4m*1.8m 2. 横杆: 30mm圆管焊接, 立杆: 80*90mm 方钢制作, 表面木纹效果处理 3. 含宣传板 4. 含制作、安装、运输 5. 具体做法详施工图设计	套	2			
		库区设警示牌					
106	040101003006	挖基坑土方 不装车 1. 土壤类别:三类土	m ³	0.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.挖土深度:0.5m 3.人工挖土					
107	040103002010	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:2km 3.装载机装土	m ³	0.75			
108	040303002007	混凝土基础 1.混凝土种类、强度等级:C20	m ³	0.75			
109	040205004002	警示牌 1.尺寸、材质:700mm*500mm,不锈钢材 质3mm 2.柱高:1500mm,不锈钢管100*3mm 3.含预埋件 4.含制作、安装、运输 5.具体做法详施工图设计	套	6			
		垃圾桶					
110	050307017001	垃圾箱 1.分类市政垃圾桶不锈钢垃圾桶 98cm×36cm×98cm 2.240L带轮物业分类果皮	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
水库-交通桥及放水塔维修改造							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		放水交通桥新增不锈钢门					
111	桂010802006001	不锈钢格栅门 1. 立柱采用 $\phi 65 \times 3.75\text{mm}$, 格栅立管采用 $\phi 15\text{mm}$ 圆管, 横杆采用 $38 \times 2.5\text{mm}$ 方管 2. 含预埋件, 辅助材料 3. 系列: 304不锈钢 4. 含制作、安装、运输	m ²	1.36			
		放水塔启闭设备维修改造					
112	04B002	放水塔启闭设备维修改造 1. 改造内容: 传动部件(如齿轮、轴承)和摩擦部位除锈, 跟换润滑油; 对磨损严重机械部件和电路原件进行更换 2. 价格暂估, 实际已结算为准	项	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		总 合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
管理区-生产业务用房2# (内墙重新粉刷、天面防渗)						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
管理区-围墙						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
管理区-改建排水沟、停车场、新建人行步道						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
管理区-花圃种植						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
管理区-路灯、线路改造						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
管理区-休息凉亭						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
水库-生产业务用房1#前路灯						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
管理区-生产业务用房2#(内墙重新粉刷、天面防渗)			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	18.59	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	18.59	分部分项工程费及措施项目费
管理区-围墙			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	255.83	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	255.83	分部分项工程费及措施项目费
管理区-改建排水沟、停车场、新建人行步道			
一	2022市政综合工程一般计税法	239.36	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	239.36	分部分项工程费及措施项目费
管理区-花圃种植			
一	2021绿化工程一般计税法	27.77	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	27.77	分部分项工程费及措施项目费
管理区-路灯、线路改造			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	2022市政综合工程一般计税法	75.22	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	75.22	分部分项工程费及措施项目费
管理区-休息凉亭			
一	2021绿化工程一般计税法	174.64	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	174.64	分部分项工程费及措施项目费
水库-生产业务用房1#前路灯			
一	2022市政综合工程一般计税法	15.34	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	15.34	分部分项工程费及措施项目费
水库-标志牌、警示牌			
一	2022市政综合工程一般计税法	32.80	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	32.80	分部分项工程费及措施项目费
水库-交通桥及放水塔维修改造			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	7.42	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第1页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5	002401000	建筑装饰人工	元		
6		◆材料◆			
7	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
12	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
13	012902001	钢板(综合)	kg		
14	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
15	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
16	020901006	塑料薄膜	m ²		
17	022706010	破布	kg		
18	023301002	草袋	条		
19	030126030	螺栓 M10×45	套		
20	030148002	地脚螺栓	kg		
21	030172010	地脚螺母、垫圈(综合)	套		
22	030183001	铁钉(综合)	kg		
23	030183001	铁钉(综合)	kg		
24	031311001	电焊条(综合)	kg		
25	031311008	低碳钢电焊条	kg		
26	031345004	石料切割锯片	片		
27	032104003	钢丝网(综合)	m ²		
28	032116001	铁件(综合)	kg		
29	032116001	铁件(综合)	kg		
30	032116004	预埋铁件	kg		
31	040101002	水泥(综合)	kg		
32	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
33	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
34	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
35	040301001	砂(综合)	m ³		
36	040301002	砂(综合)	kg		
37	040301004	中砂	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第2页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040301005	粗砂	m ³		
39	040502001	碎石(综合)	m ³		
40	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
41	040506001	砂砾石	m ³		
42	040902004	石灰膏	m ³		
43	040903001	石膏粉	kg		
44	040903002	粉刷石膏	kg		
45	041104010.1	L600×W200×H20麻面麻石	m ²		
46	041104010.2	L300×W300×H20火烧面麻石	m ²		
47	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
48	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
49	050302001	一等松杂板枋材(综合)	m ³		
50	050305002	二等硬木板枋材	m ³		
51	050306001	周转板枋材	m ³		
52	050306001	周转板枋材	m ³		
53	050308007	松杂直边板	m ³		
54	070104001.1	白瓷砖200*200mm	m ²		
55	130102002	有色调和漆	kg		
56	130104001	无光调和漆	kg		
57	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
58	130519001	沥青绝缘漆	kg		
59	133101001	石油沥青(综合)	kg		
60	133314000	改性沥青卷材	m ²		
61	133315003	SBS弹性沥青防水胶	kg		
62	133508004	改性沥青嵌缝油膏	kg		
63	133508006	冷底子油	kg		
64	133508010	模板嵌缝料	kg		
65	133901001	防腐油	kg		
66	140103002	熟桐油	kg		
67	140105003	松节油	kg		
68	143303001	硬酯酸 一级	kg		
69	143534001	石材保护液	kg		
70	143901002	乙炔气	kg		
71	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
72	143906001	氧气	m ³		
73	144103001	108 胶	kg		
74	172516001	软式透水管 Φ50	m		

主要材料及价格表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第3页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
76	292117001	标志板抱箍	副		
77	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
78	310301004	底瓦4# 260×175	张		
79	310302004	盖瓦4# 220×110	张		
80	310308001	斜当沟1# 260×280	张		
81	310312001	戗脊1# 400×240×300	节		
82	310506005	宝珠5# 800	座		
83	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
84	311102003	筒瓦3# 120×220	百张		
85	311701006	黑涂料	kg		
86	320702001	草籽混合物	kg		
87	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
88	322703001	农药	kg		
89	322901001	种植土	m ³		
90	341101001	水	m ³		
91	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
92	341508001	其他材料费	元		
93	341508003	其他材料费	元		
94	341508006	其他材料费	元		
95	350102003	组合钢模板	kg		
96	350102003	组合钢模板	kg		
97	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
98	350201001	模板钢支撑	kg		
99	350201001	模板钢支撑	kg		
100	350203001	零星卡具	kg		
101	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
102	350302001	回转扣件	个		
103	350302003	直角扣件	个		
104	350303001	脚手架焊接钢管 ³ 48.3×3.6	t		
105	350305001	金属脚手架底座	个		
106	362105001	反光膜 三级膜	m ²		
107	370501003	枕木	m ³		
108	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
109	B-C.1	印刷水利宣传材料 材料费	m ²		
110	B-C.1	水库标志牌 材料费	套		
111	B-C.1	不锈钢格栅门 材料费	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第4页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	B-C.1	挂落 材料费	个		
113	B-C.1	成品车档 材料费	个		
114	B-C.2	花梁头600mm*200mm 材料费	个		
115	B-C.2	厨房用品 材料费	项		
116	B-C.2	放水塔启闭设备维修改造 材料费	项		
117	B-C.3	测量仪器RTK 材料费	台		
118	B-C.3	三岔头 材料费	个		
119	B-C.4	甲级钢质防火门 成品 材料费	m ²		
120	B-C.4	瓦当花纹 材料费	个		
121	B-C.5	滴水花纹 材料费	个		
122	B-C.6	花窗 材料费	m ²		
123	B-C.7	白色涂料,平涂 材料费	m ²		
124	B-C.8	千斤销 材料费	个		
125	S143508001	脱模剂	kg		
126	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
127		◆商品砼◆			
128	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m ³		
129	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
130	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
131	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
132	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
133	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
134	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
135	043116002.1	无砂大孔商品混凝土碎石C20	m ³		
136		◆配合比◆			
137	800101005	水泥砂浆中砂M5	m ³		
138	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
139	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
140	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
141	800301015	水泥石灰砂浆中砂M15	m ³		
142	800301015	水泥石灰砂浆中砂M15	m ³		
143	800501007	混合砂浆 1:0.5:1	m ³		
144	800502003	水泥石灰麻刀砂浆 1:2:4	m ³		
145	800903001	纸筋石灰浆	m ³		
146	801101001	素水泥浆	m ³		
147	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³		
148		◆主材◆			

主要材料及价格表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第5页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
150	041104003Z.1	300*150*40mm厚抛光深灰色花岗岩石板	m ²		
151	042702005Z.1	80mm厚预制嵌草水泥砖	m ²		
152	050102101	大木原材	m ³		
153	050102102	大木枋材	m ³		
154	052601001.1	柚木椅凳(成品)靠背	m		
155	170014000.1	钢管SC50	m		
156	253301001.1	太阳能LED路灯 H=6m	套		
157	312501001	烧结青砖240×115×53	块		
158	320301000.3	鸭脚木冠幅30~40cm	株		
159	320301000.4	鸭脚木冠幅50~60cm	株		
160	323502001.1	分类市政垃圾桶不锈钢垃圾桶98cm×36cm×98cm	个		
161	330104009Z.1	不锈钢管100*3mm, L=1500mm	套		
162	341301009Z.1	700mm*500mm, 不锈钢材质3mm	个		
163	Z281100000.1	电力电缆ZR-VV-5*6	m		
164		◆机械台班组成◆			
165	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
166	000701003	市政机械第一类费用	元		
167	000903001	机械台班人工费	元		
168	000903002	机械第一类费用	元		
169	002401001	机械台班人工费	元		
170	140301004	汽油 92#	kg		
171	140301004	国V汽油 92#	kg		
172	140301004	汽油92#	kg		
173	140304001	轻柴油 0#	kg		
174	140304001	轻柴油0#	kg		
175	341103001	电	kW·h		
176	341103001	电	kW·h		
177	994701004	折旧费	元		
178	994701005	检修费	元		
179	994701006	维护费	元		
180	994701007	安拆及场外运输费	元		
181	994701008	其他费	元		
182		◆机械◆			
183	341509003	其他机械费	元		
184	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
185	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		

主要材料及价格表

工程名称:2025年全州县赵家水库标准化管理创建项目-附属配套工程

第6页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
187	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
188	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
189	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
190	990510101	粉料混合喷涂泵	台班		
191	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
192	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
193	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
194	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		
195	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
196	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
197	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
198	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
199	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
200	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		
201	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
202	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
203	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班		
204	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
205	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
206	990712002	平地机功率 120kW	台班		
207	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
208	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
209	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
210	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
211	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
212	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
213	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
214	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
215	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
216	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
217	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
218	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
219	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
220	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
221	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
222	992502005	直流电弧焊机 功率 20kW	台班		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年小型水库维修养护项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		矮塘水库维修养护						
1.1		新增栏杆3.0m						
1.1.1	500101005001	挖基坑土方 1. 详见地勘报告	m ³	0.74				
1.1.2	500103001001	回填方 1. 原土回填	m ³	0.6				
1.1.3	500102013001	余土弃置, 运距暂按5km	m ³	0.14				
1.1.4	500109011001	独立基础 1. C25混凝土栏杆基础	m ³	0.14				
1.1.5	500109011002	其他构件 1. C25混凝土栏杆	m ³	0.14				
1.1.6	500111001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.04				
1.1.7	500111001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.14				
1.1.8	500111002001	锚固螺栓	t	0.05				
1.1.9	500110001001	普通平面钢模制安拆	m ²	4.8				
2		湖泥塘水库维修养护						
2.1		更换原有梯级斜管放水阀(铸铁)						
2.1.1	500202005001	梯级斜管放水阀(铸铁) 1. 更换原有梯级斜管放水阀(铸铁)	座	5				
3		十八公水库维修养护						
3.1		溢洪道渗漏点维修						
3.1.1	500101002001	一般土方开挖 1. 原有渗漏点土方开挖 2. 运距: 暂定5km	m ³	85				
3.1.2	500109001001	C20(2)混凝土底板	m ³	44.34				
3.1.3	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	5				
3.1.4	500109008001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆	m ²	14.85				
3.2		漏水口封堵						
3.2.1	500103001002	粘土回填找平	m ³	37.4				
3.2.2	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m ³	12.15				
3.2.3	500103007003	人工铺筑中砂垫层	m ³	24.3				
3.2.4	500103016001	块石回填	m ³	5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年小型水库维修养护项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.5	500109001002	C25(2)砼回填找平	m ³	5				
3.2.6	500109001003	C25(2)砼截水墙	m ³	14.25				
3.2.7	500110001002	普通平面钢模制安拆	m ²	57				
3.2.8	500108009003	柔性防水1.两布一膜复合土工防渗薄膜	m ²	81				
4		姚家塘水库维修养护						
4.1		管理用房翻新						
4.1.1	500109001004	C20(2)混凝土硬化	m ³	0.75				
4.1.2	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.5				
4.1.3	500109011003	其他构件 1. C25(2)钢筋砼底座 2. 部位: 立柱基基座	m ³	0.5				
4.1.4	500109011004	其他构件 1. C30细石混凝土二次浇灌 2. 部位: 立柱基基座	m ³	0.2				
4.1.5	500110001003	普通平面钢模制安拆	m ²	5.8				
4.1.6	500111002002	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格: Q235B ϕ 63*4钢管 立柱 2. 单根质量: 1.5t以内 3. 除锈方法: 手工除锈 4. 构件运距: 1km以内 5. 包含制作、安装、运	t	0.14				
4.1.7	500111002003	钢桁架 1. 钢材品种、规格: Q235B ϕ 32*3.25钢管、 ϕ 20*1.7钢管 2. 单榀质量: 1.5t以内 3. 除锈方法: 手工除锈 4. 构件运距: 1km以内 5. 包含制作、安装、运	t	0.24				
4.1.8	500111002004	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: ϕ 20, HPB300 2. 除锈方法: 手工除锈 3. 构件运距: 1km以内 4. 包含制作、安装、运输等一切工序	t	0.56				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年小型水库维修养护项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.9	500111002005	钢檩条 1. 钢材品种、规格:40*40*2mm, 间距500, 材质Q235B 2. 钢材品种、规格: φ32*3.25钢管 3. 单根质量:0.5t以内 4. 除锈方法:手工除锈	t	0.32				
4.1.10	500111002006	螺栓 1. φ16, HPB300柱脚锚栓	t	0.01				
4.1.11		化学锚栓 M16	套	16				
4.1.12	500114001001	瓦屋面 1. 1050型: 长度1000mm, 有效宽度860mm, 波高50mm, 波距250mm, 厚度2.5mm	m ²	50.68				
4.1.13	500114001002	金属门 1. 更换门2扇 2. 乙级防火门 3. 1:2水泥砂浆塞缝	m ²	3.78				
4.1.14	500114001003	抹灰面油漆 1. 重新粉刷内墙面 2. 清除墙面灰尘、油污、砂浆 3. 1:2水泥砂浆进行抹面找平 4. 粉刷石膏薄抹2道	m ²	75.6				
4.2		新增加排水沟						
4.2.1	500101004001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	12.48				
4.2.2	500101005002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	2.42				
4.2.3	500103001003	回填方 1. 挖掘机原土回填	m ³	9.36				
4.2.4	500101002002	余土弃置, 运距暂定5km	m ³	5.54				
4.2.5	500109001005	100厚C20混凝土垫层(现拌混凝土)	m ³	1.68				
4.2.6	500114001004	C20(2)混凝土边墙(现拌混凝土, 厚	m ³	2.88				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年小型水库维修养护项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.7	500110001005	普通平面钢模制安拆	m ²	33.6				
5		龙井水库维修养护						
5.1		新增加围堰						
5.1.1	500108009004	干铺塑料膜 1. 干铺0.4mm聚氯乙烯塑料膜防渗	m ²	221.25				
5.1.2		土石围堰填筑(取土运距暂按5km)	m ³	430.63				
5.1.3		围堰拆除(运距暂按5km)	m ³	430.63				
5.2		更换原有梯级斜管放水阀(铸铁)						
5.2.1	500202005002	梯级斜管放水阀(铸铁) 1. 更换原有梯级斜管放水阀(铸铁)	座	3				
6		大亩塘水库维修养护						
6.1		更换原有梯级斜管放水阀(铸铁)						
6.1.1	500202005003	梯级斜管放水阀(铸铁) 1. 更换原有梯级斜管放水阀(铸铁)	座	2				
7		鬼仔塘水库维修养护						
7.1		更换原有梯级斜管放水阀(铸铁)						
7.1.1	500202005004	梯级斜管放水阀(铸铁) 1. 更换原有梯级斜管放水阀(铸铁)	座	2				
8		辽塘水库维修养护						
8.1		贴坡排水体修复						
8.1.1		C20(2)混凝土垫层	m ³	0.9				
8.1.2		干砌块石排水沟	m ³	3.6				
8.1.3		M7.5浆砌水泥砖排水沟	m ³	2.4				
8.1.4		M10水泥砂浆抹面, 厚20mm	m ²	18				
8.1.5		人工铺筑粗砂垫层	m ³	21.6				
8.1.6		人工铺筑碎石垫层	m ³	21.6				
8.1.7		干砌块石, 平面护坡	m ³	64.5				
9		蓑衣塘水库维修						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2025年小型水库维修养护项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1		坝顶道路修复						
9.1.1	500113005001	土石渣回填 1. 坝体顶部道路修复，土石渣回填；2. 运距暂定5km	m ³	1083.6				
10		大木塘水库维修养护						
10.1		拆除溢洪道进口混凝土						
10.1.1	500114001006	拆除混凝土结构 1. 拆除溢洪道进口混凝土，运距暂定5km	m ³	5				
11		分水岭一级水库维修						
11.1		新增加围堰						
11.1.1	500108009005	干铺塑料膜 1. 干铺0.4mm聚氯乙烯塑料膜防渗	m ²	66.38				
11.1.2	500114002001	土石围堰填筑（取土运距暂定5km）	m ³	129.19				
11.1.3	500114002002	围堰拆除（运距暂定5km）	m ³	129.19				
11.2		更换松木叠梁闸2套						
11.2.1	500202005005	松木叠梁闸 1. 更换原有松木叠梁闸 2. 材质为松木，现场制作	套	2				
11.3		更换钢板闸门1座						
11.3.1	500202005006	钢板闸门 1. 更换原有钢板闸门 2. 钢闸门尺寸 1.2m×1.5m	座	1				
12		大清岭水库维修养护						
12.1		大清岭水库回填						
12.1.1	500109001006	回填方 1. C20埋石混凝土回填（埋石率20%）	m ³	60				
12.1.2	500109001007	C20(2)溢洪道混凝土底板（厚300mm）	m ³	15				
12.2		水库启闭设备维修						

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 2025年小型水库维修养护项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.1.1	500101002001	一般土方开挖1.原有渗漏点土方开挖2.运距:暂定5km	m ³	0.21	0.45	10.98	0.52	0.47	0.47	0.29	0.94	6.95	0.00	1.91	23.19
3.1.2	500109001001	C20(2)混凝土底板	m ³	12.91	123.14	8.41	6.50	8.67	5.91	4.38	11.89	320.24	0.00	45.18	547.24
3.1.3	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	12.49	30.91	0.00	1.95	2.60	2.78	4.10	3.84	82.87	0.00	12.74	154.28
3.1.4	500109008001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆	m ²	7.56	64.32	0.00	3.23	4.31	2.94	2.48	5.94	11.86	0.00	9.24	111.88
3.2		漏水口封堵													
3.2.1	500103001002	粘土回填找平	m ³	1.76	0.09	0.00	0.08	0.11	0.12	0.58	0.19	2.04	0.00	0.45	5.42
3.2.2	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m ³	12.49	30.91	0.00	1.95	2.60	2.78	4.10	3.84	82.87	0.00	12.74	154.28
3.2.3	500103007003	人工铺筑中砂垫层	m ³	11.00	34.85	0.00	2.06	2.75	2.94	3.61	4.00	168.02	0.00	20.63	249.85
3.2.4	500103016001	块石回填	m ³	7.21	31.21	0.00	1.73	2.31	2.46	2.37	3.31	77.44	0.00	11.52	139.55
3.2.5	500109001002	C25(2)砼回填找平	m ³	9.38	130.88	2.27	6.41	8.55	5.83	3.08	11.65	318.84	0.00	44.72	541.61
3.2.6	500109001003	C25(2)砼截水墙	m ³	17.26	133.07	12.63	7.33	9.78	6.66	5.91	13.48	328.82	0.00	48.15	583.09
3.2.7	500110001002	普通平面钢模制安拆	m ²	7.40	12.69	4.89	1.12	1.50	1.57	2.70	2.23	13.62	0.00	4.30	52.02
3.2.8	500108009003	柔性防水1.两布一膜复合土工防渗薄膜	m ²	0.28	1.48	0.00	0.08	0.09	0.09	0.09	0.15	0.33	0.00	0.23	2.83
4		姚家塘水库维修养护													
4.1		管理用房翻新													
4.1.1	500109001004	C20(2)混凝土硬化	m ³	12.91	123.14	8.41	6.50	8.67	5.91	4.38	11.89	320.24	0.00	45.18	547.24
4.1.2	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m ³	12.49	30.91	0.00	1.95	2.60	2.78	4.10	3.84	82.87	0.00	12.74	154.28

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 2025年小型水库维修养护项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.1.9	500111002005	钢檩条 1. 钢材品种、规格:40*40*2mm, 间距500, 材质Q235B 2. 钢材品种、规格: φ 32*3.25钢管 3. 单根质量:0.5t以内 4. 除锈方法:手工除锈 5. 构件运距:1km以内	t												8700.00
4.1.10	500111002006	螺栓 1. φ 16, HPB300柱脚锚栓	t												12300.00
4.1.11		化学锚栓 M16	套												14.00
4.1.12	500114001001	瓦屋面 1. 1050型: 长度1000mm, 有效宽度860mm, 波高50mm, 波距250mm, 厚度2.5mm	m ²												82.75
4.1.13	500114001002	金属门 1. 更换门2扇 2. 乙级防火门 3. 1:2水泥砂浆塞缝	m ²												465.47
4.1.14	500114001003	抹灰面油漆 1. 重新粉刷内墙面 2. 清除墙面灰尘、油污、砂浆 3. 1:2水泥砂浆进行抹面找平 4. 粉刷石膏薄抹2道	m ²												46.58
4.2		新增加排水沟													
4.2.1	500101004001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	2.04	0.47	1.07	0.16	0.14	0.14	0.70	0.33	2.97	0.00	0.72	8.74

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 2025年小型水库维修养护项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
10.1		拆除溢洪道进口混凝土													
10.1.1	500114001006	拆除混凝土结构 1. 拆除溢洪道进口混凝土，运距暂定5km	m ³	0.93	0.39	59.93	2.76	3.68	2.50	1.76	5.04	37.31	0.00	10.29	124.58
11		分水岭一级水库维修													
11.1		新增加围堰													
11.1.1	500108009005	干铺塑料膜 1. 干铺0.4mm聚氯乙烯塑料膜防渗	m ²	0.28	1.48	0.00	0.08	0.09	0.09	0.09	0.15	0.33	0.00	0.23	2.83
11.1.2	500114002001	土石围堰填筑（取土运距暂定5km）	m ³	7.25	0.50	12.26	0.90	1.00	1.05	2.63	1.79	15.36	0.00	3.85	46.60
11.1.3	500114002002	围堰拆除（运距暂定5km）	m ³	0.21	0.45	10.98	0.52	0.47	0.47	0.29	0.94	6.95	0.00	1.91	23.19
11.2		更换松木叠梁闸2套													
11.2.1	500202005005	松木叠梁闸 1. 更换原有松木叠梁闸 2. 材质为松木，现场制作	套												2000.00
11.3		更换钢板闸门1座													
11.3.1	500202005006	钢板闸门 1. 更换原有钢板闸门 2. 钢闸门尺寸1.2m×1.5m	座												12000.00
12		大清岭水库维修养护													
12.1		大清岭水库回填													
12.1.1	500109001006	回填方 1. C20埋石混凝土回填（埋石率20%）	m ³	11.45	108.89	2.27	5.52	7.36	5.01	3.76	10.10	280.31	0.00	39.12	473.78

工程单价计算表

普通平面钢模制安拆 工程

单价编号：2

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：05001+05002。 预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。						
1	直接费		元			2760.70
1.1	人工费		元			740.44
	人工		工时	12	3.46	41.52
	人工		工时	202	3.46	698.92
1.2	材料费		元			1268.76
	组合钢模板		kg	79.57	3.00	238.71
	型钢		kg	42.97	3.00	128.91
	铁件		kg	1.5	5.49	8.24
	焊条		kg	0.5	5.40	2.70
	卡扣件		kg	25.33	3.81	96.51
	其他材料费		%	2	475.07	9.50
	预埋铁件		kg	121.68	5.31	646.12
	混凝土柱		m ³	0.28	400.00	112.00
	焊条		kg	1.98	5.40	10.69
	其他材料费		%	2	768.81	15.38
1.3	机械使用费		元			489.17
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	42.94	15.46
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	10.38	7.27
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	18.91	1.13
	其他机械费		%	5	23.86	1.19
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5	49.56	421.26
	电焊机	交流25kVA	台时	2	10.38	20.76
	其他机械费		%	5	442.02	22.10
1.4	其他直接费		元	4.5%	2498.37	112.43
1.5	现场经费		元	6%	2498.37	149.90
2	施工管理费		元	5.7%	2760.70	157.36
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	821.74	269.53
4	企业利润		元	7%	3187.59	223.13
5	价差		元			1361.67
	人工		工时	214	4.00	856.00
	机械工		工时	23.496	4.00	93.98

工程单价计算表

拆除混凝土结构

1. 拆除溢洪道进口混凝土，运距暂定5km 工程

单价编号：7

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:04445+02536。 岩石破碎机拆除混凝土。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6768.30
1.1	人工费		元			93.42
	人工		工时	11	3.46	38.06
	人工		工时	16	3.46	55.36
1.2	材料费		元			38.61
	零星材料费		%	2	1930.60	38.61
1.3	机械使用费		元			5993.13
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	33.35	112.25	3743.54
	其他机械费		%	10	3743.54	374.35
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.74	112.25	307.57
	推土机	功率88kW	台时	1.37	97.48	133.55
	自卸汽车	载重量8t	台时	21.24	67.52	1434.12
1.4	其他直接费		元	4.5%	6125.16	275.63
1.5	现场经费		元	6%	6125.16	367.51
2	施工管理费		元	3.7%	6768.30	250.43
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	537.50	176.30
4	企业利润		元	7%	7195.03	503.65
5	价差		元			3731.12
	人工		工时	27	4.00	108.00
	机械工		工时	128.343	4.00	513.37
	柴油		kg	771.651	4.03	3109.75
6	风险金		元	0%	11429.80	0.00
7	税金		元	9%	11429.80	1028.68
	合计		元			12458.48
	单价		元			124.58

工程单价计算表

土石渣回填

1. 坝体顶部道路修复, 土石渣回填; 2. 运距暂定5km 工程

单价编号: 8

定额单位: 100m³

定额编号: 03222+02536。 施工方法: 推平、压实、洒水、补边夯、辅助工作。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2456.25
1.1	人工费		元			90.31
	人工		工时	10.1	3.46	34.95
	人工		工时	16	3.46	55.36
1.2	材料费		元			61.67
	零星材料费		%	10	230.58	23.06
	零星材料费		%	2	1930.60	38.61
1.3	机械使用费		元			2070.87
	推土机	功率74kW	台时	0.93	78.70	73.19
	振动碾	自行式 重量17.4t	台时	0.62	156.46	97.01
	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	2.23	9.68	21.59
	其他机械费		%	2	191.79	3.84
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.74	112.25	307.57
	推土机	功率88kW	台时	1.37	97.48	133.55
	自卸汽车	载重量8t	台时	21.24	67.52	1434.12
1.4	其他直接费		元	4.5%	2222.85	100.03
1.5	现场经费		元	6%	2222.85	133.37
2	施工管理费		元	5.8%	2456.25	142.46
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	251.77	82.58
4	企业利润		元	7%	2681.29	187.69
5	价差		元			1475.20
	人工		工时	26.1	4.00	104.40
	机械工		工时	46.664	4.00	186.66
	柴油		kg	293.832	4.03	1184.14
6	风险金		元	0%	4344.18	0.00
7	税金		元	9%	4344.18	390.98
	合计		元			4735.16
	单价		元			47.35

工程单价计算表

明沟

1.C20（2）混凝土边墙（现拌混凝土，厚200）工程

单价编号：13

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04071+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
1	直接费		元			18001.95
1.1	人工费		元			3334.67
	人工		工时	618	3.46	2138.28
	人工入仓增加		工时	113	3.46	390.98
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12087.12
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	114.31	11773.93
	其他材料费		%	2	11818.93	236.38
	零星材料费		%	2	956.93	19.14
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			869.57
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5	1.94	78.57
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	448.51	58.31
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	27.57	245.35
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	16291.36	733.11
1.5	现场经费		元	6%	16291.36	977.48
2	施工管理费		元	3.7%	18001.95	666.07
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3374.70	1106.90
4	企业利润		元	7%	19774.92	1384.24
5	价差		元			17530.25
	人工		工时	850.78	4.00	3403.12
	机械工		工时	11.569	4.00	46.28
	人工入仓增加		工时	113	4.00	452.00

工程单价计算表

C20（2）混凝土底板（现拌混凝土）工程

单价编号：18

定额单位：100m³

定额编号:04035+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17048.28
1.1	人工费		元			2324.35
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			11899.78
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	114.31	11773.93
	其他材料费		%	0.5	11808.93	59.04
	零星材料费		%	2	956.93	19.14
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1204.18
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.55	160.14
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.545	33.03	447.39
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	23.62	225.57
	其他机械费		%	1	833.10	8.33
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	27.57	245.35
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	15428.31	694.27
1.5	现场经费		元	6%	15428.31	925.70
2	施工管理费		元	3.7%	17048.28	630.79
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2407.34	789.61
4	企业利润		元	7%	18468.68	1292.81
5	价差		元			16411.91
	人工		工时	671.78	4.00	2687.12
	机械工		工时	23.984	4.00	95.94
	水泥	42.5MPa	t	30.1308	15.49	466.73

工程单价计算表

其他构件

1. C25 (2) 钢筋砼底座

2. 部位: 立柱基基座 工程

单价编号: 19

定额单位: 100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:04113。 其他混凝土, 基础						
1	直接费		元			16939.36
1.1	人工费		元			1020.53
	人工		工时	294.95	3.46	1020.53
1.2	材料费		元			13321.87
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	126.22	13000.66
	其他材料费		%	2	13060.66	261.21
1.3	机械使用费		元			987.34
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	1.94	38.80
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.03	858.78
	其他机械费		%	10	897.58	89.76
1.4	其他直接费		元	4.5%	15329.74	689.84
1.5	现场经费		元	6%	15329.74	919.78
2	施工管理费		元	3.7%	16939.36	626.76
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1020.53	334.73
4	企业利润		元	7%	17900.85	1253.06
5	价差		元			31978.86
	人工		工时	294.95	4.00	1179.80
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	299.02	30799.06
6	风险金		元	0%	51132.77	0.00
7	税金		元	9%	51132.77	4601.95
	合计		元			55734.72
	单价		元			557.35

工程单价计算表

其他构件

1. C30细石混凝土二次浇灌

2. 部位：立柱基基座 工程

单价编号：20

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04115。 其他混凝土，零星结构						
1	直接费		元			19047.10
1.1	人工费		元			2988.06
	人工		工时	863.6	3.46	2988.06
1.2	材料费		元			13902.86
	水		m ³	120	0.50	60.00
	混凝土砂浆运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m ³	103	0.00	0.00
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	131.75	13570.25
	其他材料费		%	2	13630.25	272.61
1.3	机械使用费		元			346.28
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.94	69.06
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.03	245.74
	其他机械费		%	10	314.80	31.48
1.4	其他直接费		元	4.5%	17237.20	775.67
1.5	现场经费		元	6%	17237.20	1034.23
2	施工管理费		元	3.7%	19047.10	704.74
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2988.06	980.08
4	企业利润		元	7%	20731.92	1451.23
5	价差		元			34883.82
	人工		工时	863.6	4.00	3454.40
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	305.14	31429.42
6	风险金		元	0%	57066.97	0.00
7	税金		元	9%	57066.97	5136.03
	合计		元			62203.00
	单价		元			622.03

工程单价计算表

C25 (2) 砼截水墙 工程

单价编号: 21

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:04074。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			18006.46
1.1	人工费		元			1726.37
	人工		工时	407.15	3.46	1408.74
	人工入仓增加		工时	91.8	3.46	317.63
1.2	材料费		元			13306.57
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	126.22	13000.66
	其他材料费		%	2	13045.66	260.91
1.3	机械使用费		元			1262.50
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	9.12	74.19	676.61
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	36.45	1.94	70.71
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	1117.26	145.24
1.4	其他直接费		元	4.5%	16295.44	733.29
1.5	现场经费		元	6%	16295.44	977.73
2	施工管理费		元	3.7%	18006.46	666.24
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1802.10	591.09
4	企业利润		元	7%	19263.79	1348.47
5	价差		元			32882.41
	人工		工时	407.15	4.00	1628.60
	机械工		工时	21.888	4.00	87.55
	人工入仓增加		工时	91.8	4.00	367.20
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	299.02	30799.06
6	风险金		元	0%	53494.67	0.00
7	税金		元	9%	53494.67	4814.52
	合计		元			58309.19
	单价		元			583.09

工程单价计算表

现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 工程

单价编号：22

定额单位：t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
1	直接费		元			4171.46
1.1	人工费		元			338.73
	人工		工时	97.9	3.46	338.73
1.2	材料费		元			3305.80
	钢筋	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	6.02	24.08
	焊条		kg	7.22	5.40	38.99
	其他材料费		%	1	3273.07	32.73
1.3	机械使用费		元			235.90
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	1.5	33.03	49.55
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1	55.21	5.52
	电焊机	交流25kVA	台时	10	10.38	103.80
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4	65.60	26.24
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05	10.56	11.09
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4	18.91	7.56
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6	13.65	8.19
	其他机械费		%	2	231.27	4.63
1.4	其他直接费		元	4.5%	3880.43	174.62
1.5	现场经费		元	3%	3880.43	116.41
2	施工管理费		元	3.5%	4171.46	146.00
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	352.60	115.65
4	企业利润		元	7%	4433.11	310.32
5	价差		元			585.72
	人工		工时	97.9	4.00	391.60
	机械工		工时	4.01	4.00	16.04
	钢筋	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t	1.07	150.44	160.97
	汽油		kg	3.24	5.28	17.11
6	风险金		元	0%	5329.15	0.00
7	税金		元	9%	5329.15	479.62

工程单价计算表

现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 工程

单价编号：23

定额单位：t

施工方法：定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4171.46
1.1	人工费		元			338.73
	人工		工时	97.9	3.46	338.73
1.2	材料费		元			3305.80
	钢筋	圆钢HPB300 φ 10以内 (综合)	t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	6.02	24.08
	焊条		kg	7.22	5.40	38.99
	其他材料费		%	1	3273.07	32.73
1.3	机械使用费		元			235.90
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	1.5	33.03	49.55
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1	55.21	5.52
	电焊机	交流25kVA	台时	10	10.38	103.80
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4	65.60	26.24
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05	10.56	11.09
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4	18.91	7.56
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6	13.65	8.19
	其他机械费		%	2	231.27	4.63
1.4	其他直接费		元	4.5%	3880.43	174.62
1.5	现场经费		元	3%	3880.43	116.41
2	施工管理费		元	3.5%	4171.46	146.00
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	352.60	115.65
4	企业利润		元	7%	4433.11	310.32
5	价差		元			1002.36
	人工		工时	97.9	4.00	391.60
	机械工		工时	4.01	4.00	16.04
	钢筋	圆钢HPB300 φ 10以内 (综合)	t	1.07	539.82	577.61
	汽油		kg	3.24	5.28	17.11
6	风险金		元	0%	5745.79	0.00
7	税金		元	9%	5745.79	517.12

工程单价计算表

C20(2) 混凝土底板 工程

单价编号：25

定额单位：100m³

定额编号:04035。 施工方法：施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			15963.55
1.1	人工费		元			1291.10
	人工		工时	373.15	3.46	1291.10
1.2	材料费		元			12314.12
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	118.62	12217.86
	其他材料费		%	0.5	12252.86	61.26
1.3	机械使用费		元			841.43
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.55	160.14
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.545	33.03	447.39
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	23.62	225.57
	其他机械费		%	1	833.10	8.33
1.4	其他直接费		元	4.5%	14446.65	650.10
1.5	现场经费		元	6%	14446.65	866.80
2	施工管理费		元	3.7%	15963.55	590.65
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1334.06	437.57
4	企业利润		元	7%	16991.77	1189.42
5	价差		元			32024.08
	人工		工时	373.15	4.00	1492.60
	机械工		工时	12.415	4.00	49.66
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	295.94	30481.82
6	风险金		元	0%	50205.27	0.00
7	税金		元	9%	50205.27	4518.47
	合计		元			54723.74
	单价		元			547.24

工程单价计算表

C25(2) 砼回填找平 工程

单价编号：29

定额单位：100m³

定额编号:04112。 施工方法: 回填混凝土, 露天回填 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			15749.64
1.1	人工费		元			938.18
	人工		工时	271.15	3.46	938.18
1.2	材料费		元			13088.28
	水		m ³	45	0.50	22.50
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	126.22	13000.66
	其他材料费		%	0.5	13023.16	65.12
1.3	机械使用费		元			226.61
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.05	1.94	77.70
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	4	33.03	132.12
	其他机械费		%	8	209.82	16.79
1.4	其他直接费		元	4.5%	14253.07	641.39
1.5	现场经费		元	6%	14253.07	855.18
2	施工管理费		元	3.7%	15749.64	582.74
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	938.18	307.72
4	企业利润		元	7%	16640.10	1164.81
5	价差		元			31883.66
	人工		工时	271.15	4.00	1084.60
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	299.02	30799.06
6	风险金		元	0%	49688.57	0.00
7	税金		元	9%	49688.57	4471.97
	合计		元			54160.54
	单价		元			541.61

工程单价计算表

土石围堰填筑（取土运距暂按5km）工程

单价编号：30

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:11074*0.3+建筑A194*0.7+01230。 施工方法: 包括装运土、平土、洒水、刨毛、夯实。 挖装、运输、卸除、空回。						
1	直接费		元			2191.21
1.1	人工费		元			724.93
	人工		工时	189.9	3.46	657.05
	建筑装饰人工		元	47.117	1.00	47.12
	人工		工时	6	3.46	20.76
1.2	材料费		元			50.01
	其他材料费		%	2	0.00	0.00
	水		m ³	10.5	0.50	5.25
	零星材料费		%	4	1119.12	44.76
1.3	机械使用费		元			1226.16
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1.064	112.25	119.43
	推土机	功率74kW	台时	0.1064	78.70	8.37
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1	112.25	112.25
	推土机	功率59kW	台时	0.5	55.49	27.75
	自卸汽车	载重量10t	台时	11.88	80.67	958.36
1.4	其他直接费		元	4.5%	2001.10	90.05
1.5	现场经费		元	5%	2001.10	100.06
2	施工管理费		元	4.8%	2191.21	105.18
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	802.68	263.28
4	企业利润		元	7%	2559.67	179.18
5	价差		元			1535.96
	人工		工时	195.9	4.00	783.60
	机械工		工时	22.4722	4.00	89.89
	柴油		kg	164.3854	4.03	662.47
6	风险金		元	0%	4274.81	0.00
7	税金		元	9%	4274.81	384.73
	合计		元			4659.54
	单价		元			46.60

工程单价计算表

M7.5浆砌水泥砖排水沟 工程

单价编号：34

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03152。 砌砖						
1	直接费		元			34998.81
1.1	人工费		元			2703.99
	人工		工时	781.5	3.46	2703.99
1.2	材料费		元			28602.24
	水		m ³	24.3	0.50	12.15
	铁钉		kg	4	4.60	18.40
	标准砖	240×115×53	千块	53.9	485.44	26165.22
	板枋材		m ³	0.1	1274.34	127.43
	M7.5水泥砂浆		m ³	22.3	89.50	1995.85
	其他材料费		%	1	28319.05	283.19
1.3	机械使用费		元			366.90
	双胶轮车		台时	149.35	0.82	122.47
	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量 5t	台时	3.45	23.21	80.07
	灰浆搅拌机		台时	14	11.74	164.36
1.4	其他直接费		元	4.5%	31673.13	1425.29
1.5	现场经费		元	6%	31673.13	1900.39
2	施工管理费		元	5.8%	34998.81	2029.93
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2782.48	912.65
4	企业利润		元	7%	37941.39	2655.90
5	价差		元			6637.17
	人工		工时	781.5	4.00	3126.00
	机械工		工时	22.685	4.00	90.74
	水泥	42.5MPa	t	5.0055	15.49	77.54
	中砂		m ³	24.753	135.05	3342.89
6	风险金		元	0%	47234.46	0.00
7	税金		元	9%	47234.46	4251.10
	合计		元			51485.56
	单价		元			514.86

工程单价计算表

C20埋石混凝土回填（埋石率20%）工程

单价编号：37

定额单位：100m³

定额编号:04112。 回填混凝土，露天回填 施工方法：场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			13548.37
1.1	人工费		元			1145.09
	人工		工时	271.15	3.46	938.18
	埋石混凝土人工增加		工时	59.8	3.46	206.91
1.2	材料费		元			10889.27
	水		m ³	45	0.50	22.50
	块石		m ³	34.61	30.00	1038.30
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	82.4	118.62	9774.29
	其他材料费		%	0.5	10835.09	54.18
1.3	机械使用费		元			226.61
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.05	1.94	77.70
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	4	33.03	132.12
	其他机械费		%	8	209.82	16.79
1.4	其他直接费		元	4.5%	12260.97	551.74
1.5	现场经费		元	6%	12260.97	735.66
2	施工管理费		元	3.7%	13548.37	501.29
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1145.09	375.59
4	企业利润		元	7%	14425.25	1009.77
5	价差		元			28031.24
	人工		工时	271.15	4.00	1084.60
	埋石混凝土人工增加		工时	59.8	4.00	239.20
	块石		m ³	34.61	67.09	2321.98
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	82.4	295.94	24385.46
6	风险金		元	0%	43466.26	0.00
7	税金		元	9%	43466.26	3911.96
	合计		元			47378.22
	单价		元			473.78

工程单价计算表

C20(2)溢洪道混凝土底板（厚300mm）工程

单价编号：38

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04036*0.667+04037*0.333。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
1	直接费		元			15572.50
1.1	人工费		元			1097.04
	人工		工时	219.4097	3.46	759.16
	人工		工时	97.6523	3.46	337.88
1.2	材料费		元			12312.96
	水		m ³	46.69	0.50	23.35
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	68.701	118.62	8149.31
	其他材料费		%	0.5	8172.66	40.86
	水		m ³	20.979	0.50	10.49
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	34.299	118.62	4068.55
	其他材料费		%	0.5	4079.04	20.40
1.3	机械使用费		元			682.76
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	12.4929	8.55	106.81
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	6.7094	33.03	221.61
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	6.3699	23.62	150.46
	其他机械费		%	1	478.88	4.79
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	5.9407	8.55	50.79
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	2.1558	33.03	71.21
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	3.1802	23.62	75.12
	其他机械费		%	1	197.12	1.97
1.4	其他直接费		元	4.5%	14092.76	634.17
1.5	现场经费		元	6%	14092.76	845.57
2	施工管理费		元	3.7%	15572.50	576.18
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1139.99	373.92
4	企业利润		元	7%	16522.60	1156.58
5	价差		元			31799.73
	人工		工时	317.062	4.00	1268.25
	机械工		工时	12.4151	4.00	49.66

