

## 招标控制价

招标控制价(小写): 91166.08元

(大写): 玖万壹仟壹佰陆拾陆元零捌分

招标人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:永上村里达片吉昌塘二路道路硬化项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

本工程主要建设内容为村屯路硬化工程,共2段,总长223m

道路1:总长145m,含3.0m宽×0.18m厚82m、2.6m宽×0.18m厚26m、现状路37m

道路2:总长78m,规格3.0m宽×0.18m厚

## 二、编制范围:

本工程施工图纸范围内的全部专业工程。

## 三、工程编制依据:

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50584-2013);
- 2.《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50584-2013)(修订版);
- 3.《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013);
- 4.《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013);
- 5.《园林绿化工程工程量计算规范》(GB 50858-2013);
- 6.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
- 7.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
- 8.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
- 9.2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
- 10.《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号);
- 11.《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)
- 12.税率执行桂建标(2018)19号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》
- 13.根据桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》
- 14.业主提供的关于本工程的施工图;
- 15.与建设工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料;
- 16.其他有关文件、资料。

## 四、材料价格及其它编制说明事项:

1.本工程材料价格:参照《玉林市建设工程造价信息》2025年第10期发布的信息价格(除税价)计取,玉林市信息价格(除税价)没有的则参考同期玉林市和南宁市信息价格(除税价)或市场询价;以上均没有的材料价格则参考玉林市厂商价格信息、广材网广西区专业测定价或广西其它地市及周边省份城市除税信息价格。



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永上村里达片吉昌塘二路道路硬化项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
<b>分部分项工程</b>					<b>85389.84</b>		
	<b>1.</b>	<b>土石方工程</b>				<b>2633.45</b>	
1	040101001001	机械挖路基土方 装车 1.平均深度:1.5m内 2.土质:一二类土		175.73	3.19	560.58	
2	040101001002	机械挖路基土方 不装车 1.平均深度:1.5m内 2.土质:一二类土		44.80	2.92	130.82	
3	040103001001	路肩回填土 1.填方材料品种:开挖料		44.80	4.83	216.38	
4	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:1km		175.73	7.77	1365.42	
5	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.增运暂按1km, 结算按实际	· km	175.73	2.05	360.25	
	<b>3.</b>	<b>道路工程</b>				<b>82756.39</b>	
6	040202001001	路床(槽)整形 1.素土夯实	m <sup>2</sup>	787.60	3.78	2977.13	
7	040103001002	三角砂垫层 1.100mm厚三角砂垫层		62.76	98.88	6205.71	
8	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 商品砼 2.厚度:18cm 3.刻纹机刻水泥混凝土路面 4.缩缝每隔5.0m刷一道, 沥青玛蹄脂填缝 50mm 5.含模板安拆、塑料膜养生	m <sup>2</sup>	627.60	117.23	73573.55	
		<b>小计</b>				<b>85389.84</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>12431.52</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>55779.21</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>3909.65</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>4213.22</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>2008.10</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>7048.15</b>	
<b>单价措施项目</b>					<b>2570.75</b>		
	<b>041106</b>	<b>大型机械、设备进出场及安拆、使用</b>				<b>2570.75</b>	
9	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1244.70	1244.70	
10	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1326.05	1326.05	
		<b>小计</b>				<b>2570.75</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>200.00</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>299.13</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>1240.12</b>	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。







# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永上村里达片吉昌塘二路道路硬化项目

第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		<b>◆材料◆</b>			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	10.000	4.32
3	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>	0.780	12.29
4	020901006	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	690.360	2.56
5	023301002	草袋	条	20.000	1.06
6	031345008	刻纹机刀片	组	1.004	575.22
7	031345011	切缝机刀片	片	0.683	234.69
8	040301004.1	三角砂		80.019	48.83
9	040904008	石粉		0.045	104.85
10	050306001	周转板枋材		0.477	893.10
11	133101003	石油沥青 30#	kg	67.200	3.98
12	150101001	石棉	kg	66.150	1.59
13	341101001	水		60.734	4.36
14	341104001	煤	t	0.017	327.05
15	341105003	木柴	kg	1.680	0.68
16	341508001	其他材料费	元	158.890	0.90
17	370501003	枕木		0.160	1407.08
18		<b>◆商品砼◆</b>			
19	043104004	预拌普通混凝土 C25		114.663	419.90
20		<b>◆机械台班组成◆</b>			
21	000701003	市政机械第一类费用	元	651.571	1.00
22	002401001	机械台班人工费	元	1205.354	1.00
23	140304001	轻柴油 0#	kg	280.224	7.18
24	341103001	电	kW.h	358.201	0.71
25	994701004	折旧费	元	432.082	1.00
26	994701005	检修费	元	108.062	1.00
27	994701006	维护费	元	402.760	1.00
28	994701007	安拆及场外运输费	元	19.027	1.00
29	994701008	其他费	元	58.541	1.00
30		<b>◆机械◆</b>			
31	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.048	922.95
32	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班	0.276	1075.95
33	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班	0.630	1020.32
34	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班	0.334	826.51
35	990705007.1	自卸汽车 装载质量12t	台班	1.263	826.51
36	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班	0.630	948.12

