

桂林市雁山区草坪回族乡农田生态功能提升项目-
防护基干林带建设与管护工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：桂林市雁山城市建设投资有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：中大设计集团有限公司

(单位盖章)



桂林市雁山区草坪回族乡农田生态功能提升项目-防
护基干林带建设与管护工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

总 说 明

工程名称:桂林市雁山区草坪回族乡农田生态功能提升项目-防护基干林带建设与管护工程

第1页 共1页

1、工程概况:本项目为桂林市雁山区草坪回族乡农田生态功能提升项目-防护基干林带建设与管护工程,具体内容有苗木移植、苗木抚育管护、林地清理等设计图纸全部内容。

2、编制依据:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

(2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则。

(3)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013)。

(4)2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量及费用定额》。

(5)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)。

(6)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号文。

(7)材料价格按《桂林市建设工程造价信息》桂林市材料信息2026年第2期调整,无信息价的按市场询价。

3、其他问题

(1)苗木运输暂按1km计算。

(2)苗木养护期暂按1年计算。

(3)林地清理运距暂按1km计算。

(4)安全生产责任保险费暂估价3969.66元

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山区草坪回族乡农田生态功能提升项目-防护基干林带建设与管护工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
桂林市雁山区草坪回族乡农田生态功能提升项目-防护基干林带建设与管护工程							
分部分项工程							
1	桂050101017001	苗木移植 1. 种类: 桂花 2. 胸径或干径: 10-12cm 3. 株高、冠幅: $\geq 3.5\text{m}$ 、 $\geq 3.0\text{m}$ 4. 土球直径: 50cm 5. 养护期: 1年 6. 运距: 1km	株	100			
2	桂050101017002	苗木移植 1. 种类: 桂花 2. 胸径或干径: 12-14cm 3. 株高、冠幅: $\geq 3.5\text{m}$ 、 $\geq 3.0\text{m}$ 4. 土球直径: 50cm 5. 养护期: 1年 6. 运距: 1km	株	150			
3	桂050101017003	苗木移植 1. 种类: 桂花 2. 胸径或干径: 14-16cm 3. 株高、冠幅: $\geq 3.5\text{m}$ 、 $\geq 3.0\text{m}$ 4. 土球直径: 50cm 5. 养护期: 1年 6. 运距: 1km	株	14			
4	桂050101017004	苗木移植 1. 种类: 银杏 2. 胸径或干径: 10-12cm 3. 株高、冠幅: $\geq 7.0\text{m}$ 、 $\geq 2.5\text{m}$ 4. 土球直径: 50cm 5. 养护期: 1年 6. 运距: 1km	株	700			
5	桂050101017005	苗木移植 1. 种类: 银杏 2. 胸径或干径: 12-14cm 3. 株高、冠幅: $\geq 7.0\text{m}$ 、 $\geq 2.5\text{m}$ 4. 土球直径: 50cm 5. 养护期: 1年 6. 运距: 1km	株	500			
6	桂050101017006	苗木移植 1. 种类: 银杏 2. 胸径或干径: 14-16cm 3. 株高、冠幅: $\geq 7.0\text{m}$ 、 $\geq 2.5\text{m}$ 4. 土球直径: 50cm 5. 养护期: 1年 6. 运距: 1km	株	476			
7	桂050101017007	苗木移植 1. 种类: 紫薇 2. 地径: 2-3cm 3. 株高、冠幅: $\geq 1.6\text{m}$ 、 $\geq 1.0\text{m}$ 4. 土球直径: 5cm	株	452			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山区草坪回族乡农田生态功能提升项目-防护基干林带建设与管护工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 养护期:1年 6. 运距:1km					
8	桂050101017008	苗木移植 1. 种类:红豆杉 2. 胸径或干径:8-10cm 3. 株高、冠幅:≥3.5m、≥2.0m 4. 土球直径:50cm 5. 养护期:1年 6. 运距:1km	株	10			
9	桂050101017009	苗木移植 1. 种类:紫薇 2. 地径:20cm 3. 株高、冠幅:≥3.5m、≥2.0m 4. 土球直径:50cm 5. 养护期:1年 6. 运距:1km	株	1			
10	050102001001	乔木养护 1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:≤10cm 3. 养护期:1年	株	1144			
11	桂050101013001	挖树根、枯死木 1. 种类:乔木 2. 树干地径:≤20cm 3. 运距:1km 4. 结算需提供相关签证资料、现场施工照片、枯死木胸径量尺照片等佐证资料	株	118			
12	050101003001	林地清理 1. 内容:清理杂草, 杂灌 2. 清除方式:机械清除 3. 运距:1km	m ²	4600.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
13	050403001001	树木支撑架(三角桩) 1. 支撑类型、材质:树棍桩 三角桩(长)	株	1676			
14	050403001002	树木支撑架(三角桩) 1. 支撑类型、材质:树棍桩 三角桩(短)	株	275			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市雁山区草坪回族乡农田生态功能提升项目-防护基干林带建设与管护工程

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
	◆材料◆			
1	镀锌铁丝(综合)	kg		
2	草绳	kg		
3	中砂			
4	树棍 长1.2m	根		
5	树棍 长3-5m	根		
6	塑料管 Φ160	m		
7	普通胶管	m		
8	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
9	农药	kg		
10	营养液	袋		
11	生根剂	袋		
12	支撑器	套		
13	水			
14	其他材料费	元		
	◆主材◆			
15	麻袋布	m ²		
16	乔木	株		
17	桂花	株		
18	小紫薇	株		
19	红豆杉	株		
20	大紫薇	株		
	◆机械台班组成◆			
21	机械台班人工费	元		
22	机械第一类费用	元		
23	汽油92#	kg		
24	国V汽油 92#	kg		
25	轻柴油0#	kg		
26	轻柴油 0#	kg		
27	轻柴油0#	kg		
	◆机械◆			
28	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m ³	台班		
29	履带式推土机 功率90kW	台班		
30	载重汽车 装载质量5t	台班		
31	载重汽车 装载质量8t	台班		
32	汽车式起重机 提升质量12t	台班		

