

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2025年朔良镇灵龙村那安屯、能灵屯屯内道路硬化项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	293971.96	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	10090.08	
2.1	其中:安全文明施工费	7761.60	
3	其他项目费用合计	608.12	
4	建筑安装工程费=1+2+3	304670.16	
2025年朔良镇元色村壮元屯屯道硬化项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	309135.69	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	12467.92	
2.1	其中:安全文明施工费	9590.71	
3	其他项目费用合计	643.21	
4	建筑安装工程费=1+2+3	322246.82	
2025年朔良镇百敏村六合屯屯内道路硬化建设项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	312751.57	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	12645.88	
2.1	其中:安全文明施工费	9727.60	
3	其他项目费用合计	650.79	
4	建筑安装工程费=1+2+3	326048.24	
2025年朔良镇群敏村六内屯屯内硬化及平廖屯路基修复项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	294571.82	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	16121.52	
2.1	其中:安全文明施工费	12401.17	
3	其他项目费用合计	621.39	
4	建筑安装工程费=1+2+3	311314.73	
2025年朔良镇那腾村龙平屯建设排污及护坡项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	302359.49	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13970.57	
2.1	其中:安全文明施工费	10746.60	
3	其他项目费用合计	632.66	
4	建筑安装工程费=1+2+3	316962.72	
2025年朔良镇周洪村那洪屯、坡路屯至红军路道路硬化工程			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2025年朔良镇灵龙村那安屯、能灵屯屯内 道路硬化项目					293971.96		
		分部分项工程				292594.72	
	1.	土石方工程				12935.56	
1	040101001001	清除表土 土壤类别:三类土	m ³	622.80	3.75	2335.50	
2	040103002001	余方弃置 运距:1km	m ³	622.80	17.02	10600.06	
	3.	道路工程				223458.20	
3	040203007001	水泥混凝土面层 1.混凝土强度等级:C30普通砼 2.厚度:18CM 3.含模板 刻防滑条	m ²	2380.00	93.89	223458.20	
4	桂011709001001	砂石材料运输增加费,工地距离县城 65km,扣除信息价包含的10km外,新增运 距55km。	t.km	49227.53	0.98	48242.98	
5	桂011709001002	水泥材料运输增加费,工地距离县城 65km,扣除信息价包含的20km外,新增运 距45km。	t.km	8120.39	0.98	7957.98	
		小 计				292594.72	
		Σ人工费				43996.64	
		Σ材料费				187058.93	
		Σ机械费				14540.63	
		Σ管理费				15496.02	
		Σ利 润				7398.46	
		单价措施项目				1377.24	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1377.24	
6	041106001001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以外	台·次	1	1377.24	1377.24	
		小 计				1377.24	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				116.49	
		Σ机械费				702.12	
		Σ管理费				232.61	
		Σ利 润				112.30	
		合 计				293971.96	
		Σ人工费				44096.64	
		Σ材料费				187175.42	
		Σ机械费				15242.75	
		Σ管理费				15728.63	
		Σ利 润				7510.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2025年朔良镇元色村壮元屯屯道硬化项目					309135.69		
		分部分项工程				307737.09	
	1.	土石方工程				14297.35	
7	041001001001	拆除6cm水泥砼路面	m ²	1816.67	5.10	9265.02	
8	040103002002	余渣弃置 运距:1km	m ³	109.00	15.91	1734.19	
9	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:12cm	m ³	219.00	8.72	1909.68	
10	040103002003	余方弃置 1km	m ³	219.00	6.34	1388.46	
	3.	道路工程				239894.49	
11	040202001001	机械碾压	m ²	1821.00	3.71	6755.91	
12	040203007002	水泥混凝土面层 1.混凝土强度等级:C30普通砼 2.厚度:18CM 3.含模板 刻防滑条 4.横向缩缝等间距布置,沥青玛蹄脂填缝	m ²	1821.00	99.66	181480.86	
13	040201022001	混凝土排水沟 1.材料:C20普通砼 2.砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2抹面 3.C30预制盖板 4.含模板	m	105.00	419.36	44032.80	
14	040901002001	预制钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.209	5385.55	1125.58	
15	040901002002	预制钢筋制作、安装 φ10以上	t	1.245	5220.35	6499.34	
16	桂011709001003	砂石材料运输增加费,工地距离县城67km,扣除信息价包含的10km外,新增运距57km。	t.km	47021.09	0.98	46080.67	
17	桂011709001004	水泥材料运输增加费,工地距离县城67km,扣除信息价包含的20km外,新增运距47km。	t.km	7546.04	0.98	7395.12	
18	桂011709001005	钢筋材料运输增加费,工地距离县城67km,扣除信息价包含的20km外,新增运距47km。	t.km	70.88	0.98	69.46	
		小 计				307737.09	
		Σ人工费				54098.79	
		Σ材料费				179582.40	
		Σ机械费				18422.55	
		Σ管理费				20433.12	
		Σ利 润				9834.76	
		单价措施项目				1398.60	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1398.60	
19	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台·次	1	1398.60	1398.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计				1398.60	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				136.09	
		Σ机械费				702.12	
		Σ管理费				232.61	
		Σ利 润				112.30	
		合 计				309135.69	
		Σ人工费				54198.79	
		Σ材料费				179718.49	
		Σ机械费				19124.67	
		Σ管理费				20665.73	
		Σ利 润				9947.06	
2025年朔良镇百敏村六合屯屯内道路硬化 建设项目						312751.57	
		分部分项工程				311352.97	
	1.	土石方工程				6747.96	
20	040101001002	开挖路槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m ³	636.00	3.99	2537.64	
21	040103002004	余渣弃置 运距:1km	m ³	636.00	6.62	4210.32	
	3.	道路工程				268544.23	
22	040202011001	10cm级配碎石基层	m ²	1927.00	22.34	43049.18	
23	040203007003	18cm C30水泥砼面层 1.混凝土强度等级:C30普通砼 2.厚度:18CM 3.含模板 刻防滑条 4.横向缩缝等间距布置,沥青玛蹄脂填缝	m ²	1775.00	99.90	177322.50	
24	060104011001	培土路肩	m ³	91.00	29.94	2724.54	
25	040201022002	盖板水沟 1.材料:C20普通砼 2.砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2抹面 3.C30预制盖板 4.含模板	m	50.00	419.44	20972.00	
26	040901002003	预制钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.100	5385.70	538.57	
27	040901002004	预制钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.593	5220.38	3095.69	
28	040501001001	DN500钢筋砼圆管涵 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土 2.管座材质:C20混凝土台帽 3.规格:DN500II级平口混凝土管 4.M7.5浆砌块石挡墙 5.沥青防水层	m	25.00	833.67	20841.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 沥青麻絮填沉降缝					
29	桂011709001006	砂石材料运输增加费, 工地距离县城42km, 扣除信息价包含的10km外, 新增运距32km。	t. km	33421.90	0.98	32753.46	
30	桂011709001007	水泥材料运输增加费, 工地距离县城42km, 扣除信息价包含的20km外, 新增运距22km。	t. km	3359.00	0.98	3291.82	
31	桂011709001008	钢筋材料运输增加费, 工地距离县城42km, 扣除信息价包含的20km外, 新增运距22km。	t. km	15.82	0.98	15.50	
		小 计				311352.97	
		Σ人工费				52985.59	
		Σ材料费				182178.96	
		Σ机械费				20582.29	
		Σ管理费				20229.30	
		Σ利 润				9706.63	
		单价措施项目				1398.60	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1398.60	
32	041106001003	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1398.60	1398.60	
		小 计				1398.60	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				136.09	
		Σ机械费				702.12	
		Σ管理费				232.61	
		Σ利 润				112.30	
		合 计				312751.57	
		Σ人工费				53085.59	
		Σ材料费				182315.05	
		Σ机械费				21284.41	
		Σ管理费				20461.91	
		Σ利 润				9818.93	
2025年朔良镇群敏村六内屯屯内硬化及平廖屯路基修复项目						294571.82	
		分部分项工程				293173.22	
	1.	土石方工程				1820.05	
33	041001001002	拆除18cm水泥砼路面	m ²	105.00	14.47	1519.35	
34	040103002005	余渣弃置 运距: 1km	m ³	18.90	15.91	300.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	3.	道路工程				273490.20	
35	040202001002	机械碾压	m ²	105.00	3.71	389.55	
36	040203007004	水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C30普通砼 2. 厚度:18CM 3. 含模板 刻防滑条 4. 横向缩缝等间距布置, 沥青玛蹄脂填缝	m ²	105.00	99.90	10489.50	
37	060104011002	培土路肩	m ³	5.00	29.94	149.70	
38	040305003001	M7.5浆砌块石挡土墙 1. 墙背回填碎石土 2. 1:2水泥砂浆抹面 3. 含泄水孔	m ³	480.90	454.22	218434.40	
39	040306007001	DN500钢筋砼圆管涵 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土 2. 管座材质:C20混凝土台帽 3. 规格:DN500II级平口混凝土管 4. M7.5浆砌块石挡墙 5. 沥青防水层 6. 沥青麻絮填沉降缝	m	4.00	889.96	3559.84	
40	桂010507011001	标准化粪池 Z6-16 无地下水 顶面不过汽车	座	1	40467.21	40467.21	
41	桂011709001009	砂石材料运输增加费, 工地距离县城29km, 扣除信息价包含的10km外, 新增运距19km。	t. km	18035.68	0.98	17674.97	
42	桂011709001010	水泥材料运输增加费, 工地距离县城29km, 扣除信息价包含的20km外, 新增运距9km。	t. km	179.00	0.98	175.42	
43	桂011709001011	钢筋材料运输增加费, 工地距离县城29km, 扣除信息价包含的20km外, 新增运距9km。	t. km	12.84	0.98	12.58	
		小 计				293173.22	
		Σ人工费				78154.29	
		Σ材料费				135425.29	
		Σ机械费				15853.74	
		Σ管理费				27045.42	
		Σ利 润				12506.41	
		单价措施项目				1398.60	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1398.60	
44	041106001004	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1	1398.60	1398.60	
		小 计				1398.60	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				136.09	
		Σ机械费				702.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费				232.61	
		Σ利 润				112.30	
		合 计				294571.82	
		Σ人工费				78254.29	
		Σ材料费				135561.38	
		Σ机械费				16555.86	
		Σ管理费				27278.03	
		Σ利 润				12618.71	
2025年朔良镇那腾村龙平屯建设排污及护坡项目						302359.49	
		分部分项工程				301315.60	
	1.	土石方工程				1970.83	
45	040101001003	清除表土	m ³	67.00	3.75	251.25	
46	040103002006	余方弃置 运距: 1km	m ³	67.00	13.09	877.03	
47	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 部位: 挡土墙	m ³	63.35	7.98	505.53	
48	040103001001	回填方 1. 部位: 挡土墙 2. 填方来源: 原土回填	m ³	59.44	5.67	337.02	
	3.	道路工程				253417.84	
49	040203007005	水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级: C30普通砼 2. 厚度: 18CM 3. 含模板 刻防滑条	m ²	335.00	93.89	31453.15	
50	040305003002	M7.5浆砌块石挡土墙 1. 30cm砂滤层 2. 1: 2水泥砂浆抹面 3. 含泄水孔 4. 沥青麻丝填伸缩缝	m ³	151.04	593.35	89619.58	
51	040201022003	排水沟 400*400 1. 材料: C25普通砼 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 1: 2抹面 3. C30预制盖板 4. C30混凝土台帽 5. 含模板	m	179.00	469.47	84035.13	
52	040901002005	预制钢筋制作、安装 φ10以内	t	2.127	5350.88	11381.32	
53	040901002006	预制钢筋制作、安装 φ10以上	t	1.955	5184.99	10136.66	
54	040201022004	排水沟 1000*1000 1. 材料: C25普通砼 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 1: 2抹面	m	40.00	669.80	26792.00	
55	桂011709001012	砂石材料运输增加费, 工地距离县城60km, 扣除信息价包含的10km外, 新增运距50km。	t. km	43011.78	0.98	42151.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
56	桂011709001013	水泥材料运输增加费,工地距离县城60km,扣除信息价包含的20km外,新增运距40km。	t. km	3684.32	0.98	3610.63	
57	桂011709001014	钢筋材料运输增加费,工地距离县城60km,扣除信息价包含的20km外,新增运距40km。	t. km	168.12	0.98	164.76	
		小 计				301315.60	
		Σ人工费				71135.72	
		Σ材料费				160035.61	
		Σ机械费				10430.51	
		Σ管理费				23556.69	
		Σ利 润				11322.60	
		单价措施项目				1043.89	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1043.89	
58	041106001005	大型机械场外运输费 履带式挖掘机0.4m ³	台·次	1	1043.89	1043.89	
		小 计				1043.89	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				107.79	
		Σ机械费				494.34	
		Σ管理费				172.36	
		Σ利 润				83.21	
		合 计				302359.49	
		Σ人工费				71235.72	
		Σ材料费				160143.40	
		Σ机械费				10924.85	
		Σ管理费				23729.05	
		Σ利 润				11405.81	
2025年朔良镇周洪村那洪屯、坡路屯至红军路道路硬化工程						269530.41	
		分部分项工程				268153.17	
	1.	土石方工程				11685.28	
59	040101001004	清除表土	m ³	693.90	3.75	2602.13	
60	040103002007	余方弃置 运距:1km	m ³	693.90	13.09	9083.15	
	3.	道路工程				218390.48	
61	040203007006	18cm C30水泥砼面层 1.混凝土强度等级:C30普通砼 2.厚度:18CM 3.含模板 刻防滑条	m ²	1799.00	93.89	168908.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
62	040202011002	10cm级配碎石基层	m ²	1953.20	22.34	43634.49	
63	060104011003	培土路肩	m ³	195.32	29.94	5847.88	
64	桂011709001015	砂石材料运输增加费,工地距离县城41km,扣除信息价包含的10km外,新增运距31km。	t.km	35990.08	0.98	35270.28	
65	桂011709001016	水泥材料运输增加费,工地距离县城41km,扣除信息价包含的20km外,新增运距21km。	t.km	2864.42	0.98	2807.13	
		小 计				268153.17	
		Σ人工费				40789.30	
		Σ材料费				159706.47	
		Σ机械费				21744.57	
		Σ管理费				16136.00	
		Σ利 润				7685.38	
		单价措施项目				1377.24	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1377.24	
66	041106001006	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以外	台·次	1	1377.24	1377.24	
		小 计				1377.24	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				116.49	
		Σ机械费				702.12	
		Σ管理费				232.61	
		Σ利 润				112.30	
		合 计				269530.41	
		Σ人工费				40889.30	
		Σ材料费				159822.96	
		Σ机械费				22446.69	
		Σ管理费				16368.61	
		Σ利 润				7797.68	
		总 合 计				1782320.94	
		Σ人工费				341760.33	
		Σ材料费				1004736.70	
		Σ机械费				105579.23	
		Σ管理费				124231.96	
		Σ利 润				59098.95	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
2025年朔良镇灵龙村那安屯、能灵屯屯内道路硬化项目											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									
1	040101001001	清除表土 土壤类别:三类土	m ³	622.80	3.75	0.42	2.45	0.40	0.17		
	C1-0044	清除表土	100m ³	6.2280	375.32	42.00	244.94	40.17	17.22		
2	040103002001	余方弃置 运距:1km	m ³	622.80	17.02	0.52	12.49	1.82	0.78		
	C1-0136换	装载机装土 斗容量(1m ³ 内)	1000m ³	0.62280	8779.66	520.01	6192.26	939.72	402.74		
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	0.62280	8242.74		6301.79	882.25	378.11		
	3.	道路工程									
3	040203007001	水泥混凝土面层 1.混凝土强度等级:C30普通砼 2.厚度:18CM 3.含模板 刻防滑条	m ²	2380.00	93.89	18.24	56.91	2.20	5.93	2.86	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18]{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	100m ²	23.8000	7968.04	1213.00	5566.57	6.27	353.59	170.70	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	43.483	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	23.8000	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	
4	桂011709001001	砂石材料运输增加费,工地距离县城65km,扣除信息价包含的10km外,新增运距55km。	t.km	49227.53	0.98		0.90				
	B-换	砂石材料运输增加费,工地距离县城65km,扣除信息价包含的10km外,新增运距55km	t.km	49227.53	0.98		0.90				
5	桂011709001002	水泥材料运输增加费,工地距离县城65km,扣除信息价包含的20km外,新增运距45km。	t.km	8120.39	0.98		0.90				
	B-换	水泥材料运输增加费,工地距离县城65km,扣除信息价包含的20km外,新增运距45km	t.km	8120.39	0.98		0.90				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
6	041106001001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台·次	1	1377.24	100.00	116.49	702.12	232.61	112.30	
	C1-0513	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台次	1	1377.24	100.00	116.49	702.12	232.61	112.30	
2025年朔良镇元色村壮元屯屯道硬化项目											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									
7	041001001001	拆除6cm水泥砼路面	m ²	1816.67	5.10	0.24		3.03	0.95	0.46	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=6]	100m ²	18.1667	509.92	24.21		302.94	94.87	45.80	
8	040103002002	余渣弃置 运距: 1km	m ³	109.00	15.91	0.76		11.41	1.70	0.73	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m ³	0.10900	6252.80	760.00		4020.42	669.26	286.83	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m ³	0.10900	9664.34			7388.64	1034.41	443.32	
9	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:12cm	m ³	219.00	8.72	0.40		6.27	0.93	0.40	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000m ³	0.21900	8721.44	400.00		6267.76	933.49	400.07	
10	040103002003	余方弃置 1km	m ³	219.00	6.34			4.85	0.68	0.29	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	0.21900	6340.56			4847.53	678.65	290.85	
	3.	道路工程									
11	040202001001	机械碾压	m ²	1821.00	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	18.2100	370.06	35.90		201.51	68.85	33.24	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
12	040203007002	水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C30普通砼 2. 厚度:18CM 3. 含模板 刻防滑条 4. 横向缩缝等间距布置, 沥青玛蹄脂填缝	m ²	1821.00	99.66	21.04	57.97	2.36	6.78	3.28	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18]{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	100m ²	18.2100	7968.04	1213.00	5566.57	6.27	353.59	170.70	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	33.27	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	18.2100	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	100m	4.5525	1400.04	729.50	153.32	61.49	229.39	110.74	
	C2-0125	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5	100m	4.5525	905.92	389.60	274.00		112.98	54.54	
13	040201022001	混凝土排水沟 1. 材料:C20普通砼 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2抹面 3. C30预制盖板 4. 含模板	m	105.00	419.36	126.70	188.66	11.20	39.26	18.91	
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土	1000m ³	0.08400	7979.85	400.00		5700.80	854.11	366.05	
	C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20}	10m ³	5.810	5303.59	1489.60	2735.56		431.98	208.54	
	C1-0285	抹灰 地面{水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.5300	3064.86	1428.00	761.44	5.82	415.81	200.73	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	10m ³	1.010	4234.86	620.00	2991.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内{水泥砂浆中砂M10}	10m ³	1.010	3610.23	2009.40	433.11	3.91	583.86	281.86	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	6.951	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
14	040901002001	预制钢筋制作、安装 ϕ 10以内	t	0.209	5385.55	950.00	3466.56	32.87	334.16	157.27	
	C3-0358	钢筋制作、安装 ϕ 10以内	t	0.209	5385.55	950.00	3466.55	32.88	334.18	157.26	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
15	040901002002	预制钢筋制作、安装 ϕ 10以上	t	1.245	5220.35	820.00	3462.66	64.43	300.71	141.51	
	C3-0359	钢筋制作、安装 ϕ 10以上	t	1.245	5220.35	820.00	3462.66	64.43	300.71	141.51	
16	桂011709001003	砂石材料运输增加费,工地距离县城67km,扣除信息价包含的10km外,新增运距57km。	t.km	47021.09	0.98		0.90				
	B-换	砂石材料运输增加费,工地距离县城67km,扣除信息价包含的10km外,新增运距57km。	t.km	47021.09	0.98		0.90				
17	桂011709001004	水泥材料运输增加费,工地距离县城67km,扣除信息价包含的20km外,新增运距47km。	t.km	7546.04	0.98		0.90				
	B-换	水泥材料运输增加费,工地距离县城67km,扣除信息价包含的20km外,新增运距47km	t.km	7546.04	0.98		0.90				
18	桂011709001005	钢筋材料运输增加费,工地距离县城67km,扣除信息价包含的20km外,新增运距47km。	t.km	70.88	0.98		0.90				
	B-换	钢筋材料运输增加费,工地距离县城67km,扣除信息价包含的20km外,新增运距47km	t.km	70.88	0.98		0.90				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
19	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1398.60	100.00	136.09	702.12	232.61	112.30	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1398.60	100.00	136.09	702.12	232.61	112.30	
2025年朔良镇百敏村六合屯屯内道路硬化建设项目											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									
20	040101001002	开挖路槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m ³	636.00	3.99	0.40		2.65	0.43	0.18	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土	1000m ³	0.63600	3988.77	400.00		2649.52	426.93	182.97	
21	040103002004	余渣弃置	m ³	636.00	6.62		0.05	5.02	0.70	0.30	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		运距: 1km									
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	0.63600	6611.12		46.08	5015.97	702.24	300.96	
	3.	道路工程									
22	040202011001	10cm级配碎石基层	m ²	1927.00	22.34	1.63	11.44	4.70	1.84	0.89	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m ²	19.2700	2233.36	163.10	1143.77	469.89	183.57	88.62	
23	040203007003	18cm C30水泥砼面层 1. 混凝土强度等级:C30普通砼 2. 厚度:18CM 3. 含模板 刻防滑条 4. 横向缩缝等间距布置, 沥青玛蹄脂填缝	m ²	1775.00	99.90	21.04	58.19	2.36	6.78	3.28	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18]{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	100m ²	17.7500	7968.04	1213.00	5566.57	6.27	353.59	170.70	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	17.7500	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	32.429	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	100m	4.4363	1400.04	729.50	153.32	61.49	229.39	110.74	
	C2-0125	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5	100m	4.4363	998.70	389.60	359.12		112.98	54.54	
24	060104011001	培土路肩	m ³	91.00	29.94	21.62	0.06	1.22	3.20	1.37	
	C1-0102	人工填土夯实	100m ³	0.9100	2994.01	2162.24	5.95	121.80	319.77	137.04	
25	040201022002	盖板水沟 1. 材料:C20普通砼 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2抹面 3. C30预制盖板 4. 含模板	m	50.00	419.44	126.69	188.74	11.21	39.26	18.91	
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土	1000m ³	0.04000	7979.85	400.00		5700.80	854.11	366.05	
	C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20}	10m ³	2.770	5303.59	1489.60	2735.56		431.98	208.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0285	抹灰 地面{水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.2500	3064.86	1428.00	761.44	5.82	415.81	200.73	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	10m ³	0.480	4234.86	620.00	2991.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m ³ 以内{水泥砂浆中砂M10}	10m ³	0.480	3610.23	2009.40	433.11	3.91	583.86	281.86	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	3.313	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
26	040901002003	预制钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.100	5385.70	950.00	3466.60	32.90	334.20	157.30	
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.100	5385.55	950.00	3466.55	32.88	334.18	157.26	
27	040901002004	预制钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.593	5220.38	820.00	3462.66	64.44	300.71	141.52	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.593	5220.35	820.00	3462.66	64.43	300.71	141.51	
28	040501001001	DN500钢筋砼圆管涵 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土 2. 管座材质:C20混凝土台帽 3. 规格:DN500II级平口混凝土管 4. M7.5浆砌块石挡墙 5. 沥青防水层 6. 沥青麻絮填沉降缝	m	25.00	833.67	134.44	474.22	69.81	58.58	27.78	
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m ³ 不装车 三类土	1000m ³	0.11250	7979.85	400.00		5700.80	854.11	366.05	
	C3-0124换	台帽 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20}	10m ³	0.120	4340.57	636.00	2675.70	234.98	296.13	139.36	
	C1-0161	挡土墙 块石	10m ³	0.900	4031.56	1280.00	1555.69	218.60	434.59	209.80	
	C1-0271	沉降缝 油浸麻丝 立面	10m ²	0.265	1910.37	746.00	685.85		216.34	104.44	
	C3-0539	桥面防水层 一涂沥青	100m ²	0.4875	2185.49	262.00	1612.04		89.08	41.92	
	C3-0540	桥面防水层 一层油毡	100m ²	0.0725	243.51	30.00	178.40		10.20	4.80	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20}	10m ³	2.400	3929.55	422.00	2670.05	201.36	211.94	99.74	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-0059	平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配合下管管径(mm以内) 500	100m	0.2500	14681.25	1218.70	10903.96	575.06	520.19	251.13	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	2.558	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
29	桂011709001006	砂石材料运输增加费,工地距离县城42km,扣除信息价包含的10km外,新增运距32km。	t.km	33421.90	0.98		0.90				
	B-换	砂石材料运输增加费,工地距离县城42km,扣除信息价包含的10km外,新增运距31km。	t.km	33421.90	0.98		0.90				
30	桂011709001007	水泥材料运输增加费,工地距离县城42km,扣除信息价包含的20km外,新增运距22km。	t.km	3359.00	0.98		0.90				
	B-换	水泥材料运输增加费,工地距离县城42km,扣除信息价包含的20km外,新增运距22km。	t.km	3359.00	0.98		0.90				
31	桂011709001008	钢筋材料运输增加费,工地距离县城42km,扣除信息价包含的20km外,新增运距22km。	t.km	15.82	0.98		0.90				
	B-换	钢筋材料运输增加费,工地距离县城42km,扣除信息价包含的20km外,新增运距22km。	t.km	15.82	0.98		0.90				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
32	041106001003	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1398.60	100.00	136.09	702.12	232.61	112.30	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1398.60	100.00	136.09	702.12	232.61	112.30	
2025年朔良镇群敏村六内屯屯内硬化及平廖屯路基修复项目											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									
33	041001001002	拆除18cm水泥砼路面	m ²	105.00	14.47	0.68		8.61	2.69	1.30	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=18]	100m ²	1.0500	1446.90	67.53		860.74	269.20	129.96	
34	040103002005	余渣弃置	m ³	18.90	15.91	0.76		11.41	1.70	0.73	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		运距: 1km									
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.01890	6252.80	760.00		4020.42	669.26	286.83	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000m³	0.01890	9664.34			7388.64	1034.41	443.32	
	3.	道路工程									
35	040202001002	机械碾压	m²	105.00	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.0500	370.06	35.90		201.51	68.85	33.24	
36	040203007004	水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C30普通砼 2. 厚度:18CM 3. 含模板 刻防滑条 4. 横向缩缝等间距布置, 沥青玛蹄脂填缝	m²	105.00	99.90	21.04	58.19	2.36	6.78	3.28	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18]{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	100m²	1.0500	7968.04	1213.00	5566.57	6.27	353.59	170.70	
	C2-0128	刻防滑条	100m²	1.0500	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	1.918	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	100m	0.2625	1400.04	729.50	153.32	61.49	229.39	110.74	
	C2-0125	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5	100m	0.2625	998.70	389.60	359.12		112.98	54.54	
37	060104011002	培土路肩	m³	5.00	29.94	21.62	0.06	1.22	3.20	1.37	
	C1-0102	人工填土夯实	100m³	0.0500	2994.01	2162.24	5.95	121.80	319.77	137.04	
38	040305003001	M7.5浆砌块石挡土墙 1. 墙背回填碎石土 2. 1: 2水泥砂浆抹面 3. 含泄水孔	m³	480.90	454.22	132.47	190.15	26.58	45.56	21.96	
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土	1000m³	0.23720	7979.85	400.00		5700.80	854.11	366.05	
	C1-0310换	机械回填 碎石土	10m³	26.000	679.33	6.60	566.73	35.26	10.05	4.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0161	挡土墙 块石	10m ³	48.090	4060.99	1280.00	1582.69	218.60	434.59	209.80	
	C1-0287	抹灰 石墙墙面{水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.5250	6834.15	3586.00	1133.56	5.82	1041.63	502.85	
39	040306007001	DN500钢筋砼圆管涵 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土 2. 管座材质:C20混凝土台帽 3. 规格:DN500II级平口混凝土管 4. M7.5浆砌块石挡墙 5. 沥青防水层 6. 沥青麻絮填沉降缝	m	4.00	889.96	151.43	515.53	57.71	62.17	29.64	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 不装车 三类土	1000m ³	0.01800	3674.12	400.00		2408.96	393.25	168.54	
	C3-0124换	台帽 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20}	10m ³	0.015	4570.69	636.00	2886.82	234.98	296.13	139.36	
	C1-0161	挡土墙 块石	10m ³	0.200	4060.99	1280.00	1582.69	218.60	434.59	209.80	
	C1-0271	沉降缝 油浸麻丝 立面	10m ²	0.042	1910.37	746.00	685.85		216.34	104.44	
	C3-0539	桥面防水层 一涂沥青	100m ²	0.0780	2185.49	262.00	1612.04		89.08	41.92	
	C3-0540	桥面防水层 一层油毡	100m ²	0.0116	243.51	30.00	178.40		10.20	4.80	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20}	10m ³	0.384	4159.67	422.00	2881.17	201.36	211.94	99.74	
	C5-0059	平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配合下管管径(mm以内) 500	100m	0.0400	14681.25	1218.70	10903.96	575.06	520.19	251.13	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	0.405	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
40	桂010507011001	标准化粪池 Z6-16 无地下水 顶面不过汽车	座	1	40467.21	11402.89	19405.01	1254.88	3772.01	1291.09	
	A-4-124换	砖砌化粪池 无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z6-16F 16m ³ {换:水泥石灰砂浆中砂M7.5 换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30 换:水泥砂浆 1:3}	座	1	39667.05	11303.61	19393.68	837.90	3618.17	1238.43	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10m ³	1.475	542.48	67.31	7.68	282.70	104.30	35.70	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
41	桂011709001009	砂石材料运输增加费,工地距离县城29km,扣除信息价包含的10km外,新增运距19km。	t.km	18035.68	0.98		0.90				
	B-换	砂石材料运输增加费,工地距离县城29km,扣除信息价包含的10km外,新增运距19km。	t.km	18035.68	0.98		0.90				
42	桂011709001010	水泥材料运输增加费,工地距离县城29km,扣除信息价包含的20km外,新增运距9km。	t.km	179.00	0.98		0.90				
	B-换	水泥材料运输增加费,工地距离县城29km,扣除信息价包含的20km外,新增运距9km。	t.km	179.00	0.98		0.90				
43	桂011709001011	钢筋材料运输增加费,工地距离县城29km,扣除信息价包含的20km外,新增运距9km。	t.km	12.84	0.98		0.90				
	B-换	钢筋材料运输增加费,工地距离县城42km,扣除信息价包含的20km外,新增运距22km。	t.km	12.84	0.98		0.90				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
44	041106001004	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1398.60	100.00	136.09	702.12	232.61	112.30	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1398.60	100.00	136.09	702.12	232.61	112.30	
2025年朔良镇那腾村龙平屯建设排污及护坡项目											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									
45	040101001003	清除表土	m³	67.00	3.75	0.42	2.45	0.40	0.17		
	C1-0044	清除表土	100m³	0.6700	375.32	42.00	244.94	40.17	17.22		
46	040103002006	余方弃置 运距: 1km	m³	67.00	13.09	0.40	9.61	1.40	0.60		
	C1-0136	装载机装土 斗容量(1m3内)	1000m³	0.06700	6753.59	400.01	4763.28	722.86	309.80		
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.06700	6340.56		4847.53	678.65	290.85		

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
47	040101002002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.部位:挡土墙	m³	63.35	7.98	0.40		5.70	0.85	0.37	
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m³ 不装车 三类土	1000m³	0.06335	7979.85	400.00		5700.80	854.11	366.05	
48	040103001001	回填方 1.部位:挡土墙 2.填方来源:原土回填	m³	59.44	5.67	0.50	0.09	3.75	0.60	0.26	
	C1-0121	沟槽(台、井背)振动压路机回填土	100m³	0.5944	566.12	50.40	8.72	375.15	59.58	25.53	
	3.	道路工程									
49	040203007005	水泥混凝土面层 1.混凝土强度等级:C30普通砼 2.厚度:18CM 3.含模板 刻防滑条	m²	335.00	93.89	18.24	56.91	2.20	5.93	2.86	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18]{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	100m²	3.3500	7968.04	1213.00	5566.57	6.27	353.59	170.70	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	6.121	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
	C2-0128	刻防滑条	100m²	3.3500	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	
50	040305003002	M7.5浆砌块石挡土墙 1.30cm砂滤层 2.1:2水泥砂浆抹面 3.含泄水孔 4.沥青麻丝填伸缩缝	m³	151.04	593.35	190.50	240.60	21.92	61.60	29.74	
	C1-0161	挡土墙 块石	10m³	15.104	4060.99	1280.00	1582.69	218.60	434.59	209.80	
	C1-0287	抹灰 石墙墙面{水泥砂浆 1:2}	100m²	1.6567	6834.15	3586.00	1133.56	5.82	1041.63	502.85	
	C1-0178	护坡 砂滤层	10m³	7.080	2171.20	413.00	1401.34		119.77	57.82	
	C1-0267	伸缩缝 油浸麻丝 立面	10m	5.700	279.14	101.00	111.66		29.29	14.14	
51	040201022003	排水沟 400*400 1.材料:C25普通砼	m	179.00	469.47	135.35	203.58	23.81	45.92	22.05	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2抹面 3. C30预制盖板 4. C30混凝土台帽 5. 含模板									
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土	1000m³	0.19668	7979.85	400.00		5700.80	854.11	366.05	
	C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25}	10m³	7.393	5395.42	1489.60	2819.81		431.98	208.54	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	12.046	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
	C1-0285	抹灰 地面{水泥砂浆 1:2}	100m²	2.5060	3064.86	1428.00	761.44	5.82	415.81	200.73	
	C3-0124换	台帽 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	10m³	3.150	4569.36	636.00	2885.60	234.98	296.13	139.36	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	10m³	1.288	4234.86	620.00	2991.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内{水泥砂浆中砂M10}	10m³	1.288	3610.23	2009.40	433.11	3.91	583.86	281.86	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	12.046	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
52	040901002005	预制钢筋制作、安装 φ10以内	t	2.127	5350.88	950.00	3434.74	32.88	334.18	157.26	
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	2.127	5350.88	950.00	3434.74	32.88	334.18	157.26	
53	040901002006	预制钢筋制作、安装 φ10以上	t	1.955	5184.99	820.00	3430.22	64.43	300.71	141.51	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	1.955	5184.99	820.00	3430.22	64.43	300.71	141.51	
54	040201022004	排水沟 1000*1000 1. 材料:C25普通砼 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2抹面	m	40.00	669.80	207.27	299.87	13.32	63.44	30.60	
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土	1000m³	0.02328	7979.85	400.00		5700.80	854.11	366.05	
	C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25}	10m³	3.908	5395.42	1489.60	2819.81		431.98	208.54	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	3.986	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0285	抹灰 地面(水泥砂浆 1:2)	100m ²	1.2400	3064.86	1428.00	761.44	5.82	415.81	200.73	
55	桂011709001012	砂石材料运输增加费,工地距离县城60km,扣除信息价包含的10km外,新增运距50km。	t.km	43011.78	0.98		0.90				
	B-换	砂石材料运输增加费,工地距离县城60km,扣除信息价包含的10km外,新增运距50km。	t.km	43011.78	0.98		0.90				
56	桂011709001013	水泥材料运输增加费,工地距离县城60km,扣除信息价包含的20km外,新增运距40km。	t.km	3684.32	0.98		0.90				
	B-换	水泥材料运输增加费,工地距离县城60km,扣除信息价包含的20km外,新增运距40km。	t.km	3684.32	0.98		0.90				
57	桂011709001014	钢筋材料运输增加费,工地距离县城60km,扣除信息价包含的20km外,新增运距40km。	t.km	168.12	0.98		0.90				
	B-换	钢筋材料运输增加费,工地距离县城60km,扣除信息价包含的20km外,新增运距40km。	t.km	168.12	0.98		0.90				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
58	041106001005	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m ³	台·次	1	1043.89	100.00	107.79	494.34	172.36	83.21	
	C1-0504	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m ³	台次	1	1043.89	100.00	107.79	494.34	172.36	83.21	
2025年朔良镇周洪村那洪屯、坡路屯至红军路道路硬化工程											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									
59	040101001004	清除表土	m ³	693.90	3.75	0.42		2.45	0.40	0.17	
	C1-0044	清除表土	100m ³	6.9390	375.32	42.00		244.94	40.17	17.22	
60	040103002007	余方弃置 运距: 1km	m ³	693.90	13.09	0.40		9.61	1.40	0.60	
	C1-0136	装载机装土 斗容量(1m ³ 内)	1000m ³	0.69390	6753.59	400.01		4763.28	722.86	309.80	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.69390	6340.56			4847.53	678.65	290.85	
	3.	道路工程									
61	040203007006	18cm C30水泥砼面层 1.混凝土强度等级:C30普通砼 2.厚度:18CM 3.含模板 刻防滑条	m²	1799.00	93.89	18.24	56.91	2.20	5.93	2.86	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18]{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	100m²	17.9900	7968.04	1213.00	5566.57	6.27	353.59	170.70	
	C2-0128	刻防滑条	100m²	17.9900	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	32.868	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
62	040202011002	10cm级配碎石基层	m²	1953.20	22.34	1.63	11.44	4.70	1.84	0.89	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	19.5320	2233.36	163.10	1143.77	469.89	183.57	88.62	
63	060104011003	培土路肩	m³	195.32	29.94	21.62	0.06	1.22	3.20	1.37	
	C1-0102	人工填土夯实	100m³	1.9532	2994.01	2162.24	5.95	121.80	319.77	137.04	
64	桂011709001015	砂石材料运输增加费,工地距离县城41km,扣除信息价包含的10km外,新增运距31km。	t.km	35990.08	0.98		0.90				
	B-换	砂石材料运输增加费,工地距离县城41km,扣除信息价包含的10km外,新增运距31km。	t.km	35990.08	0.98		0.90				
65	桂011709001016	水泥材料运输增加费,工地距离县城41km,扣除信息价包含的20km外,新增运距21km。	t.km	2864.42	0.98		0.90				
	B-换	水泥材料运输增加费,工地距离县城41km,扣除信息价包含的20km外,新增运距21km。	t.km	2864.42	0.98		0.90				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
66	041106001006	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台·次	1	1377.24	100.00	116.49	702.12	232.61	112.30	
	C1-0513	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台次	1	1377.24	100.00	116.49	702.12	232.61	112.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2025年朔良镇灵龙村那安屯、能 灵屯屯内道路硬化项目					10090.08	
一		2022市政综合工程一般计税法			10090.08	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (43996.64+14540.63+100.00 +702.12)*12%	12.00	7761.60	
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (43996.64+14540.63+100.00 +702.12)*0.30%	0.30	194.04	
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (43996.64+14540.63+100.00 +702.12)*3.00%	3.00	1940.40	
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (43996.64+14540.63+100.00 +702.12)*0.30%	0.30	194.04	
2025年朔良镇元色村壮元屯屯道 硬化项目					12467.92	
一		2022市政综合工程一般计税法			12467.92	
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (54098.79+18422.55+100.00 +702.12)*12%	12.00	9590.71	
2	桂041201002002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (54098.79+18422.55+100.00 +702.12)*0.30%	0.30	239.77	
3	桂041201003002	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (54098.79+18422.55+100.00 +702.12)*3.00%	3.00	2397.67	
4	桂041201004002	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (54098.79+18422.55+100.00 +702.12)*0.30%	0.30	239.77	
2025年朔良镇百敏村六合屯屯内 道路硬化建设项目					12645.88	
一		2022市政综合工程一般计税法			12645.88	
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (52985.59+20582.29+100.00 +702.12)*12%	12.00	9727.60	
2	桂041201002003	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (52985.59+20582.29+100.00 +702.12)*0.30%	0.30	243.19	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂041201003003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (52985.59+20582.29+100.00 +702.12)*3.00%	3.00	2431.90	
4	桂041201004003	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (52985.59+20582.29+100.00 +702.12)*0.30%	0.30	243.19	
2025年朔良镇群敏村六内屯屯内 硬化及平廖屯路基修复项目					16121.52	
一		2022市政综合工程一般计税法			16121.52	
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (78154.29+15853.74+100.00 +702.12)*12%	12.00	12401.17	
2	桂041201002004	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (78154.29+15853.74+100.00 +702.12)*0.30%	0.30	310.03	
3	桂041201003004	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (78154.29+15853.74+100.00 +702.12)*3.00%	3.00	3100.29	
4	桂041201004004	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (78154.29+15853.74+100.00 +702.12)*0.30%	0.30	310.03	
2025年朔良镇那腾村龙平屯建设 排污及护坡项目					13970.57	
一		2022市政综合工程一般计税法			13970.57	
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (71135.72+10430.51+100.00 +494.34)*12%	12.00	10746.60	
2	桂041201002005	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (71135.72+10430.51+100.00 +494.34)*0.30%	0.30	268.66	
3	桂041201003005	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (71135.72+10430.51+100.00 +494.34)*3.00%	3.00	2686.65	
4	桂041201004005	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (71135.72+10430.51+100.00 +494.34)*0.30%	0.30	268.66	
2025年朔良镇周洪村那洪屯、坡 路屯至红军路道路硬化工程					10769.66	
一		2022市政综合工程一般计税法			10769.66	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2025年朔良镇灵龙村那安屯、能灵屯屯内道路硬化项目		608.12	
一	2022市政综合工程一般计税法	608.12	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	608.12	分部分项工程费及措施项目费
2025年朔良镇元色村壮元屯屯道硬化项目		643.21	
一	2022市政综合工程一般计税法	643.21	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	643.21	分部分项工程费及措施项目费
2025年朔良镇百敏村六合屯屯内道路硬化建设项目		650.79	
一	2022市政综合工程一般计税法	650.79	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	650.79	分部分项工程费及措施项目费
2025年朔良镇群敏村六内屯屯内硬化及平廖屯路基修复项目		621.39	
一	2022市政综合工程一般计税法	621.39	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	621.39	分部分项工程费及措施项目费
2025年朔良镇那腾村龙平屯建设排污及护坡项目		632.66	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:2025年田东县朔良镇第二批农村公益事业财政奖补项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	0.398	5.00	3274.34				
2	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	1.912	5.00	3261.28				
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	0.998	5.00	3230.09				
4	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	2.033	5.00	3230.09				
5	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	2.170	5.00	3327.43				
6	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.315	5.00	3358.62				
7	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.019	5.00	3292.04				
8	砌筑水泥 M32.5	t	740.287	5.00	300.88				
9	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	1.634	5.00	367.26				
10	砂(综合)	m ³	25.639	5.00	155.99				
11	中砂	m ³	883.233	5.00	166.02				
12	天然中(粗)砂	m ³	72.995	5.00	135.92				
13	碎石(5~20)mm	m ³	180.041	5.00	92.23				
14	碎石(5~40)mm	m ³	1700.298	5.00	92.23				
15	毛石(块石)	m ³	749.668	5.00	89.32				
16	页岩标准砖 240×115×53	千块	9.592	5.00	495.15				
17	周转圆木	m ³	0.108	5.00	884.96				
18	周转板枋材	m ³	6.244	5.00	1061.95				
19	周转枋材	m ³	0.202	5.00	1061.95				
20	周转板材	m ³	0.039	5.00	1061.95				
21	DN500钢筋混凝土排水管	m	25.250	5.00	107.96				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。