

~~~~~

# 工 程 预 算 书

~~~~~

工程名称: 湖润镇峒牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

建设单位: 靖西市湖润镇人民政府

工程造价: 922545.85元

施工单位:

建筑面积:

编制单位: 中乾工程勘察设计(集团)有限公司

单方造价:

审核单位:

编制日期: 年 月 日

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：湖润镇岙牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岙牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			922545.85		100.00	
100	清单 第100章 总则			13633.68		1.48	
102	工程管理			13633.68		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	13633.68	13633.68	1.48	
200	清单 第200章 路基			246011.9		26.67	
202	旧浆砌片石路肩墙破除			23859.6		2.59	
202-2	旧浆砌片石路肩墙破除	m3	236	23859.6	101.1	2.59	
-a	旧浆砌片石路肩墙破除	m3	236	23859.6	101.1	2.59	
203	挖方路基			4488.15		0.49	
203-1	路基挖方			4488.15		0.49	
-a	挖土方	m3	429.077	4488.15	10.46	0.49	
204	填方路基			5938.17		0.64	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			5938.17		0.64	
-a	利用土方	m3	429.077	3291.02	7.67	0.36	
-d	借土填方	m3	139.544	2647.15	18.97	0.29	
209	路肩墙			211725.98		22.95	
209-3	浆砌片石路肩墙	m3	566.4	211725.98	373.81	22.95	
-a	浆砌片石路肩墙	m3	566.4	211725.98	373.81	22.95	
300	清单 第300章 路面			653511.65		70.84	
306	级配碎基层			119198.64		12.92	
306-1	10cm厚级配碎基层	m2	6094	119198.64	19.56	12.92	
-a	10cm厚级配碎基层	m2	6094	119198.64	19.56	12.92	
312	水泥混凝土面板			526034.08		57.02	
312-1	18cm厚混凝土路面	m2	6094	526034.08	86.32	57.02	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：湖润镇岙牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岙牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

第 2 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-a	18cm厚混凝土路面	m ²	6094	526034.08	86.32	57.02	
313	路肩培土			8278.93		0.90	
313-1	路肩培土	m ³	216.16	8278.93	38.3	0.90	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞	m/道	12 / 2	8802	733.5 / 4401	0.95	
419-1	涵洞1-φ0.5	m	12	8802	733.5	0.95	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			586.62		0.06	
604	道路交通标志	个	1	586.62	586.62	0.06	
604-9	项目标志碑	个	1	586.62	586.62	0.06	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			922545.85		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	投标报价			922545.85		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

第 1 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	1103.453	484.719	601.304	17.099	0.331										
1051001	机械工	工日	101.25	194.961	65.452	128.656	0.853											
2001001	HPB300钢筋	t	3871.68	0.155		0.018	0.137											
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.36	152.928	152.928													
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	0.615			0.615											
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3504.27	0.006		0.006												
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5384.62	0.017			0.017											
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	0.236			0.236											
2009028	铁件（铁件）	kg	5.49	1.556			1.556											
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.22	7.626	5.664		1.962											
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.569		0.555	0.015											
3003002	汽油（92号）	kg	8.97	9.128			9.128											
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.12	3035.181	1377.614	1653.552	4.016											
3005001	煤	t	561.95	0.11		0.11												
3005002	电	kW·h	0.73	4714.882	182.749	4532.133												
3005004	水	m ³	3.84	745.782	573.48	158.444	13.522	0.336										
4003001	原木（混合规格）	m ³	1283.19	1.699	1.699													
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm, 中方混合规格）	m ³	1504.42	1.727	1.133	0.366	0.229											
5001014	PVC塑料管（Φ100mm）（Φ100mm）	m	10.77	101.952	101.952													
5009012	油毛毡（400g, 0.915m×21.95m）	m ²	3.42	6.424			6.424											
5501002	土（路面用堆方）	m ³	9.71	0.238				0.238										
5501003	黏土（堆方）	m ³	11.65	10.195	10.195													

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量
5503003	熟石灰	t	276.7	0.025				0.025									
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆)	m ³	101.94	770.361	249.169	514.675	6.393	0.124									
5503007	砂砾(堆方)	m ³	46.6	3.315			3.315										
5505005	片石(码方)	m ³	72.82	651.36	651.36												
5505012	碎石(2cm)(最大粒径2cm堆方)	m ³	99.68	1.012			1.005								0.6	0.006	
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m ³	97.09	949.91		939.841	9.789	0.28									
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m ³	97.09	6.23	6.23												
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m ³	97.09	935.673		935.673											
5507003	青(红)砖	千块	391.26	0.06				0.06									
5509002	42.5级水泥	t	435.5	473.706	72.775	397.195	3.664	0.072									
7801001	其他材料费	元	1	1793.859	198.24	1570.424	25.146	0.049									
DLS	80*50*65灰色大理石	m ²	222.28	0.473				0.473									
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班	1015.82	0.85	0.85												
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1160.98	1.126	1.126												
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1021.43	0.045			0.045										
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机	台班	565.02	6.849	6.849												
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1153.49	3.883	0.836	3.047											
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	569.26	0.731		0.731											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	728.95	4.144		4.144											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	158.55	4.539		4.539											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

第 3 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量	
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	874.67	1.018	1.018													
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机 (HTG4500含模轨)	台班	1310.58	2.255		2.255												
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	255.22	43.999		43.999												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用) (SLF)	台班	202.97	15.241		15.241												
8003101	机动破路机 (LPR300)	台班	203.98	33.276	33.276													
8005003	出料容量350L以内强制式混凝土搅 拌机 (JD350)	台班	200.55	28.52		28.52												
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	130.18	8.496	8.496													
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 (80051)	台班	659.92	9.173	9.173													
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 (80081)	台班	737.26	8.995		8.995												
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1083.71	9.629		9.629												
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (8015)	台班	645.3	0.355			0.355											
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1335.19	0.026			0.026											
8099001	小型机具使用费	元	1	82.598	77.88		4.718											

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															13633.68	
2	102	工程管理															13633.68	
3	102~3	安全生产费	总额	1													13633.68	13633.68
4	200	清单 第200章 路基			171920.43		49077.76	113341.33	21919.01	184338.11		3307.4	5947.29	18661.09	13443.19	20312.74	246011.9	
5	202	旧浆砌片石路 肩墙破除			16961.42		6212.7		10068.82	16281.52		515.07	386.68	3380.36	1325.45	1970.02	23859.6	
6	202~2	旧浆砌片石路 肩墙破除	m3	236	16961.42		6212.7		10068.82	16281.52		515.07	386.68	3380.36	1325.45	1970.02	23859.6	101.1
7	~a	旧浆砌片石路 肩墙破除	m3	236	16961.42		6212.7		10068.82	16281.52		515.07	386.68	3380.36	1325.45	1970.02	23859.6	101.1
8	203	挖方路基			3564.4		134.68		3322.4	3457.08		95.96	64.86	222.82	276.41	370.54	4488.15	
9	203~1	路基挖方			3564.4		134.68		3322.4	3457.08		95.96	64.86	222.82	276.41	370.54	4488.15	
10	~a	挖土方	m3	429.077	3564.4		134.68		3322.4	3457.08		95.96	64.86	222.82	276.41	370.54	4488.15	10.46
11	204	填方路基			4634.89		268.97		4221.51	4490.48		132.33	110.58	353.05	361.93	490.35	5938.17	
12	204~1	路基填筑(包 括填前压实)			4634.89		268.97		4221.51	4490.48		132.33	110.58	353.05	361.93	490.35	5938.17	
13	~a	利用土方	m3	429.077	2538.42		195.5		2262.37	2457.87		75.11	69.73	218.02	199.1	271.79	3291.02	7.67
14	~d	借土填方	m3	139.544	2096.47		73.47		1959.14	2032.61		57.22	40.85	135.03	162.83	218.57	2647.15	18.97
15	209	路肩墙			146759.73		42461.42	113341.33	4306.28	160109.03		2564.04	5385.17	14704.86	11479.4	17481.83	211725.98	
16	209~3	浆砌片石路肩 墙	m3	566.4	146759.73		42461.42	113341.33	4306.28	160109.03		2564.04	5385.17	14704.86	11479.4	17481.83	211725.98	373.81
17	~a	浆砌片石路肩 墙	m3	566.4	146759.73		42461.42	113341.33	4306.28	160109.03		2564.04	5385.17	14704.86	11479.4	17481.83	211725.98	373.81
18	300	清单 第300章 路面			461571.04		60882.07	412932.68	47734.96	521549.71		6281.82	11404.87	24759.34	35560.92	53960.1	653511.65	
19	306	级配碎基层			79933.8		1172.33	90844.47	7612.1	99628.9		865.32	1940	785.46	6139.25	9842.3	119198.6	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							费率(%)	税率(%)	合计	单价								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	306~1	10cm厚级配碎石基层	m2	6094	79933.88		1172.33	90844.47	7612.1	99628.9		865.32	1940	785.46	6139.25	9842.3	119198.64	19.56
21	~a	10cm厚级配碎石基层	m2	6094	79933.88		1172.33	90844.47	7612.1	99628.9		865.32	1940	785.46	6139.25	9842.3	119198.64	19.56
22	312	水泥混凝土面板			376180.37		55223.07	322088.21	39403.14	416714.42		5244.72	9332.44	22316.87	28994.21	43434.24	526034.08	
23	312~1	18cm厚混凝土路面	m2	6094	376180.37		55223.07	322088.21	39403.14	416714.42		5244.72	9332.44	22316.87	28994.21	43434.24	526034.08	86.32
24	~a	18cm厚混凝土路面	m2	6094	376180.37		55223.07	322088.21	39403.14	416714.42		5244.72	9332.44	22316.87	28994.21	43434.24	526034.08	86.32
25	313	路肩培土			5456.79		4486.67		719.72	5206.39		171.78	132.44	1657	427.47	683.56	8278.93	
26	313~1	路肩培土	m3	216.16	5456.79		4486.67		719.72	5206.39		171.78	132.44	1657	427.47	683.56	8278.93	38.3
27	400	清单 第400章 桥梁 涵洞	m/道	12	6188.47		1731.3	4606.07	315.28	6652.64		106.1	223.85	608.92	483.67	726.77	8802	733.5
28	419~1	涵洞1-φ0.5	m	12	6188.47		1731.3	4606.07	315.28	6652.64		106.1	223.85	608.92	483.67	726.77	8802	733.5
29	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			535.71		333.53	210.59		544.11		2.06	4.08	11.23	10.15	14.98	586.62	
30	604	道路交通标志	个	1	535.71		333.53	210.59		544.11		2.06	4.08	11.23	10.15	14.98	586.62	586.62
31	604~9	项目标志碑	个	1	535.71		333.53	210.59		544.11		2.06	4.08	11.23	10.15	14.98	586.62	586.62
合计					640215.65		112024.65	531090.67	69969.25	713084.57		9697.38	17580.09	44040.58	49497.93	75014.59	922545.85	

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93					1.49	0.52		2.43	0.52	2.74					2.74	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.87					1.27	0.47		2.15	0.47	2.79					2.79	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.95					1.45	0.15		2.41	0.15	1.37					1.37	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94					1.39	0.81		2.33	0.81	2.42					2.42	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19			1.19	3.56					3.56	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.62					0.92	1.20		1.54	1.20	3.58					3.58	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.62					0.92	1.20		1.54	1.20	3.58					3.58	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.74					1.00	1.53		1.74	1.53	4.72					4.72	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.49					0.94	2.72		2.44	2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)							0.94	2.72		0.94	2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49					0.94	2.72		2.44	2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)							0.94	2.72		0.94	2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.90						1.67		0.90	1.67	4.14					4.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56			0.56	2.24					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56			0.56	2.24					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56			0.56	2.24					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程
 编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm	m	5001014	10.77	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m ²	5009012	3.42	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3871.68		21	土路面用堆方	m ³	5501002	9.71	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36		22	黏土堆方	m ³	5501003	11.65	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		23	熟石灰	t	5503003	276.7	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3504.27		24	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	101.94	
7	钢模板各类定大块钢模板	t	2003025	5384.62		25	砂砾堆方	m ³	5503007	46.6	
8	螺栓混合格格	kg	2009013	7.35		26	片石码方	m ³	5505005	72.82	
9	铁件铁件	kg	2009028	5.49		27	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	99.68	
10	铁钉混合格格	kg	2009030	5.22		28	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	97.09	
11	石油沥青	t	3001001	4529.91		29	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	97.09	
12	汽油92号	kg	3003002	8.97		30	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	97.09	
13	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.12		31	青(红)砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	391.26	
14	煤	t	3005001	561.95		32	42.5级水泥	t	5509002	435.5	
15	电	kW·h	3005002	0.73		33	其他材料费	元	7801001	1	
16	水	m ³	3005004	3.84		34	80*50*65灰色大理石	m ²	DLS	222.28	
17	原木混合格格	m ³	4003001	1283.19		35	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1015.82	
18	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格格	m ³	4003002	1504.42		36	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1160.98	

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程
 编制范围：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1021.43		55	小型机具使用费	元	8099001	1	
38	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	565.02							
39	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1153.49							
40	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	569.26							
41	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	728.95							
42	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	158.55							
43	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	8001088	874.67							
44	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1310.58							
45	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	255.22							
46	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	202.97							
47	机动破路机LPR300	台班	8003101	203.98							
48	出料容量350L以内强制式混凝土搅拌机JD350	台班	8005003	200.55							
49	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	130.18							
50	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	659.92							
51	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	737.26							
52	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1083.71							
53	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	645.3							
54	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1335.19							

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻
 产业基地产业路硬化工程 标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计				922545.85		
100	清单第100章总则				13633.68		
102	工程管理				13633.68		
102-3	安全生产费	总额	1	13633.68	13633.68		
200	清单第200章路基				246011.9		
202	旧浆砌片石路肩墙破除				23859.6		
202-2	旧浆砌片石路肩墙破除	m3	236	101.1	23859.6		
202-2-a	旧浆砌片石路肩墙破除	m3	236	101.1	23859.6		
2-3-1-7	破碎机挖清水混凝土面层	10m3	23.6	836.87	19750.03	04.路面	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.236	3701.22	873.49	02.石方	
1-1-11-17换	装载质量8t以内自卸汽车运石3km	1000m3天然密实方	0.236	13710.06	3235.57	03.运输	实际运距(km): 3km;
203	挖方路基				4488.15		
203-1	路基挖方				4488.15		
203-1-a	挖土方	m3	429.077	10.46	4488.15		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.42908	3506.88	1504.73	01.土方	
1-1-11-3换	装载质量8t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方	0.42908	6951.93	2982.94	03.运输	实际运距(km): 1km;
204	填方路基				5938.17		
204-1	路基填筑(包括填前压实)				5938.17		
204-1-a	利用土方	m3	429.077	7.67	3291.02		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基,自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方	0.42908	4635.2	1988.87	01.土方	
1-1-12-5	功率90kW以内推土机推松土第一个20m	1000m3天然密实方	0.42908	3036.14	1302.75	01.土方	
204-1-d	借土填方	m3	139.544	18.97	2647.15		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻
标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方	0.13954	4635.21	646.8	01.土方	
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.13954	3506.87	489.35	01.土方	
1-1-11-3换	装载质量8t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方	0.13954	10828.16	1510.96	03.运输	实际运距(km)：3km；
209	路肩墙				211725.98		
209-3	浆砌片石路肩墙	m3	566.4	373.81	211725.98		
209-3-a	浆砌片石路肩墙	m3	566.4	373.81	211725.98		
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体	56.64	3458.63	195896.98	06.构造物 I	删：M7.5水泥砂浆；[1501003]M10水泥砂浆 量 3.57；[5509001] 换 [5509002]·[5001013] 换
4-11-6-17换	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	11.8	1341.3	15827.35	07.构造物 II	[5509001] 换 [5509002]；
300	清单第300章路面				653511.65		
306	级配碎基层				119198.64		
306-1	10cm厚级配碎基层	m2	6094	19.56	119198.64		
306-1-a	10cm厚级配碎基层	m2	6094	19.56	119198.64		
2-2-2-15换	机械摊铺级配碎石底基层(平地机拌和，压实厚度10cm)	1000m2	6.094	19560.42	119201.22	04.路面	实际厚度(cm)：10cm；
312	水泥混凝土面板				526034.08		
312-1	18cm厚混凝土路面	m2	6094	86.32	526034.08		
312-1-a	18cm厚混凝土路面	m2	6094	86.32	526034.08		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	6.094	79161.44	482409.82	04.路面	实际厚度(cm)：18cm；普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4；
4-11-11-2	容量350L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	109.692	320.89	35199.08	06.构造物 I	
2-2-19-5	10t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面实体	1.09692	7683.34	8428.01	03.运输	
313	路肩培土				8278.93		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：湖润镇岙牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岙牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻 标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
313-1	路肩培土	m3	216.16	38.3	8278.93		
2-3-2-5	培路肩	100m3	2.1616	3829.86	8278.63	04.路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞	m	12	733.5	8802		
419-1	涵洞1-φ0.5	m	12	733.5	8802		
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.0171	21929.42	374.99	07.构筑物II	
4-7-4-1换	预制圆管涵管径1.0m以内混凝土	10m3实体	0.126	12266.52	1545.58	06.构筑物I	[5509001] 换 [5509002];
4-7-5-3换	起重机安装圆管涵管径1.0m以内	10m3实体	0.126	1988.17	250.51	06.构筑物I	[5509001] 换 [5509002];
4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体	1.09	4684.04	5105.6	06.构筑物I	[5509001] 换 [5509002];
4-11-5-1	基础垫层填砂砾(砂)	10m3实体	0.26	1220.37	317.3	07.构筑物II	
4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	0.292	515.89	150.64	07.构筑物II	
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.04	7442.05	297.68	07.构筑物II	[5509001] 换 [5509002];
4-7-4-3	预制圆管涵钢筋	1t	0.1332	5703.05	759.65	10.钢材及钢结构(一般)	
600	清单第600章安全设施及预埋管线				586.62		
604	道路交通标志	个	1	586.62	586.62		
604-9	项目标志碑	个	1	586.62	586.62		
1-1-6-2	人工挖运普通土第一个20m	1000m3天然密实方	0.0002	23720	4.74	01.土方	
4-11-5-2	碎石垫层	10m3实体	0.0054	2037.04	11	06.构筑物I	
4-11-5-6换	C15砼支座	10m3实体	0.01	3970.1	39.7	06.构筑物I	普C10-32.5-4 换 普C15-32.5-4; [5509001] 换
4-11-5-6换	C20砼碑	10m3实体	0.0147	4112.04	60.45	06.构筑物I	普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-4; [5509001] 换
2-3-3-2	模版	1000m2	0.0018	36436.11	65.59	04.路面	
	刻字	处	1	300	300	13.不计	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：湖润镇峒牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇峒牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻
产业基地产业路硬化工程 标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
10	清单合计减去材料、工程设备、专业 工程暂估价合计				922545.85		
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价				922545.85		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：旧浆砌片石路肩墙破除

单位：m3

数量 236

单价：101.1

第 1 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计	
	工 程 细 目			破碎机挖清水混凝土面层			斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石			装载质量8t以内自卸汽车运石3km				
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			23.6			0.236			0.236				
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~10~7			1~1~11~17改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	2.6	61.36	6212.7							61.36	6212.7
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	565.02				5.02	1.185	669.39				1.185	669.39
8003101	机动破路机LPR300	台班	203.98	1.41	33.276	6787.64							33.276	6787.64
8007014	装载质量8t以内自卸汽车DD351	台班	659.92							16.27	3.84	2533.91	3.84	2533.91
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	77.88	77.88							77.88	77.88
9999001	定额基价	元	1	579	13656	13656	2938	693	693	11067	2612	2612	16961	16961
	直接费	元				13078.22			669.39			2533.91		16281.52
	措施费	I	元		13656.39	2.33 %	318.19	693.32	2.155 %	14.94	2611.7	2.41 %	62.94	396.08
		II	元		13656.39	0.818 %	111.71	693.32	0.47 %	3.26	2611.7	0.154 %	4.02	118.99
	企业管理费	元		13656.4	2.427 %	331.44	693.32	2.792 %	19.36	2611.7	1.374 %	35.88		386.68
	规费	元		9581.9	33.5 %	3209.94	119.95	33.5 %	40.18	388.77	33.5 %	130.24		3380.36
	利润	元		14417.74	7.42 %	1069.8	730.88	7.42 %	54.23	2714.56	7.42 %	201.42		1325.45
	税金	元		18119.29	9 %	1630.74	801.37	9 %	72.12	2968.41	9 %	267.16		1970.02
	金额合计	元				19750.03			873.49			3235.57		23859.09

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m3

数量 429.077

单价： 10.46

第 2 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计									
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量8t以内自卸汽车运土1km												
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方												
	工 程 数 量			0.42908			0.42908												
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3改												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量						金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	3.1	1.33	134.68							1.33	134.68					
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1160.98	1.98	0.85	986.34							0.85	986.34					
8007014	装载质量8t以内自卸汽车00351	台班	659.92				8.25	3.54	2336.06				3.54	2336.06					
9999001	定额基价	元	1	2696	1157	1157	5611	2408	2408				3564	3564					
	直接费	元				1121.02			2336.06					3457.08					
	措施费	I	元	1156.62	2.438 %	28.2	2407.78	2.41 %	58.03					86.23					
		II	元	1156.62	0.521 %	6.03	2407.78	0.154 %	3.71					9.73					
	企业管理费	元		1156.62	2.747 %	31.77	2407.78	1.374 %	33.08					64.86					
	规费	元		306.72	33.5 %	102.75	358.41	33.5 %	120.07					222.82					
	利润	元		1222.61	7.42 %	90.72	2502.6	7.42 %	185.69					276.41					
	税金	元		1380.49	9 %	124.24	2736.63	9 %	246.3					370.54					
	金额合计	元				1504.73			2982.94					4487.67					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：利用土方

单位：m³

数量 429.077

单价： 7.67

第 3 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			推土机推土、石方			合 计									
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方			功率90kW以内推土机推松土第一个20m												
	定 额 单 位			1000m ³ 压实方			1000m ³ 天然密实方												
	工 程 数 量			0.42908			0.42908												
	定 额 表 号			1~1~18~11			1~1~12~5												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量						金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.901	91.23	2.4	1.03	104.27				1.931	195.5					
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1015.82				1.98	0.85	863.01				0.85	863.01					
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1153.49	1.47	0.631	727.56							0.631	727.56					
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	874.67	1.79	0.768	671.79							0.768	671.79					
9999001	定额基价	元	1	3588	1540	1540	2328	999	999				2538	2538					
	直接费	元				1490.59			967.29					2457.87					
	措施费	I	元	1539.62	2.438 %	37.54	998.78	2.438 %	24.35					61.89					
		II	元	1539.62	0.521 %	8.02	998.78	0.521 %	5.2					13.23					
	企业管理费	元		1539.64	2.747 %	42.29	998.79	2.747 %	27.44					69.73					
	规费	元		374.49	33.5 %	125.45	276.31	33.5 %	92.56					218.02					
	利润	元		1627.48	7.42 %	120.76	1055.78	7.42 %	78.34					199.1					
	税金	元		1824.66	9 %	164.22	1195.18	9 %	107.57					271.79					
	金额合计	元				1988.87			1302.75					3291.62					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：-d

工程名称：借土填方

单位：m³

数量 139.544

单价： 18.97

第 4 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方			斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土			装载质量8t以内自卸汽车运土3km				
	定 额 单 位			1000m ³ 压实方			1000m ³ 天然密实方			1000m ³ 天然密实方				
	工 程 数 量			0.13954			0.13954			0.13954				
	定 额 表 号			1~1~18~11			1~1~9~5			1~1~11~3改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.293	29.67	3.1	0.433	43.8				0.726	73.47
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1160.98				1.98	0.276	320.77				0.276	320.77
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1153.49	1.47	0.205	236.61							0.205	236.61
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	874.67	1.79	0.25	218.47							0.25	218.47
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	659.92							12.85	1.793	1183.3	1.793	1183.3
9999001	定额基价	元	1	3588	501	501	2696	376	376	8740	1220	1220	2096	2096
	直接费	元				484.75			364.56			1183.3		2032.61
	措施费	I	元		500.7	2.438 %	12.21	376.14	2.438 %	9.17	1219.62	2.41 %	29.39	50.77
		II	元		500.7	0.521 %	2.61	376.14	0.521 %	1.96	1219.62	0.154 %	1.88	6.45
	企业管理费	元		500.7	2.747 %	13.75	376.14	2.747 %	10.33	1219.62	1.374 %	16.76		40.85
	规费	元		121.79	33.5 %	40.8	99.75	33.5 %	33.42	181.55	33.5 %	60.82		135.03
	利润	元		529.27	7.42 %	39.27	397.6	7.42 %	29.5	1267.65	7.42 %	94.06		162.83
	税金	元		593.39	9 %	53.41	448.94	9 %	40.41	1386.2	9 %	124.76		218.57
	金额合计	元				646.8			489.35			1510.96		2647.11

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：浆砌片石路肩墙

单位：m3

数量 566.4

单价： 373.81

第 5 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			合 计				
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			水泥砂浆抹面(厚2cm)							
	定 额 单 位			10m3实体			100m2							
	工 程 数 量			56.64			11.8							
	定 额 表 号			1~4~16~7改			4~11~6~17改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	101.25	6.8	385.152	38996.64	2.9	34.22	3464.78				419.372	42461.42
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36	2.7	152.928	666.77							152.928	666.77
2009030	铁钉混合规格	kg	5.22	0.1	5.664	29.57							5.664	29.57
3005004	水	m3	3.84	7	396.48	1522.48	15	177	679.68				573.48	2202.16
4003001	原木混合规格	m3	1283.19	0.03	1.699	2180.4							1.699	2180.4
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42	0.02	1.133	1704.21							1.133	1704.21
5001014	PVC塑料管(Φ100mm)Φ	m	10.77	1.8	101.952	1098.02							101.952	1098.02
5501003	黏土堆方	m3	11.65	0.18	10.195	118.77							10.195	118.77
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆堆方	m3	101.94	3.82	216.365	22056.23	2.78	32.804	3344.04				249.169	25400.27
5505005	片石码方	m3	72.82	11.5	651.36	47432.04							651.36	47432.04
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	97.09	0.11	6.23	604.91							6.23	604.91
5509002	42.5级水泥	t	435.5	1.11	62.899	27404.73	0.84	9.877	4301.26				72.775	31693.65
7801001	其他材料费	元	1	3.5	198.24	198.24							198.24	198.24
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	565.02	0.1	5.664	3200.27							5.664	3200.27
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机JH325	台班	130.18	0.15	8.496	1106.01							8.496	1106.01
9999001	定额基价	元	1	2404	136135	136135	900	10615	10615				146749	146749

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇峒牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：浆砌片石路肩墙

单位：m3

数量 566.4

单价： 373.81

第 6 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			合 计				
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			水泥砂浆抹面(厚2cm)							
	定 额 单 位			10m3实体			100m2							
	工 程 数 量			56.64			11.8							
	定 额 表 号			1~4~16~7改			4~11~6~17改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元			148319.2			11789.75					160109.03	
	措施费	I	元	45419.3	1.546 %	702.18	3636.9	1.749 %	63.61				765.79	
		II	元	136145.12	1.201 %	1635.1	10614.6	1.537 %	163.15				1798.25	
	企业管理费	元		136145.12	3.587 %	4883.53	10614.6	4.726 %	501.65				5385.17	
	规费	元		40430.34	33.5 %	13544.16	3464.78	33.5 %	1160.7				14704.86	
	利润	元		143365.93	7.42 %	10637.75	11343.01	7.42 %	841.65				11479.4	
	税金	元		179722	9 %	16174.98	14520.51	9 %	1306.85				17481.83	
	金额合计	元				195896.9			15827.35				211724.34	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：10cm厚级配碎基层

单位：m²

数量 6094

单价： 19.56

第 7 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面									合 计	
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石底基层(平地机拌和, 压实厚度10cm)										
	定 额 单 位			1000m ²										
	工 程 数 量			6.094										
	定 额 表 号			2~2~2~15改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	1.9	11.579	1172.33							11.579	1172.33
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	97.09	153.54	935.673	90844.47							935.673	90844.47
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1153.49	0.5	3.047	3514.68							3.047	3514.68
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	569.26	0.12	0.731	416.29							0.731	416.29
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	728.95	0.68	4.144	3020.71							4.144	3020.71
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSS1N	台班	1083.71	0.1	0.609	660.41							0.609	660.41
9999001	定额基价	元	1	13117	79934	79934							79934	79934
	直接费	元				99628.9								99628.9
	措施费	I	元		9075.38	2.33 %	211.46							211.46
		II	元		79933.88	0.818 %	653.86							653.86
	企业管理费	元			79933.88	2.427 %	1940							1940
	规费	元			2344.67	33.5 %	785.46							785.46
	利润	元			82739.19	7.42 %	6139.25							6139.25
	税金	元			109358.92	9 %	9842.3							9842.3
	金额合计	元					119201.2							119201.22

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：18cm厚混凝土路面

单位：m2

数量 6094

单价： 86.32

第 8 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量350L以内混凝土搅拌机拌和			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km				
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体				
	工 程 数 量			6.094			109.692			1.09692				
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~2			2~2~19~5				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	62.5	380.875	38563.59	1.5	164.538	16659.47				545.413	55223.07
2001001	HPB300钢筋	t	3871.68		0.018	70.78							0.018	70.78
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3504.27		0.006	21.36							0.006	21.36
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.09	0.555	2512.08							0.555	2512.08
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.11	61.64							0.11	61.64
3005004	水	m3	3.84	26	158.444	608.42							158.444	608.42
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合捆枝	m3	1504.42	0.06	0.366	550.08							0.366	550.08
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	101.94	84.46	514.675	52465.96							514.675	52465.96
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	97.09	154.22	939.841	91249.17							939.841	91249.17
5509002	42.5级水泥	t	435.5	65.18	397.195	172978.3							397.195	172978.31
7801001	其他材料费	元	1	257.7	1570.424	1570.42							1570.424	1570.42
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道 式水泥混凝土摊铺机 UTC4500含横轴400~	台班	1310.58	0.37	2.255	2955.07							2.255	2955.07
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	255.22	7.22	43.999	11229.34							43.999	11229.34
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	202.97	2.5	15.241	3093.48							15.241	3093.48
8005003	出料容量350L以内强制式 混凝土搅拌机JD350	台班	200.55				0.26	28.52	5719.67				28.52	5719.67
8007015	装载质量10t以内自卸汽 车QD361	台班	737.26							8.2	8.995	6631.46	8.995	6631.46
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSS1N	台班	1083.71	1.48	9.019	9774.11							9.019	9774.11

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇峒牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：18cm厚混凝土路面

单位：m2

数量 6094

单价： 86.32

第 9 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计		
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量350L以内混凝土搅拌机拌和			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km					
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体					
	工 程 数 量			6.094			109.692			1.09692					
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~2			2~2~19~5					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量			金额(元)
9999001	定额基价		元	1	56727	345692	345692	216	23659	23659	6225	6829	6829	376180	376180
	直接费		元			387703.8			22379.14			6631.47		416714.42	
	措施费	I	元		68323.83	2.33 %	1591.95	23659.38	1.546 %	365.77	6828.72	2.41 %	164.57		2122.29
		II	元		345692.27	0.818 %	2827.76	23659.38	1.201 %	284.15	6828.72	0.154 %	10.52		3122.43
	企业管理费		元		345692.27	2.427 %	8389.95	23659.38	3.587 %	848.66	6828.72	1.374 %	93.83		9332.44
	规费		元		46159.7	33.5 %	15463.5	19547.12	33.5 %	6548.28	910.72	33.5 %	305.09		22316.87
	利润		元		358501.93	7.42 %	26600.84	25157.96	7.42 %	1866.72	7097.64	7.42 %	526.65		28994.21
	税金		元		442577.81	9 %	39832	32292.73	9 %	2906.35	7732.11	9 %	695.89		43434.24
	金额合计		元				482409.8			35199.08			8428.01		526036.9

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇峒牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m3

数

216.16

单价：

38.3

第 10 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽										合 计	
	工 程 细 目		培路肩											
	定 额 单 位		100m3											
	工 程 数 量		2.1616											
	定 额 表 号		2~3~2~5											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.5	44.313	4486.67							44.313	4486.67
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	台班	158.55	2.1	4.539	719.72							4.539	719.72
9999001	定额基价	元	1	2524	5457	5457							5457	5457
	直接费	元				5206.39								5206.39
	措施费	I	元	5456.79	2.33 %	127.14								127.14
		II	元	5456.79	0.818 %	44.64								44.64
	企业管理费	元		5456.79	2.427 %	132.44								132.44
	规费	元		4946.28	33.5 %	1657								1657
	利润	元		5761	7.42 %	427.47								427.47
	税金	元		7595.08	9 %	683.56								683.56
	金额合计	元				8278.63								8278.63

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 12

单价：733.5

第 11 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			预制圆管涵			安装圆管涵			安装圆管涵		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			预制圆管涵管径1.0m以内混凝土			起重机安装圆管涵管径1.0m以内			现浇圆管涵管座混凝土		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.0171			0.126			0.126			1.09		
	定 额 表 号			4~1~3~3			4~7~4~1改			4~7~5~3改			4~7~5~5改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	110.2	1.884	190.8	43.7	5.506	557.5	5.3	0.668	67.61	6.2	6.758	684.25
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5384.62				0.12	0.015	80.06						
2009028	铁件铁件	kg	5.49										1.3	1.417	7.78
2009030	铁钉混合格	kg	5.22										1.8	1.962	10.24
3005004	水	m3	3.84				16	2.016	7.74	1	0.126	0.48	10	10.9	41.86
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合格	m3	1504.42										0.21	0.229	344.36
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆堆方	m3	101.94				4.65	0.586	59.73	0.48	0.06	6.17	5.1	5.559	566.68
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	99.68				7.98	1.005	100.23						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	97.09										8.67	9.45	917.53
5509002	42.5级水泥	t	435.5				4.1	0.517	225.03	0.2	0.025	11.08	2.72	2.968	1292.59
7801001	其他材料费	元	1				21.2	2.671	2.67	2.6	0.328	0.33	16.7	18.203	18.2
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1021.43	2.66	0.045	46.46									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	645.3				0.61	0.077	49.6	1.08	0.136	87.81	0.13	0.142	91.44
8099001	小型机具使用费	元	1				4.8	0.605	0.6	0.7	0.088	0.09	2.7	2.943	2.94
9999001	定额基价	元	1	14511	248	248	8357	1053	1053	1374	173	173	3314	3613	3613

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇峒牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 12

单价：733.5

第 12 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			预制圆管涵			安装圆管涵			安装圆管涵		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			预制圆管涵管径1.0m以内混凝土			起重机安装圆管涵管径1.0m以内			现浇圆管涵管座混凝土		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.0171			0.126			0.126			1.09		
	定 额 表 号			4~1~3~3			4~7~4~1改			4~7~5~3改			4~7~5~5改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
		元				237.26			1083.16			173.58			3977.88
措施费		I	元	248.14	1.749 %	4.34	634.78	1.546 %	9.81	157.77	1.546 %	2.44	811.48	1.546 %	12.55
		II	元	248.14	1.537 %	3.81	1052.93	1.201 %	12.65	173.08	1.201 %	2.08	3612.5	1.201 %	43.39
企业管理费		元		248.14	4.726 %	11.73	1052.93	3.587 %	37.77	173.08	3.587 %	6.21	3612.5	3.587 %	129.58
规费		元		200.01	33.5 %	67	573.07	33.5 %	191.98	95.17	33.5 %	31.88	712.94	33.5 %	238.84
利润		元		268.02	7.42 %	19.89	1113.15	7.42 %	82.6	183.81	7.42 %	13.64	3798.01	7.42 %	281.81
税金		元		344.03	9 %	30.96	1417.97	9 %	127.62	229.82	9 %	20.68	4684.04	9 %	421.56
金额合计		元				374.99			1545.58			250.51			5105.6

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岢牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 12

单价：733.5

第 13 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			防水层			混凝土			预制圆管涵		
	工 程 细 目			基础垫层填砂砾(砂)			沥青油毡(防水层)			混凝土墩、台帽非泵送			预制圆管涵钢筋		
	定 额 单 位			10m3实体			10m2			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.26			0.292			0.04			0.1332		
	定 额 表 号			4~11~5~1			4~11~4~4			4~6~3~1改			4~7~4~3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.9	0.754	76.34	0.8	0.234	23.65	12.4	0.496	50.22	6	0.799	80.92
2001001	HPB300钢筋	t	3871.68										1.03	0.137	528.6
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79										4.62	0.615	2.95
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5384.62							0.05	0.002	10.55			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							5.91	0.236	1.74			
2009028	铁件铁件	kg	5.49							3.48	0.139	0.76			
3001001	石油沥青	t	4529.91				0.05	0.015	67.46						
3005004	水	m3	3.84							12	0.48	1.84			
5009012	油毛毡	m2	3.42				22	6.424	21.97						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	101.94							4.69	0.188	19.12			
5503007	砂砾堆方	m3	46.6	12.75	3.315	154.48									
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	97.09							8.47	0.339	32.89			
5509002	42.5级水泥	t	435.5							3.85	0.154	66.98			
7801001	其他材料费	元	1				1.7	0.496	0.5	86.2	3.448	3.45			
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QY25	台班	1335.19							0.66	0.026	35.25			
8099001	小型机具使用费	元	1							11.4	0.456	0.46	4.7	0.626	0.63
9999001	定额基价	元	1	902	235	235	393	115	115	5221	209	209	4081	544	544

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇峒牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 12

单价：733.5

第 14 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			防水层			混凝土			预制圆管涵		
	工 程 细 目			基础垫层填砂砾(砂)			沥青油毡(防水层)			混凝土墩、台帽非泵送			预制圆管涵钢筋		
	定 额 单 位			10m3实体			10m2			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.26			0.292			0.04			0.1332		
	定 额 表 号			4~11~5~1			4~11~4~4			4~6~3~1改			4~7~4~3		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
	直接费		元			230.82			113.58			223.27			613.09
	措施费	I	元	80.14	1.749 %	1.4	24.83	1.749 %	0.43	88.97	1.749 %	1.56	85.57		
		II	元	234.61	1.537 %	3.61	114.75	1.537 %	1.76	208.84	1.537 %	3.21	543.61	0.564 %	3.07
	企业管理费		元	234.61	4.726 %	11.09	114.75	4.726 %	5.42	208.84	4.726 %	9.87	543.61	2.242 %	12.19
	规费		元	76.34	33.5 %	25.58	23.65	33.5 %	7.92	55.57	33.5 %	18.62	80.92	33.5 %	27.11
	利润		元	250.71	7.42 %	18.6	122.37	7.42 %	9.08	223.48	7.42 %	16.58	558.87	7.42 %	41.47
	税金		元	291.1	9 %	26.2	138.2	9 %	12.44	273.1	9 %	24.58	696.92	9 %	62.72
	金额合计		元			317.3			150.64			297.68			759.65

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇峒牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 12

单价： 733.5

第 15 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25									17.099	1731.3	
2001001	HPB300钢筋	t	3871.68									0.137	528.6	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79									0.615	2.95	
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5384.62									0.017	90.61	
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35									0.236	1.74	
2009028	铁件铁件	kg	5.49									1.556	8.54	
2009030	铁钉混合规格	kg	5.22									1.962	10.24	
3001001	石油沥青	t	4529.91									0.015	67.46	
3005004	水	m3	3.84									13.522	51.92	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42									0.229	344.36	
5009012	油毛毡	m2	3.42									6.424	21.97	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	101.94									6.393	651.7	
5503007	砂砾堆方	m3	46.6									3.315	154.48	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm 堆方	m3	99.68									1.005	100.23	
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	97.09									9.789	950.42	
5509002	42.5级水泥	t	435.5									3.664	1595.69	
7801001	其他材料费	元	1									25.146	25.15	
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1021.43									0.045	46.46	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 12

单价：733.5

第 16 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	645.3									0.355	228.85
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1335.19									0.026	35.25
8099001	小型机具使用费	元	1									4.718	4.72
9999001	定额基价	元	1									6188	6188
	直接费	元											6652.64
	措施费	I	元										32.53
		II	元										73.57
	企业管理费	元											223.85
	规费	元											608.92
	利润	元											483.67
	税金	元											726.77
	金额合计	元											8801.95

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：604-9

工程名称：项目标志碑

单位：个

数量 1

单价：586.62

第 17 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖运土方、装运石方			基础垫层			基础垫层			基础垫层		
	工 程 细 目			人工挖运普通土第一个20m			碎石垫层			C15砼支座			C20砼碑		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.0002			0.0054			0.01			0.0147		
	定 额 表 号			1~1~6~2			4~11~5~2			4~11~5~6改			4~11~5~6改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	145.5	0.029	2.95	3.5	0.019	1.91	5.1	0.051	5.16	5.1	0.075	7.59
3005004	水	m3	3.84							12	0.12	0.46	12	0.176	0.68
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	101.94							5.1	0.051	5.2	5	0.073	7.49
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	97.09				12.44	0.067	6.52	8.67	0.087	8.42	8.57	0.126	12.23
5509002	42.5级水泥	t	435.5							2.72	0.027	11.86	3.04	0.045	19.46
7801001	其他材料费	元	1							2	0.02	0.02	2	0.029	0.03
9999001	定额基价	元	1	15464	3	3	1447	8	8	2772	28	28	2871	42	42
	直接费	元				2.95			8.44			31.12			47.48
	措施费	I	元	3.09	2.438 %	0.08	2.01	1.546 %	0.03	5.42	1.546 %	0.08	7.97	1.546 %	0.12
		II	元	3.09	0.521 %	0.02	7.81	1.201 %	0.09	27.72	1.201 %	0.33	42.2	1.201 %	0.51
	企业管理费	元		3.09	2.747 %	0.08	7.81	3.587 %	0.28	27.72	3.587 %	0.99	42.2	3.587 %	1.51
	规费	元		2.95	33.5 %	0.99	1.91	33.5 %	0.64	5.16	33.5 %	1.73	7.59	33.5 %	2.54
	利润	元		3.27	7.42 %	0.24	8.22	7.42 %	0.61	29.14	7.42 %	2.16	44.35	7.42 %	3.29
	税金	元		4.36	9 %	0.39	10.09	9 %	0.91	36.42	9 %	3.28	55.46	9 %	4.99
	金额合计	元				4.74			11			39.7			60.45

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

分项编号：604-9

工程名称：项目标志碑

单位：个

数量 1

单价：586.62

第 18 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			80*50*65灰色大理石			人行道及路缘石			刻字			合 计	
	工 程 细 目			80*50*65灰色大理石			模版			刻字				
	定 额 单 位			m2			1000m2			处				
	工 程 数 量			0.473			0.0018			1				
	定 额 表 号			DLS			2~3~3~2							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量		
1001001	人工	工日	101.25				87.3	0.157	15.91				0.331	33.52
3005004	水	m3	3.84				22	0.04	0.15				0.336	1.29
5501002	土路面用堆方	m3	9.71				132.1	0.238	2.31				0.238	2.31
5503003	熟石灰	t	276.7				14.11	0.025	7.03				0.025	7.03
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	101.94										0.124	12.69
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	97.09										0.28	27.17
5507003	青（红）砖 240mm×115mm×53mm	千块	391.26				33.51	0.06	23.6				0.06	23.6
5509002	42.5级水泥	t	435.5										0.072	31.32
7801001	其他材料费	元	1										0.049	0.05
DLS	80*50*65灰色大理石	m2	222.28	1	0.473	105.14							0.473	105.14
9999001	定额基价	元	1	222		105	27635	50	50	300	1	300	536	536
	直接费	元				105.14			49			300		544.11
	措施费	I	元				16.7	2.33 %	0.39	300				0.7
		II	元		105.14		49.74	0.818 %	0.41	300				1.36
	企业管理费	元		105.14		49.74	2.427 %	1.21	300					4.08
	规费	元				15.91	33.5 %	5.33						11.23
	利润	元				51.75	7.42 %	3.84						10.15
	税金	元				60.17	9 %	5.42						14.98
	金额合计	元				105.14			65.59			300		586.62

编制：

复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

第 1 页 共 1 页

22表

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费				原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)	
				供应地点	运输方式、比重及 运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算 式		单位运 费 (元)	费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)		金额 (元)
5503005	中(粗)砂	m3	101.94	料场---工地	汽车、1.0、0.0	1.5			101.94					101.94
5505005	片石	m3	72.82	料场---工地	汽车、1.0、0.0	1.6			72.82					72.82
5505012	碎石(2cm)	m3	97.09	料场---工地	汽车、1.0、0.0	1.5			97.09	0.6	0.58	2.06	2.01	99.68
5505013	碎石(4cm)	m3	97.09	料场---工地	汽车、1.0、0.0	1.5			97.09					97.09
5505015	碎石(8cm)	m3	97.09	料场---工地	汽车、1.0、0.0	1.5			97.09					97.09
5505016	碎石	m3	97.09	料场---工地	汽车、1.0、0.0	1.5			97.09					97.09
5509002	42.5级水泥	t	420.35	靖西---工地	汽车、1.0、10.0	1.01	1.5*10.0*1*1.01	15.15	435.5					435.5

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岫牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

第 1 页 共 2 页

24表

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船 税	合计	
				调整系数:		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴				
				1.0		101.25元/工 日		--元/kg		8.97元/kg		7.12元/kg		--元/t		0.73元/kw.h		--元/m3		--元/kg				
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			
1	8001003	功率90kW以内履带式推土机	1015.82	347.89	347.89	2	202.5					65.37	465.434											667.934
2	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1160.98	425.12	425.12	2	202.5					74.91	533.359											735.859
3	8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1021.43	358.34	358.34	2	202.5					64.69	460.593											663.093
4	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	565.02	114.16	114.16	1	101.25					49.03	349.094									0.52		450.864
5	8001058	功率120kW以内平地机	1153.49	365.13	365.13	2	202.5					82.13	584.766									1.09		788.356
6	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	569.26	183.21	183.21	1	101.25					40	284.8											386.05
7	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	728.95	206.2	206.2	1	101.25					59.2	421.504											522.754
8	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动	158.55	34.52	34.52	1	101.25					3.2	22.784											124.034
9	8001088	机械自身质量10t以内振动压路机	874.67	250.67	250.67	2	202.5					59.2	421.504											624.004
10	8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	1310.58	665.07	665.07	3	303.75					48	341.76											645.51
11	8003083	混凝土电动刻纹机	255.2	126.34	126.34	1	101.25									37.89	27.66							128.91
12	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费)	202.97	87.89	87.89	1	101.25									18.95	13.834							115.084
13	8003101	机动破路机	203.9	34.38	34.38	1	101.25					9.6	68.35											169.60
14	8005003	出料容量350L以内强制式混凝土搅拌机	200.55	33.36	33.36	1	101.25									90.33	65.941							167.191
15	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	130.18	13.23	13.23	1	101.25									21.51	15.702							116.952

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

编制范围：湖润镇岷牌村上牌屯那百叫至那朝佛手瓜烟稻产业基地产业路硬化工程

第 2 页 共 2 页

24表

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船 税	合计
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴			
						101.25元/工 日		--元/kg		8.97元/kg		7.12元/kg		--元/t		0.73元/kw.h		--元/m3		--元/kg			
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
16	8007014	装载质量8t以内 自卸汽车	659.92	205.99	205.99	1	101.25					49.45	352.084									0.6	453.934
17	8007015	装载质量10t以内 自卸汽车	737.26	241.33	241.33	1	101.25					55.32	393.878									0.8	495.928
18	8007043	容量10000L以内 洒水汽车	1083.71	605.76	605.76	1	101.25					52.8	375.936									0.76	477.946
19	8009025	提升质量5t以内 汽车式起重机	645.30	211.28	211.28	2	202.5			25.74	230.888											0.63	434.018
20	8009030	提升质量25t以内 汽车式起重机	1335.19	841.18	841.18	2	202.5					40.65	289.428									2.08	494.008

编制：

复核：