纵 坡 及 竖 曲 线 表

SⅡ-5-1

2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目-主线

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m) 凹	竖曲线半径R(m) 凸	切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
1	K0+000.000	451.396											
			20.039	-11.246	16.910								
2	K0+020.039	449.143				-6.259		100.000	3.129	0.049	K0+016.910	K0+023.168	
			51.483	-17.505	46.440								
3	K0+071.522	440.130				3.828	100.000		1.914	0.018	K0+069.608	K0+073.436	
			34.932	-13.677	32.020								
4	K0+106.454	435.353				1.996	100.000		0.998	0.005	K0+105.456	K0+107.452	
			176.785	-11.682	175.129								
5	K0+283.239	414.701				-1.317		100.000	0.658	0.002	K0+282.581	K0+283.897	
			77.555	-12.999	74.342								
6	K0+360.794	404.620				-5.109		100.000	2.555	0.033	K0+358.239	K0+363.349	
			19.758	-18.108	13.646								
7	K0+380.552	401.043				7.114	100.000		3.557	0.063	K0+376.995	K0+384.109	
			92.394	-10.993	85.702								
8	K0+472.946	390.885				-6.270		100.000	3.135	0.049	K0+469.811	K0+476.081	
			54.623	-17.263	46.831								
9	K0+527.569	381.456				9.313	100.000		4.657	0.108	K0+522.912	K0+532.226	
			72.816	-7.950	66.927								
10	K0+600.385	375.667				-2.464		100.000	1.232	0.008	K0+599.153	K0+601.617	
			49.974	-10.414	45.515								
11	K0+650.359	370.463				6.454	100.000		3.227	0.052	K0+647.132	K0+653.586	
			68.948	-3.960	59.830								
12	K0+719.307	367.732				-11.783		100.000	5.892	0.174	K0+713.415	K0+725.199	
			30.609	-15.744	19.391								
13	K0+749.916	362.913				10.653	100.000		5.327	0.142	K0+744.589	K0+755.243	
			56.199	-5.090	45.739								
14	K0+806.115	360.053				-10.267		100.000	5.133	0.132	K0+800.982	K0+811.248	
			66.909	-15.357	60.320								
15	K0+873.024	349.777				2.912	100.000		1.456	0.011	K0+871.568	K0+874.480	
			67.927	-12.445	62.247								
16	K0+940.951	341.324				-8.449		100.000	4.225	0.089	K0+936.726	K0+945.176	
			23.026	-20.895	13.627								
17	K0+963.977	336.512				10.348	100.000		5.174	0.134	K0+958.803	K0+969.151	
			81.477	-10.547	73.802								
18	K1+045.454	327.919				-5.002		100.000	2.501	0.031	K1+042.953	K1+047.955	
			35.124	-15.549	27.839								
19	K1+080.578	322.458				9.568	100.000		4.784	0.114	K1+075.794	K1+085.362	
			41.411	-5.981	34.825								
20	K1+121.989	319.981				3.604	100.000		1.802	0.016	K1+120.187	K1+123.791	
			68.011	-2.377	66.209								
21	K1+190.000	318.365											

编制:

复核: