纵 坡 及 竖 曲 线 表

SⅡ-5-1

2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目-支线

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m) 凹	竖曲线半径R(m) 凸	切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
1	K0+000.000	317.780											
			68.270	6.451	66.448								
2	K0+068.270	322.185				-3.643		100.000	1.822	0.017	K0+066.448	K0+070.092	
			17.281	2.808	10.788								
3	K0+085.551	322.670				9.343	100.000		4.671	0.109	K0+080.880	K0+090.222	
			24.614	12.151	15.101								
4	K0+110.165	325.661				-9.682		100.000	4.841	0.117	K0+105.324	K0+115.006	
			61.674	2.469	51.095								
5	K0+171.839	327.183				11.475	100.000		5.738	0.165	K0+166.101	K0+177.577	
			18.577	13.944	7.229								
6	K0+190.416	329.774				-11.220		100.000	5.610	0.157	K0+184.806	K0+196.026	
			39.420	2.724	29.461								
7	K0+229.836	330.848				8.697	100.000		4.349	0.095	K0+225.487	K0+234.185	
			17.795	11.421	10.850								
8	K0+247.631	332.880				-5.193		100.000	2.597	0.034	K0+245.034	K0+250.228	
			43.541	6.228	39.361								
9	K0+291.172	335.592				-3.167		100.000	1.583	0.013	K0+289.589	K0+292.755	
			18.828	3.061	17.245								
10	K0+310.000	336.168											

编制:

复核: