水泥砼路面工程数量表

SIII—8

路线名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

序号	起 讫 桩 号	铺 筑 长 度 （m）	结构类型	行车道						土路肩					错车道面积	备注
				级配碎石调平层			水泥混凝土面层									
				宽度	厚度	数量	宽度	厚度	数量	宽度	厚度	面积	填方数量	借土数量	数量	
				（米）	（厘米）	(平方米)	（米）	（厘米）	(平方米)	（米）	（厘米）	(平方米)	(立方米)	(立方米)	(平方米)	
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	主线K0+000～K1+190	1190	见设计图	3.50	5	4165.000	3.50	18.00	4165.00	1×0.5	23.00	1190.00	273.70		75.00	
2	支线K0+000～K+310	310	见设计图				3.50	18.00	1085.00							
	合　　计：	1500				4240			5325.00			1190.00	273.70		75.00	

编制：　　复核：