

# 昭平县大脑山林场上垌分场至 大风坳道路硬化

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_



(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

*黄本诚*  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_



(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：\_\_\_\_\_

复 核 时 间：\_\_\_\_\_

# 编制说明

## 一、编制依据

采用广西交通运输厅桂交建管发[2019] 39 号批准执行的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》，简称“广西补充规定”、广西建设工程造价管理总站《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造[2019]10 号，简称“广西造价通知”、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）、（2016 营改增）广西补充规定-桂交监造价发[2016]1 号、《昭平县大脑山林场上垌分场至大风坳道路硬化施工图设计》进行编制。

## 二、工程概况

昭平县大脑山林场上垌分场至大风坳道路硬化。

## 三、人工工资及材料单价

1. 人工工资：依据“编制办法”及“广西补充规定”，人工费单价（含机械人工、船员）全区统一为 101.25 元/工日。
2. 材料费：外购材料单价参照《广西贺州市建设工程造价信息》2026 年第 1 期信息价，信息价没有的参考市场价。

## 四、其他工程费、间接费及利润、税金费率取定

### 1、其他直接费率

- ①. 冬季施工增加费：本项目所在地不属于冬季和准冬季气温区，不计冬季施工增加费；
- ②. 雨季施工增加费：本项目所在地雨量区雨季区 II 区 6 个月，计算雨季施工增加费；
- ③. 夜间施工增加费：本项目不计列；
- ④. 特殊地区施工增加费：本项目不计列；
- ⑤. 行车干扰工程施工增加费：本项目不计列；
- ⑥. 施工标准化与安全文明施工措施费：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列；

⑦. 工地转移费：本项目不计列。

## 2、(一)规费

①. 养老保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列，按 16%计列。

②. 失业保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列，按 0.5%计列。

③. 医疗保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列，按 7.5%计列。

④. 住房公积金：按《编制办法》及《补充规定》计列，按 8.5%计列。

⑤. 工伤保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列，按 1.0%计列。

## (二)企业管理费

①. 基本费用：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列

②. 主副食品运费补贴：粮食、蔬菜、燃料、水综合里程按 3.0 公里计

③. 职工探亲路费：本项目不计列

④. 职工取暖补贴：本项目不计列

⑤. 财务费用：本项目不计列

3、辅助生产费：本项目不计列

4、利润：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列，按 7.42%计列。

5、税金：按（2016 营改增）广西补充规定-桂交监造价发[2016]1 号文计列，按 9%计取。

6、暂列金额：不计列。

# 投标报价汇总表

合同段：昭平县大脑山林场上垌分场至大风坳道路硬化

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不合计日工总额）		
10	投标报价		

# 工程量清单表

合同段：昭平县大脑山林场上垌分场至大风坳道路硬化

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：昭平县大脑山林场上垌分场至大风坳道路硬化

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方	m3	2280		
-a	挖土方	m3	2280		
207	坡面排水				
207-1	边沟	m3	658		
-a	挖基土方	m3	658		
216	路面其他工程				
216-1	整修路基	m2	9400		
216-2	整修边坡	m	2350		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：昭平县大脑山林场上垌分场至大风坳道路硬化

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层	m2	8995		
-a	厚10cm级配碎石基层	m2	8995		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板	m3	1534.5		
-a	厚18cmC30水泥混凝土面层	m3	1534.5		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	329		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：昭平县大寨山林场上垌分场至大风坳道路硬化

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m	35		
419-1	单孔1- $\Phi$ 0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	25		
419-2	单孔1- $\Phi$ 0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	10		
清单 第400章 合计 人民币 元					

# 计日工汇总表

合同段：昭平县大脑山林场上垌分场至大风坳道路硬化

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)