

平桂区现代设施农业产业园-大岩排水渠 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2027年12月13日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2028年12月13日

编 制 时 间：

2026年3月9日

复 核 时 间：

2026年3月9日

# 编制说明

## 1、工程概况：

本工程位于平桂区羊头镇中红村，水渠现状为土质水沟，现状土沟凹凸不顺直，杂草丛生，降低了水渠排涝、蓄水能力，影响了周边村民的生产生活。随着平桂区城市化和工业化进程的加快，为了充分利用水乡自然环境，恢复和强化水渠排水灌溉能力，改变原有水系面貌，满足区域内耕作排水灌溉要求，最大限度地提高该村的经济效益、社会效益和环境效益。

## 2、定额和取费标准：

广西区水利厅、区发展和改革委员会、区财政厅桂水基【2007】38号文联合发布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》；《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基【2016】1号文件）；《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（水办基【2016】31号文）；《关于在我区水利水电建设工程实行建筑以外伤害保险制度的通知》（桂水基【2014】46号文）

3、根据有关施工设计图纸编制。

4、材料价按照《贺州市建设工程造价信息》2026年第1期信息价计取，贺州市没有信息价就参考南宁市，南宁市没有就近地级市或者市场询价，材料价格为到施工现场价。

5、本工程中砂采用机制砂，水泥采用袋装水泥。

6、本项目执行一般计税法。



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 平桂区现代设施农业产业园-大岩排水渠工程

第1页 共4页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称  | 计量单位           | 工程数量    | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|---|----------------|---------|---------|-------|----------|----|
| 1     |              | 渠道工程  |                |         |         |       |          |    |
| 1.1   |              | 片石砼水渠1(长288m)                               |                |         |         |       |          |    |
| 1.1.1 | 500101003001 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装渠道土自卸汽车运输, 三类土, 运距自行考虑 | m <sup>3</sup> | 4391.52 |         |       |          |    |
| 1.1.2 | 500101003002 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装渠道土自卸汽车运输, 三类土(就近堆放)   | m <sup>3</sup> | 6621.92 |         |       |          |    |
| 1.1.3 | 500103001001 | 回填土石方, 机械夯填土石                               | m <sup>3</sup> | 5487.76 |         |       |          |    |
| 1.1.4 | 500109001001 | C25片石砼基础(含石率20%)                            | m <sup>3</sup> | 1152.00 |         |       |          |    |
| 1.1.5 | 500109001002 | C25片石砼渠肩(含石率20%)                            | m <sup>3</sup> | 2721.60 |         |       |          |    |
| 1.1.6 | 500114001001 | PVC排水管De50                                  | m              | 864.00  |         |       |          |    |
| 1.1.7 | 500103005001 | 土工布反滤包                                      | 个              | 691     |         |       |          |    |
| 1.1.8 | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板                              | m <sup>2</sup> | 258.24  |         |       |          |    |
| 1.1.9 | 500110001001 | 普通标准钢模板制作与安装、拆除                             | m <sup>2</sup> | 4579.20 |         |       |          |    |
| 1.2   |              | 片石砼水渠2(长165m)                               |                |         |         |       |          |    |
| 1.2.1 | 500101003003 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装渠道土自卸汽车运输, 三类土, 运距自行考虑 | m <sup>3</sup> | 669.49  |         |       |          |    |
| 1.2.2 | 500101003004 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装渠道土自卸汽车运输, 三类土就近堆放     | m <sup>3</sup> | 977.21  |         |       |          |    |
| 1.2.3 | 500103001002 | 回填土石方, 机械夯填土石                               | m <sup>3</sup> | 849.75  |         |       |          |    |
| 1.2.4 | 500103007001 | 人工铺筑砂砾石垫层, 厚度10cm                           | m <sup>3</sup> | 46.20   |         |       |          |    |
| 1.2.5 | 500109001003 | C25砼底板, 厚度10cm                              | m <sup>3</sup> | 33.00   |         |       |          |    |
| 1.2.6 | 500109001004 | C25片石砼基础(含石率20%)                            | m <sup>3</sup> | 247.50  |         |       |          |    |
| 1.2.7 | 500109001005 | C25片石砼渠肩(含石率20%)                            | m <sup>3</sup> | 396.00  |         |       |          |    |
| 1.2.8 | 500114001002 | PVC排水管De50                                  | m              | 237.60  |         |       |          |    |
| 1.2.9 | 500103005002 | 土工布反滤包                                      | 个              | 396     |         |       |          |    |













