

石梯村八都自然村干头至石牛塘路口农田
灌溉渠项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称:石梯村八都自然村干头至石牛塘路口农田灌溉渠项目

第1页,共1页

1 工程概况

项目名称:石梯村八都自然村干头至石牛塘路口农田灌溉渠项目。

主要建设内容有新建毛石混凝土水渠长607.25m、便桥4.0*3.0m、拆除现状石墙245m、项目标志牌1块等。

2 编制依据

(1) 工程量计算依据为设计图纸。

(2) 费用构成及计算标准按桂水基〔2007〕38号文颁发的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《水利水电设备安装工程预算定额》、《水利水电工程机械台时费定额》、桂水基〔2014〕41号文发布的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》、桂水定额〔2013〕1号《广西水利水电工程系列定额勘误》。

(3) 桂水基〔2016〕1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。

(4) 桂水基〔2016〕16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的通知》。

(5) 水办基〔2016〕31号水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知。

(6) 桂水建设〔2019〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

(7) 桂水社规〔2019〕9号《广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》。

(8) 桂水建设〔2023〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》

(9) 桂水社规〔2019〕7号《广西水利水电工程施工招标文件示范文本》(2019年版)。

(10)、材料价格:《贺州市建设工程造价信息》2026年第1期并结合本项目及当地实际情况计取;

(11)、现行有关的造价文件和与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

(12)、本工程采用一般计税法计算。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 石梯村八都自然村干头至石牛塘路口农田灌溉渠项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道						
1.1		毛石混凝土水渠 3.0*2.0 (长607.25m)						
1.1.1	500101003001	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距投标人自行考虑	m ³	2176.99				
1.1.2	500101003002	挖掘机挖渠道土方, I~II类土 (就近堆放)	m ³	2444.18				
1.1.3	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2125.38				
1.1.4	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	145.74				
1.1.5	500109001001	C25片石砼基础 (含石率20%)	m ³	582.96				
1.1.6	500109001002	C25片石砼渠肩 (平均厚55cm, 含石率20%)	m ³	1335.95				
1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	188.73				
1.1.8	500110001001	普通标准钢模板制作与安装拆除	m ²	5350.12				
1.1.9		材料二次搬运						
1.1.9.1	500114002001	胶轮车运块片石, 装运卸30m	m ³ 成品码方, 清料方	660.14				
1.1.9.2	500114002002	胶轮车运水泥, 装运卸30m	t	573.24				
1.1.9.3	500114002003	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸30m	m ³ 成品堆方	801.12				
1.1.9.4	500114002004	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸30m	m ³ 成品堆方	1479.11				
2		便桥						
2.1		C20砼便桥 (4.0*3.0m)						
2.1.1	500109001003	C20砼桥墩	m ³	1.2				
2.1.2	500112001001	预制C25钢筋混凝土板及安装	m ³	2.1				

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 石梯村八都自然村干头至石牛塘路口农田灌溉渠项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		渠道													
1.1		毛石混凝土水渠3.0*2.0（长607.25m）													
1.1.1	500101003001	1m³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距投标人自行考虑	m³												
1.1.2	500101003002	挖掘机挖渠道土方，I~II类土（就近堆放）	m³												
1.1.3	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m³												
1.1.4	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m³												
1.1.5	500109001001	C25片石砼基础（含石率20%）	m³												
1.1.6	500109001002	C25片石砼渠肩（平均厚55cm，含石率20%）	m³												
1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²												
1.1.8	500110001001	普通标准钢模板制作与安装拆除	m²												
1.1.9		材料二次搬运													
1.1.9.1	500114002001	胶轮车运块片石，装运卸30m	m³ 成品码方，清料方												
1.1.9.2	500114002002	胶轮车运水泥，装运卸30m	t												
1.1.9.3	500114002003	人工装胶轮车运砂，挖装运卸30m	m³ 成品堆方												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 石梯村八都自然村干头至石牛塘路口农田灌溉渠项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计	
1.1.9.4	500114002004	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸30m	m ³ 成品堆方													
2		便桥														
2.1		C20砼便桥（4.0*3.0m）														
2.1.1	500109001003	C20砼桥墩	m ³													
2.1.2	500112001001	预制C25钢筋混凝土板及安装	m ³													
2.1.3	500111001001	一般钢筋制作安装，机械	t													
3		拆除工程														
3.1		拆除现状石墙（245m）														
3.1.1	500105009001	砌体拆除，浆砌石水泥浆	m ³													
3.1.2	500101003003	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距投标人自行考虑	m ³													
4		项目牌														
4.1	500114001001	项目标志牌:M5.0水泥砂浆砌MU10砖;1:2水泥砂浆贴黄色琉璃瓦;贴白色外墙砖;镶黑色花岗岩板及文字撰写,包工包料	块													
5		临时工程														
5.1	500114002005	其他临时工程	%													

