

八步区贺街镇长利村村委北100米农田灌溉  
排口整治项目 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)管理  
有限公司

复核人:



(造价工程师签字)管理  
有限公司

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称：八步区贺街镇长利村村委北100米农田灌溉排口整治项目

第1页 共1页

## 一、工程概况：

本项目工程名称：八步区贺街镇长利村村委北100米农田灌溉排口整治项目，位于广西贺州市八步区，具体详建筑图纸及有关材料。

## 二、编制依据：

- (1) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- (2) GB50854-2013《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》；
- (3) GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；
- (4) GB50854~50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则修订本；
- (5) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定；
- (6) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定；
- (7) 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其计价相关规定；
- (8) 本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料；
- (9) 根据自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2023〕7号）；

## 三、其他：

- (1) 材料价格：材料价采用工程所在地贺州市的2026年第1期信息价，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照其他市信息价及人工询价；
- (2) 安全文明施工增加费按规定计取；管理费、利润按中限值计取；
- (3) 本项目计税方式为一般计税法。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区贺街镇长利村村委北100米农田灌溉排口整治项目

第1页 共2页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述  | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|---------------|--------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
|               |              |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| <b>分部分项工程</b> |              |  |                |         |       |    |            |
|               | <b>0401</b>  | <b>土石方工程</b>   |                |         |       |    |            |
| 1             | 040101005001 | 清运淤泥<br>(1)挖掘深度:50cm<br>(2)弃淤泥运距:3km                       | m <sup>3</sup> | 4300.00 |       |    |            |
| 2             | 040101001001 | 清除表土   | m <sup>3</sup> | 930.00  |       |    |            |
| 3             | 040101002001 | 挖沟槽土方(装车)<br>(1)土壤类别:三类土<br>(2)挖土深度:详见设计图纸                 | m <sup>3</sup> | 1220.30 |       |    |            |
| 4             | 040101002002 | 挖沟槽土方(不装车)<br>(1)土壤类别:三类土<br>(2)挖土深度:详见设计图纸<br>(3)用于回填     | m <sup>3</sup> | 1589.06 |       |    |            |
| 5             | 040103001003 | 回填方<br>(1)填方材料品种:机制砂<br>(2)密实度:达到设计密实度要求                   | m <sup>3</sup> | 91.08   |       |    |            |
| 6             | 040103001003 | 回填方<br>(1)填方材料品种:合格土<br>(2)密实度:达到设计密实度要求                   | m <sup>3</sup> | 1381.79 |       |    |            |
| 7             | 040103002001 | 余方弃置<br>(1)废弃料品种:开挖料、表土<br>(2)运距:3km                       | m <sup>3</sup> | 2150.30 |       |    |            |
|               |              | <b>道路拆除及恢复</b>   |                |         |       |    |            |
| 8             | 041001001    | 拆除路面<br>(1)路面类型:混凝土路面<br>(2)厚度:20cm<br>(3)含装车、切缝           | m <sup>2</sup> | 78.00   |       |    |            |
| 9             | 041001003    | 拆除基层(含装车)<br>(1)基层类型:级配碎石<br>(2)厚度:20cm                    | m <sup>2</sup> | 78.00   |       |    |            |
| 10            | 040202011    | 级配碎石厚20cm  | m <sup>2</sup> | 78.00   |       |    |            |
| 11            | 040203007    | C30混凝土路面厚20cm  | m <sup>2</sup> | 78.00   |       |    |            |
| 12            | 040103002001 | 余方弃置<br>(1)废弃料品种:拆除路面余料<br>(2)运距:3km                       | m <sup>3</sup> | 31.20   |       |    |            |
|               | <b>0405</b>  | <b>管网工程</b>  |                |         |       |    |            |
| 13            | 040103001001 | 换填片石   | m <sup>3</sup> | 605.00  |       |    |            |
| 14            | 040303002001 | 埋石混凝土基础<br>(1)混凝土种类、强度等级:C25商品混凝土<br>(2)埋石率20%,含模板制作、安装、拆除 | m <sup>3</sup> | 470.30  |       |    |            |
| 15            | 030413004001 | 管道砼包封<br>(1)混凝土强度等级:C30商品混凝土<br>(2)含模板制作、安装、拆除             | m <sup>3</sup> | 250.17  |       |    |            |
| 16            | 040501004    | PE100压力管 de110<br>(1)连接形式:电熔连接<br>(2)管道检验及试验要求:闭水试验        | m              | 130.00  |       |    |            |
| 17            | 040501004    | PE100接入管 de160<br>(1)连接形式:电熔连接<br>(2)管道检验及试验要求:闭水试验        | m              | 200.00  |       |    |            |
| 18            | 040501004    | HDPE缠绕管(SN8) DN300   | m              | 1079.00 |       |    |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区贺街镇长利村村委北100米农田灌溉排口整治项目

第2页 共2页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述   | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|---------------|--------------|---|----------------|-------|-------|----|------------|
|               |              |   |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
|               |              | (1)连接形式:橡胶圈承插口<br>(2)管道检验及试验要求:闭水试验   |                |       |       |    |            |
| 19            | 040504002001 | Φ1200混凝土污水检查井<br>(1)混凝土强度等级:C30商品混凝土<br>(2)含警示装置、Φ800防盗重型球墨铸铁井盖<br>(3)含模板制作、安装、拆除<br>(4)井深:1.5m | 座              | 43    |       |    |            |
| 20            | 040901001001 | 现浇构件钢筋制作、安装 Φ10以上<br>1.含制作、安装   | t              | 4.246 |       |    |            |
| 21            | 040901001001 | 现浇构件钢筋制作、安装 Φ10以上<br>1.含制作、安装   | t              | 1.381 |       |    |            |
| 22            | 031002003    | 预埋DN300套管<br>1.含制作、安装   | 个              | 86    |       |    |            |
| 23            | 031002003    | 预埋DN700套管<br>1.含制作、安装   | 个              | 43    |       |    |            |
|               |              | <b>一体化污水提升泵站</b>  |                |       |       |    |            |
| 24            | 040303001    | 混凝土垫层<br>(1)混凝土种类、强度等级:C15商品混凝土<br>(2)含模板制作、安装、拆除   | m <sup>3</sup> | 1.84  |       |    |            |
| 25            | 040303002001 | 混凝土基础<br>(1)混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土<br>(2)含模板制作、安装、拆除   | m <sup>3</sup> | 7.43  |       |    |            |
| 26            | 040901001001 | 现浇构件钢筋制作、安装 Φ10以上   | t              | 0.594 |       |    |            |
| 27            | 040901009    | 预埋铁件  | t              | 0.044 |       |    |            |
| 28            | 011503001    | 不锈钢防护栏  | m              | 12.00 |       |    |            |
|               |              | 小 计   |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ人工费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ材料费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ机械费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ管理费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ利 润  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ增 值 税  |                |       |       |    |            |
| <b>单价措施项目</b> |              |   |                |       |       |    |            |
|               |              | 小 计   |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ人工费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ材料费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ机械费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ管理费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ利 润  |                |       |       |    |            |
|               |              | 合 计   |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ人工费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ材料费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ机械费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ管理费  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ利 润  |                |       |       |    |            |
|               |              | Σ增 值 税  |                |       |       |    |            |











## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：八步区贺街镇长利村村委北100米农田灌溉排口整治项目

编号：

| 序号 | 名称、规格、型号                     | 单位             | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元) |
|----|------------------------------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1  | 热轧带肋钢筋HRB400 $\Phi$ 10以上(综合) | t              |    | 5.00    | 3300.88 |         |         |       |         |
| 2  | 镀锌铁丝(综合)                     | kg             |    | 5.00    | 3.91    |         |         |       |         |
| 3  | 圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)     | t              |    | 5.00    | 3451.33 |         |         |       |         |
| 4  | 电焊条(综合)                      | kg             |    | 5.00    | 5.56    |         |         |       |         |
| 5  | 电焊条 结422 $\Phi$ 3.2          | kg             |    | 5.00    | 5.56    |         |         |       |         |
| 6  | 铁件(综合)                       | kg             |    | 5.00    | 5.72    |         |         |       |         |
| 7  | 机制砂                          | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 97.35   |         |         |       |         |
| 8  | 碎石 5~20mm                    | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 97.09   |         |         |       |         |
| 9  | 碎石 5~40mm                    | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 97.09   |         |         |       |         |
| 10 | 石屑                           | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 77.67   |         |         |       |         |
| 11 | 毛石(块石)                       | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 82.52   |         |         |       |         |
| 12 | 片石                           | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 82.52   |         |         |       |         |
| 13 | 页岩标准砖 240×115×53             | 千块             |    | 5.00    | 503.54  |         |         |       |         |
| 14 | 预拌普通混凝土 C15                  | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 300.88  |         |         |       |         |
| 15 | 预拌普通混凝土 C25                  | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 323.01  |         |         |       |         |
| 16 | 预拌普通混凝土 C30                  | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 340.71  |         |         |       |         |
| 17 | 预拌普通混凝土 C30                  | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 340.71  |         |         |       |         |
| 18 | 周转圆木(支撑)                     | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 761.06  |         |         |       |         |
| 19 | 周转板枋材                        | m <sup>3</sup> |    | 5.00    | 1017.70 |         |         |       |         |
| 20 | 模板嵌缝料                        | kg             |    | 5.00    | 3.12    |         |         |       |         |
| 21 | 密封油膏                         | kg             |    | 5.00    | 8.88    |         |         |       |         |
| 22 | 焊接钢管 DN40                    | m              |    | 5.00    | 11.24   |         |         |       |         |
| 23 | 不锈钢管 $\Phi$ 25×1.5 304材质     | m              |    | 5.00    | 20.04   |         |         |       |         |
| 24 | 不锈钢管 $\Phi$ 50×1.5 304材质     | m              |    | 5.00    | 36.97   |         |         |       |         |
| 25 | 不锈钢管 $\Phi$ 60×1.5 304材质     | m              |    | 5.00    | 44.37   |         |         |       |         |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

