

钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1、工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目
- 2、项目建设地点：广西贺州市境内
- 3、工程概况：本工程建设地点位于广西贺州市钟山县，项目新建水墨田园内健身步道标识标牌、补给驿站、移动公厕、垃圾收集点等基础配套设施。在原有健身步道新建配套基础设施，完善公共文化体育基础设施，提升公共文化体育基础设施服务水平。

二、编制依据：

- 1. 《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：
 - (1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 - (2) 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
 - (3) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
 - (4) 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
 - (5) 《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》；
- 2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下：
 - (1) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
 - (2) 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
 - (3) 2024年《广西壮族自治区建筑工程费用定额》；
 - (4) 2024年《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》；
 - (5) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
 - (6) 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
 - (7) 《自治区住房和城乡建设厅关于建设工程造价改革试点项目招投标及计价规定调整的通知》（桂建标〔2021〕6号）；
 - (8) 《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）；
 - (9) 《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）；
 - (10) 本工程取费按中限值，材料价格按《贺州市建设工程造价信息》2025年10月材料信息价，没有信息价的按当地市场询价；

三、其他说明：

- 1. 本工程采用增值税一般计税法计价；
- 2. 本工程广告牌上的广告字和太阳能发光广告字由广告公司二次深化设计后安装，暂列金额为50000元（大写：伍万元整）；
- 3. 安全生产责任保险费计入本次概算价中，暂估金额为4214.74元（大写：肆仟肆佰陆拾伍元壹角）；工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共3页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-------------------|-------------------|-------|----|
| 滨水步道 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 荷塘休息平台 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 青石板路面改造 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 垃圾收集站 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 伟人峰休憩长廊 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 稻田休憩凉亭（2座） | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 2号补给驿站 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第2页 共3页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-----------------|-------------------|-------|----|
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 钓鱼平台 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 1号补给站 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 跑马场补给站 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 导视牌1（4处） | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 导视牌2（4处） | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | | |
| 道路工程 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中：暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第3页 共3页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 滨水步道 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 滨水步道部分 (112.1m) | | | | | |
| 1 | 040101003001 | 挖基坑土方 (装车) 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m以内 | m ³ | 26.75 | | | |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1、运距:3KM | m ³ | 26.75 | | | |
| 3 | 040103001001 | 强夯地基 1、素土夯实, 密度系数≥93%根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap, 压缩模量≥6Mpa | m ³ | 48.64 | | | |
| 4 | 040202011001 | 碎石垫层 1、150厚级配碎石垫层 2、部位: 基础垫层 | m ² | 47.36 | | | |
| 5 | 040303001001 | 混凝土垫层 1、C20商品砼垫层 2、部位: 基础垫层 | m ³ | 4.74 | | | |
| 6 | *040303002001 | 混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2、含模板制安 | m ³ | 7.99 | | | |
| 7 | 040304002001 | 矩形柱 1、200*200钢筋混凝土柱(Z1和Z2) 2、混凝土种类:普通混凝土 3、商品混凝土强度等级:C25 4、含模板 | m ³ | 2.60 | | | |
| 8 | 040901001001 | 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 0.137 | | | |
| 9 | 040901001002 | 钢筋制作、安装 Φ10以上 | t | 0.182 | | | |
| 10 | 040307007001 | 工字钢梁钢结构连接件十字连接 1、200*100*10工字钢梁钢结构连接件十字连接 | t | 0.232 | | | |
| 11 | 040307007002 | 镀锌方通 1、200*100*4镀锌方通 | t | 9.284 | | | |
| 12 | 040901009001 | 预埋铁件 1、150*150预埋件 | t | 0.020 | | | |
| 13 | 050201015001 | 滨水步道1.8m宽栈道木龙骨 1、80*80木龙骨 | m ² | 219.72 | | | |
| 14 | 050201015002 | 滨水步道1.8m宽栈道面层 1、150*40防腐木板 2、沉头木螺钉固定 | m ² | 219.72 | | | |
| | | 隐形栏杆 (滨水步道栏杆112.1m+跑马场护栏144.1m) | | | | | |
| 15 | *040303002002 | 混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 | m ³ | 2.38 | | | |
| 16 | 040309001001 | 隐形栏杆 (滨水步道栏杆112.1m+跑马场护栏144.1m) 1、Φ6钢索 刷黑色氟碳漆 2、20*70方通 刷黑色氟碳漆 3、Φ7钢板穿孔 配钢索固定构件 4、2.5厚定制耐候钢板 刷黑色氟碳漆 | m | 256.20 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第2页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 5、2.5厚焊接件固定 刷黑色氟碳漆 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| 17 | 040101003002 | 挖基坑土方（装车） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内 | m³ | 25.47 | | | |
| 18 | 040103002002 | 余方弃置 1、运距：3KM | m³ | 25.47 | | | |
| 19 | 040103001002 | 强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa | m³ | 36.39 | | | |
| 20 | 040303001002 | 混凝土垫层 1、C20商品砼垫层 2、部位：基础垫层 | m³ | 3.64 | | | |
| 21 | *040303002003 | 混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级：C25商品砼 2、含模板制安 | m³ | 3.95 | | | |
| 22 | 040304002002 | 矩形柱 1、200*200钢筋混凝土柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、商品混凝土强度等级：C30 4、含模板 | m³ | 6.99 | | | |
| 23 | 040901001003 | 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 0.110 | | | |
| 24 | 040901001004 | 钢筋制作、安装 Φ10以上 | t | 2.969 | | | |
| 25 | 040307007003 | 镀锌方通 1、2.5*120*120镀锌方通骨 | t | 2.628 | | | |
| 26 | 040901009002 | 零星钢构件 1、50*50*5角钢 | t | 0.030 | | | |
| 27 | 050201015003 | 休息平台 1、沉头木螺钉固定 2、200*40厚防腐木板 | m² | 158.00 | | | |
| 28 | 041001004001 | 原石板立面拆除 1、原石板中心线两侧0.9m切割拆除（另列清单） | m² | 252.00 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第3页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 2、风镐拆除 | | | | | |
| 29 | 040306007001 | 路面锯缝 1、原石板中心线两侧0.9m切割拆除 2、厚度：200mm | m | 252.00 | | | |
| 30 | 040103002003 | 余方弃置 1、运距:0.5KM 2、拆除下来的建筑垃圾场外运输弃置 | m³ | 50.40 | | | |
| 31 | 040103001003 | 强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa | m³ | 252.00 | | | |
| 32 | *040202011002 | 石粉垫层 1、厚度：150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 | m² | 252.00 | | | |
| 33 | 040303001003 | 混凝土垫层 1、混凝土种类、强度等级:C20商品砼 2、厚度：100mm | m³ | 25.20 | | | |
| 34 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1、素土夯实 2、150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实（另列） 3、100厚C20素混凝土（另列） 4、30厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 5、30厚300x600青石板工字铺 | m² | 252.00 | | | |
| | | 垃圾收集站 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 0101 | 土石方工程 | | | | | |
| 35 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、条形基础挖土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1.5m以内 4、人机配合挖土 | m³ | 14.11 | | | |
| 36 | 010103001001 | 回填方 1、填方材料品种:三类土 | m³ | 10.14 | | | |
| 37 | 010103001002 | 强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa | m² | 13.71 | | | |
| 38 | 010103002001 | 余土弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:3KM | m3 | 2.45 | | | |
| | 0104 | 砌筑工程 | | | | | |
| 39 | *010401003001 | 实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩实心砖 2、墙体厚度:280mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 | m³ | 5.38 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第4页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 40 | 011102002001 | 碎石材楼地面 1、100厚级配碎石垫层 2、基础垫层 | m ² | 5.76 | | | |
| 41 | 010501001001 | 垫层 1、混凝土种类:商品泵送砼 2、混凝土强度等级:C15 | m ³ | 0.95 | | | |
| 42 | 010501002001 | 带形基础 1、混凝土种类:商品泵送砼 2、混凝土强度等级:C30 | m ³ | 2.28 | | | |
| 43 | 010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.74 | | | |
| 44 | 010503002001 | 矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m ³ | 0.80 | | | |
| 45 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 | t | 0.169 | | | |
| 46 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 | t | 0.067 | | | |
| | 0106 | 金属结构工程 | | | | | |
| 47 | 010603003001 | 钢管柱 1、尺寸：100×100×8厚热镀锌方钢管立柱 2、胡桃木色仿木纹漆饰面 3、含安装、运输、油漆、除锈等 | t | 0.152 | | | |
| 48 | 010604001001 | 钢梁 1、尺寸：150×120×12厚热镀锌方钢管梁 2、胡桃木色仿木纹漆饰面 3、含安装、运输、油漆、除锈等 | t | 0.447 | | | |
| 49 | 010606002001 | 钢檩条 1、尺寸：60×30×6厚热镀锌方钢管檩@300 2、胡桃木色仿木纹漆饰面 3、含安装、运输、油漆、除锈等 | t | 0.001 | | | |
| 50 | 010606002002 | 钢屋架 1、尺寸：1200×100×5厚热镀锌方钢管屋脊 2、胡桃木色仿木纹漆饰面 3、含安装、运输、油漆、除锈等 | t | 0.010 | | | |
| | 0109 | 屋面及防水工程 | | | | | |
| 51 | 010901001001 | 坡屋面（小青瓦屋面） 1、160×160×10厚仿古小青瓦板瓦铺设 2、20厚1:2.5 水泥砂浆结合层 3、4m 厚SBS 卷材防水层一道（另列） 4、20 厚木望板 5、60×30×6厚热镀锌方钢管檩@300胡桃木色仿木纹漆饰面（另列） | m ² | 16.02 | | | |
| 52 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.4m 厚SBS 卷材防水层一道 | m ² | 16.02 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第5页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 0111 | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| 53 | 011102002002 | 碎石垫层 1、200 厚级配碎石垫层 | m ² | 12.84 | | | |
| 54 | 010501001002 | 200厚混凝土垫层 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m ³ | 2.57 | | | |
| 55 | 011102003001 | 块料楼地面 1、铺装完成面（20厚300x600烧面芝麻白花岗岩） 2、30厚1:3 干硬性水泥砂浆 3、200 厚C20 素砼垫层（另列） 4、200 厚级配碎石垫层（另列） 5、素土夯实 | m ² | 12.84 | | | |
| | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| 56 | 桂011204007001 | 外墙水泥砂浆找平 1、20厚1:2.5 水泥砂浆找平层 | m ² | 50.30 | | | |
| | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | |
| 57 | 桂011204007002 | 白色外墙涂料 1、外墙面刷白色涂料一遍 | m ² | 50.30 | | | |
| | 0115 | 其他装饰工程 | | | | | |
| 58 | 011501006001 | 成品垃圾桶 1、材质：镀锌板橘皮纹+加厚塑料内桶 2. 尺寸：58*60*90cm | 组 | 11 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |
| 59 | 桂011701003001 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | m ² | 13.34 | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 60 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | m ² | 9.14 | | | |
| 61 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | m ² | 12.29 | | | |
| 62 | 011702008001 | 圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 10.40 | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送 | | | | | |
| 63 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 | m ³ | 7.44 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第6页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 伟人峰休憩长廊 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 0116 | 拆除工程 | | | | | |
| 64 | 011603001001 | 木构件拆除 1、原损坏木地板拆除 | m³ | 20.00 | | | |
| 65 | 010103002002 | 渣土场外运输 1、运距：1km | m³ | 1.00 | | | |
| | 0101 | 土石方工程 | | | | | |
| 66 | 010101003002 | 挖基坑土方 1、条形基础挖土方 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1.5m以内 4、人机配合挖土 | m³ | 11.70 | | | |
| 67 | 010103001003 | 回填方 1、填方材料品种：三类土 | m³ | 8.30 | | | |
| 68 | 010103001004 | 强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa | m² | 11.14 | | | |
| 69 | 010103002003 | 余土弃置 1、废弃料品种：开挖土 2、运距：3KM | m3 | 2.16 | | | |
| | 0104 | 砌筑工程 | | | | | |
| 70 | *010401003002 | 零星砌砖 1、砖品种、规格、强度等级：240*120*60红砖 竖砌围边 2、墙体厚度：120mm 3、砂浆种类、强度等级：M5水泥砂浆 | m³ | 2.08 | | | |
| | 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 71 | 010501001003 | 垫层 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m³ | 1.11 | | | |
| 72 | 010501002002 | 独立基础 1、混凝土种类：商品泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 | m³ | 2.29 | | | |
| 73 | 010502002002 | 混凝土反边 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m³ | 2.11 | | | |
| 74 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 ￠10以上 | t | 0.040 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第7页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 休息木长廊地面以上部分 | | | | | |
| 75 | 010501003001 | 整石柱基 1、整石柱础成品 | 个 | 8 | | | |
| 76 | 010702001001 | 方木柱 1、规格：150*30碳化木 | m³ | 0.03 | | | |
| 77 | 010702001002 | 圆木柱 1、规格：Φ200碳化木 | m³ | 0.65 | | | |
| 78 | 010702002001 | 圆木梁 1、规格：Φ200碳化木 | m³ | 0.50 | | | |
| 79 | 010702002002 | 方木梁 1、规格：250*120 碳化木 | m³ | 0.37 | | | |
| 80 | 010702003001 | 方桁(檩) 1、规格：250*30、200*100 碳化木 | m³ | 0.60 | | | |
| 81 | 010901001002 | 坡屋面（小青瓦屋面） 1、小青瓦1:2.5 水泥砂浆固定(盖七留三) 2、40*20 顺水条(底瓦下@200 3、2厚聚合物改性沥青防水卷材 4、25*100木板 5、Φ150 木梁 | m² | 63.64 | | | |
| | 0111 | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| 82 | 011102002003 | 碎石垫层 1、100厚碎石垫层 2、部位：红砖周边基础 | m² | 19.36 | | | |
| 83 | 011102002004 | 碎石垫层 1、250 厚级配碎石垫层 | m² | 119.85 | | | |
| 84 | 010501001004 | 150厚混凝土垫层 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m³ | 17.98 | | | |
| 85 | 011102003002 | 块料楼地面 1、50厚防腐木地板(沉头螺钉固定) 2、1厚40×40 镀锌方通龙骨 3、150 厚C20 素砼垫层（另列） 4、250 厚级配碎石垫层（另列） 5、素土夯实 | m² | 119.85 | | | |
| 86 | 050305005001 | 休闲坐凳 1、成品休闲坐凳2m*0.5*0.45m | 个 | 4 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |
| 87 | 桂011701003002 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | m² | 43.92 | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 88 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | m² | 19.20 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第8页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 011702008002 | 圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 5.72 | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送 | | | | | |
| 90 | 桂011708002002 | 混凝土泵送 | m ³ | 23.74 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 稻田休憩凉亭（2座） | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 0101 | 土石方工程 | | | | | |
| 91 | 010101003003 | 挖基坑土方 1、挖基坑土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1.5m以内 4、人机配合挖土 | m ³ | 3.34 | | | |
| 92 | 010103001005 | 回填方 1、填方材料品种:三类土 | m ³ | 2.58 | | | |
| 93 | 010103001006 | 强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa | m ² | 9.68 | | | |
| 94 | 010103002004 | 余土弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:3KM | m ³ | 0.17 | | | |
| | 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 95 | 010501001005 | 垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 | m ³ | 0.97 | | | |
| 96 | 010501002003 | 独立基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m ³ | 1.30 | | | |
| 97 | 010502002003 | 矩形柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:25 | m ³ | 0.78 | | | |
| 98 | 010503002002 | 矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 | m ³ | 1.66 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第9页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 2、混凝土强度等级:C25 | | | | | |
| 99 | 010505003001 | 平板 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m³ | 3.84 | | | |
| 100 | 010515001004 | 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 | t | 1.870 | | | |
| 101 | 010515001005 | 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 | t | 0.374 | | | |
| | | 休息木长廊地面以上部分 | | | | | |
| 102 | 010501003002 | 整石柱基 1、 Φ 450×250高荔枝面灰麻异型加工两等分云石胶黏贴 | 个 | 8 | | | |
| 103 | 010702001003 | 圆木柱 1、规格： Φ 250松木 面刷清漆一遍 | m³ | 1.02 | | | |
| 104 | 010702002003 | 方木梁 1、规格：200×150松木 面刷清漆一遍 1、规格：150×150松木 面刷清漆一遍 | m³ | 0.79 | | | |
| 105 | 010702003002 | 方桁(檩) 1、规格：180×20厚松木 面刷清漆一遍 | m³ | 0.28 | | | |
| 106 | 010702003003 | 随梁枋 1、L×150×300厚 松木 面刷清漆一遍 | m³ | 0.36 | | | |
| 107 | 010901001003 | 草屋面 1、L×150×100松木 面刷清漆一遍 2、L×150×20松木 面刷清漆一遍 3、沥青油毡防水层二道（另列） 4、真茅草屋面满铺(钢钉挂绳绑扎固定茅草) | m² | 49.50 | | | |
| 108 | 010902001002 | 屋面卷材防水 1. 沥青油毡防水层二道 | m² | 49.50 | | | |
| | | 坐凳部分 | | | | | |
| 109 | 050305005002 | 休闲坐凳 1、成品坐凳 2.做法详见大样图 | m | 20.00 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |
| 110 | 桂011701003003 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | m² | 16.00 | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 111 | 011702001003 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | m² | 5.76 | | | |
| 112 | 011702008003 | 圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑 | m² | 8.29 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第10页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 5.18 | | | |
| 114 | 011702016001 | 平板 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 12.95 | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送 | | | | | |
| 115 | 桂011708002003 | 混凝土泵送 | m ³ | 0.98 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 2号补给驿站 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 标准墙部分 | | | | | |
| 116 | 040101003003 | 挖沟槽土方（装车） 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m以内 | m ³ | 8.40 | | | |
| 117 | 040103002004 | 余方弃置 1、运距:3KM | m ³ | 8.40 | | | |
| 118 | 040103001004 | 强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa | m ³ | 6.00 | | | |
| 119 | 040303001004 | 混凝土垫层 1、100厚C15商品砼垫层 2、部位：基础垫层 | m ³ | 0.60 | | | |
| 120 | *040303002004 | 石基础 1、M7.5水泥砂浆砌筑料石，人工六面凿毛，打磨成型 | m ³ | 4.90 | | | |
| 121 | *040303002005 | 石墙 1、M7.5水泥砂浆砌筑料石，人工六面凿毛，打磨成型 | m ³ | 3.60 | | | |
| 122 | 011508004001 | 金属字 1、5mm厚秀钢板背发光字（广告公司成品定制） 2、公婆山补给驿站 | 个 | 7 | | | |
| | | 营地围边部分 | | | | | |
| 123 | 040101003004 | 挖沟槽土方（装车） 1、土壤类别:三类土 | m ³ | 78.57 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第11页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 2、挖土深度:1.5m以内 | | | | | |
| 124 | 040103002005 | 余方弃置 1、运距:3KM | m ³ | 78.57 | | | |
| 125 | 040202011003 | 级配碎石垫层 1、100厚级配碎石垫层 2、部位：石墙垫层 | m ² | 87.30 | | | |
| 126 | 040303001005 | 混凝土垫层 1、100厚C20商品砼垫层 2、部位：石墙垫层 | m ³ | 8.73 | | | |
| 127 | *040303002006 | 石墙 1、M7.5水泥砂浆砌筑料石，人工六面凿毛，打磨成型 | m ³ | 40.74 | | | |
| 128 | 040303002007 | 红砖砌筑镶边 1、砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 1、砂浆等级：M7.5水泥砂浆 | m ³ | 7.04 | | | |
| | | 地面部分 | | | | | |
| 129 | 040202015001 | 级配碎石垫层 1、150厚级配碎石垫层，夯实度≥93% | m ² | 804.00 | | | |
| 130 | 040203008001 | 50厚Φ5碎石散铺(植草格固定，干铺抹平) | m ² | 804.00 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 钓鱼平台 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 台阶 | | | | | |
| 131 | 050201002001 | 台阶 1、砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 2、砂浆等级：M7.5水泥砂浆 | m ² | 28.00 | | | |
| 132 | 040202011004 | 级配碎石垫层 1、100厚级配碎石垫层 2、部位：台阶垫层 | m ² | 28.00 | | | |
| 133 | 040303001006 | 混凝土垫层 1、100厚C20商品砼垫层 | m ³ | 2.80 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第12页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 2、部位：台阶垫层 | | | | | |
| 134 | 040103001005 | 强夯地基 1、素土夯实，密度系数 $\geq 93\%$ 根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土) $f_{ak} \geq 150kpa$ ，压缩模量 ≥ 6 Mpa | m^3 | 6.00 | | | |
| | | 垂钩木平台部分（6*7规格4个，4*8规格3个） | | | | | |
| 135 | 040101003005 | 挖基坑土方（装车） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内 | m^3 | 44.07 | | | |
| 136 | 040103002006 | 余方弃置 1、运距：3KM | m^3 | 44.07 | | | |
| 137 | 040103001006 | 强夯地基 1、素土夯实，密度系数 $\geq 93\%$ 根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土) $f_{ak} \geq 150kpa$ ，压缩模量 ≥ 6 Mpa | m^3 | 62.96 | | | |
| 138 | 040303001007 | 混凝土垫层 1、100厚C20商品砼垫层 2、部位：基础垫层 | m^3 | 6.30 | | | |
| 139 | *040303002008 | 混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级：C30商品砼 2、含模板制安 | m^3 | 6.84 | | | |
| 140 | 040304002003 | 矩形柱 1、360*360*1940结构柱 2、混凝土种类：普通混凝土 3、商品混凝土强度等级：C30 4、含模板 | m^3 | 24.58 | | | |
| 141 | 040901001005 | 钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以内 | t | 1.713 | | | |
| 142 | 040901001006 | 钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以上 | t | 0.343 | | | |
| 143 | 040307007004 | 镀锌方通 1、2.5*120*120镀锌方通骨 | t | 4.446 | | | |
| 144 | 040901009003 | 零星钢构件 1、50*50*5角钢 | t | 0.960 | | | |
| 145 | 050201015004 | 休息平台 1、沉头木螺钉固定 2、 200*40厚防腐木板 | m^2 | 264.00 | | | |
| 146 | 050201015005 | 休息平台木龙骨 1、60*90木龙骨 | m^2 | 7.80 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利 润 | | | | | |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第13页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 1号补给站 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 米石地面部分 | | | | | |
| 147 | 040202015002 | 级配碎石垫层 1、150厚级配碎石垫层，夯实度≥93% | m ² | 485.00 | | | |
| 148 | 040203008002 | 50厚Φ5碎石散铺(植草格固定，干铺抹平) | m ² | 485.00 | | | |
| 149 | 040103001007 | 强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kpa，压缩模量≥6Mpa | m ³ | 485.00 | | | |
| 150 | 040303002009 | 红砖砌筑镶边 1、砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 1、砂浆等级：M7.5水泥砂浆 | m ³ | 16.46 | | | |
| | | 集装箱部分 | | | | | |
| 151 | 031101029001 | 住人集装箱(外观喷墨绿色氟碳漆) 1、2.44*6，成品采购后改造 | 箱 | 3 | | | |
| 152 | 010807001001 | 金属窗 1、折叠集装箱型板窗1200×1200 | m ² | 13.14 | | | |
| 153 | 010605001001 | 钢板楼板 1、折叠集装箱型板雨棚600x200 | m ² | 6.57 | | | |
| 154 | 010606005001 | 钢墙架 1、50×50×1镀锌方通 墨绿色氟碳漆@100 2、100×100×1镀锌方通 墨绿色氟碳漆 3、表面除锈 | t | 2.124 | | | |
| 155 | 011001001001 | 保温隔热屋面(双层压型钢板复合保温屋面及集装箱上部亚新钢板屋面) 1、≥0.7mm厚上层压型钢板，直立缝锁边连接(360°咬边连接)外喷涂烤漆 2、≥0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜防水透气层 3、100 厚玻璃棉卷毡保温层 4、2mm 厚自粘型 SBS改性沥青卷材隔汽层 5、≥0.5mm 厚底层压型钢板 6、50厚镀锌钢檩条@250(便利店加高部分,型式和中距由专业厂家进行工程结构设计及深化安装) | m ² | 40.32 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第14页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 跑马场补给站 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 集装箱部分 | | | | | |
| 156 | 031101029002 | 住人集装箱(外观喷墨绿色氟碳漆) 1、2.44*6, 成品采购后改造 | 箱 | 2 | | | |
| 157 | 010807001002 | 金属窗 1、折叠集装箱型板窗1200×1200 | m ² | 7.30 | | | |
| 158 | 010605001002 | 钢板楼板 1、折叠集装箱型板雨棚600x200 | m ² | 6.57 | | | |
| 159 | 010606005002 | 钢墙架 1、50×50×1镀锌方通 墨绿色氟碳漆@100 2、100×100×1镀锌方通 墨绿色氟碳漆 3、表面除锈 | t | 2.124 | | | |
| 160 | 011001001002 | 保温隔热屋面（双层压型钢板复合保温屋面及集装箱上部亚新钢板屋面） 1、≥0.7mm厚上层压型钢板, 直立缝锁边连接(360° 咬边连接)外喷涂烤漆 2、≥0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜防水透气层 3、100 厚玻璃棉卷毡保温层 4、2mm 厚自粘型 SBS改性沥青卷材隔汽层 5、≥0.5mm 厚底层压型钢板 6、50厚30*50镀锌钢檩条@250(便利店加高部分, 型式和中距由专业厂家进行工程结构设计及深化安装) | m ² | 49.12 | | | |
| | 0101 | 土石方工程 | | | | | |
| 161 | 010101003004 | 挖基坑土方 1、挖基坑土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1.5m以内 4、人机配合挖土 | m ³ | 3.34 | | | |
| 162 | 010103001007 | 回填方 | m ³ | 2.58 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第15页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 1、填方材料品种:三类土 | | | | | |
| 163 | 010103001008 | 强夯地基 1、素土夯实，密度系数 $\geq 93\%$ 根据现场实际情况下挖至实土层 (或采用原状土) $f_{ak} \geq 150kPa$ ，压缩模量 $\geq 6MPa$ | m^2 | 9.68 | | | |
| 164 | 010103002005 | 余土弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:3KM | m^3 | 0.17 | | | |
| | 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 165 | 010501001006 | 垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 | m^3 | 0.97 | | | |
| 166 | 010501002004 | 独立基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m^3 | 1.30 | | | |
| 167 | 010502002004 | 矩形柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:25 | m^3 | 0.78 | | | |
| 168 | 010503002003 | 矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m^3 | 1.66 | | | |
| 169 | 010505003002 | 平板 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m^3 | 3.84 | | | |
| 170 | 010515001006 | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi 10$ 以内 | t | 1.870 | | | |
| 171 | 010515001007 | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi 10$ 以上 | t | 0.374 | | | |
| | | 休息木长廊地面以上部分 | | | | | |
| 172 | 010501003003 | 整石柱基 1、 $\Phi 450 \times 250$ 高荔枝面灰麻异型加工两等分云石胶黏贴 | 个 | 8 | | | |
| 173 | 010702001004 | 圆木柱 1、规格： $\Phi 250$ 松木 面刷清漆一遍 | m^3 | 1.02 | | | |
| 174 | 010702002004 | 方木梁 1、规格：200 \times 150松木 面刷清漆一遍 1、规格：150 \times 150松木 面刷清漆一遍 | m^3 | 0.79 | | | |
| 175 | 010702003004 | 方桁(檩) 1、规格：180 \times 20厚松木 面刷清漆一遍 | m^3 | 0.28 | | | |
| 176 | 010702003005 | 随梁枋 1、L \times 150 \times 300厚 松木 面刷清漆一遍 | m^3 | 0.36 | | | |
| 177 | 010901001004 | 草屋面 1、L \times 150 \times 100松木 面刷清漆一遍 2、L \times 150 \times 20松木 面刷清漆一遍 3、沥青油毡防水层二道(另列) 4、真茅草屋面满铺(钢钉挂绳绑扎固定茅草) | m^2 | 49.50 | | | |
| 178 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | m^2 | 49.50 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第16页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 1. 沥青油毡防水层二道 | | | | | |
| | | 坐凳部分 | | | | | |
| 179 | 050305005003 | 休闲坐凳 1、成品坐凳 2. 做法详见大样图 | m | 20.00 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |
| 180 | 桂011701003004 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | m ² | 16.00 | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 181 | 011702001004 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | m ² | 5.76 | | | |
| 182 | 011702008004 | 圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 8.29 | | | |
| 183 | 011702002002 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 5.18 | | | |
| 184 | 011702016002 | 平板 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 12.95 | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送 | | | | | |
| 185 | 桂011708002004 | 混凝土泵送 | m ³ | 0.98 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 导视牌1（4处） | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 0101 | 土石方工程 | | | | | |
| 186 | 010101003005 | 挖基坑土方 1、条形基础挖土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1.5m以内 | m ³ | 2.52 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第17页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 4、人机配合挖土 | | | | | |
| 187 | 010103001009 | 强夯地基 1、素土夯实, 密度系数 $\geq 93\%$ 根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土) fak ≥ 150 kpa, 压缩模量 ≥ 6 Mpa | m ² | 4.58 | | | |
| 188 | 010103002006 | 余土弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:3KM | m ³ | 2.52 | | | |
| | 0104 | 砌筑工程 | | | | | |
| 189 | *010401003003 | 实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩实心砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 | m ³ | 6.12 | | | |
| | 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 190 | 010501001007 | 垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 | m ³ | 0.46 | | | |
| 191 | 011102002005 | 碎石垫层 1、150厚级配碎石垫层 | m ² | 4.58 | | | |
| 192 | 010501002005 | 设备基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m ³ | 1.07 | | | |
| 193 | 010502002005 | 构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.63 | | | |
| 194 | 010503002004 | 矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.22 | | | |
| 195 | 010515001008 | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi 10$ 以上 | t | 1.200 | | | |
| | 0106 | 金属结构工程 | | | | | |
| 196 | 010604001002 | 镀锌钢方通 1、尺寸:40*20*2镀锌钢方通 2、棕色木纹氟碳漆饰面 | t | 0.200 | | | |
| | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| 197 | 桂011204007003 | 立面砂浆找平层 1、30厚1:2.5 水泥砂浆找平层 | m ² | 42.24 | | | |
| 198 | 桂011206004001 | 石材零星项目 1、青石100 \times 200 \times 10mm | m ² | 16.63 | | | |
| | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | |
| 199 | 桂011204007004 | 白色外墙涂料 1、棕色木纹漆涂料饰面 | m ² | 78.59 | | | |
| 200 | 011502007001 | 墙面装饰板 1、8厚白色磨砂PVC板 | m ² | 2.12 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第18页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |
| 201 | 桂011701003005 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | m ² | 26.56 | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 202 | 011702001005 | 设备基础模板(块体体积5m ³ 以内) 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 4.54 | | | |
| 203 | 011702001006 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | m ² | 5.18 | | | |
| 204 | 011702003002 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | m ² | 6.35 | | | |
| 205 | 011702008005 | 圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 3.44 | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送 | | | | | |
| 206 | 桂011708002005 | 混凝土泵送 | m ³ | 0.46 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 导视牌2(4处) | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 0101 | 土石方工程 | | | | | |
| 207 | 010101003006 | 挖基坑土方 1、条形基础挖土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1.5m以内 4、人机配合挖土 | m ³ | 2.95 | | | |
| 208 | 010103001010 | 强夯地基 1、素土夯实,密度系数≥93%根据现场实际情况 下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap, 压缩模量≥6 Mpa | m ² | 5.36 | | | |
| 209 | 010103002007 | 余土弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:3KM | m ³ | 2.95 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第19页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 0104 | 砌筑工程 | | | | | |
| 210 | *010401003004 | 实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩实心砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 | m ³ | 7.34 | | | |
| | 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 211 | 010501001008 | 垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 | m ³ | 0.46 | | | |
| 212 | 011102002006 | 碎石垫层 1、150厚级配碎石垫层 | m ² | 4.58 | | | |
| 213 | 010501002006 | 设备基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m ³ | 1.07 | | | |
| 214 | 010502002006 | 构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.63 | | | |
| 215 | 010503002005 | 矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.22 | | | |
| 216 | 010515001009 | 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 | t | 1.120 | | | |
| | 0106 | 金属结构工程 | | | | | |
| 217 | 010604001003 | 镀锌钢方通 1、尺寸:2厚240*130镀锌钢方通 2、棕色木纹氟碳漆饰面 | t | 0.100 | | | |
| | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| 218 | 桂011204007005 | 立面砂浆找平层 1、30厚1:2.5 水泥砂浆找平层 | m ² | 60.75 | | | |
| 219 | 桂011206004002 | 石材零星项目 1、青石100×200×10mm | m ² | 4.75 | | | |
| 220 | 桂011206004003 | 石材零星项目 1、70厚灰色火烧面花岗岩 | m ² | 1.44 | | | |
| | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | |
| 221 | 桂011204007006 | 白色外墙涂料 1、棕色木纹漆涂料饰面 | m ² | 75.40 | | | |
| 222 | 011502007002 | 墙面装饰板 1、8厚白色磨砂PVC板 | m ² | 2.91 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第20页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 223 | 桂011701003006 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | m ² | 21.00 | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 224 | 011702001007 | 设备基础模板(块体体积5m ³ 以内) 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 4.54 | | | |
| 225 | 011702001008 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | m ² | 5.18 | | | |
| 226 | 011702003003 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | m ² | 6.53 | | | |
| 227 | 011702008006 | 圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 3.86 | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送 | | | | | |
| 228 | 桂011708002006 | 混凝土泵送 | m ³ | 0.46 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 道路工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 041001 | 拆除工程 | | | | | |
| 229 | 040101003006 | 挖石渣(装车) 1、拆除原破损路面250厚级配碎石垫层 | m ³ | 520.10 | | | |
| 230 | 041001001001 | 拆除路面 1、拆除原破损路面50厚沥青 | m ² | 2080.40 | | | |
| 231 | 040101001001 | 挖一般土方(装车) 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m以内 | m ³ | 416.08 | | | |
| 232 | 010103002008 | 余方弃置 1、废弃料品种:石渣 2、运距:5KM | m ³ | 1040.20 | | | |
| | 0402 | 道路工程【拆除后修复】 | | | | | |
| 233 | 040203006001 | 30厚中(细)粒式AC-13C改性沥青混凝土 1、沥青品种:改性沥青 2、石料品种、粒径:细粒式 3、厚度:3cm 4、部位:修补部分 | m ² | 2080.40 | | | |
| 234 | 040203006002 | 50厚粗粒式AC-13C改性沥青混凝土 1、沥青品种:改性沥青 | m ² | 2080.40 | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第21页 共22页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 2、石料品种、粒径:粗粒式 3、厚度:5cm 4、部位：修补部分 | | | | | |
| 235 | 040203003001 | 乳化沥青透层 1、材料品种:乳化沥青 2、喷油量:0.3kg/m ² 3、修补部分 | m ² | 2080.40 | | | |
| 236 | 040202011005 | 级配碎石垫层 1、250mm厚级配碎石垫层 2、修补部分 | m ² | 2080.40 | | | |
| 237 | 040303001008 | 混凝土垫层 1、200mm厚C25商品混凝土 2、修补部分 | m ³ | 416.08 | | | |
| 238 | 040203006003 | 30厚中(细)粒式AC-13C改性沥青混凝土 1、沥青品种:改性沥青 2、石料品种、粒径:细粒式 3、厚度:3cm 4、部位：原路面补充沥青 | m ² | 3504.70 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 | | | | | |
| 239 | 041106001001 | 大型机械、设备进出场 (1)机械设备规格型号:履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费 | 台·次 | 1 | | | |
| 240 | 041106001002 | 大型机械、设备进出场 (1)机械设备规格型号:履带式推土机 90kw以内 场外运输费 | 台·次 | 1 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第22页 共22页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元) |
|------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------|----------------|---------|
| 滨水步道 | | | | | | |
| 一 | | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | | | | |
| 荷塘休息平台 | | | | | | |
| 一 | | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 | | | | |
| 青石板路面改造 | | | | | | |
| 一 | | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费 | | | | |
| 垃圾收集站 | | | | | | |
| 一 | | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | | | | |
| 伟人峰休憩长廊 | | | | | | |
| 一 | | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | | | | |
| 稻田休憩凉亭(2座) | | | | | | |
| 一 | | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费 | | | | |
| 2号补给驿站 | | | | | | |
| 一 | | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂041201001004 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002004 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂041201003004 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂041201004004 | 工程定位复测费 | | | | |
| 钓鱼平台 | | | | | | |
| 一 | | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元) |
|----------|---------------|-------------------------|------------------------|-------|----------------|---------|
| 1 | 桂041201001005 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002005 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂041201003005 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂041201004005 | 工程定位复测费 | | | | |
| 1号补给站 | | | | | | |
| 一 | | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂041201001006 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002006 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂041201003006 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂041201004006 | 工程定位复测费 | | | | |
| 二 | | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂011801002004 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费 | | | | |
| 跑马场补给站 | | | | | | |
| 一 | | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001005 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂011801002005 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003005 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004005 | 工程定位复测费 | | | | |
| 导视牌1（4处） | | | | | | |
| 一 | | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001006 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂011801002006 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003006 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004006 | 工程定位复测费 | | | | |
| 导视牌2（4处） | | | | | | |
| 一 | | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001007 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂011801002007 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003007 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004007 | 工程定位复测费 | | | | |
| 道路工程 | | | | | | |
| 一 | | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂041201001007 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002007 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂041201003007 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂041201004007 | 工程定位复测费 | | | | |
| | | 合 计 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元) |
|------------|-------------------------|--------|----------------|---------|
| 滨水步道 | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 469.22 | 42.23 | 511.45 |
| 荷塘休息平台 | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 220.30 | 19.83 | 240.13 |
| 青石板路面改造 | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 171.61 | 15.45 | 187.06 |
| 垃圾收集站 | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 93.10 | 8.38 | 101.48 |
| 伟人峰休憩长廊 | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 278.39 | 25.06 | 303.45 |
| 稻田休憩凉亭(2座) | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | |

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目第2页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元) |
|--------|-------------------------|----------|----------------|----------|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 144.18 | 12.98 | 157.16 |
| 2号补给驿站 | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 225.06 | 20.25 | 245.31 |
| 钓鱼平台 | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 398.69 | 35.88 | 434.57 |
| 1号补给站 | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 25070.00 | 2256.30 | 27326.30 |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 120.14 | 10.81 | 130.95 |
| 二 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 174.60 | 15.71 | 190.31 |
| 跑马场补给站 | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料暂估价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 不含税暂估价 (元) | 不含税结算价 (元) | 备注 |
|------------|-------------------------|------|---------------|---------------|----|
| 滨水步道 | | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 荷塘休息平台 | | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 青石板路面改造 | | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 垃圾收集站 | | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 伟人峰休憩长廊 | | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 稻田休憩凉亭(2座) | | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2号补给驿站 | | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 钓鱼平台 | | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 1号补给站 | | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | 25070.00 | | |
| 1.1 | 户外成品卫生间2.44*6 | | 25070.00 | | |
| 二 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 跑马场补给站 | | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 导视牌1(4处) | | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 导视牌2(4处) | | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 道路工程 | | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 | | | | |
| 1 | 专业工程暂估价 | | | | |
| | 合计 | | 25070.00 | | |

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。

2. 表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共9页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|----|-----------------------|----------------|----|---------|
| | ◆材料◆ | | | |
| 1 | 50*50*5角钢 | t | | |
| 2 | 镀锌钢管 | t | | |
| 3 | 镀锌方通 | t | | |
| 4 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | | |
| 5 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | | |
| 6 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | | |
| 7 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t | | |
| 8 | 镀锌铁丝(综合) | kg | | |
| 9 | 镀锌铁丝（综合） | kg | | |
| 10 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg | | |
| 11 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | | |
| 12 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | | |
| 13 | 钢丝绳(综合) | kg | | |
| 14 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t | | |
| 15 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg | | |
| 16 | 镀锌钢管 | t | | |
| 17 | 镀锌方通 | t | | |
| 18 | 压型钢板楼板 0.5mm | m ² | | |
| 19 | 热轧薄钢板 δ 3.0 | m ² | | |
| 20 | 橡胶板 2mm | m ² | | |
| 21 | 橡胶密封条 20×4 | m | | |
| 22 | 彩钢密封圈 | 只 | | |
| 23 | 聚乙烯薄膜 0.3mm | m ² | | |
| 24 | 塑料薄膜（养护） | m ² | | |
| 25 | 折叠集装箱型板雨棚600x200 | m ² | | |
| 26 | 草袋 | 条 | | |
| 27 | 茅草 | kg | | |
| 28 | 铝拉铆钉 M5×40mm | 百个 | | |
| 29 | 自攻螺钉 | 百个 | | |
| 30 | 沉头螺钉 M(4~5)×(35~50) | 个 | | |
| 31 | 带帽螺栓 | kg | | |
| 32 | 对拉螺栓 | kg | | |
| 33 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 | | |
| 34 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | | |
| 35 | 铁钉(综合) | kg | | |
| 36 | 铁钉（综合） | kg | | |
| 37 | 铁钉（综合） | kg | | |
| 38 | 铁钉（综合） | kg | | |
| 39 | 圆钉（综合） | kg | | |
| 40 | 砂轮片 综合 | 片 | | |
| 41 | 电焊条（综合） | kg | | |
| 42 | 电焊条（综合） | kg | | |
| 43 | 合金钢电焊条 | kg | | |
| 44 | 耐热电焊条 | kg | | |
| 45 | 电焊丝 | kg | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第2页 共9页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|----|-----------------------|----|----|---------|
| 46 | 合金钢钻头(综合) | 个 | | |
| 47 | 石料切割锯片 | 片 | | |
| 48 | 切缝机刀片 | 片 | | |
| 49 | 砂纸 | 张 | | |
| 50 | 水砂纸 | 张 | | |
| 51 | 风镐凿子 | 根 | | |
| 52 | 50*50*5角钢 | kg | | |
| 53 | 铁件(综合) | kg | | |
| 54 | 铁件（综合） | kg | | |
| 55 | 铁件(综合) | kg | | |
| 56 | 预埋铁件 | kg | | |
| 57 | 门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300 | 个 | | |
| 58 | 金属堵头 | 只 | | |
| 59 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | | |
| 60 | 砌筑水泥 M32.5 | t | | |
| 61 | 机制砂 | m³ | | |
| 62 | 中砂 | m³ | | |
| 63 | 中砂 | m³ | | |
| 64 | 碎石 | m³ | | |
| 65 | 碎石(综合) | m³ | | |
| 66 | 碎石(综合) | m³ | | |
| 67 | 碎石 5~20mm | m³ | | |
| 68 | 碎石 5~40mm | m³ | | |
| 69 | 石粉 | m³ | | |
| 70 | 石屑 | m³ | | |
| 71 | 石灰膏 | m³ | | |
| 72 | 石灰膏 | m³ | | |
| 73 | 石膏粉 | kg | | |
| 74 | 粘土 | m³ | | |
| 75 | 毛石（块石） | m³ | | |
| 76 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | | |
| 77 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | | |
| 78 | 160×160×10厚仿古小青瓦 | 千块 | | |
| 79 | 木材(综合) | m³ | | |
| 80 | Φ200碳化木 | m³ | | |
| 81 | Φ250松木 | m³ | | |
| 82 | 一等杉木枋材 | m³ | | |
| 83 | 二等松杂板枋材(综合) | m³ | | |
| 84 | 周转板枋材 | m³ | | |
| 85 | 周转枋材 | m³ | | |
| 86 | 周转板材 | m³ | | |
| 87 | 40*20 顺水条 | m³ | | |
| 88 | 40*20 碳化木 | m³ | | |
| 89 | 板枋材 | m³ | | |
| 90 | 板枋材 | m³ | | |
| 91 | 150*30碳化木 | m³ | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第3页 共9页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|--------------------------|----------------|----|---------|
| 92 | 250*120 碳化木 | m ³ | | |
| 93 | 松木 | m ³ | | |
| 94 | Φ150 木梁 | m ³ | | |
| 95 | L×150×300厚 松木 | m ³ | | |
| 96 | 20 厚木望板 | m ² | | |
| 97 | 25*100木板 | m ² | | |
| 98 | 垫木 | m ³ | | |
| 99 | 毛竹 | kg | | |
| 100 | 竹篾 | 百根 | | |
| 101 | 棚篾 | kg | | |
| 102 | 150*40防腐木板 | m ² | | |
| 103 | 200*40厚防腐木板 | m ² | | |
| 104 | 50厚防腐木地板 | m ² | | |
| 105 | 青石100×200×10mm | m ² | | |
| 106 | 70厚灰色火烧面花岗岩 | m ² | | |
| 107 | 20厚300x600烧面芝麻白花岗岩 | m ² | | |
| 108 | 彩钢板 0.5mm | m ² | | |
| 109 | 彩钢板 0.5mm | m ² | | |
| 110 | 压型彩钢板 0.7mm | m ² | | |
| 111 | 轻钢龙骨 50×75 | kg | | |
| 112 | 轻钢大龙骨 h45 | m | | |
| 113 | 折叠集装箱型板窗1200×1200 | m ² | | |
| 114 | 钛金字 0.2m ² 以内 | 个 | | |
| 115 | 8厚白色磨砂PVC板 | m ² | | |
| 116 | 调和漆(综合) | kg | | |
| 117 | 无光调和漆 | kg | | |
| 118 | 醇酸调和漆 | kg | | |
| 119 | 醇酸清漆 | kg | | |
| 120 | 油性外墙乳胶漆 | kg | | |
| 121 | 外墙油性底漆 | kg | | |
| 122 | 成品腻子粉（一般型） | kg | | |
| 123 | 氟碳漆腻子 | kg | | |
| 124 | 红丹防锈漆 | kg | | |
| 125 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | | |
| 126 | 环氧富锌底漆 | kg | | |
| 127 | 环氧富锌底漆 | kg | | |
| 128 | 金属氟碳漆底漆 | kg | | |
| 129 | 金属氟碳漆面漆 | kg | | |
| 130 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg | | |
| 131 | 4m 厚SBS 卷材防水 | m ² | | |
| 132 | 2mm改性沥青卷材 | m ² | | |
| 133 | 2厚聚合物改性沥青防水卷材 | m ² | | |
| 134 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | | |
| 135 | SBS改性沥青油毡防水卷材 | m ² | | |
| 136 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | | |
| 137 | 冷底子油 | kg | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第4页 共9页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-------------------|----------------|----|---------|
| 138 | 模板嵌缝料 | kg | | |
| 139 | 防腐油 | kg | | |
| 140 | 嵌缝料 | kg | | |
| 141 | 清油 | kg | | |
| 142 | 熟桐油 | kg | | |
| 143 | 煤油 | kg | | |
| 144 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 145 | 油漆溶剂油 | kg | | |
| 146 | 稀释剂 | kg | | |
| 147 | 醇酸稀释剂 | kg | | |
| 148 | 氟碳漆底漆稀释剂 | kg | | |
| 149 | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg | | |
| 150 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | | |
| 151 | 脱模剂 | kg | | |
| 152 | 隔离剂 | kg | | |
| 153 | 乙炔气 | m ³ | | |
| 154 | 乙炔气 | kg | | |
| 155 | 煤气(液化石油气) | kg | | |
| 156 | 氧气 | m ³ | | |
| 157 | 二氧化碳 | m ³ | | |
| 158 | 建筑胶 | kg | | |
| 159 | 硅酮结构胶 300mL 单组分 | 支 | | |
| 160 | 乳胶 | kg | | |
| 161 | 硅酮耐候密封胶 | kg | | |
| 162 | 密封胶 | 支 | | |
| 163 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支 | | |
| 164 | 100 厚玻璃棉卷毡 | m ³ | | |
| 165 | 100 厚玻璃棉卷毡 | m ³ | | |
| 166 | 软管 Φ150 | 根 | | |
| 167 | 镀锌钢管 | t | | |
| 168 | 钢墙架 | t | | |
| 169 | 水 | m ³ | | |
| 170 | 水 | m ³ | | |
| 171 | 水 | m ³ | | |
| 172 | 电 | kW·h | | |
| 173 | 煤 | t | | |
| 174 | 其他材料费 | 元 | | |
| 175 | 其他材料费 | 元 | | |
| 176 | 其他材料费 | 元 | | |
| 177 | 其他材料费 | 元 | | |
| 178 | 组合钢模板 | kg | | |
| 179 | 组合钢模板 | kg | | |
| 180 | 胶合板模板 1830×915×18 | m ² | | |
| 181 | 胶合板模板 1830×915×18 | m ² | | |
| 182 | 模板钢支撑 | kg | | |
| 183 | 组合钢支撑 | kg | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第5页 共9页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|--------------------|----------------|----|---------|
| 184 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | | |
| 185 | 卡具及扣件（综合） | kg | | |
| 186 | 金属脚手架底座 | 个 | | |
| 187 | 钢笆子(钢筋网脚手板) | m ² | | |
| 188 | 交叉支撑(脚手架专用) | 副 | | |
| 189 | 水平架(脚手架专用) | m ² | | |
| 190 | 连接棒 | 个 | | |
| 191 | 混凝土输送管 Φ150 | m | | |
| 192 | 混凝土输送管卡 Φ150 | 个 | | |
| 193 | 钢支架摊销 | kg | | |
| 194 | 门式钢管架 | m ² | | |
| 195 | 钢丸 | kg | | |
| 196 | 植草格 | m ² | | |
| 197 | 枕木 | m ³ | | |
| 198 | 2.44*6，成品采购后改造 材料费 | 箱 | | |
| 199 | 整石柱础 材料费 | 个 | | |
| 200 | 隐形栏杆 材料费 | m | | |
| 201 | 休闲坐凳 材料费 | m | | |
| 202 | 休闲坐凳 材料费 | 个 | | |
| | ◆商品砼◆ | | | |
| 203 | 预拌普通混凝土 C15 | m ³ | | |
| 204 | 预拌普通混凝土 C20 | m ³ | | |
| 205 | 预拌普通混凝土 C25 | m ³ | | |
| 206 | 预拌普通混凝土 C25 | m ³ | | |
| 207 | 预拌普通混凝土 C25 | m ³ | | |
| 208 | 预拌普通混凝土 C30 | m ³ | | |
| | ◆配比◆ | | | |
| 209 | 水泥砂浆 中砂 M5 | m ³ | | |
| 210 | 水泥砂浆1:2.5 | m ³ | | |
| 211 | 水泥砂浆1:3 | m ³ | | |
| 212 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 | m ³ | | |
| 213 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 | m ³ | | |
| 214 | 素水泥浆 | m ³ | | |
| 215 | 水泥砂浆中砂 M7.5 | m ³ | | |
| 216 | 水泥砂浆 1：4 | m ³ | | |
| 217 | 素水泥浆 | m ³ | | |
| | ◆主材◆ | | | |
| 218 | 30厚300x600青石板工字铺 | m ² | | |
| 219 | 预拌普通混凝土 C20 | m ³ | | |
| 220 | 粗粒式沥青混凝土 | m ³ | | |
| 221 | 细（微）粒沥青混凝土 | m ³ | | |
| 222 | 150×100松木 | m ³ | | |
| 223 | 150×20松木 | m ³ | | |
| 224 | 轻钢龙骨 QU75 | m | | |
| 225 | 轻钢龙骨角托 | 个 | | |
| 226 | 轻钢龙骨卡托 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第6页 共9页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|------------------------|------|----|---------|
| 227 | 58*60*90cm成品垃圾桶 | 个 | | |
| 228 | 工字钢 | t | | |
| 229 | 2.5*120*120镀锌方通骨 | t | | |
| 230 | 200*100*4镀锌方通 | t | | |
| | ◆机械台班组成◆ | | | |
| 231 | 机械台班人工费 | 元 | | |
| 232 | 机械台班人工 | 元 | | |
| 233 | 机械台班人工费 | 元 | | |
| 234 | 汽油 92# | kg | | |
| 235 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 236 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 237 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 238 | 电 | kW·h | | |
| 239 | 电 | kW·h | | |
| 240 | 电 | kW·h | | |
| 241 | 电 | kW·h | | |
| 242 | 电 | kW·h | | |
| 243 | 停滞费 | 元 | | |
| 244 | 折旧费 | 元 | | |
| 245 | 折旧费 | 元 | | |
| 246 | 折旧费 | 元 | | |
| 247 | 检修费 | 元 | | |
| 248 | 检修费 | 元 | | |
| 249 | 大修理费 | 元 | | |
| 250 | 维护费 | 元 | | |
| 251 | 维护费 | 元 | | |
| 252 | 经常修理费 | 元 | | |
| 253 | 安拆及场外运输费 | 元 | | |
| 254 | 其他费 | 元 | | |
| 255 | 其他费用 | 元 | | |
| 256 | 一类费用 | 元 | | |
| 257 | 其他费用 | 元 | | |
| | ◆机械◆ | | | |
| 258 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量（1m³） | 台班 | | |
| 259 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量（1.25m³） | 台班 | | |
| 260 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³ | 台班 | | |
| 261 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | | |
| 262 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | | |
| 263 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | | |
| 264 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | | |
| 265 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | | |
| 266 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | | |
| 267 | 混凝土输送泵 输送量(60m³/h) | 台班 | | |
| 268 | 混凝土输送泵车 输送量(60m³/h) | 台班 | | |
| 269 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | | |
| 270 | 灰浆搅拌机输送量 200m³/h | 台班 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第7页 共9页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|----------------------|----|----|---------|
| 271 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | | |
| 272 | 履带式推土机 功率（75kW） | 台班 | | |
| 273 | 履带式推土机功率 75kW | 台班 | | |
| 274 | 履带式推土机功率 90kW | 台班 | | |
| 275 | 载重汽车 装载质量（4t） | 台班 | | |
| 276 | 载重汽车 装载质量（6t） | 台班 | | |
| 277 | 载重汽车装载质量 20t | 台班 | | |
| 278 | 自卸汽车 装载质量（3.5t） | 台班 | | |
| 279 | 自卸汽车装载质量 4.5t | 台班 | | |
| 280 | 自卸汽车 装载质量（5t） | 台班 | | |
| 281 | 自卸汽车装载质量 12t | 台班 | | |
| 282 | 自卸汽车装载质量 20t | 台班 | | |
| 283 | 平板拖车组 装载质量（20t） | 台班 | | |
| 284 | 平板拖车组装载质量 30t | 台班 | | |
| 285 | 平地机功率 120kW | 台班 | | |
| 286 | 门式起重机 提升质量（10t） | 台班 | | |
| 287 | 门式起重机 提升质量（10t） | 台班 | | |
| 288 | 门式起重机 提升质量（10t） | 台班 | | |
| 289 | 汽车式起重机 提升质量（5t） | 台班 | | |
| 290 | 汽车式起重机提升质量 12t | 台班 | | |
| 291 | 汽车式起重机 提升质量（25t） | 台班 | | |
| 292 | 汽车式起重机 提升质量（25t） | 台班 | | |
| 293 | 汽车式起重机 提升质量（50t） | 台班 | | |
| 294 | 汽车式起重机提升质量 80t | 台班 | | |
| 295 | 叉式起重机 提升质量（5t） | 台班 | | |
| 296 | 叉式起重机 提升质量（5t） | 台班 | | |
| 297 | 钢轮振动压路机工作质量 8t | 台班 | | |
| 298 | 钢轮振动压路机工作质量 15t | 台班 | | |
| 299 | 双钢轮振动压路机工作质量 12t | 台班 | | |
| 300 | 双钢轮振动压路机工作质量 15t | 台班 | | |
| 301 | 轮胎压路机工作质量 26t | 台班 | | |
| 302 | 电动夯实机 夯击能量（250N·m） | 台班 | | |
| 303 | 电动夯实机 夯击能量（250N·m） | 台班 | | |
| 304 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班 | | |
| 305 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班 | | |
| 306 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班 | | |
| 307 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m以内 | 台班 | | |
| 308 | 混凝土切缝机功率 7.5kW | 台班 | | |
| 309 | 多用喷枪 | 台班 | | |
| 310 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班 | | |
| 311 | 钢筋调直机 直径（14mm） | 台班 | | |
| 312 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班 | | |
| 313 | 钢筋切断机 直径（40mm） | 台班 | | |
| 314 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班 | | |
| 315 | 钢筋弯曲机 直径（40mm） | 台班 | | |
| 316 | 剪板机 厚度×宽度（40×3100mm） | 台班 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第8页 共9页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-------------------------------|----|----|---------|
| 317 | 立式钻床钻孔直径 35mm | 台班 | | |
| 318 | 摇臂钻床 钻孔直径 (50mm) | 台班 | | |
| 319 | 摇臂钻床 钻孔直径 (50mm) | 台班 | | |
| 320 | 摇臂钻床 钻孔直径 (50mm) | 台班 | | |
| 321 | 刨边机 加工长度 (12000mm) | 台班 | | |
| 322 | 抛丸除锈机 直径 (500mm) | 台班 | | |
| 323 | 抛丸除锈机 直径 (500mm) | 台班 | | |
| 324 | 型钢剪断机 剪断宽度 (500mm) | 台班 | | |
| 325 | 型钢剪断机 剪断宽度 (500mm) | 台班 | | |
| 326 | 型钢剪断机 剪断宽度 (500mm) | 台班 | | |
| 327 | 台式砂轮机砂轮直径 250mm | 台班 | | |
| 328 | 折方机 厚度×宽度 (4×2000mm) | 台班 | | |
| 329 | 木工圆锯机 直径 (500mm) | 台班 | | |
| 330 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班 | | |
| 331 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班 | | |
| 332 | 木工平刨床刨削宽度 500mm | 台班 | | |
| 333 | 砂轮切割机 $\phi 400$ | 台班 | | |
| 334 | 砂轮切割机砂轮直径 $\phi 500\text{mm}$ | 台班 | | |
| 335 | 石料切割机 5.5kW以内 | 台班 | | |
| 336 | 石料切割机5.5KW 以内 | 台班 | | |
| 337 | 半自动切割机 厚度 (100mm) | 台班 | | |
| 338 | 半自动切割机 厚度 (100mm) | 台班 | | |
| 339 | 半自动切割机 厚度 (100mm) | 台班 | | |
| 340 | 电动打磨机 | 台班 | | |
| 341 | 交流电弧焊机 容量 (30kV·A) | 台班 | | |
| 342 | 交流电弧焊机 容量 (32kV·A) | 台班 | | |
| 343 | 交流电弧焊机 容量 (32kV·A) | 台班 | | |
| 344 | 交流电弧焊机 容量32kVA | 台班 | | |
| 345 | 交流电弧焊机容量 32kV·A | 台班 | | |
| 346 | 交流电弧焊机容量 40kV·A | 台班 | | |
| 347 | 交流电弧焊机 容量 (42kV·A) | 台班 | | |
| 348 | 交流电弧焊机 容量 (42kV·A) | 台班 | | |
| 349 | 交流电弧焊机 容量 (42kV·A) | 台班 | | |
| 350 | 直流电弧焊机容量 32kV·A | 台班 | | |
| 351 | 对焊机容量 75kV·A | 台班 | | |
| 352 | 对焊机 容量 (75kV·A) | 台班 | | |
| 353 | 二氧化碳气体保护焊机 电流 (500A) | 台班 | | |
| 354 | 电焊条烘干箱 容量 (45×35×45cm³) | 台班 | | |
| 355 | 电焊条烘干箱 容量 (45×35×45cm³) | 台班 | | |
| 356 | 电焊条烘干箱容量 45×35×45 (cm³) | 台班 | | |
| 357 | 电焊条烘干箱 容量 (45×35×45cm³) | 台班 | | |
| 358 | 超声波探伤仪 | 台班 | | |
| 359 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班 | | |
| 360 | 履带式液压岩石破碎机斗容量 1m³ | 台班 | | |
| 361 | 风镐 | 台班 | | |
| 362 | 电动空气压缩机 排气量 (1m³/min) | 台班 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第9页 共9页

[illegible]