

2026年南湖公园维修改造项目

招标控制价

招 标 人：_____ 南宁市南湖公园



造价咨询人：_____ 广西城建咨询设计有限公司



2026年03月20日

2026年南湖公园维修改造项目

招标控制价


招标控制价(小写): 675086.73元

(大写): 陆拾柒万伍仟零捌拾陆元柒角叁分

招标人: 南宁市南湖公园
(单位盖章)



造价咨询人: 广西城建咨询设计有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人: 黎相政
(造价人员签字盖专用章)



复核人: 滕志萍
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2026年03月20日

复核时间: 2026年03月20日

总 说 明

工程名称:2026年南湖公园维修改造项目

第1页 共1页

1、工程概况:2026年南湖公园维修改造项目,主要包括环湖路破损路面进行维修及更换原名树博览园广场成品岗亭。

2、编制依据:

(1) 由建设单位提供的《2026年南湖公园维修改造项目》施工图纸;

(2) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)(GB50854~50862-2013)》;

(3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;

(4) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);

(5) 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

(6) 本工程材料价格按2025年第12期下《南宁市建设工程造价信息》计取,信息价上没有的材料价格参照市场价;

(7) 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;

(8) 其他相关的计价规范资料。

3、其它需要说明:

(1) 安全生产责任保险费暂估价为1347.48元;

(2) 工程结算时,由发承包双方根据桂建发(2023)6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年南湖公园维修改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
分部分项工程					635740.61		
	0410	拆除工程				86772.97	
1	041001004001	铣刨5cm原沥青混凝土路面面层 含: 1、清理、装车、运输、弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	m ²	3355.49	25.86	86772.97	
	0402	道路工程				548967.64	
2	040203003001	热沥青粘层石屑封层 (1.0kg/m ²)	m ²	3355.49	12.29	41238.97	
3	040203006001	5cm厚黑色细粒橡胶改性沥青混凝土(AC-13, 骨料采用辉绿岩)	m ²	462.60	81.63	37762.04	
4	040203006002	5cm厚红色细粒橡胶改性沥青混凝土(AC-13, 骨料采用石灰岩)	m ²	2892.89	147.08	425486.26	
5	040205006001	白色热熔漆标识划线 含: 1、涂料品种: 热熔涂料 2、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	67.77	60.00	4066.20	
6	040205007001	白色热熔标识字 含: 1、涂料品种: 热熔涂料 2、微软雅黑字体, 字高300×300mm 3、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	27.54	172.93	4762.49	
7	040205011001	成品岗亭 含: 1、室内外装修、配电安装、门窗等 成套配置 2、规格、类 型:5000mm×3500mm×3300mm 3、金属雕花板板材+15mm木工板+装饰墙板组合而成 4、成品采购, 具体做法详见设计图纸及由专业厂家二次深化设计生产	个	1	35651.68	35651.68	
		小计				635740.61	
		Σ人工费				25834.54	
		Σ材料费				471494.31	
		Σ机械费				55237.55	
		Σ管理费				20943.44	
		Σ利润				9985.78	
		Σ增值税				52244.95	
单价措施项目					22881.24		
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				4974.11	
8	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机1.0m ³ 以内	台·次	1	1198.16	1198.16	
9	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1165.56	1165.56	
10	041106001003	大型机械场外运输费 铣刨机	台·次	1	2610.39	2610.39	
	041108	其他工程				17907.13	
11	桂041109008001	施工护栏	m	460.93	38.85	17907.13	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年南湖公园维修改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
分部分项工程												
0410		拆除工程										
1	041001004001	铣刨5cm原沥青混凝土路面面层 含: 1、清理、装车、运输、弃置等 2、运距及弃置费: 自行考虑	m ²	3355.49	25.86	3.48	1.86	12.68	3.92	1.85	2.07	
	C1-0443	铣刨机铣刨路面一遍(2-5cm)	100m ²	33.5549	1845.63	344.40	110.63	762.32	320.95	154.94	152.39	
	C1-0097	履带式液壓挖掘機挖石渣 装车	1000m ³	0.16777	6309.64	760.00		4063.89	675.34	289.43	520.98	
	C1-0149换	自卸汽车运石方(运距1km内) 4.5t[实际运距=20]	1000m ³	0.16777	126883.17			97005.48	13580.77	5820.33	10476.59	
	B-换	弃置费	m ³	167.77	15.00		15.00					
0402		道路工程										
2	040203003001	热沥青粘层石屑封层(1.0kg/m ²)	m ²	3355.49	12.29	0.80	9.36	0.54	0.39	0.19	1.01	
	C2-0061换	黏(粘层) 沥青层 石油沥青 0.36kg/m ²	1000m ²	3.35549	3817.11	61.40	3377.84	25.38	25.17	12.15	315.17	
	C2-0070换	喷洒石油沥青(1cm) 下封层	100m ²	33.5549	847.56	73.60	598.19	51.85	36.38	17.56	69.98	
3	040203006001	5cm厚黑色细粒橡胶改性沥青混凝土(AC-13, 骨料采用辉绿岩)	m ²	462.60	81.63	2.87	66.75	2.82	1.65	0.80	6.74	
	C2-0093	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚5cm	100m ²	4.6260	8162.11	286.50	6675.52	281.79	164.80	79.56	673.94	
4	040203006002	5cm厚红色细粒橡胶改性沥青混凝土(AC-13, 骨料采用石灰岩)	m ²	2892.89	147.08	2.87	126.80	2.82	1.65	0.80	12.14	
	C2-0093	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚5cm	100m ²	28.9289	14707.06	286.50	12680.07	281.79	164.80	79.56	1214.34	
5	040205006001	白色热熔漆标识划线 含: 1、涂料品种: 热熔涂料 2、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	67.77	60.00	8.97	34.13	5.66	4.24	2.05	4.95	
	C2-0200换	普通标线 热熔涂料 标线	10m ²	6.777	600.03	89.70	341.26	56.62	42.43	20.48	49.54	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年南湖公园维修改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
6	040205007001	白色热熔标识字 含: 1、涂料品种: 热熔涂料 2、微优雅黑字体, 字高300×300mm 3、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	27.54	172.93	44.84	40.95	37.47	23.87	11.52	14.28	
	C2-0203	其他标线 热熔涂料 图案、文字标线	10m ²	2.754	1729.35	448.40	409.51	374.71	238.70	115.24	142.79	
7	040205011001	成品岗亭 含: 1、室内外装修、配电安装、门窗等成套配置 2、规格、类型: 5000mm×3500mm×3300mm 3、金属雕花板材+15mm木工板+装饰墙板组合而成 4、成品采购, 具体做法详见设计图纸及由专业厂家二次深化设计生产	个	1	35651.68		32707.96				2943.72	
	B-	成品岗亭	个	1	35651.68		32707.96				2943.72	
单价措施项目												
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
8	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机1.0m ³ 以内	台·次	1	1198.16	100.00	107.79	593.32	201.06	97.06	98.93	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台次	1	1198.16	100.00	107.79	593.32	201.06	97.06	98.93	
9	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1165.56	100.00	93.99	582.05	197.79	95.49	96.24	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1165.56	100.00	93.99	582.05	197.79	95.49	96.24	
10	041106001003	大型机械场外运输费 铣刨机	台·次	1	2610.39	200.00	107.79	1399.34	463.81	223.91	215.54	
	C1-0520	大型机械场外运输费 铣刨机	台次	1	2610.39	200.00	107.79	1399.34	463.81	223.91	215.54	
	041108	其他工程										
11	桂041109008001	施工护栏	m	460.93	38.85	9.15	20.56	1.39	3.06	1.48	3.21	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年南湖公园维修改造项目

第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	12.000	4.60
3	023301002	草袋	条	30.000	1.06
4	031350001	铣刨机齿	个	83.887	44.25
5	040701006	石屑	m ³	27.381	84.47
6	131102001	热熔标线涂料底漆	kg	17.139	14.53
7	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg	447.934	5.98
8	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg	35.287	5.13
9	133101001	石油沥青(综合)	kg	7466.301	3.81
10	143903001	石油液化气	m ³	14.234	15.61
11	341104001	煤	t	1.577	541.59
12	341508001	其他材料费	元	777.091	0.90
13	362701001	彩色钢板护栏 1.8×1.5m	个	46.323	194.69
14	370501003	枕木	m ³	0.240	927.43
15		◆主材◆			
16	043117003Z.1	黑色细粒橡胶改性沥青混凝土	m ³	23.454	1304.96
17	043117003Z.2	红色细粒橡胶改性沥青混凝土	m ³	146.670	2489.29
18	B-.24	弃置费	m ³	167.770	15.00
19	B-Z.1	成品岗亭 主材费	元	1.000	32707.96
20		◆机械台班组成◆			
21	000701003	市政机械第一类费用	元	12229.955	1.00
22	002401001	机械台班人工费	元	18860.045	1.00
23	140301004	汽油 92#	kg	1706.403	8.42
24	140304001	轻柴油 0#	kg	995.588	7.04
25	341103001	电	kW.h	446.448	0.63
26	994701004	折旧费	元	3388.330	1.00
27	994701005	检修费	元	569.349	1.00
28	994701006	维护费	元	2642.190	1.00
29	994701008	其他费	元	755.062	1.00
30		◆机械◆			
31	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	2.852	557.95
32	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班	26.192	621.36
33	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班	25.166	645.86
34	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班	1.800	777.41
35	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班	0.630	941.77
36	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	1.107	666.49

