





广西壮族自治区环江公路养护中心2026年S509线K9+063（达洞一桥）、S303线K138+048（黄麻桥）危旧桥改造工程

5.1 工程量清单表



控制价上限工程量清单表

合同段编号: No2026-2

货币单位: 人民币元

清单 第300章 路面				
子目号	子目名称	单位	数量	上限单价
306-3	级配碎石基层			
-a	20cm级配碎石基层	m <sup>2</sup>	453.30	58.05
308-1	封层			
-a	1.5cm同步碎石沥青封层	m <sup>2</sup>	453.30	25.43
312-1	水泥混凝土面板			
-a	厚24mmC35水泥混凝土面板	m <sup>3</sup>	67.99	637.34
-b	厚20mmC35水泥混凝土面板	m <sup>3</sup>	34.00	664.85
312-2	钢筋			
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300，病害处理）	kg	1978.00	4.20
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400，病害处理）	kg	1998.00	4.99
313-1	路肩培土	m <sup>3</sup>	5.00	40.60
315	挖除旧水泥路面	m <sup>3</sup>	10.30	176.82
清单 300章 合计 人民币				

广西壮族自治区环江公路养护中心2026年S509线K9+063（达洞一桥）、S303线K138+048（黄麻桥）危旧桥改造工程

5.1 工程量清单表



控制价上限工程量清单表

合同段编号： No2026-2

货币单位：人民币元

清单 第400章 桥梁、涵洞				
子目号	子目名称	单位	数量	单价
410-1	混凝土基础			
-a	C25混凝土桥台扩大基础	m <sup>3</sup>	137.20	621.13
410-2	混凝土下部结构			
-a	C25混凝土桥台台身	m <sup>3</sup>	290.50	814.49
-b	C30混凝土台帽背墙	m <sup>3</sup>	43.40	1230.39
-c	C25混凝土下侧墙	m <sup>3</sup>	91.00	870.45
-d	C30混凝土上侧墙	m <sup>3</sup>	6.00	983.68
-e	C50混凝土支座垫石	m <sup>3</sup>	0.40	7884.50
-f	C30混凝土挡块	m <sup>3</sup>	2.08	2547.52
410-3	混凝土上部结构			
-a	C50预应力混凝土小箱梁	m <sup>3</sup>	59.40	3008.79
-b	支座	块	20.00	191.85
-c	伸缩缝	m	19.60	1271.07
-d	C30混凝土桥头搭板	m <sup>3</sup>	62.20	1105.93
-e	C30混凝土桥面铺装	m <sup>3</sup>	23.60	1630.41
-f	5cm沥青混凝(AC-13)桥面面层	m <sup>2</sup>	170.80	58.34
-g	4cmAC-16沥青混凝土桥面上面层	m <sup>2</sup>	305.40	81.05

# 控制价上限工程量清单表

合同段编号: No.2026-2

货币单位: 人民币元

清单 第400章 桥梁、涵洞				
子目号	子目名称	单位	数量	单价
-h	6cmAC-20沥青混凝土桥面下面层	m <sup>2</sup>	305.40	121.56
-i	防水层	m <sup>2</sup>	135.70	24.03
-j	C40混凝土主拱增大截面	m <sup>3</sup>	90.20	2547.18
-k	拆除拆除侧墙、拆除填料	m <sup>3</sup>	39.80	2112.77
413-1	浆砌片石			
-a	M7.5河底铺砌	m <sup>3</sup>	109.10	565.14
-b	M7.5浆砌片石护坡	m <sup>3</sup>	71.80	565.14
-c	M7.6浆砌片截水墙	m <sup>3</sup>	51.60	565.14
-d	M7.6浆砌片跌水	m <sup>3</sup>	66.70	565.14
422-1	拆除旧桥	m <sup>3</sup>	35.00	422.74
422-2	泄水管	套	10.00	590.10
422-3	环氧砂浆修补	m <sup>2</sup>	30.00	583.19
422-4	桥头引道铣刨10cm沥青混凝土	m <sup>2</sup>	1881.60	203.11
422-5	施工支架	m <sup>2</sup>	89.30	227.04
清单 400章 合计 人民币				

广西壮族自治区环江公路养护中心2026年S509线K9+063（达洞一桥）、S303线K138+048（黄麻桥）危旧桥改造工程

5.1 工程量清单表



控制价上限工程量清单表

合同段编号： No2026-2

货币单位：人民币元

清单 第600章 安全设施及预埋管线				
子目号	子目名称	单位	数量	单价
602-1	混凝土护栏			
-a	C30混凝土防撞护栏	m <sup>3</sup>	20.20	2368.28
602-3	波形梁钢护栏			
-a	A级波形梁钢护栏	m	100.00	447.96
-b	A级波形梁钢护栏（过度段）	处	2.00	7682.44
-d	A级金属梁柱式护栏	m	32.00	765.53
604-7	桥梁信息公示牌	个	4.00	146.25
604-8	桥梁限载牌	个	6.00	572.00
605-1	热熔型涂料路面标线			
-a	热熔反光标线	m <sup>2</sup>	158.00	48.93
清单 600章 合计 人民币				