

## 2、投标报价表

项目名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）

项目编号：HCZC2026-G1-260011-GXJS

分标：1分标

序号	项目名称	单位 (批)	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）	1	1	1403682.68	1403682.68
合计金额：人民币大写 <u>壹佰肆拾万零叁仟陆佰捌拾贰元陆角捌分</u> （小写： <u>1403682.68元</u> ）					
合同履行期限： <u>自合同签订之日起15天内供货完毕，通过验收并交付使用。</u>					
品牌： <u>镀锌管：宏钢管业，PE管：匀城管道</u> 。					

投标人（电子签章）：广西联达建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：李刘月（签字或电子签名）

日期：2026年3月18日

### 3、分项报价汇总表

分标：1分标

序号	分项工程项目名称	金额（元）
1	洛阳镇普乐村乐土片供水保障工程	162322.91
2	洛阳镇地蒙村肯才屯供水保障工程	19316.25
3	驯乐乡平治村才荷屯供水保障工程	162703.21
4	长美乡内同村三弄屯供水保障工程	1287.75
5	城西街道三乐社区肯福一二三组供水保障工程	204029.80
6	大安乡大安社区地欧、地社屯供水保障工程	139003.27
7	龙岩乡朝阁村下平各屯供水保障工程	13340.37
8	大才、三合、重楼管网连网改造工程	217830.21
9	城西街道耐禾村中田屯供水保障工程	23480.50
10	大才乡新坡村六标屯供水保障工程	5253.86
11	龙岩乡敢岩村色仁屯供水保障工程	13650.95
12	大才乡暖和村必钱屯供水保障工程	31540.97
13	川山村何顿村后山屯供水保障工程	8654.24
14	川山镇何顿村洛兰、卡甫、里腊屯供水保障工程	185035.25
15	龙岩乡广荣村板光屯供水保障工程	40331.69
16	洛阳镇永安村腰大屯供水保障工程	157615.80
17	龙岩乡龙岩社区上敢屯供水保障工程	18285.65
	合计	1403682.68

注：1、投标人应根据采购需求各分标工程点内容填写，如有多分标，按分标分别是提供分项报价表。

投标人（电子签章）：广西联达建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：刘月（签字或电子签名）

日期：2026年3月18日

#### 4、已标价的工程量汇款单





5. 分类分项工程量清单计价表

**分类分项工程量清单计价表**

招标编号：HCZC2026-G1-260011-GXJS

工程名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）1分标

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		洛阳市普乐村乐土片供水保障工程					162322.91	0.00	162322.91		
1.1		管网工程					151514.00	0.00	151514.00		
1.1.1		输水管路					151514.00	0.00	151514.00		
1.1.1.1	500202009001	PE聚乙烯塑料管安装(热熔连接), DN110, 1.6MPa	m	1600	61.13	0.00	97808.00	0.00	97808.00		
1.1.1.2	500202009002	PE聚乙烯塑料管安装(热熔连接), DN50, 1.6MPa	m	3700	12.02	0.00	44474.00	0.00	44474.00		
1.1.1.3	500202009003	PE聚乙烯塑料管安装(热熔连接), DN40, 1.6MPa	m	800	11.54	0.00	9232.00	0.00	9232.00		
1.2	500202009004	运杂费	%	7	154413.00	0.00	10808.91	0.00	10808.91		
2		洛阳市地蒙村肯才屯供水保障工程					19316.25	0.00	19316.25		
2.1		管网工程					18030.00	0.00	18030.00		
2.1.1		输水管路					18030.00	0.00	18030.00		
2.1.1.1	500202009005	PE100型聚乙烯塑料管安装(热熔连接), DN50, 1.6MPa	m	1500	12.02	0.00	18030.00	0.00	18030.00		
2.2	500202009006	运杂费	%	7	18375.00	0.00	1286.25	0.00	1286.25		
3		驯乐乡平治村才荷屯供水保障工程					162703.21	0.00	162703.21		
3.1		管网工程					151869.20	0.00	151869.20		
3.1.1		输水管路(PE管)					84140.00	0.00	84140.00		
3.1.1.1	500202009007	聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 称直径50mm, 1.6MPa	m	1000	12.02	0.00	84140.00	0.00	84140.00		



5. 分类分项工程量清单计价表


**分类分项工程量清单计价表**

招标编号：HCZC2026-G1-260011-GXJS

工程名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）1分标

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2		输水管路（镀锌钢管）					60517.20	0.00	60517.20		
3.1.2.1	500202008001	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径40mm，壁厚3.5mm	m	2220	27.26	0.00	60517.20	0.00	60517.20		
3.1.3		配水管路					7212.00	0.00	7212.00		
3.1.3.1	500202009008	聚乙烯塑料管安装(热熔连接)，公称直径50mm，1.6MPa	m	600	12.02	0.00	7212.00	0.00	7212.00		
3.2	500202009009	运杂费	%	7	154771.60	0.00	10834.01	0.00	10834.01		
4		长美乡内同村三弄屯供水保障工程					1287.75	0.00	1287.75		
4.1		管网工程					1202.00	0.00	1202.00		
4.1.1		输水管路					1202.00	0.00	1202.00		
4.1.1.1	500202009010	聚乙烯塑料管安装(热熔连接)，公称直径50mm，1.6MPa	m	100	12.02	0.00	1202.00	0.00	1202.00		
4.2	500202009011	运杂费	%	7	1225.00	0.00	85.75	0.00	85.75		
5		城西街道三乐社区肯福一二三组供水保障工程					204029.80	0.00	204029.80		
5.1		管网工程					190444.50	0.00	190444.50		
5.1.1		配水管路					190444.50	0.00	190444.50		
5.1.1.1	500202008002	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm，壁厚3.8mm	m	4536	27.26	0.00	123651.36	0.00	123651.36		
5.1.1.2	500202008003	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径40mm，壁厚3.5mm	m	1254	19.95	0.00	25017.30	0.00	25017.30		



5. 分类分项工程量清单计价表


### 分类分项工程量清单计价表

招标编号：HCZC2026-G1-260011-GXJS

工程名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）1分标

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.1.3	500202008004	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径32mm，壁厚3.5mm	m	1512	17.32	0.00	26187.84	0.00	26187.84		
5.1.1.4	500202008005	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径32mm，壁厚3.5mm(到户管)	m	900	17.32	0.00	15588.00	0.00	15588.00		
5.2	500202009012	运杂费	%	7	194075.70	0.00	13585.30	0.00	13585.30		
6		大安乡大安社区地欧、地社屯供水保障工程					139003.27	0.00	139003.27		
6.1		管网工程					129746.76	0.00	129746.76		
6.1.1		输水管路					129746.76	0.00	129746.76		
6.1.1.1	500202008006	输水管道安装，钢管电弧焊连接，镀锌钢管，公称直径100mm，壁厚4.0mm	m	1140	55.92	0.00	63748.80	0.00	63748.80		
6.1.1.2	500202008007	输水管道安装，钢管电弧焊连接，镀锌钢管，公称直径80mm，壁厚4.0mm	m	912	43.03	0.00	39243.36	0.00	39243.36		
6.1.1.3	500202008008	输水管道安装，钢管电弧焊连接，镀锌钢管，公称直径65mm，壁厚4.0mm	m	732	36.55	0.00	26754.60	0.00	26754.60		
6.2	500202009013	运杂费			132235.92	0.00	9256.51	0.00	9256.51		
7		龙岩乡朝阁村下平各屯供水保障工程					13340.37	0.00	13340.37		
7.1		管网工程					12452.00	0.00	12452.00		



5. 分类分项工程量清单计价表


### 分类分项工程量清单计价表

招标编号：HCZC2026-G1-260011-GXJS

工程名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）1分标

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1		输水管路					6010.00	0.00	6010.00		
7.1.1.1	500202009014	聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 公称直径50mm, 1.6MPa	m	500	12.02	0.00	6010.00	0.00	6010.00		
7.1.2		配水管路					6442.00	0.00	6442.00		
7.1.2.1	500202009015	聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 公称直径50mm, 1.6MPa	m	400	12.02	0.00	4808.00	0.00	4808.00		
7.1.2.2	500202009016	聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm, 1.6MPa	m	200	8.17	0.00	1634.00	0.00	1634.00		
7.2	500202009017	运杂费	%	7	12691.00	0.00	888.37	0.00	888.37		
8		大才、三合、重楼管网连网改造工程					217830.21	0.00	217830.21		
8.1		管网工程					203325.12	0.00	203325.12		
8.1.1		配水管路					203325.12	0.00	203325.12		
8.1.1.1	500202008009	输水管道安装, 钢管电弧焊连接, 镀锌钢管公称直径100mm, 壁厚4.0mm	m	3636	55.92	0.00	203325.12	0.00	203325.12		
8.2	500202009018	运杂费	%	7	207215.64	0.00	14505.09	0.00	14505.09		
9		城西街道耐禾村中田屯供水保障工程					23480.50	0.00	23480.50		
9.1		管网工程					21917.04	0.00	21917.04		
9.1.1		输水管路					21917.04	0.00	21917.04		



5. 分类分项工程量清单计价表

**分类分项工程量清单计价表**

招标编号：HCZC2026-G1-260011-GXJS

工程名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）1分标

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.1.1	500202008010	输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径50mm,壁厚3.8mm	m	804	27.26	0.00	21917.04	0.00	21917.04		
9.2	500202009019	运杂费	%	7	22335.12	0.00	1563.46	0.00	1563.46		
10		大才乡新坡村六标屯供水保障工程					5253.86	0.00	5253.86		
10.1		管网工程					4904.00	0.00	4904.00		
10.1.1		输水管路					2452.00	0.00	2452.00		
10.1.1.1	500202009020	聚乙烯塑料管安装(热熔连接),公称直径63mm,1.6MPa	m	100	24.52	0.00	2452.00	0.00	2452.00		
10.1.2		配水管路					2452.00	0.00	2452.00		
10.1.2.1	500202009021	聚乙烯塑料管安装(热熔连接),公称直径63mm,1.6MPa	m	100	24.52	0.00	2452.00	0.00	2452.00		
10.2	500202009022	运杂费	%	7	4998.00	0.00	349.86	0.00	349.86		
11		龙岩乡敢岩村色仁屯供水保障工程					13650.95	0.00	13650.95		
11.1		管网工程					12742.00	0.00	12742.00		
11.1.1		输水管路					7443.30	0.00	7443.30		
11.1.1.1	500202009023	聚乙烯塑料管安装(热熔连接),公称直径40mm,1.6MPa	m	645	11.54	0.00	7443.30	0.00	7443.30		
11.1.2		配水管路					5298.70	0.00	5298.70		
11.1.2.1	500202009024	聚乙烯塑料管安装(热熔连接),公称直径50mm,1.6MPa	m	100	12.02	0.00	1202.00	0.00	1202.00		



5. 分类分项工程量清单计价表

**分类分项工程量清单计价表**

招标编号：HCZC2026-G1-260011-GXJS

工程名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）1分标

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.1.2.2	500202009025	聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 公称直径40mm, 1.6MPa	m	355	11.54	0.00	4096.70	0.00	4096.70		
11.2	500202009026	运杂费	%	7	12985.00	0.00	908.95	0.00	908.95		
12		大才乡暖和村必钱屯供水保障工程					31540.97	0.00	31540.97		
12.1		管网工程					29440.80	0.00	29440.80		
12.1.1		配水管路					29440.80	0.00	29440.80		
12.1.1.1	500202008011	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径50mm, 壁厚3.8mm	m	1080	27.26	0.00	29440.80	0.00	29440.80		
12.2	500202009027	运杂费	%	7	30002.40	0.00	2100.17	0.00	2100.17		
13		川山镇何顿村后山屯供水保障工程					8654.24	0.00	8654.24		
13.1		管网工程					8078.00	0.00	8078.00		
13.1.1		输水管路					8078.00	0.00	8078.00		
13.1.1.1	500202009028	聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 公称直径40mm, 1.6MPa	m	700	11.54	0.00	8078.00	0.00	8078.00		
13.2	500202009029	运杂费	%	7	8232.00	0.00	576.24	0.00	576.24		
14		川山镇何顿村洛兰、卡甫、里腊屯供水保障工程					185035.25	0.00	185035.25		
14.1		管网工程					172714.28	0.00	172714.28		
14.1.1		输水管路(钢管)					92084.28	0.00	92084.28		
14.1.1.1	500202008012	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径50mm, 壁厚3.8mm	m	3378	27.26	0.00	92084.28	0.00	92084.28		



5. 分类分项工程量清单计价表

**分类分项工程量清单计价表**

招标编号：HCZC2026-G1-260011-GXJS

工程名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）1分标

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.1.2		输水管路（PE管）					80630.00	0.00	80630.00		
14.1.2.1	500202009030	聚乙烯塑料管安装(热熔连接)，公称直径63mm，1.6MPa	m	2300	24.52	0.00	56396.00	0.00	56396.00		
14.1.2.2	500202009031	聚乙烯塑料管安装(热熔连接)，公称直径40mm，1.6MPa	m	2100	11.54	0.00	24234.00	0.00	24234.00		
14.2	500202009032	运杂费	%	7	176013.84	0.00	12320.97	0.00	12320.97		
15		龙岩乡广荣村板光屯供水保障工程					40331.69	0.00	40331.69		
15.1		管网工程					37646.00	0.00	37646.00		
15.1.1		输水管路					18030.00	0.00	18030.00		
15.1.1.1	500202009033	聚乙烯塑料管安装(热熔连接)，公称直径50mm，1.6MPa	m	1500	12.02	0.00	18030.00	0.00	18030.00		
15.1.2		配水管路					19616.00	0.00	19616.00		
15.1.2.1	500202009034	聚乙烯塑料管安装(热熔连接)，公称直径63mm，1.6MPa	m	800	24.52	0.00	19616.00	0.00	19616.00		
15.2	500202009035	运杂费	%	7	38367.00	0.00	2685.69	0.00	2685.69		
16		洛阳镇永安村腰大屯供水保障工程					157615.80	0.00	157615.80		
16.1		管网工程					147120.00	0.00	147120.00		
16.1.1		输水管路					147120.00	0.00	147120.00		
16.1.1.1	500202009036	聚乙烯塑料管安装(热熔连接)，公称直径63mm，1.6MPa	m	6000	24.52	0.00	147120.00	0.00	147120.00		
16.2	500202009037	运杂费	%	7	149940.00	0.00	10495.80	0.00	10495.80		



5. 分类分项工程量清单计价表

### 分类分项工程量清单计价表

招标编号：HCZC2026-G1-260011-GXJS

工程名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）1分标

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
17		龙岩乡龙岩社区上敢屯供水保障工程					18285.65	0.00	18285.65		
17.1		管网工程					17068.00	0.00	17068.00		
17.1.1		输水管路					4904.00	0.00	4904.00		
17.1.1.1	500202009038	聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 公称直径63mm , 1.6MPa	m	200	24.52	0.00	4904.00	0.00	4904.00		
17.1.2		配水管路					12164.00	0.00	12164.00		
17.1.2.1	500202009039	聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 公称直径50mm , 1.6MPa	m	400	12.02	0.00	4808.00	0.00	4808.00		
17.1.2.2	500202009040	聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 公称直径63mm , 1.6MPa	m	300	24.52	0.00	7356.00	0.00	7356.00		
17.2	500202009041	运杂费	%	7	17395.00	0.00	1217.65	0.00	1217.65		
		合计							1403682.68		



5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

