

## 2、投标报价表；

### 投标报价表

项目名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）

项目编号：HCZC2026-G1-260011-GXJS

分标：2分标


单位：元

| 序号   | 项目名称                              | 单位(批) | 数量 | 单价(元)      | 合价(元)      |
|--|-----------------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1  | 2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分） | 批     | 1  | 1496428.65 | 1496428.65 |
| 合计金额：人民币大写 <u>壹佰肆拾玖万陆仟肆佰贰拾捌元陆角伍分</u> 小写：¥ 1496428.65 元 |                                   |       |    |            |            |
| 合同履行期限： <u>自合同签订之日起 15 天内供货完毕，通过验收并交付使用</u> ；          |                                   |       |    |            |            |
| 品牌： <u>兴辉腾、桂银</u> ；                                    |                                   |       |    |            |            |
|  |                                   |       |    |            |            |

投标人（电子签章）：河池市机电物资有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：李建群（签字或电子签名）

日期：2026年03月20日



### 3、分项报价汇总表；

## 分项报价汇总表

分标： 2分标

| 序号 | 分项工程项目名称           | 金额(元)      |
|----|--------------------|------------|
| 1  | 明伦镇明伦社区下梅林屯供水保障工程  | 12831.91   |
| 2  | 水源镇中涧村平里片供水保障工程    | 208936.37  |
| 3  | 水源镇三美村肯宁屯供水保障工程    | 21049.04   |
| 4  | 东兴镇东兴社区仁岭屯供水保障工程   | 36001.43   |
| 5  | 思恩镇福龙村下往屯供水保障工程    | 63229.14   |
| 6  | 思恩镇福龙村重岭屯饮水供水保障工程  | 87432.91   |
| 7  | 思恩镇叠岭村集中供水保障工程     | 39153.33   |
| 8  | 明伦镇北宋村老山屯供水保障工程    | 10875.78   |
| 9  | 水源镇含香村扩网供水保障工程     | 302511.88  |
| 10 | 明伦镇明伦社区上、下末屯供水保障工程 | 166256.6   |
| 11 | 水源镇和平村那偶屯供水保障工程    | 91228.78   |
| 12 | 明伦镇豪洞村乾山屯供水保障工程    | 88021.73   |
| 13 | 下南乡下南社区管网改造工程      | 368899.75  |
|    | 合计                 | 1496428.65 |

注：1、投标人应根据采购需求各分标工程点内容填写，如有多分标，按分标分别提供分项报价表。

投标人（电子签章）：河池市机电物资有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：韦建群（签字或电子签名）

日期：2026年03月20日



#### 4、已标价的工程量清单

### 工程项目总价表



合同编号：

工程名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程(管材部分) 2分标 第1页 共1页

| 序号 | 工程项目名称             | 金额(元)      |
|----|--------------------|------------|
| 1  | 明伦镇明伦社区下梅林屯供水保障工程  | 12831.91   |
| 2  | 水源镇中涧村平里片供水保障工程    | 208936.37  |
| 3  | 水源镇三美村肯宁屯供水保障工程    | 21049.04   |
| 4  | 东兴镇东兴社区仁岭屯供水保障工程   | 36001.43   |
| 5  | 思恩镇福龙村下往屯供水保障工程    | 63229.14   |
| 6  | 思恩镇福龙村重岭屯饮水供水保障工程  | 87432.91   |
| 7  | 思恩镇叠岭村集中供水保障工程     | 39153.33   |
| 8  | 明伦镇北宋村老山屯供水保障工程    | 10875.78   |
| 9  | 水源镇含香村扩网供水保障工程     | 302511.88  |
| 10 | 明伦镇明伦社区上、下末屯供水保障工程 | 166256.6   |
| 11 | 水源镇和平村那偶屯供水保障工程    | 91228.78   |
| 12 | 明伦镇豪洞村乾山屯供水保障工程    | 88021.73   |
| 13 | 下南乡下南社区管网改造工程      | 368899.75  |
| 14 | 措施项目               | 0.00       |
| 15 | 其他项目               | 0.00       |
|    | 合计                 | 1496428.65 |

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程(管材部分)2分标

第1页 共6页



| 序号      | 项目编码         | 项目名称                              | 计量单位 | 工程数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元)     | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---------|--------------|-----------------------------------|------|------|--------------------|---------|-------------------|--------|-----------|----------|----|
| 1       |              | 明伦镇明伦社区下梅林屯供水保障工程                 |      |      |                    |         | 12831.91          | 0      | 12831.91  |          |    |
| 1.1     |              | 管网工程                              |      |      |                    |         | 11992.44          | 0      | 11992.44  |          |    |
| 1.1.1   |              | 输水管路                              |      |      |                    |         | 11992.44          | 0      | 11992.44  |          |    |
| 1.1.1.1 | 500202008001 | 输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径50mm,壁厚3.8mm  | m    | 438  | 27.38              | 0       | 11992.44          | 0      | 11992.44  |          |    |
| 1.2     | 500202009001 | 运杂费                               | %    | 7    | 11992.44           | 0       | 839.47            | 0      | 839.47    |          |    |
| 2       |              | 水源镇中涧村平里片供水保障工程                   |      |      |                    |         | 208936.37         | 0      | 208936.37 |          |    |
| 2.1     |              | 管网工程                              |      |      |                    |         | 195267.64         | 0      | 195267.64 |          |    |
| 2.1.1   |              | 输水管路                              |      |      |                    |         | 130262.64         | 0      | 130262.64 |          |    |
| 2.1.1.1 | 500202008002 | 输水管道安装,镀锌钢管电弧焊连接,公称直径80mm,壁厚4.0mm | m    | 1404 | 43.46              | 0       | 61017.84          | 0      | 61017.84  |          |    |
| 2.1.1.2 | 500202008003 | 输水管道安装,镀锌钢管电弧焊连接,公称直径65mm,壁厚4.0mm | m    | 720  | 36.85              | 0       | 26532             | 0      | 26532     |          |    |
| 2.1.1.3 | 500202008004 | 输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径50mm,壁厚3.8mm  | m    | 1560 | 27.38              | 0       | 42712.8           | 0      | 42712.8   |          |    |
| 2.1.2   |              | 配水管路                              |      |      |                    |         | 65005             | 0      | 65005     |          |    |
| 2.1.2.1 | 500202008005 | 输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径50mm,壁厚3.8mm  | m    | 700  | 27.38              | 0       | 19166             | 0      | 19166     |          |    |

|         |              |                                    |   |      |           |   |          |   |          |  |  |
|---------|--------------|------------------------------------|---|------|-----------|---|----------|---|----------|--|--|
| 2.1.2.2 | 500202008006 | 输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径 40mm,壁厚 3.5mm | m | 2300 | 19.93     | 0 | 45839    | 0 | 45839    |  |  |
| 2.2     | 500202009002 | 运杂费                                | % | 7    | 193267.64 | 0 | 13668.73 | 0 | 13668.73 |  |  |
| 3       |              | 水源镇三美村肯宁屯供水保障工程                    |   |      |           |   | 21049.04 | 0 | 21049.04 |  |  |



### 分类分项工程量清单


合同编号:

工程名称: 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程(管材部分)2 分标

第 2 页 共 6 页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称                               | 计量单位 | 工程数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元)    | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---------|--------------|------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-------------------|--------|----------|----------|----|
| 3.1     |              | 管网工程                               |      |      |                    |         | 19672             | 0      | 19672    |          |    |
| 3.1.1   |              | 输水管路                               |      |      |                    |         | 19672             | 0      | 19672    |          |    |
| 3.1.1.1 | 500202009003 | 聚乙烯塑料管安装(热熔连接),公称直径 63mm,1.6MPa    | m    | 800  | 24.59              | 0       | 19672             | 0      | 19672    |          |    |
| 3.2     | 500202009004 | 运杂费                                | %    | 7    | 19672              | 0       | 1377.04           | 0      | 1377.04  |          |    |
| 4       |              | 东兴镇东兴社区仁岭屯供水保障工程                   |      |      |                    |         | 36001.43          | 0      | 36001.43 |          |    |
| 4.1     |              | 管网工程                               |      |      |                    |         | 33646.2           | 0      | 33646.2  |          |    |
| 4.1.1   |              | 输水管路(镀锌钢管)                         |      |      |                    |         | 18892.2           | 0      | 18892.2  |          |    |
| 4.1.1.1 | 500202008007 | 输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径 50mm,壁厚 3.8mm | m    | 690  | 27.38              | 0       | 18892.2           | 0      | 18892.2  |          |    |
| 4.1.2   |              | 输水管路(PE管)                          |      |      |                    |         | 14754             | 0      | 14754    |          |    |
| 4.1.2.1 | 500202009005 | 聚乙烯塑料管安装(热熔连接),公称直径 63mm,1.6MPa    | m    | 600  | 24.59              | 0       | 14754             | 0      | 14754    |          |    |
| 4.2     | 500202009006 | 运杂费                                | %    | 7    | 33646.2            | 0       | 2355.23           | 0      | 2355.23  |          |    |

|         |              |                                  |   |     |       |          |         |          |         |  |
|---------|--------------|----------------------------------|---|-----|-------|----------|---------|----------|---------|--|
| 5       |              | 思恩镇福龙村下往屯供水保障工程                  |   |     |       | 63229.14 | 0       | 63229.14 |         |  |
| 5.1     |              | 管网工程                             |   |     |       | 59092.66 | 0       | 59092.66 |         |  |
| 5.1.1   |              | 输水管路                             |   |     |       | 15545.4  | 0       | 15545.4  |         |  |
| 5.1.1.1 | 500202008008 | 输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径40mm,壁厚3.5mm | m | 780 | 19.93 | 0        | 15545.4 | 0        | 15545.4 |  |
| 5.1.2   |              | 配水管路                             |   |     |       | 43547.26 | 0       | 43547.26 |         |  |



### 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程(管材部分)2分标

第3页 共6页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称                             | 计量单位 | 工程数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元)    | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---------|--------------|----------------------------------|------|------|--------------------|---------|-------------------|--------|----------|----------|----|
| 5.1.2.1 | 500202008009 | 输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径50mm,壁厚3.8mm | m    | 792  | 27.38              | 0       | 21684.96          | 0      | 21684.96 |          |    |
| 5.1.2.2 | 500202008010 | 输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径40mm,壁厚3.5mm | m    | 910  | 19.93              | 0       | 18136.3           | 0      | 18136.3  |          |    |
| 5.1.2.3 | 500202008011 | 输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径32mm,壁厚3.5mm | m    | 216  | 17.25              | 0       | 3726              | 0      | 3726     |          |    |
| 5.2     | 500202009007 | 运杂费                              | %    | 7    | 59092.66           | 0       | 4136.48           | 0      | 4136.48  |          |    |
| 6       |              | 思恩镇福龙村重岭屯饮水供水保障工程                |      |      |                    |         | 87432.91          | 0      | 87432.91 |          |    |
| 6.1     |              | 管网工程                             |      |      |                    |         | 81713             | 0      | 81713    |          |    |
| 6.1.1   |              | 输水管路                             |      |      |                    |         | 81713             | 0      | 81713    |          |    |
| 6.1.1.1 | 500202008012 | 输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接,公称直径40mm,壁厚3.5mm | m    | 4100 | 19.93              | 0       | 81713             | 0      | 81713    |          |    |

|         |              |                                     |   |      |         |   |          |   |          |  |  |
|---------|--------------|-------------------------------------|---|------|---------|---|----------|---|----------|--|--|
| 6.2     | 500202009008 | 运杂费                                 | % | 7    | 81713   | 0 | 5719.91  | 0 | 5719.91  |  |  |
| 7       |              | 思恩镇叠岭村集中供水保障工程                      |   |      |         |   | 39153.33 | 0 | 39153.33 |  |  |
| 7.1     |              | 管网工程                                |   |      |         |   | 36591.9  | 0 | 36591.9  |  |  |
| 7.1.1   |              | 输水管路（镀锌钢管）                          |   |      |         |   | 3395.4   | 0 | 3395.4   |  |  |
| 7.1.1.1 | 500202008013 | 输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径 100mm，壁厚 4.0mm  | m | 60   | 56.59   | 0 | 3395.4   | 0 | 3395.4   |  |  |
| 7.1.2   |              | 输水管路（塑料管）                           |   |      |         |   | 33196.5  | 0 | 33196.5  |  |  |
| 7.1.2.1 | 500202009009 | PE100 型塑料管安装(热熔连接)，公称直径 63mm，1.6Mpa | m | 1350 | 24.59   | 0 | 33196.5  | 0 | 33196.5  |  |  |
| 7.2     | 500202009010 | 运杂费                                 | % | 7    | 36591.9 | 0 | 2561.43  | 0 | 2561.43  |  |  |

### 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程（管材部分）2 分标

第 4 页 共 6 页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称                               | 计量单位 | 工程数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元)    | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---------|--------------|------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-------------------|--------|----------|----------|----|
| 8       |              | 明伦镇北宋村老山屯供水保障工程                    |      |      |                    |         | 10875.78          | 0      | 10875.78 |          |    |
| 8.1     |              | 管网工程                               |      |      |                    |         | 10164.28          | 0      | 10164.28 |          |    |
| 8.1.1   |              | 输水管路（镀锌钢管）                         |      |      |                    |         | 7892.28           | 0      | 7892.28  |          |    |
| 8.1.1.1 | 500202008014 | 输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径 40mm，壁厚 3.5mm | m    | 396  | 19.93              | 0       | 7892.28           | 0      | 7892.28  |          |    |
| 8.1.2   |              | 配水管路（PE 管）                         |      |      |                    |         | 2272              | 0      | 2272     |          |    |
| 8.1.2.1 | 500202009011 | 聚乙烯塑料管安装(热熔连接)，公称直径 40mm，1.6MPa    | m    | 200  | 11.36              | 0       | 2272              | 0      | 2272     |          |    |

|         |              |   |   |      |           |   |           |   |           |  |  |
|---------|--------------|---|---|------|-----------|---|-----------|---|-----------|--|--|
| 8.2     | 500202009012 | 运杂费                                     | % | 7    | 10164.28  | 0 | 711.5     | 0 | 711.5     |  |  |
| 9       |              | 水源镇含香村扩网供水保障工程                          |   |      |           |   | 302511.88 | 0 | 302511.88 |  |  |
| 9.1     |              | 管网工程                                    |   |      |           |   | 282721.38 | 0 | 282721.38 |  |  |
| 9.1.1   |              | 输水管路                                    |   |      |           |   | 11544.36  | 0 | 11544.36  |  |  |
| 9.1.1.1 | 500202008015 | 输水管道安装, 镀锌钢管电弧焊连接, 公称直径 100mm, 壁厚 4.0mm | m | 204  | 56.59     | 0 | 11544.36  | 0 | 11544.36  |  |  |
| 9.1.2   |              | 配水管路 (镀锌钢管)                             |   |      |           |   | 271177.02 | 0 | 271177.02 |  |  |
| 9.1.2.1 | 500202008016 | 输水管道安装, 镀锌钢管电弧焊连接, 公称直径 200mm, 壁厚 6.0mm | m | 1380 | 187.06    | 0 | 258142.8  | 0 | 258142.8  |  |  |
| 9.1.2.2 | 500202008017 | 输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径 40mm, 壁厚 3.5mm   | m | 654  | 19.93     | 0 | 13034.22  | 0 | 13034.22  |  |  |
| 9.2     | 500202009013 | 运杂费                                     | % | 7    | 282721.38 | 0 | 19790.5   | 0 | 19790.5   |  |  |
| 10      |              | 明伦镇明伦社区上、下末屯供水保障工程                      |   |      |           |   | 166256.6  | 0 | 166256.6  |  |  |

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程 (管材部分) 2 分标

第 5 页 共 6 页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                      | 计量单位 | 工程数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价 (元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费 (元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|---|------|------|---------------------|----------|--------------------|---------|--------|----------|----|
| 10.1     |              | 管网工程                                      |      |      |                     |          | 155380             | 0       | 155380 |          |    |
| 10.1.1   |              | 输水管路                                      |      |      |                     |          | 4918               | 0       | 4918   |          |    |
| 10.1.1.1 | 500202009014 | PE100 型聚乙烯塑料管安装 (热熔连接), 公称直径 63mm, 1.6MPa | m    | 200  | 24.59               | 0        | 4918               | 0       | 4918   |          |    |

|          |              |   |   |      |          |   |          |   |          |  |  |
|----------|--------------|---|---|------|----------|---|----------|---|----------|--|--|
| 10.1.2   |              | 配水管路                                      |   |      |          |   | 150462   | 0 | 150462   |  |  |
| 10.1.2.1 | 500202009015 | PE100 型聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 公称直径 110mm, 1.6MPa | m | 1500 | 61.9     | 0 | 94707    | 0 | 94707    |  |  |
| 10.1.2.2 | 500202009016 | PE100 型聚乙烯塑料管安装(热熔连接), 公称直径 90mm, 1.6MPa  | m | 1350 | 41.8     | 0 | 55755    | 0 | 55755    |  |  |
| 10.2     | 500202009017 | 运杂费                                       | % | 7    | 155380   | 0 | 10876.6  | 0 | 10876.6  |  |  |
| 11       |              | 水源镇和平村那偶屯供水保障工程                           |   |      |          |   | 91228.78 | 0 | 91228.78 |  |  |
| 11.1     |              | 管网工程                                      |   |      |          |   | 85260.54 | 0 | 85260.54 |  |  |
| 11.1.1   |              | 输水管路                                      |   |      |          |   | 85260.54 | 0 | 85260.54 |  |  |
| 11.1.1.1 | 500202008018 | 输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径 40mm, 壁厚 3.5mm     | m | 4278 | 19.93    | 0 | 85260.54 | 0 | 85260.54 |  |  |
| 11.2     | 500202009018 | 运杂费                                       | % | 7    | 85260.54 | 0 | 5968.24  | 0 | 5968.24  |  |  |
| 12       |              | 明伦镇豪洞村乾山屯供水保障工程                           |   |      |          |   | 88021.73 | 0 | 88021.73 |  |  |
| 12.1     |              | 管网工程                                      |   |      |          |   | 82263.3  | 0 | 82263.3  |  |  |
| 12.1.1   |              | 输水管路                                      |   |      |          |   | 82263.3  | 0 | 82263.3  |  |  |
| 12.1.1.1 | 500202008019 | 输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径 50mm, 壁厚 3.8mm     | m | 2910 | 27.38    | 0 | 79675.8  | 0 | 79675.8  |  |  |

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目供水保障工程(管材部分)2 分标

第 6 页 共 6 页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称              | 计量单位 | 工程数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元)  | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|-------------------|------|------|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|----------|----|
| 12.1.1.2 | 500202008020 | 输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, | m    | 150  | 17.25              | 0       | 2587.5            | 0      | 2587.5 |          |    |

|          |              |   |   |      |           |   |           |   |           |  |
|----------|--------------|---|---|------|-----------|---|-----------|---|-----------|--|
|          |              | 公称直径 32mm, 壁厚 3.5mm                                   |   |      |           |   |           |   |           |  |
| 12.2     | 500202009019 | 运杂费   | % | 7    | 82263.3   | 0 | 5758.43   | 0 | 5758.43   |  |
| 13       |              | 下南乡下南社区管网改造工程   |   |      |           |   | 368899.75 | 0 | 368899.75 |  |
| 13.1     |              | 管网工程  |   |      |           |   | 344766.12 | 0 | 344766.12 |  |
| 13.1.1   |              | 配水管路  |   |      |           |   | 344766.12 | 0 | 344766.12 |  |
| 13.1.1.1 | 500202008021 | 输水管道安装, 镀锌钢管电弧焊连接, 公称直径 100mm, 壁厚 4.0mm               | m | 1260 | 56.59     | 0 | 71303.4   | 0 | 71303.4   |  |
| 13.1.1.2 | 500202008022 | 输水管道安装, 镀锌钢管电弧焊连接, 公称直径 80mm, 壁厚 4.0mm                | m | 1104 | 43.46     | 0 | 47979.84  | 0 | 47979.84  |  |
| 13.1.1.3 | 500202008023 | 输水管道安装, 镀锌钢管电弧焊连接, 公称直径 65mm, 壁厚 4.0mm                | m | 1824 | 36.85     | 0 | 67214.4   | 0 | 67214.4   |  |
| 13.1.1.4 | 500202008024 | 输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径 50mm, 壁厚 3.8mm                 | m | 744  | 27.38     | 0 | 20370.72  | 0 | 20370.72  |  |
| 13.1.1.5 | 500202008025 | 输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径 40mm, 壁厚 3.5mm                 | m | 2082 | 19.93     | 0 | 41494.26  | 0 | 41494.26  |  |
| 13.1.1.6 | 500202008026 | 输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径 32mm, 壁厚 3.5mm                 | m | 2166 | 17.25     | 0 | 37363.5   | 0 | 37363.5   |  |
| 13.1.1.7 | 500202008027 | 输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径 25mm, 壁厚 3.2mm (到户管, 每户 10 米计) | m | 4800 | 12.3      | 0 | 59040     | 0 | 59040     |  |
| 13.2     | 500202009020 | 运杂费   | % | 7    | 344766.12 | 0 | 24133.63  | 0 | 24133.63  |  |

5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

镀锌钢管生产厂家(南宁市蓝天钢管厂(普通合伙))注册商标“桂银”



|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| 统一社会信用代码 |  | 91450100MA5N1E3T7H (1-1)  |  |
| 名称       |  | 广西兴辉腾塑胶有限公司   |  |
| 类型       |  | 有限责任公司(自然人投资或控股)  |  |
| 法定代表人    |  | 朱维东   |  |
| 经营范围     |  | 塑胶制品(除一次性发泡塑料餐具及超薄塑料餐袋)、制造、销售、安装;五金交电、家用电器、建筑材料(不含木材)、化工产品(不含危险化学品)的销售;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |  |
| 注册资本     |  | 贰仟叁佰伍拾万圆整   |  |
| 成立日期     |  | 2018年01月30日   |  |
| 住所       |  | 南宁市伊岭工业集中区B-56号南宁市伊岭绿园智能建材有限公司仓库2#厂房  |  |
| 登记机关     |  | 2025年06月10日<br>   |  |



# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



# 商标注册证



## 核定使用商品(第 6 类)

钢管；金属管；金属管道接头；金属管道加固材料；扣管金属环；金属管道；金属集合管；金属引水管道；碳素结构钢冷轧钢带（截止）

注册人 南宁市蓝天钢管厂

注册地址 广西南宁市沿海经济走廊开发区

注册有效期限 自公元 2009 年 10 月 21 日 至 2019 年 10 月 20 日止

局长签发

李建昌





## 商标续展注册证明



兹核准第 5874190 号商标第 6 类续展注册。

续展注册有效期至 2029 年 10 月 20 日

发证机关



注：本证明应与《商标注册证》一并使用。