

扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目A标 工程

## 招标控制价

招标控制价(小写): 945316.94元

(大写): 玖拾肆万伍仟叁佰壹拾陆元玖角肆分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

# 总 说 明

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目A标

第1页 共1页

## 1、工程概况:

本工程为扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目A标,建设内容为道路硬化工程。

## 2、编制依据:

- (1) 工程造价咨询合同及本工程设计图纸等相关资料;
- (2) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订版);
- (3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关配套费用定额;
- (4) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- (5) 桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- (6) 3) 本次审定材料价格按2026年第2期《崇左市建设工程造价信息》中扶绥价格,缺项材料价格依次同期《崇左市建设工程造价信息》中崇左市材料价格、同期《南宁市建设工程造价信息》材料价格及市场询价。

## 3、其他需要说明

- (1) 本工程采用一般计税方法,材料信息价为除税价格;
- (2) 本工程均采用商品混凝土。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目A标

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
扶绥县渠黎镇碧计村邕宁屯至汪庄村甘蔗产业配套项目					911185.09		
<b>分部分项工程</b>					<b>909780.43</b>		
	<b>6.</b>	<b>道路工程</b>				<b>892344.43</b>	
1	040101001002	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.35m、0.05m	m <sup>3</sup>	1777.30	3.54	6291.64	
2	040103002002	余方弃置 1.首运距:1km	m <sup>3</sup>	1777.30	8.35	14840.46	
3	040202001002	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m <sup>2</sup>	8678.00	3.76	32629.28	
4	040202011002	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm 3.部位:1#路	m <sup>2</sup>	3521.00	30.24	106475.04	
5	040202011002	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm 3.部位:2#路	m <sup>2</sup>	3436.00	15.70	53945.20	
6	040203007002	水泥混凝土 1.厚度:20cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面厚度;间距100m-150m设置一道横向胀缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m <sup>2</sup>	6957.00	96.31	670028.67	
7	040103001002	土路肩 1.借土回填 2.挖土、装土、运土(运距1km) 3.压路机碾压	m <sup>3</sup>	566.05	14.37	8134.14	
<b>竣工碑</b>					<b>436.00</b>		
8	011108001002	竣工碑 1.材质:大理石	块	1	436.00	436.00	



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目A标

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
扶绥县渠黎镇碧计村邕宁屯至汪庄村甘蔗产业配套项目											
		分部分项工程									
	6.	道路工程									
1	040101001002	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.35m、0.05m	m <sup>3</sup>	1777.30	3.54	0.52		2.19	0.38	0.16	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000m <sup>3</sup>	1.77730	3544.68	520.00		2190.00	379.40	162.60	
2	040103002002	余方弃置 1.首运距:1km	m <sup>3</sup>	1777.30	8.35			6.39	0.89	0.38	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m <sup>3</sup>	1.77730	8351.82			6385.18	893.93	383.11	
3	040202001002	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m <sup>2</sup>	8678.00	3.76	0.36		2.05	0.70	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m <sup>2</sup>	86.7800	374.95	35.90		204.65	69.76	33.68	
4	040202011002	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm 3.部位:1#路	m <sup>2</sup>	3521.00	30.24	2.13	17.89	4.76	2.00	0.96	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15]	100m <sup>2</sup>	35.2100	3023.20	212.60	1788.64	476.17	199.74	96.43	
5	040202011002	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石	m <sup>2</sup>	3436.00	15.70	1.14	5.96	4.76	1.71	0.83	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目A标

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 厚度:5cm 3. 部位: 2#路									
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m <sup>2</sup>	34.3600	1568.59	113.60	595.70	476.17	171.03	82.57	
6	040203007002	水泥混凝土 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面厚度;间距100m-150m设置一道横向胀缝,缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板(结算按实计取)	m <sup>2</sup>	6957.00	96.31	14.19	67.32	0.33	4.41	2.11	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	139.140	4015.68	330.00	3205.40	4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m <sup>2</sup>	73.400	783.06	365.00	151.49	12.94	128.50	60.47	
	C2-0128换	刻防滑条	100m <sup>2</sup>	69.5700	230.50	147.50	0.54		42.78	20.65	
	C2-0138	塑料膜养生	100m <sup>2</sup>	69.5700	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=5]	100m	13.6100	1384.56	729.50	153.32	51.56	226.51	109.35	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5[实际厚度=5]	100m	0.3350	1011.76	389.60	371.10		112.98	54.54	
7	040103001002	土路肩 1. 借土回填 2. 挖土、装土、运土(运距1km)	m <sup>3</sup>	566.05	14.37	0.90	0.06	10.03	1.53	0.66	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目A标

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		<b>3. 压路机碾压</b>									
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.56605	3170.41	400.00		2023.86	339.34	145.43	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m <sup>3</sup>	0.56605	4774.31	504.00	58.05	3097.71	504.24	216.10	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.56605	6424.48			4911.68	687.64	294.70	
		<b>竣工碑</b>									
8	011108001002	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		<b>材料增运距</b>									
9	011108001002	材料增运距	项	1	17000.00		17000.00				
	B-换	材料增运距	项	1	17000.00		17000.00				
		<b>单价措施项目</b>									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
10	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	





# 主要材料及价格表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目  
A标

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701000	市政人工	元	3965.490	1.43
3	000701001	市政人工	元	109068.035	1.00
4		◆材料◆			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	10.000	4.07
6	020901006	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	7652.700	1.03
7	023301002	草袋	条	15.000	1.06
8	030183001	铁钉(综合)	kg	34.498	5.49
9	031345011	切缝机刀片	片	8.847	234.69
10	040502003	碎石(5~20)mm	m <sup>3</sup>	324.777	77.67
11	040502004	碎石(5~40)mm	m <sup>3</sup>	270.533	77.67
12	040701006	石屑	m <sup>3</sup>	487.165	74.76
13	040904008	石粉	m <sup>3</sup>	0.014	82.52
14	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>	1.174	866.38
15	133101003	石油沥青 30#	kg	21.440	4.00
16	133508010	模板嵌缝料	kg	36.700	1.46
17	143508001	脱模剂	kg	73.400	3.98
18	150101001	石棉	kg	21.105	1.59
19	341101001	水	m <sup>3</sup>	278.280	3.87
20	341101001	水	m <sup>3</sup>	426.804	3.87
21	341104001	煤	t	0.005	541.59
22	341105003	木柴	kg	0.536	0.44
23	341508001	其他材料费	元	328.566	0.90
24	341508002	其他材料费	元	50.786	0.88
25	350102003	组合钢模板	kg	506.460	5.40
26	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>	36.700	35.40
27	350201001	模板钢支撑	kg	405.168	5.75
28	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	557.106	5.75
29	370501003	枕木	m <sup>3</sup>	0.080	927.43
30		◆商品砼◆			
31	043104004	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>	1412.271	315.04
32		◆主材◆			
33	B-Z.1	竣工碑 主材费	块	1.000	400.00
34	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	17000.00
35		◆机械台班组成◆			
36	000701002	市政机械台班人工费	元	7889.639	1.00
37	000701003	市政机械第一类费用	元	21155.182	1.00

