

扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目C标 工程

### 招标控制价

招标控制价(小写): 692643.96元

(大写): 陆拾玖万贰仟陆佰肆拾叁元玖角陆分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

# 总 说 明

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目C标

第1页 共1页

## 1、工程概况:

本工程为扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目C标,建设内容为道路硬化工程。

## 2、编制依据:

- (1) 工程造价咨询合同及本工程设计图纸等相关资料;
- (2) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订版);
- (3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关配套费用定额;
- (4) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- (5) 桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- (6) 3) 本次审定材料价格按2026年第2期《崇左市建设工程造价信息》中扶绥价格,缺项材料价格依次同期《崇左市建设工程造价信息》中崇左市材料价格、同期《南宁市建设工程造价信息》材料价格及市场询价。

## 3、其他需要说明

- (1) 本工程采用一般计税方法,材料信息价为除税价格;
- (2) 本工程均采用商品混凝土。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目C标

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
扶绥县中东镇淋和村淋油屯至淋油分场甘蔗产业配套项目					524850.35		
分部分项工程					523445.69		
6. 道路工程					493009.69		
1	040101001006	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.05m	m <sup>3</sup>	256.05	3.54	906.42	
2	040103002006	余方弃置 1.首运距:1km	m <sup>3</sup>	256.05	8.35	2138.02	
3	040202001006	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m <sup>2</sup>	5121.20	3.76	19255.71	
4	040202011006	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m <sup>2</sup>	4182.20	15.70	65660.54	
5	040203007006	水泥混凝土 1.厚度:20cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面 厚度:间距100m-150m设置一道横向胀 缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m <sup>2</sup>	4182.20	95.60	399818.32	
6	040103001007	土路肩 1.借土回填 2.挖土、装土、运土(运距1km) 3.压路机碾压	m <sup>3</sup>	364.00	14.37	5230.68	
竣工碑					436.00		
7	011108001006	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
材料增运距					30000.00		
8	011108001002	材料增运距	项	1	30000.00	30000.00	
单价措施项目					1404.66		
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1404.66	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目C标

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
9	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	1404.66	
<b>扶绥县中东镇上余村新白土和旧白土屯巷道硬化项目</b>						<b>143808.21</b>	
<b>分部分项工程</b>						<b>142403.55</b>	
<b>6. 道路工程</b>						<b>136467.55</b>	
10	040101001010	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.21m、0.05m	m <sup>3</sup>	248.70	3.54	880.40	
11	040103002010	余方弃置 1.首运距:1km	m <sup>3</sup>	248.70	8.35	2076.65	
12	040202001010	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m <sup>2</sup>	1518.00	3.76	5707.68	
13	040202011010	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:6cm	m <sup>2</sup>	1080.00	17.15	18522.00	
14	040203007010	水泥混凝土 1.厚度:15cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面厚度;间距100m-150m设置一道横向胀缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m <sup>2</sup>	1518.00	71.99	109280.82	
<b>竣工碑</b>						<b>436.00</b>	
15	011108001010	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
<b>材料增运距</b>						<b>5500.00</b>	
16	011108001002	材料增运距	项	1	5500.00	5500.00	
<b>单价措施项目</b>						<b>1404.66</b>	
<b>041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用</b>						<b>1404.66</b>	
17	041106001010	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	1404.66	
<b>合 计</b>						<b>668658.56</b>	
<b>Σ人工费</b>						<b>83164.74</b>	



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目C标

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
扶绥县中东镇淋和村淋油屯至淋油分场甘蔗产业配套项目											
		分部分项工程									
	6.	道路工程									
1	040101001006	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.05m	m <sup>3</sup>	256.05	3.54	0.52		2.19	0.38	0.16	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000m <sup>3</sup>	0.25605	3544.68	520.00		2190.00	379.40	162.60	
2	040103002006	余方弃置 1.首运距:1km	m <sup>3</sup>	256.05	8.35			6.39	0.89	0.38	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.25605	8351.82			6385.18	893.93	383.11	
3	040202001006	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m <sup>2</sup>	5121.20	3.76	0.36		2.05	0.70	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m <sup>2</sup>	51.2120	374.95	35.90		204.65	69.76	33.68	
4	040202011006	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:5cm	m <sup>2</sup>	4182.20	15.70	1.14	5.96	4.76	1.71	0.83	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m <sup>2</sup>	41.8220	1568.59	113.60	595.70	476.17	171.03	82.57	
5	040203007006	水泥混凝土 1.厚度:20cm 2.混凝土强度:C25	m <sup>2</sup>	4182.20	95.60	13.85	67.19	0.32	4.29	2.06	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目C标

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝, 缝宽3mm, 缝深1/4路面厚度; 间距100m-150m设置一道横向胀缝, 缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板(结算按实计取)									
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	83.644	4015.68	330.00	3205.40	4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m <sup>2</sup>	40.600	783.06	365.00	151.49	12.94	128.50	60.47	
	C2-0128换	刻防滑条	100m <sup>2</sup>	41.8220	230.50	147.50	0.54		42.78	20.65	
	C2-0138	塑料膜养生	100m <sup>2</sup>	41.8220	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=5]	100m	8.0400	1384.56	729.50	153.32	51.56	226.51	109.35	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5[实际厚度=5]	100m	0.2000	1011.76	389.60	371.10		112.98	54.54	
6	040103001007	土路肩 1. 借土回填 2. 挖土、装土、运土(运距1km) 3. 压路机碾压	m <sup>3</sup>	364.00	14.37	0.90	0.06	10.03	1.53	0.66	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.36400	3170.41	400.00		2023.86	339.34	145.43	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m <sup>3</sup>	0.36400	4774.31	504.00	58.05	3097.71	504.24	216.10	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.36400	6424.48			4911.68	687.64	294.70	
		竣工碑									
7	011108001006	竣工碑	块	1	436.00		400.00				

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目C标

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm									
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		材料增运距									
8	011108001002	材料增运距	项	1	30000.00		30000.00				
	B-换	材料增运距	项	1	30000.00		30000.00				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
9	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	
扶绥县中东镇上余村新白土和旧白土屯巷道硬化项目											
		分部分项工程									
	6.	道路工程									
10	040101001010	挖除松土(装车) 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:0.21m、0.05m	m <sup>3</sup>	248.70	3.54	0.52		2.19	0.38	0.16	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000m <sup>3</sup>	0.24870	3544.68	520.00		2190.00	379.40	162.60	
11	040103002010	余方弃置 1. 首运距: 1km	m <sup>3</sup>	248.70	8.35			6.39	0.89	0.38	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.24870	8351.82			6385.18	893.93	383.11	
12	040202001010	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	1518.00	3.76	0.36		2.05	0.70	0.34	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目C标

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 挖掘机修整、压路机碾压									
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m <sup>2</sup>	15.1800	374.95	35.90		204.65	69.76	33.68	
13	040202011010	级配碎石垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:6cm	m <sup>2</sup>	1080.00	17.15	1.24	7.15	4.76	1.74	0.84	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=6]	100m <sup>2</sup>	10.8000	1714.05	123.50	715.00	476.17	173.90	83.95	
14	040203007010	水泥混凝土 1. 厚度: 15cm 2. 混凝土强度: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝, 缝宽3mm, 缝深1/4路面厚度; 间距100m-150m设置一道横向胀缝, 缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板 (结算按实计取)	m <sup>2</sup>	1518.00	71.99	10.51	50.52	0.24	3.23	1.55	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换: 预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	22.770	4015.68	330.00	3205.40	4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m <sup>2</sup>	9.030	783.06	365.00	151.49	12.94	128.50	60.47	
	C2-0128换	刻防滑条	100m <sup>2</sup>	15.1800	230.50	147.50	0.54		42.78	20.65	
	C2-0138	塑料膜养生	100m <sup>2</sup>	15.1800	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	2.7750	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	
		竣工碑									

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目C标

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
15	011108001010	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		材料增运距									
16	011108001002	材料增运距	项	1	5500.00		5500.00				
	B-换	材料增运距	项	1	5500.00		5500.00				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
17	041106001010	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	





# 主要材料及价格表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目  
C标

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701000	市政人工	元	3249.114	1.43
3	000701001	市政人工	元	78505.856	1.00
4		◆材料◆			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	20.000	4.07
6	020901006	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	6270.220	1.03
7	023301002	草袋	条	30.000	1.06
8	030183001	铁钉(综合)	kg	23.326	5.49
9	031345011	切缝机刀片	片	6.780	234.69
10	040502003	碎石(5~20)mm	m <sup>3</sup>	127.094	77.67
11	040502004	碎石(5~40)mm	m <sup>3</sup>	105.740	77.67
12	040701006	石屑	m <sup>3</sup>	190.642	74.76
13	040904008	石粉	m <sup>3</sup>	0.009	82.52
14	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>	0.794	866.38
15	133101003	石油沥青 30#	kg	12.800	4.00
16	133508010	模板嵌缝料	kg	24.815	1.46
17	143508001	脱模剂	kg	49.630	3.98
18	150101001	石棉	kg	12.600	1.59
19	341101001	水	m <sup>3</sup>	228.008	3.87
20	341101001	水	m <sup>3</sup>	270.547	3.87
21	341104001	煤	t	0.003	541.59
22	341105003	木柴	kg	0.320	0.44
23	341508001	其他材料费	元	151.825	0.90
24	341508002	其他材料费	元	41.611	0.88
25	350102003	组合钢模板	kg	342.447	5.40
26	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>	24.815	35.40
27	350201001	模板钢支撑	kg	273.958	5.75
28	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	376.692	5.75
29	370501003	枕木	m <sup>3</sup>	0.160	927.43
30		◆商品砼◆			
31	043104004	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>	1080.103	315.04
32		◆主材◆			
33	B-Z.1	竣工碑 主材费	块	2.000	400.00
34	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	5500.00
35	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	30000.00
36		◆机械台班组成◆			
37	000701002	市政机械台班人工费	元	4348.106	1.00

