

扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 985288.15元

(大写): 玖拾捌万伍仟贰佰捌拾捌元壹角伍分

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

总 说 明

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第1页 共1页

1、工程概况:

本工程为扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标,建设内容为道路硬化工程。

2、编制依据:

- (1) 工程造价咨询合同及本工程设计图纸等相关资料;
- (2) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订版);
- (3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关配套费用定额;
- (4) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- (5) 桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- (6) 3) 本次审定材料价格按2026年第2期《崇左市建设工程造价信息》中扶绥价格,缺项材料价格依次同期《崇左市建设工程造价信息》中崇左市材料价格、同期《南宁市建设工程造价信息》材料价格及市场询价。

3、其他需要说明

- (1) 本工程采用一般计税方法,材料信息价为除税价格;
- (2) 本工程均采用商品混凝土。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
扶绥县新宁镇塘岸村坛佑屯至坛攀屯甘蔗产业配套项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	695271.05	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	24896.68	
2.1	其中:安全文明施工费	19151.29	
3	其他项目费用合计	1440.34	
4	建筑安装工程费=1+2+3	721608.07	
扶绥县昌平乡昌平社区伏良屯巷道硬化项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	71787.81	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2812.63	
2.1	其中:安全文明施工费	2163.56	
3	其他项目费用合计	149.20	
4	建筑安装工程费=1+2+3	74749.64	
扶绥县昌平乡八联村岜钟屯巷道硬化项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	181774.20	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6779.13	
2.1	其中:安全文明施工费	5214.73	
3	其他项目费用合计	377.11	
4	建筑安装工程费=1+2+3	188930.44	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	948833.06	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	34488.44	
2.1	其中:安全文明施工费	26529.58	
3	其他项目费用合计	1966.65	
4	建筑安装工程费=1+2+3	985288.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
扶绥县新宁镇塘岸村坛佑屯至坛攀屯甘蔗产业配套项目					695271.05		
分部分项工程					693866.39		
6. 道路工程					693430.39		
1	040101001003	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m ³	2203.67	3.54	7800.99	
2	040103002003	余方弃置 1.首运距:1km	m ³	2203.67	8.35	18400.64	
3	040202001003	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m ²	6296.20	3.76	23673.71	
4	040202011003	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm	m ²	5084.20	30.24	153746.21	
5	040203007003	水泥混凝土 1.厚度:20cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面 厚度:间距100m-150m设置一道横向胀 缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m ²	5084.20	95.09	483456.58	
6	040103001003	土路肩 1.借土回填 2.挖土、装土、运土(运距1km) 3.压路机碾压	m ³	442.05	14.37	6352.26	
竣工碑					436.00		
7	011108001003	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
单价措施项目					1404.66		
041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用					1404.66		
8	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	1404.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
扶绥县昌平乡昌平社区伏良屯巷道硬化项目					71787.81		
分部分项工程					70383.15		
	6.	道路工程				69947.15	
9	040101001011	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.21m	m ³	144.48	3.54	511.46	
10	040103002011	余方弃置 1.首运距:1km	m ³	144.48	8.35	1206.41	
11	040202001011	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m ²	688.00	3.76	2586.88	
12	040202011011	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:6cm	m ²	720.00	17.15	12348.00	
13	040203007011	水泥混凝土 1.厚度:15cm 2.混凝土强度:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面 厚度:间距100m-150m设置一道横向胀 缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m ²	720.00	74.02	53294.40	
竣工碑					436.00		
14	011108001011	竣工碑 1.材质:大理石 2.规格:600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
单价措施项目					1404.66		
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1404.66	
15	041106001011	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	1404.66	
扶绥县昌平乡八联村岜钟屯巷道硬化项目					181774.20		
分部分项工程					180369.54		
	6.	道路工程				178933.54	
16	040101001012	挖除松土(装车)	m ³	289.80	3.54	1025.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.土壤类别: 一、二类土 2.挖土深度:0.21m					
17	040103002012	余方弃置 1.首运距: 1km	m ³	289.80	8.35	2419.83	
18	040202001012	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m ²	1863.00	3.76	7004.88	
19	040202011012	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:6cm	m ²	1380.00	17.15	23667.00	
20	040203007012	水泥混凝土 1.厚度: 15cm 2.混凝土强度: C25 3.混凝土种类: 商品混凝土 4.滚筒压纹水泥混凝土路面 5.每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面 厚度;间距100m-150m设置一道横向胀 缝,缝内填充沥青砂浆 6.含塑料膜养生 7.含模板(结算按实计取)	m ²	1926.00	75.19	144815.94	
		竣工碑				436.00	
21	011108001012	竣工碑 1.材质: 大理石 2.规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00	436.00	
		材料增运距				1000.00	
22	011108001002	材料增运距	项	1	1000.00	1000.00	
		单价措施项目				1404.66	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1404.66	
23	041106001012	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	1404.66	
		合 计				948833.06	
		Σ人工费				119017.26	
		Σ材料费				585120.72	
		Σ机械费				83808.25	
		Σ管理费				55936.61	
		Σ利 润				26677.28	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
扶绥县新宁镇塘岸村坛佑屯至坛攀屯甘蔗产业配套项目											
		分部分项工程									
	6.	道路工程									
1	040101001003	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m ³	2203.67	3.54	0.52		2.19	0.38	0.16	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000m ³	2.20367	3544.68	520.00		2190.00	379.40	162.60	
2	040103002003	余方弃置 1.首运距:1km	m ³	2203.67	8.35			6.39	0.89	0.38	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	2.20367	8351.82			6385.18	893.93	383.11	
3	040202001003	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m ²	6296.20	3.76	0.36		2.05	0.70	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	62.9620	374.95	35.90		204.65	69.76	33.68	
4	040202011003	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm	m ²	5084.20	30.24	2.13	17.89	4.76	2.00	0.96	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15]	100m ²	50.8420	3023.20	212.60	1788.64	476.17	199.74	96.43	
5	040203007003	水泥混凝土 1.厚度:20cm 2.混凝土强度:C25	m ²	5084.20	95.09	13.57	67.14	0.30	4.21	2.02	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝, 缝宽3mm, 缝深1/4路面厚度; 间距100m-150m设置一道横向胀缝, 缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板(结算按实计取)									
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10m ³	101.684	4015.68	330.00	3205.40	4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	50.000	783.06	365.00	151.49	12.94	128.50	60.47	
	C2-0128换	刻防滑条	100m ²	50.8420	230.50	147.50	0.54		42.78	20.65	
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	50.8420	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=5]	100m	7.4700	1384.56	729.50	153.32	51.56	226.51	109.35	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5[实际厚度=5]	100m	0.2100	1011.76	389.60	371.10		112.98	54.54	
6	040103001003	土路肩 1. 借土回填 2. 挖土、装土、运土(运距1km) 3. 压路机碾压	m ³	442.05	14.37	0.90	0.06	10.03	1.53	0.66	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m ³	0.44205	3170.41	400.00		2023.86	339.34	145.43	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m ³	0.44205	4774.31	504.00	58.05	3097.71	504.24	216.10	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	0.44205	6424.48			4911.68	687.64	294.70	
		竣工碑									
7	011108001003	竣工碑	块	1	436.00		400.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm									
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
8	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	
扶绥县昌平乡昌平社区伏良屯巷道硬化项目											
		分部分项工程									
	6.	道路工程									
9	040101001011	挖除松土(装车) 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:0.21m	m ³	144.48	3.54	0.52		2.19	0.38	0.16	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000m ³	0.14448	3544.68	520.00		2190.00	379.40	162.60	
10	040103002011	余方弃置 1. 首运距: 1km	m ³	144.48	8.35			6.39	0.89	0.38	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	0.14448	8351.82			6385.18	893.93	383.11	
11	040202001011	路床(槽)整形 1. 挖掘机修整、压路机碾压	m ²	688.00	3.76	0.36		2.05	0.70	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	6.8800	374.95	35.90		204.65	69.76	33.68	
12	040202011011	级配碎石垫层	m ²	720.00	17.15	1.24	7.15	4.76	1.74	0.84	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 石料规格:碎石 2. 厚度:6cm									
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=6]	100m ²	7.2000	1714.05	123.50	715.00	476.17	173.90	83.95	
13	040203007011	水泥混凝土 1. 厚度: 15cm 2. 混凝土强度: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝,缝宽3mm,缝深1/4路面厚度;间距100m-150m设置一道横向胀缝,缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板(结算按实计取)	m ²	720.00	74.02	11.45	50.92	0.27	3.56	1.71	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10m ³	10.800	4015.68	330.00	3205.40	4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	6.150	783.06	365.00	151.49	12.94	128.50	60.47	
	C2-0128换	刻防滑条	100m ²	7.2000	230.50	147.50	0.54		42.78	20.65	
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	7.2000	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	1.3100	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	
		竣工碑									
14	011108001011	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
15	041106001011	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	
扶绥县昌平乡八联村岜钟屯巷道硬化项目											
		分部分项工程									
	6.	道路工程									
16	040101001012	挖除松土(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.21m	m ³	289.80	3.54	0.52		2.19	0.38	0.16	
	C1-0012换	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000m ³	0.28980	3544.68	520.00		2190.00	379.40	162.60	
17	040103002012	余方弃置 1.首运距:1km	m ³	289.80	8.35			6.39	0.89	0.38	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	0.28980	8351.82			6385.18	893.93	383.11	
18	040202001012	路床(槽)整形 1.挖掘机修整、压路机碾压	m ²	1863.00	3.76	0.36		2.05	0.70	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	18.6300	374.95	35.90		204.65	69.76	33.68	
19	040202011012	级配碎石垫层 1.石料规格:碎石 2.厚度:6cm	m ²	1380.00	17.15	1.24	7.15	4.76	1.74	0.84	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=6]	100m ²	13.8000	1714.05	123.50	715.00	476.17	173.90	83.95	
20	040203007012	水泥混凝土 1. 厚度: 15cm 2. 混凝土强度: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 滚筒压纹水泥混凝土路面 5. 每5米一道缩缝, 缝宽3mm, 缝深1/4路面厚度; 间距100m-150m设置一道横向胀缝, 缝内填充沥青砂浆 6. 含塑料膜养生 7. 含模板(结算按实计取)	m ²	1926.00	75.19	11.99	51.15	0.29	3.75	1.80	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换: 预拌普通混凝土 C25}	10m ³	28.890	4015.68	330.00	3205.40	4.76	97.08	46.87	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	19.590	783.06	365.00	151.49	12.94	128.50	60.47	
	C2-0128换	刻防滑条	100m ²	19.2600	230.50	147.50	0.54		42.78	20.65	
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	19.2600	268.12	81.51	129.42		23.64	11.41	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=3.75]	100m	3.3400	1154.12	599.50	132.20	48.49	187.92	90.72	
		竣工碑									
21	011108001012	竣工碑 1. 材质: 大理石 2. 规格: 600mm*400mm*60mm	块	1	436.00		400.00				
	B-换	竣工碑	块	1	436.00		400.00				
		材料增运距									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目B标

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
22	011108001002	材料增运距	项	1	1000.00		1000.00				
	B-换	材料增运距	项	1	1000.00		1000.00				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
23	041106001012	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1404.66	100.00	130.79	709.71	234.82	113.36	

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县渠黎镇、新宁镇、昌平乡、中东镇2026年第一批少数民族发展资金项目
B标

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701000	市政人工	元	4406.214	1.43
3	000701001	市政人工	元	112669.422	1.00
4		◆材料◆			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	30.000	4.07
6	020901006	塑料薄膜	m ²	8503.220	1.03
7	023301002	草袋	条	45.000	1.06
8	030183001	铁钉(综合)	kg	35.598	5.49
9	031345011	切缝机刀片	片	7.460	234.69
10	040502003	碎石(5~20)mm	m ³	412.324	77.67
11	040502004	碎石(5~40)mm	m ³	343.541	77.67
12	040701006	石屑	m ³	618.486	74.76
13	040904008	石粉	m ³	0.009	82.52
14	050306001	周转板枋材	m ³	1.211	866.38
15	133101003	石油沥青 30#	kg	13.440	4.00
16	133508010	模板嵌缝料	kg	37.870	1.46
17	143508001	脱模剂	kg	75.740	3.98
18	150101001	石棉	kg	13.230	1.59
19	341101001	水	m ³	309.208	3.87
20	341101001	水	m ³	468.807	3.87
21	341104001	煤	t	0.003	541.59
22	341105003	木柴	kg	0.336	0.44
23	341508001	其他材料费	元	405.275	0.90
24	341508002	其他材料费	元	56.431	0.88
25	350102003	组合钢模板	kg	522.606	5.40
26	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	37.870	35.40
27	350201001	模板钢支撑	kg	418.085	5.75
28	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	574.867	5.75
29	370501003	枕木	m ³	0.240	927.43
30		◆商品砼◆			
31	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³	1434.947	315.04
32		◆主材◆			
33	B-Z.1	竣工碑 主材费	块	3.000	400.00
34	B-Z.2	材料增运距	项	1.000	1000.00
35		◆机械台班组成◆			
36	000701002	市政机械台班人工费	元	9654.749	1.00
37	000701003	市政机械第一类费用	元	23862.341	1.00

