

柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造
工程

招标工程量清单

招 标 人：柳州市工人医院



(单位盖章)

造价咨询人：广东智铭设计有限公司



(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1





柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造
工程

招标工程量清单

招标人： 柳州市工人医院
(单位盖章)

造价咨询人： 广东智铭设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字盖专用章)

复核人： (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

总 说 明

<div>一、工程概况：</div> <p>本项目为柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程，位于柳州市鱼峰区柳石路1号。本工程为单层医疗建筑，主要结构类型:框架结构。本工程原址为相同面积的氧舱治疗室，由于业务需要改为直线加速器机房。因高度及内部布局不满足功能需要，在拆除既有建筑后于原址新建本工程，相应增加东侧的混凝土连廊连接其他科室用房。主要工程内容为：拆除工程、建筑装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等（详见图纸）。</p> <div>二、编制依据：</div> <div><div>1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕43号）和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（桂建标〔2015〕46号）等相关规范性文件；</div><div>2. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）及其配套费用定额；</div><div>3. 《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》（2024）及其配套费用定额；</div><div>4. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）及其配套费用定额；</div><div>5. 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）及其配套费用定额；</div><div>6. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文件；</div><div>7. 计税依据：财税〔2016〕36号《关于全面推广营业税改增值税试点的通知》、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）、桂造价〔2019〕10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》和桂建标〔2019〕12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等。</div><div>8. 工程设计施工图和相关编制要求；</div><div>9. 与工程建设与计价相关的标准、规范、技术资料。</div></div> <div>三、其他需要说明的问题：</div> <div><div>1. 信息价：按《柳州市建设工程造价信息》2025年第8期发布的信息价（除税价），信息价中没有的材料参考目前市场价；</div><div>2. 本工程预算价格各项取费费率按相关规定计取，按营改增后一般计税方法计税（9%）；</div><div>3. 本预算按干混砂浆考虑；</div><div>4. 本工程预算软件采用博奥云计价。</div></div>
--

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	新增直线加速器机房改造工程-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-电气		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-给排水		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-室外管网		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-消防		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-智能化		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-暖通		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 第4页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外连廊-土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		新增直线加速器机房改造工程-拆除					
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
1	桂011616003001	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 1. 部位: 原高压氧室 2. 室内地坪以上的全部建筑物拆除、破碎、清理成堆	m²	180.20			
2	桂011616003001	框架结构房屋整体机械拆除 框架结构 1. 部位: 原高压氧室 2. 室内地坪以上的全部建筑物拆除、破碎、清理成堆	m²	104.38			
3	011602001	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土垫层、地坪 拆除、破碎、清理成堆	m³	15.33			
4	011602002	履带式液压岩石破碎机拆除 钢筋混凝土基础 1. 钢筋砼地坪、墙基等 2. 拆除、破碎、清理成堆	m³	20.60			
5	010103002001	渣土弃置 1. 土方类别: 拆除后的建渣 2. 工作内容: 包含装、运、倒渣; 3. 运输车辆: 新型智能环保渣土车; 4. 工程量计算规则: 按设计图示尺寸结合定额规则以体积计算; 5. 工程量清单综合单价包干, 投标时运距、建筑垃圾消纳费由投标人自行考虑, 决定报价, 结算时不再调整。	m³	351.21			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-土建					
		分部分项工程					
		土(石)方工程					
6	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m³	316.73			
7	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m³	60.61			
8	010103001001	回填方 1. 填方来源、运距: 利用场地内土方回填 2. 密实度: 不小于0.94	m³	181.76			
9	010103002001	余土弃置 1、土方类别: 三类土 2、工作内容: 包含装、运、倒土; 3、运输车辆: 新型智能环保渣土车; 4、工程量计算规则: 按设计图示尺寸结合定额规则以体积计算; 5、工程量清单综合单价包干, 投标时运距、建筑垃圾消纳费由投标人自行考虑, 决定报价, 结算时不再调整。	m³	195.58			
10	010103001002	毛石混凝土回填 1. 填方材料品种: C20毛石混凝土(毛石体积占比30%) 2. 部位: 既有建筑拆除后的半地下室, 回填至基础底标高 3. 最终结算工程量以现场实际签证为准	m³	112.43			
11	桂010104002001	基础钎插	孔	40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	4.	砌筑工程					
12	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖240*180*90 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	32.91			
13	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖240*115*90 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	4.25			
14	010401004003	弧形多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖240*180*90 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	10.00			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
15	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m³	27.81			
16	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	8.80			
17	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	218.35			
18	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	3.26			
19	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	6.69			
20	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	4.41			
21	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	0.31			
22	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	603.04			
23	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	27.60			
24	010512001001	平板 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	0.17			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
25	010505002001	坡屋面板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 坡度大于60°	m³	6.95			
26	010505002002	无梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	242.43			
27	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	10.88			
28	010507001001	散水 1. 60厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥 砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫 3. 素土夯实	m²	41.76			
29	010507001002	坡道 做法详见15ZJ001,144页坡11 1. 8~14厚地砖,横向铺配套防滑条地 砖(另计) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆(另计) 3. 素水泥浆一遍(另计) 4. 80厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实(坡度按单项工程设计)	m²	10.63			
30	桂010507009001	电缆沟、地沟 1. 电缆沟300(宽)X306(深) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m³	10.17			
31	070205001001	钢盖板 4厚钢盖板	m²	20.42			
32	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	1.005			
33	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	4.924			
34	010515001003	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综 合)	t	4.929			
35	010515001004	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综 合)	t	130.459			
36	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.259			
37	桂010516004001	电渣压力焊接	个	1274			
	8.	屋面及防水工程					
38	010904001001	基坑底板卷材防水 部位:基坑底板(治疗室、迷道) 3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚 酯胎I型)	m²	250.50			
39	010904002001	基坑底板涂膜防水 部位:基坑底板(治疗室、迷道)	m²	250.50			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料					
40	010903001001	基坑侧墙卷材防水 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎 I 型)	m ²	60.76			
41	010903002001	基坑侧墙涂膜防水 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 1. 5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	60.76			
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水(平面) 部位: 卫生间、污洗间 1. 5厚聚氨酯防水涂料1道防水	m ²	11.06			
43	010904002003	楼(地)面涂膜防水(立面) 部位: 卫生间、污洗间 1. 5厚聚氨酯防水涂料层	m ²	4.38			
44	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 5厚聚合物水泥砂浆	m ²	522.73			
45	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 部位: 卫生间、污洗间 1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	49.92			
46	010903003003	外墙-墙面砂浆防水(防潮) 部位: 外墙外侧 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m ²	716.01			
47	010903003004	外墙-墙面砂浆防水(防潮) 部位: 外墙外侧 1. 5厚聚氨酯防水涂料	m ²	716.01			
48	010902003001	屋面细石砼面层 部位: 屋面A 40厚C20细石混凝土表面抹平压光(泵送砼)	m ²	340.31			
49	桂010901008001	干铺土工布 部位: 屋面A 1. 干铺无纺聚酯纤维布隔离层	m ²	340.31			
50	010902001001	屋面卷材防水 部位: 屋面A 1. 3.0mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎 I 型, 两道6厚), 2. 四周遇墙上翻高过屋面完成面不小于300mm 并收于女儿墙侧壁凹槽内	m ²	351.50			
51	010902001002	屋面卷材防水 部位: 屋面B、檐沟 1. 3.0mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎 I 型)	m ²	227.77			
52	010902002001	屋面涂膜防水 部位: 屋面A、屋面B、檐沟 1. 1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	579.27			
53	010902003002	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面A 在填充材料上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m ²	340.31			
54	010902003003	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面B、檐沟	m ²	114.51			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		在硬基层上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层					
55	011001001001	保温隔热屋面 部位: 屋面A 1. 挤塑型聚苯乙烯保温板50厚, 黏合挤粘牢	m ²	340.31			
56	010902003004	粉煤灰陶粒混凝土找坡层 部位: 屋面A 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找2%坡, 平均厚度95mm	m ²	396.94			
57	010902003005	屋面刚性层 部位: 屋面B 1. 40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向中Φ4 @150与屋面板预埋钢筋头绑牢) 2. 泵送砼	m ²	57.88			
58	010901001001	瓦屋面 部位: 屋面B 1. 欧式平瓦270mm*170mm, 本屋面坡度大于100%, 2. 采取加强措施: 每块瓦均需用螺钉和金属搭扣固定	m ²	57.88			
59	010902008001	钢挂瓦条L30x4	t	0.179			
60	010902008002	钢顺水条-25x5	t	0.131			
61	010901001002	树脂瓦屋面 部位: 屋面C 1. 树脂瓦采用宽度720mm*3000mm, 厚度3.0mm 2. 60X40x3檩条@660	m ²	78.97			
62	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟 部位: 屋面C 1. 0.7厚镀锌钢板檐沟 2. -20*5支架@1000	m	39.00			
	10.	楼地面装饰工程					
63	010501001002	地台垫层 部位: 首层地台 1. 80厚C20混凝土垫层	m ³	13.63			
64	011101006001	平面砂浆找平层 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 1. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m ²	250.50			
65	011101006002	平面砂浆找平层 部位: 卫生间、污洗间 1. 在填充材料上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m ²	5.53			
66	011101006003	平面砂浆找平层 部位: 卫生间、污洗间 1. 在硬基层上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m ²	5.53			
67	011101006004	平面砂浆找平层	m ²	5.53			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 卫生间、污洗间 1. 防水保护层, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层					
68	011101003001	细石混凝土保护层 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 50厚C20细石混凝土保护层(泵送砼)	m ²	250.50			
69	011103002001	PVC地胶地面 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC地胶(同质透心), 专用胶粘剂粘铺。用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接 3. 参考品牌: 品质相当于或优于“阿姆斯壮”“洁福”“得嘉”中高档品牌	m ²	149.80			
70	011101005001	自流坪楼地面 3厚垫层水泥基自流平砂浆	m ²	149.80			
71	011101006005	平面砂浆找平层 1. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 2. 界面剂一道	m ²	149.80			
72	010501001003	细石砼垫层 部位: 治疗室、迷道 基坑回填400厚C25细石混凝土	m ³	30.30			
73	011102003001	300*300块料楼地面 部位: 卫生间污洗间 1. 300*300*10浅灰色防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆(干混地面砂浆 DS M15)	m ²	5.64			
74	011102003002	600*600块料楼地面 1. 600*600*10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆(干混地面砂浆 DS M15) 3. 素水泥浆一遍	m ²	15.48			
75	011107002001	块料台阶面 1. 800*800*10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆(干混地面砂浆 DS M15)	m ²	10.63			
76	010501001004	水泥炉渣垫层 部位: 卫生间、污洗间 15厚1:6水泥炉渣填充层找坡, 坡向地漏	m ³	0.85			
77	011105004001	塑料板踢脚线 1. 8厚深灰色成品PVC踢脚线板安装在卡件上(高100) 2. 金属踢脚卡件用自攻螺丝固定在不燃板内的龙骨上	m ²	6.40			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
78	011201004001	立面砂浆找平层	m ²	16.42			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 15mmDP M15 砂浆局部找平(1:3水泥 砂浆)					
79	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 外墙内保温 1. 墙面清理干净, 专用界面剂2~3厚 作基层处理 2. 25厚EVB保温隔热防火砂浆分二次 抹灰 3. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱 网布	m ²	232.23			
80	011201001002	内墙砂浆找平层 部位: 除卫生间、污洗间外 1. 12厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰 砂浆 DP-G M15)	m ²	350.15			
81	010606005001	墙面装饰板-龙骨 部位: 除卫生间、污洗间外 1. 配套龙骨(采用膨胀螺栓与墙固 定), 镀锌方钢60*40*4横向间距 800mm, 镀锌方钢40*40*3竖向间距 600mm	t	6.580			
82	011207001001	墙面装饰板-基层板 10厚埃特板	m ²	463.28			
83	011207001002	墙面装饰板-面层板 1. 6mm抗菌阻燃医疗板, 专用胶粘剂 粘贴 2. 参考品牌: 品质相当或优于“富美 家、盛威亚、富丽华”等同质量产品	m ²	463.28			
84	桂011204007001	块料墙面 部位: 卫生间、污洗间 1. 9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛(干 混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 2. 4mm厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压 实 3. 300*600*5浅灰色面砖横铺, 专用 勾缝剂勾缝	m ²	36.15			
85	011201001004	墙面一般抹灰 部位: 检修间 2. 12厚1:3水泥砂浆分两遍抹灰搓毛 (干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3. 5厚1:2水泥砂浆找平(干混普通抹 灰砂浆 DP-G M20)	m ²	122.66			
86	011201001005	外墙-墙面一般抹灰 部位: 混凝土外墙 1. 界面剂1道(仅混凝土墙体, 随刷随 抹底灰)	m ²	507.67			
87	桂011204007002	外墙-块料墙面 1. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)压实 抹 2. 劈离砖240*60*11粘贴面涂5厚胶粘 剂, 面砖灰缝10mm以内	m ²	723.76			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. DTG砂浆勾缝					
88	桂011201005001	墙面钉(挂)网 不同材料交接处钉钢丝网	m²	38.76			
	12.	天棚工程					
89	011302001001	吊顶天棚-铝单板 部位: 除卫生间、污洗间外的房间 1. 配套轻钢龙骨 2. 2.5厚铝单板吊顶(氟碳喷涂)	m²	193.69			
90	011302001002	吊顶天棚-石膏板 部位: 治疗室天花灯处 1. 配套轻钢龙骨 2. 双层9.5mm石膏板基层	m²	14.40			
91	011302001003	吊顶天棚-铝扣板 部位: 卫生间、污洗间 1. 配套龙骨 2. 铝合金方形板, 规格卫生间 300X300*1.0	m²	5.53			
92	011301001001	天棚抹灰 部位: 卫生间、污洗间 1. 基层配套界面处理 2. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	5.53			
93	011301001002	天棚抹灰 部位: 检修间 1. 5厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 2. 5厚1:2水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20)	m²	137.63			
	13.	门窗工程					
94	010802003001	钢质防火门 1. 成品单开钢质乙级防火门	m²	8.36			
95	桂010811001001	特殊五金防火门防火铰链	把	12			
96	桂010811001002	特殊五金闭门器 明装	把	4.00			
97	桂010811001003	防火锁	把	4			
98	桂010811001004	特殊五金 顺序器	个	4			
99	010802004001	钢质门 1. 成品单开钢质门 2. 含五金、框边塞缝	m²	8.00			
100	010804007001	成品电动推拉防护铅门TLM1624 防护门采用8#槽钢做钢结构框架, 内置12mmPb防护铅板, 外用1.2不锈钢板装饰	m²	3.84			
101	010802001001	电动钢质推拉门TLM1822 电动推拉钢质门	m²	3.96			
102	010802001002	铝合金平开门 1. 成品单开铝合金门0821 2. 含五金、框边塞缝	m²	1.68			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
103	010802001002	铝合金平开门 1. 材料:76系列深灰色铝合金型材,壁厚2.0mm 2. 玻璃:玻璃门窗采用6+12A+6mm钢化玻璃 3. 含框边塞缝,洞口面积>2m² 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求,并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m²	5.40			
104	010807001001	普通铝合金固定窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材,壁厚1.8mm,铝合金型材粉末喷涂 2. 玻璃:玻璃门窗采用6厚钢化玻璃 3. 含框边塞缝,洞口面积<2m² 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求,并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m²	10.08			
105	010807001002	普通铝合金推拉窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材,壁厚1.8mm,铝合金型材粉末喷涂 2. 玻璃:玻璃门窗采用6+12A+6mm钢化玻璃 3. 含框边塞缝,洞口面积>2m² 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求,并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m²	30.18			
106	010807001003	普通铝合金推拉窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材,壁厚1.8mm,铝合金型材粉末喷涂 2. 玻璃:玻璃门窗采用(6+12A+6mm)钢化磨砂玻璃 3. 含框边塞缝,洞口面积<2m² 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求,并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m²	1.89			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
107	011406003001	满刮腻子 部位:雨棚、檐沟底部 耐水腻子2道	m²	95.40			
108	011407001001	墙面喷(刷)涂料	m²	95.40			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 雨棚、檐沟底部 乳胶漆2道					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
109	桂011701001001	钢管外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 11.3以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	554.16			
110	桂011701001002	钢管外脚手架使用 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按现场签证的脚手架有效 实际使用时间调整	m ² · 天	49874.400			
111	桂011701001003	弧形钢管外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 5.2以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	101.99			
112	桂011701001004	弧形钢管外脚手架使用 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按现场签证的脚手架有效 实际使用时间调整	m ² · 天	9179.100			
113	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	m ²	129.23			
114	011701006001	钢管满堂脚手架搭设 1. 搭设高度: 5.2m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管脚手架 结算按签证的实际搭设方式计算。	m ²	241.79			
115	011701006002	钢管满堂脚手架使用 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按现场签证的脚手架有效 实际使用时间调整	m ² · 天	21761.100			
116	桂011701009001	基础现浇混凝土运输道	m ²	244.20			
117	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	347.38			
118	桂011701016001	安全通道 1. 安全通道的宽度尺寸: 4米 2. 安全通道材质: 扣件式钢管	m	24.42			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
119	011702001001	垫层 1. 基础类型: 垫层	m ²	12.22			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑					
120	011702001002	满堂基础 1. 基础类型:满堂基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	55.85			
121	011702001003	独立基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	20.96			
122	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.15	m ²	43.43			
123	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	69.31			
124	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	26.31			
125	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	4.97			
126	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:7.93m	m ²	211.33			
127	011702011002	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5.38m	m ²	46.94			
128	011702011003	直形墙 1. 部位:治疗室的内、外剪力墙 2. 墙体厚度:1.5m及以上	m ²	563.01			
129	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.15	m ²	231.58			
130	011702016001	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6	m ²	2.68			
131	011702015001	坡屋面板7.93m(斜板) 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:7.93 3. 坡度大于60°	m ²	82.65			
132	011702015002	坡屋面板5.38m 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5.38m 3. 坡度大于60°	m ²	24.56			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
133	011702015003	无梁板 1. 部位: 治疗室的屋面板 2. 板厚: 1.8m及以上	m ²	90.40			
134	011702022001	天沟、檐沟 1. 构件类型: 檐沟 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	161.67			
135	011702026001	电缆沟、地沟 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	84.08			
136	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	10.63			
137	011702029001	散水 1. 散水厚度: 60mm 2. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	41.76			
	011703	垂直运输					
138	011703001001	建筑物垂直运输-卷扬机 1. 建筑物垂直高度: 40m以内 2. 本清单暂按3个月乘以定额计算规则表A.17-2垂直运输使用时间系数表中的系数考虑 3. 结算时, 按现场签证的垂直运输机械有效实际使用时间调整。 4. 使用机械: 卷扬机	台·月	3			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
139	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
140	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	1323.64			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		新增直线加速器机房改造工程-电气					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
141	010101007001	小型机械土方开挖 1. 土壤类别: 三类土	m³	37.80			
142	010101007002	小型机械土方回填 1. 土壤类别: 原土回填 2. 土方运距: 投标单位自行考虑	m³	37.80			
143	040205002001	电缆保护管 埋地敷设 SC100 1、材料品种: 焊接钢管 2、规格: DN100*4.0	m	200.00			
144	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*70+1*35mm²	m	100.00			
145	030408001002	电力电缆 WDZ-YJV-4*50+1*25mm²	m	100.00			
146	030408006001	户内户内热缩式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJV-4*70+1*35mm²	个	4			
147	030408006002	户内户内热缩式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJV-4*50+1*25mm²	个	4			
148	040103001001	人工回填机制中砂	m³	4.00			
149	030404017001	空调配电箱AP-KT 1、安装方式: 距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1			
150	030404017002	加速器主机配电箱AP-MN1 1、安装方式: 距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1			
151	030404017003	辅助设施配电箱AP-MN2 1、安装方式: 距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1			
152	030412005001	LED面板灯(防眩光) 600*600 1、型号: 220V, 36W 2、规格: 600*600 4、安装形式: 吊顶嵌装	套	35			
153	030412005002	LED面板灯(防眩光) 300*300 1、型号: 220V, 18W 2、规格: 300*300 4、安装形式: 吊顶嵌装	套	2			
154	桂030412014001	其他照明灯 1、名称: LED灯带 2、型号: 220V, 36W	m	30.80			
155	030404034001	单联单控开关 1、安装方式: 距地1.4m明装 2、品牌中档	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
156	030404034002	可调亮度单联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	1			
157	030404034003	单联双控开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	2			
158	030404034004	三联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	2			
159	030404034005	双联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	5			
160	030404034006	IM插座电源开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	1			
161	030404035001	单相五孔普通插座 250V 10A 1、安装方式:距地0.3m/1.0m/2m/ 3~4m明装 2、品牌中档	个	30			
162	030408001003	电力电缆 WDZ-YJV-4*35+1*16mm ²	m	6.17			
163	030408006003	电力电缆头 WDZ-YJV-4*35+1*16mm ²	个	2			
164	030408001004	电力电缆 WDZ-YJV-5*6mm ²	m	36.60			
165	030408001005	电力电缆 WDZ-YJV-5*4mm ²	m	18.34			
166	030408001006	电力电缆 WDZ-YJV-3*4mm ²	m	10.10			
167	030411004001	照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm ² 1、管内穿线	m	964.87			
168	030411004002	动力线路WDZ-BYJ-4mm ² 1、管内穿线	m	662.46			
169	030411004003	动力线路WDZN-BYJ-4mm ² 1、管内穿线	m	26.33			
170	030411001001	配管SC20 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20*2.75mm	m	509.48			
171	030411001002	配管SC25 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN25*3.25mm	m	41.30			
172	030411001003	配管SC40 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40*3.5mm	m	45.71			
173	030411001004	配管SC50 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50*3.5mm	m	6.70			
174	030411001005	配管SC65 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管	m	0.95			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、规格:DN65*3.75mm					
175	030411001006	配管SC80 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80*4mm	m	3.11			
176	030409002001	接地母线 1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:土建基础或垫层内	m	108.77			
177	030409003001	避雷引下线 1、规格:≥ ϕ 10圆钢 2、安装部位:利用结构柱内对角主筋 3、安装形式:焊接	m	151.67			
178	030409005001	避雷网 1、材质:圆钢 2、规格: ϕ 10 3、安装形式:沿屋面明敷	m	259.00			
179	030409008001	总等电位端子箱 1、距地0.5m安装	台	1			
180	030409008002	局部等电位端子箱 1、距地0.5m安装	台	1			
181	030409008003	接地测试板 1、距地0.5m安装	块	2			
182	030414011001	接地装置	系统	1.00			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-给排水					
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
183	031001006001	S4系列PP-R给水管 DN15 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	7.06			
184	031001006002	S4系列PP-R给水管 DN20 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.04			
185	031001006003	S4系列PP-R给水管 DN25 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.24			
186	031001007001	衬塑钢管DN15 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	5.88			
187	031001007002	衬塑钢管DN20 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	12.52			
188	031001007003	衬塑钢管DN25 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	1.37			
189	031001007004	衬塑钢管DN40 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	18.35			
190	031003001001	螺纹阀门DN40 1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN40 4、压力等级:1.25MPa	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5、连接形式:螺纹连接					
191	031003001002	螺纹阀门DN25 1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN25 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1			
192	031003001003	螺纹阀门DN20 1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN20 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1			
193	031003001004	螺纹阀门DN15 1、类型:自动排气阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN15 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1			
194	031003013001	水表 1、型号、规格:DN40 2、连接形式:螺纹连接 3、含表前阀	组	1			
195	桂031004020001	水龙头 1、材质:不锈钢 2、型号、规格:DN15	个	1			
196	031001006004	PVC-U塑料管DN100 1、埋地敷设 2、连接形式:承插粘接	m	13.46			
197	031001006005	PVC-U塑料管DN75 1、埋地敷设 2、连接形式:承插粘接	m	18.23			
198	031004003001	成品陶瓷洗手盘 1、柱式,白色,带单冷金属水龙头	套	2			
199	031004006001	感应式冲洗阀蹲式大便器	套	1			
200	031004008001	成品拖布池 1、陶瓷	套	1			
201	桂031004021001	地漏DN75 1、材质:PVC	个	3			
202	桂031004022001	扫除口DN100 1、材质:PVC	个	1			
203	031001001001	镀锌钢管DN100 1、安装部位:雨水管 2、介质:热浸镀锌钢管 3、连接形式:沟槽连接	m	48.36			
204	桂031004023001	雨水斗DN100 1、材质:钢制87型 2、型号、规格:DN100	个	7			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-室外管网					
		分部分项工程					
	6.	管网工程					
205	040501004001	双壁波纹管DN200 1、材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 2、连接形式:弹性密封圈连接	m	11.57			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3、铺设深度:1.2m 4、管道检验及试验要求:含管道冲洗及闭水试验 5、环刚度: 8KN/m²					
206	040504003001	塑料检查井 1、检查井材质、规格:污水检查井Φ630型（顶部可过车）	座	3			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-消防					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
207	030404017001	ALE应急照明集中电源箱 1、不含应急照明控制器及火灾报警 控制器 2、供电时间60分总, 容量500W, 满 足GB51309-2018	台	1			
208	030412004001	消防应急标志灯具(安全出口、单面 疏散、疏散出口) 1、型号:DC36V 2、安装形式:门框上方0.2m/底边距 地0.4m明装	套	6			
209	030412004002	A型消防应急照明灯具(DC36V) 1、距地2.2米吸壁安装	套	9			
210	030411001001	配管SC20 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20*2.75mm	m	98.88			
211	030411004001	管内穿线 WDZN-BYJF-2.5mm ²	m	214.96			
212	030411004002	管内穿线 通讯线 WDZN- RYJSP-2*1.5mm ²	m	200.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
213	030901013001	灭火器箱 MF/ABC5*2	套	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-智能化					
		分部分项工程					
	5.	B5 用户电话交换系统设备安装工程					
214	030502010001	12口网络配线架 90° 卡接方式, 模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。	架	1.00			
215	030502010002	12对语音配线架 1、产品结构: 机架型 2、50对机架型 3、带有拆卸方便的标签管理系统, 满足TIA/EIA-606标准 4、适合 路径: 适用于22-26AWG线芯的卡接	架	1.00			
216	030502009001	语音跳线 1. 规格: 1.5米	条	120			
217	030502004001	电话插座 1、明装, 距地0.3m安装	个	2			
218	031102027001	用户电话交换联网调测	站	1			
	5.	B5 综合布线系统(内网、外网)设备安装工程					
219	030501012001	12口千兆接入交换机 12个10/100/1000BASE-T以太网端口, 4个万兆SFP+, 2个专用堆叠口 支持 4094 VLAN 支持 Voice VLAN 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN	台	3			
220	030502010003	12口网络配线架 90° 卡接方式, 模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。	架	3.00			
221	030502009002	光纤跳线 1. 规格: 1米	条	3.00			
222	030502009003	网络跳线 1. 规格: 1米	条	36.00			
223	030502012001	单口信息插座(内网, 外网) 1、明装, 距地0.3m安装	个	6			
224	030411001001	配管SC20 1、敷设方式: SCE吊顶内	m	248.57			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20*2.75mm					
225	030408003001	电缆保护管SC50 1、敷设方式:埋地敷设 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50*3.5mm	m	20.23			
226	030502005001	管内穿6类非屏蔽线缆 CAT6-UTP	m	328.60			
227	桂030502023001	综合布线系统调试	系统	1			
	5.	B5 视频安防监控系统设备安装工程					
228	030507008001	红外高清半球型网络摄像机 1、安装方式:吊顶下安装 2、400万像素,阵列红外30~50米, PoE(802.3at),背光补偿,ROI, IP67 支持智能功能,支持三码流,25%宽 电压,自带拾音器。	台	8			
229	030502010004	12口网络配线架 90°卡接方式,模块式配线架与六类 非屏蔽模块配合使用。	架	1.00			
230	030501012002	12口POE接入交换机 12个10/100Base-TX 以太网端口,2 个10/100/1000Base-T以太网端口和2 个复用的100/1000Base-X SFP 端口;满足 高性能接入的基础上提供更全面的安全 接入策略和更强的网络管理维护易用性。	台	1			
231	030507013001	网络硬盘录像机 8盘位,32路接入	台	1			
232	030501004001	存储硬盘 8TB 5900转64M SATA3 监控级硬盘	台	8			
233	030502009004	光纤跳线 1.规格:1米	条	1			
234	030502009005	网络跳线 1.规格:1米	条	12.00			
235	030507017001	视频监控系统调试	系统	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-暖通					
		分部分项工程					
	7.	B7 通风空调工程					
236	030701003001	医用净化空气处理机组AHU- (直线加速机01) 1、安装方式: 落地卧式安装 2、段位: 进风段、初效段 (G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效段 (F8)、出风段 3、送风风量: 2250m³/h, 机外静压 500Pa, 风机功率2.2kw, 变频 电源 380V/3Ph/Hz 4、冷热源形式: 直膨式, 制冷量: 32KW, 制热量: 30KW 5、电加热段: 电加热功率8kw 6、过滤形式: G4+F8; 7、其他: 配置检修灯、紫外线杀菌灯 8、机组减震安装、检查接线调试 9、品质相当或优于清华同方、雅士、天加	台	1			
237	030701003002	医用净化空气处理机组直膨机室外机 1、室外机K3 2、安装方式: 落地安装 3、制冷量: 32Kw 4、制热量: 30Kw 5、功率: 8.77/8.34Kw 6、检查接线调试 7、含冷媒加注	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		8、品质相当或优于清华同方、雅士、天加					
238	030701003003	多联机室外机 K1 1、安装方式: 落地安装 2、制冷量: 25.2Kw 3、制热量: 27Kw 4、功率: 5.39/9.61Kw 5、检查接线调试 6、含冷媒加注 7、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	1			
239	030701003004	多联机室外机 K2 1、安装方式: 落地安装 2、制冷量: 28Kw 3、制热量: 31.5Kw 4、功率: 6.79/11.5Kw 5、检查接线调试 6、含冷媒加注 7、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	1			
240	030701004001	超薄静音风管式多联室内机N56B 1、制冷量5.6KW; 制热量6.3KW, 2、支吊架制安, 本体机组安装, 检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	4			
241	030701004002	环形出风嵌入式多联室内机N56Q 1、制冷量5.6KW; 制热量6.3KW, 2、支吊架制安, 本体机组安装, 检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	5			
242	030701004003	嵌入式单冷型四面出风单元式多联室内机FG-72 1、制冷量7.2KW 2、支吊架制安, 本体机组安装, 检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	2			
243	030108003001	管道式离心风机PF-01 1、设计风量: 2120m3/h, 机外余压285Pa, 电机功率0.37kw 2、落地安装 3、品质相当或优于信坤泰、应达	台	1			
244	030404033001	壁式换气扇AEF1 风量200m³/h, 功率40W 吊顶嵌装	台	1			
245	030404033002	壁式换气扇AEF2 风量150m³/h, 功率25W 吊顶嵌装	台	1			
246	030503003001	多联机温控开关	台	9			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
247	030703020001	医用卫生型消声器 500*320*1000mm	个	2			
248	030702002001	镀锌钢板净化通风管道 $\delta=0.6\text{mm}$ 长边长 ($\leq 450\text{mm}$) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m ²	49.58			
249	030702002002	镀锌钢板净化通风管道 $\delta=0.6\text{mm}$ 长边长 ($\leq 1000\text{mm}$) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m ²	59.55			
250	030702002003	镀锌钢板净化通风管道 $\delta=0.75\text{mm}$ 长边长 ($\leq 1000\text{mm}$) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m ²	18.00			
251	030703019001	机组三防帆布软接管 1、风机、洁净机组进出口	m ²	4.88			
252	030703001001	电动多叶调节阀500*320mm 1、含检查接线	个	3			
253	030703001002	手动对开多叶调节阀 320*200mm	个	4			
254	030703001003	手动对开多叶调节阀 250*160mm	个	1			
255	桂030703025001	单层百叶下排风口安装600*300mm 1、底边距地0.3m	个	8			
256	030703007001	方形散流器250*250 1. 型号:ABS	个	5			
257	030703007002	方形散流器300*300 1. 型号:ABS	个	4			
258	031208003001	风管离心玻璃棉保温 1、保温风管: 空调送、回风, 新风管, 2、玻璃棉保温防火等级: 难燃B1级, 厚度: 30mm, 室外管道加倍并敷设保护层	m ³	1.82			
259	031002002001	加湿器支架、空调机组底座、室外风管落地支吊架制作安装 1、钢材: 型钢; 单组重量 $\leq 50\text{kg}$ 以下 2、含除锈, 刷防锈漆	kg	80.00			
260	031002002002	加湿器支架、空调机组底座、室外风管落地支吊架制作安装 1、钢材: 型钢, 单组重量 $> 50\text{kg}$ 以下 2、含除锈, 刷防锈漆	kg	450.00			
261	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	系统	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
262	031001004001	空调冷媒铜管 $\Phi 22.2 \times 1.2\text{mm}$ 以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	10.67			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
263	031001004002	空调冷媒铜管Φ19.1*1mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	16.48			
264	031001004003	空调冷媒铜管Φ15.9*1mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	46.64			
265	031001004004	空调冷媒铜管Φ12.7*0.8mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	3.15			
266	031001004005	空调冷媒铜管Φ9.5*0.8mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	70.65			
267	031003001001	空调铜管分歧器Φ19.1*1mm以内 1、连接方式: 焊接	组	2			
268	031003001002	空调铜管分歧器Φ15.9*1mm以内 1、连接方式: 焊接	组	4			
269	031003001003	空调铜管分歧器Φ22.2*1.2mm以内 1、连接方式: 焊接	组	1			
270	031001001001	空调机组冷凝排水硬质塑料管DN25 1、连接方式: 粘接连接 2、管道及管件安装, 冲洗试压	m	32.13			
271	031001001002	空调机组冷凝排水硬质塑料管DN32 1、连接方式: 粘接连接 2、管道及管件安装, 冲洗试压	m	30.08			
272	031208003002	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级, 保温 厚度13mm	m³	0.24			
273	031208003003	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级, 保温 厚度20mm	m³	0.15			
274	031208003004	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级, 保温 厚度25mm	m³	0.26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		室外连廊-土建					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
275	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m³	146.24			
276	010103001003	回填方 1. 填方来源、运距: 利用场地内土方 回填	m³	110.15			
277	010103002003	余土弃置 1、土方类别: 三类土 2、工作内容: 包含装、运、倒土; 3、运输车辆: 新型智能环保渣土 车; 4、工程量计算规则: 按设计图示尺寸 结合定额规则以体积计算; 5、工程量清单综合单价包干, 投标 时运距、建筑垃圾消纳费由投标人自 行考虑, 决定报价, 结算时不再调 整。	m³	36.09			
278	桂010104002002	基础钎插	孔	125			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
279	010501001005	垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m³	6.97			
280	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	27.05			
281	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土	m³	26.37			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
282	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	50.37			
283	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	9.18			
284	010515001005	现浇构件钢筋 圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.633			
285	010515001006	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400E 10以内(综合)	t	4.488			
286	010515001007	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400E 10以上(综合)	t	6.183			
287	桂010516004002	电渣压力焊接	个	194			
288	010516003001	机械连接	个	10			
	8.	屋面及防水工程					
289	010902003006	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m²	303.16			
290	桂010901008002	干铺土工布 部位: 屋面 200g/m²聚酯无纺布一层	m²	303.16			
291	010902002002	屋面涂膜防水 部位: 屋面 2厚聚氨酯防水涂料	m²	462.97			
292	010902003007	粉煤灰陶粒混凝土找坡层 部位: 屋面 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找2%坡(平均厚度43.5mm)	m²	303.16			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
293	010606005002	柱(梁)面装饰-龙骨 部位: 独立柱、局部梁面、檐沟 1. 配套龙骨(采用膨胀螺栓与墙固定) 2. 镀锌方钢80*60*4柱2侧各根, 镀锌方钢40*40*3竖向间距1200mm	t	2.853			
294	011208001001	柱(梁)面装饰-面层 部位: 独立柱、局部梁面、檐沟 3. 0氟碳铝单板	m²	380.92			
	12.	天棚工程					
295	011301001003	天棚抹灰 部位: 走廊天棚 10厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m²	470.67			
296	011302001004	吊顶天棚-铝合金方形板 部位: 走廊天棚	m²	262.27			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 配套轻钢龙骨 2. 铝合金方形板, 规格600*1200*1.0					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
297	桂011701004001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	232.10			
298	011701006003	活动脚手架 天棚面修整或装饰	m²	522.48			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
299	011702001004	垫层 1. 基础类型: 垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	16.59			
300	011702001005	独立基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	73.00			
301	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 5.9m	m²	229.98			
302	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 5.1	m²	487.14			
303	011702022002	天沟、檐沟 1. 构件类型: 檐沟 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	145.67			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
304	桂011708002002	混凝土泵送	m³	121.71			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第31页 共31页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		新增直线加速器机房改造工程-拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		新增直线加速器机房改造工程-土建				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		新增直线加速器机房改造工程-电气				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		新增直线加速器机房改造工程-给排水				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
		合计				
		新增直线加速器机房改造工程-室外管网				
一		2022市政综合工程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		新增直线加速器机房改 造工程-消防				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		新增直线加速器机房改 造工程-智能化				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				
		新增直线加速器机房改 造工程-暖通				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
		合计				
		室外连廊-土建				
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	新增直线加速器机房改造工程-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	87.73	7.90	95.63
	新增直线加速器机房改造工程-土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	130000.00	11700.00	141700.00
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4795.26	431.57	5226.83
	新增直线加速器机房改造工程-电气			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	277.39	24.97	302.36
5	计日工			
6	总承包服务费			
	新增直线加速器机房改造工程-给排水			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	30.81	2.77	33.58
5	计日工			
6	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	新增直线加速器机房改造工程-室外管网			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12.22	1.10	13.32
	新增直线加速器机房改造工程-消防			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	18.72	1.68	20.40
5	计日工			
6	总承包服务费			
	新增直线加速器机房改造工程-智能化			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	108.99	9.81	118.80
5	计日工			
6	总承包服务费			
	新增直线加速器机房改造工程-暖通			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	359.60	32.36	391.96
5	计日工			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010000102	型钢 (综合)	t		
3	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内 (综合)	t		
4	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上 (综合)	t		
5	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
6	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
7	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
11	010310015	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg		
12	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		
14	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上 (综合)	t		
15	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		
16	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
17	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
18	011302003	扁钢 -40×4	kg		
19	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
20	012103005	等边角钢 6.3#	kg		
21	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
22	012901031	中厚钢板 (4.1~20) mm	t		
23	012902001	钢板 (综合)	kg		
24	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
25	014303002.1	3mm氟碳铝单板	m²		
26	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
27	020101001	橡胶板	kg		
28	020101002	橡胶板 2mm	m²		
29	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
30	020901003	聚氯乙烯塑料薄膜	kg		
31	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
32	020902002	塑料布	kg		
33	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
34	021307001	打包带	kg		
35	022705003	棉丝	kg		
36	022705004	棉纱头	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	022706003	白布	m		
38	022706004	白布0.9m	m²		
39	022706010	破布	kg		
40	022905001	白绸	m²		
41	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
42	023107003	无纺布400g/m²	m²		
43	023111001.1	聚酯无纺布200g	m²		
44	030101002	铆钉	kg		
45	030105002	镀锌铆钉 M4	kg		
46	030108001	自攻螺钉	百个		
47	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
48	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
49	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
50	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
51	030119001	机螺钉	kg		
52	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个		
53	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
54	030126033	螺栓 M10×75	套		
55	030126056	螺栓 M14×75	套		
56	030126082	螺栓 M20×101~150	套		
57	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
58	030127014	镀锌螺栓 M8×16~25	套		
59	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
60	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
61	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
62	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套		
63	030132001	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套		
64	030135101	带帽螺栓	kg		
65	030143001	对拉螺栓	kg		
66	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
67	030156001	膨胀螺栓	套		
68	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
69	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
70	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
71	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
72	030156015	膨胀螺栓 M8×75	百套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第3页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
74	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
75	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
76	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
77	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
78	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
79	030168007	镀锌锁紧螺母 70	个		
80	030168008	镀锌锁紧螺母 80	个		
81	030169003	镀锌螺母 M10	个		
82	030171101	螺母	百个		
83	030172001	垫圈	百个		
84	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
85	030183001	铁钉 (综合)	kg		
86	030185001	水泥钉	个		
87	030188004	射钉 (枪钉)	盒		
88	030191001	扣钉	kg		
89	030191009	塑料保温钉	套		
90	030192000	圆钉 (综合)	kg		
91	030311004	防火铰链	副		
92	030312001	闭门器 (明装)	套		
93	030312007	顺位器	套		
94	030316018	防火锁	把		
95	031301006	砂轮片 Φ400	片		
96	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
97	031302005	尼龙砂轮片 Φ500	片		
98	031311001	电焊条 (综合)	kg		
99	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
100	031311008	碳钢焊条	kg		
101	031311008	低碳钢电焊条	kg		
102	031312001	合金钢电焊条	kg		
103	031314001	耐热电焊条	kg		
104	031319001	电焊丝	kg		
105	031321001	焊锡丝 综合	kg		
106	031321003	焊锡	kg		
107	031325002	铜气焊丝	kg		
108	031325004	铜焊粉	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第4页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	031330001	焊剂	kg		
110	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
111	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
112	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
113	031337008	冲击钻头 Φ (10~20)	个		
114	031337010	冲击钻头 Φ 12	个		
115	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
116	031338004	合金钢钻头 Φ 10	个		
117	031345001	钢锯条	根		
118	031347001	砂纸	张		
119	031347002	砂纸 (木)	张		
120	031347003	水砂纸	张		
121	031347004	铁砂布	张		
122	032104002. 1	2.5厚铝单板吊顶(氟碳喷涂)	m²		
123	032105001	批挡铁丝网	m²		
124	032116001	铁件 (综合)	kg		
125	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
126	032118014	镀锌全螺纹吊杆 Φ 8	m		
127	032118014	镀锌全螺纹吊杆 Φ 8	m		
128	032126002	彩钢堵头	只		
129	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ 32	套		
130	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
131	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
132	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
133	040301001	砂(综合)	m³		
134	040301001	砂 (综合)	m³		
135	040301003	细砂	m³		
136	040301004	中砂	m³		
137	040301006	天然中 (粗) 砂	m³		
138	040502001	碎石 (综合)	m³		
139	040701001	陶粒	m³		
140	040701003	炉 (矿) 渣	m³		
141	040902002	生石灰	t		
142	040905001	粘土	m³		
143	040908002	抗裂砂浆	kg		
144	041101001	毛石 (块石)	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第5页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
146	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
147	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
148	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
149	041702001.1	欧式平瓦270mm*170mm	块		
150	041702005.1	欧式平瓦270mm*170mm	块		
151	041702006.1	欧式平瓦270mm*170mm	块		
152	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
153	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
154	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
155	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
156	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
157	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
158	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
159	043017003	干混地面砂浆 DS M25	t		
160	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
161	050102005	周转圆木	m³		
162	050306001	周转板枋材	m³		
163	050306002	周转枋材	m³		
164	050306003	周转板材	m³		
165	052502007	垫木	m³		
166	053501002	竹篾	百根		
167	070103003	陶瓷墙面砖 240×60	m²		
168	070103014.1	陶瓷墙面砖 300*600*5	m²		
169	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
170	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²		
171	070501007.1	陶瓷梯级砖800宽	m²		
172	072101005.1	2厚PVC地胶	m²		
173	090101001.1	10厚埃特板	m²		
174	090101001.3	9.5mm石膏板	m²		
175	090301002.1	6mm抗菌阻燃医疗板	m²		
176	090502002.1	铝合金方板300*300*1	m²		
177	090502002.1	铝合金方板 600*1200*1.0	m²		
178	090502003	铝合金靠墙方板	m²		
179	090508001.1	0.7厚镀锌钢板	m²		
180	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第6页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
182	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
183	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
184	100106001	镀锌卡式主龙骨h=38	m		
185	100106002	镀锌卡式辅龙骨宽50	m		
186	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
187	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
188	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
189	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
190	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
191	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
192	110305003	乙级钢质防火门 (成品)	m²		
193	110902001. 1	90系列不带纱推拉窗, 洞口面积>2m2 1. 8mm	m²		
194	110902001. 2	90系列不带纱推拉窗, 洞口面积<2m2 1. 8mm	m²		
195	110914001	铝合金隔热断桥平开门 (含中空玻璃)	m²		
196	110914001. 1	76系列平开门, 洞口面积>2m2 2. 0mm	m²		
197	110917001. 1	90系列不带纱固定窗, 洞口面积<2m2 1. 8mm	m²		
198	112301001. 1	成品单开钢质门	m²		
199	112304001. 1	电动钢质推拉门 (含电机)	m²		
200	112304001. 2	成品电动推拉防护铅门	m²		
201	120311001	槽形彩钢条 2mm	m		
202	120901001. 1	8厚深灰色成品PVC踢脚线板	m		
203	124504001. 1	3mm树脂瓦0. 72m*3m	m²		
204	130102001	调和漆(综合)	kg		
205	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
206	130132001	油灰	kg		
207	130301001	乳胶漆	kg		
208	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
209	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
210	130311005	耐水腻子	kg		
211	130507001	防锈漆	kg		
212	130507002	红丹防锈漆	kg		
213	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
214	130508002	环氧富锌底漆	kg		
215	130519001	沥青绝缘漆	kg		
216	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 第7页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
217	130527201. 1	1. 5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	kg		
218	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
219	130705002	铅油	kg		
220	130904001	银粉漆	kg		
221	133314000. 1	3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎 I 型)	m²		
222	133315003	SBS弹性沥青防水胶	kg		
223	133319001. 1	3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎 I 型)	m²		
224	133504001	防水粉	kg		
225	133508002	嵌缝膏	kg		
226	133508004	改性沥青嵌缝油膏	kg		
227	133508006	冷底子油	kg		
228	133508010	模板嵌缝料	kg		
229	133510005	密封剂	kg		
230	133901001	防腐油	kg		
231	133902001	聚合物纤维	kg		
232	134101001	嵌缝料	kg		
233	140101001	清油	kg		
234	140101001	清油	kg		
235	140301004	国V汽油 92#	kg		
236	140303001	煤油	kg		
237	140501003	油漆溶剂油	kg		
238	140702001	机油（综合）	kg		
239	140717001	黄油	kg		
240	140901002	电力复合酯 一级	kg		
241	140913001	砂蜡	kg		
242	143124001	漂白粉	kg		
243	143303001	硬酯酸 一级	kg		
244	143305003	二甲苯	kg		
245	143309001	丙酮	kg		
246	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
247	143520001	隔离剂	kg		
248	143524003	洗涤剂	kg		
249	143537001	聚合物胶浆	kg		
250	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
251	143901001	乙炔气	m³		
252	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第8页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	143901002	乙炔气	kg		
254	143905001	氮气	m³		
255	143906001	氧气	m³		
256	143907001	二氧化碳	m³		
257	144103004	401胶	kg		
258	144108001	乳白胶	kg		
259	144110001	硅酮耐候胶	L		
260	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
261	144113002	玻璃胶 310g	支		
262	144114001	密封胶	kg		
263	144114002	密封胶 KS型	kg		
264	144114004	密封胶	支		
265	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
266	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
267	144115001	万能胶	kg		
268	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		
269	144116005	粘合剂	kg		
270	144116008	粘接剂	kg		
271	144116014	氯丁胶粘合剂	kg		
272	144116015	干粉型粘结剂	kg		
273	144116017	塑料粘结剂	kg		
274	144116023	界面处理剂	t		
275	144116024	专用界面剂	kg		
276	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
277	144306001	防水胶布	卷		
278	144309001	塑料粘胶带	卷		
279	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
280	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
281	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
282	150118001	石棉橡胶垫	kg		
283	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
284	151303102	挤塑聚苯板 (XPS) 50mm	m²		
285	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
286	152302004.1	EVB保温隔热防火砂浆	m³		
287	170101000.1	镀锌矩形管 (综合)	t		
288	170101000.1	镀锌方钢管 (综合)	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第9页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
289	170103005	焊接钢管 DN40	m		
290	170103006	焊接钢管 DN50	m		
291	170901001.1	方钢管 60*40*3	m		
292	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
293	172504002	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m		
294	172513000	塑料软管	kg		
295	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
296	172703000	橡胶管	m		
297	180314001	钢制弯头 DN15	个		
298	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
299	180327001	外丝 DN15	个		
300	180329001	内牙弯头 DN20	个		
301	181510001	钢制管箍 DN15	个		
302	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
303	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
304	181512005	镀锌管箍 DN40	个		
305	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
306	181512007	镀锌管箍 DN65	个		
307	181512008	镀锌管箍 DN80	个		
308	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
309	181515002	钢制活接头 DN20	个		
310	181515003	钢制活接头 DN25	个		
311	181515005	钢制活接头 DN40	个		
312	182501001	塑料管卡 de20	个		
313	182501002	塑料管卡 de25	个		
314	182501003	塑料管卡 de32	个		
315	182501004	塑料管卡 de40	个		
316	182501007	塑料管卡 de75	个		
317	182501008	塑料管卡 de110	个		
318	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
319	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
320	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
321	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个		
322	182503007	镀锌管卡子(钢管用) DN65	个		
323	182503008	镀锌管卡子(钢管用) DN80	个		
324	182504006	镀锌管卡子(给水管用) DN50	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第10页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
325	182504007	镀锌管卡子(给水管用) DN65	个		
326	182511000	接地卡子(综合)	个		
327	182514000	打包铁卡子	10个		
328	182519002	固定卡子 3×80	套		
329	182529002	U型管卡子DN20	个		
330	182529003	U型管卡子DN25	个		
331	182529005	U型管卡子DN40	个		
332	182529009	U型管卡子DN100	个		
333	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
334	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
335	213321000	大便器胶皮碗	个		
336	213321001	便器接头 De130×110	个		
337	213322001	存水弯 De32	个		
338	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
339	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
340	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
341	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
342	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
343	225703000	减震垫	块		
344	243301001	色带20mm×20m	卷		
345	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
346	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
347	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
348	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
349	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
350	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
351	290212002	铸铁垫板	kg		
352	290624005	硬塑料管接头D70	个		
353	290628002	塑料护口 15~20	个		
354	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
355	290628010	塑料护口(钢管用) 70	个		
356	290628011	塑料护口(钢管用) 80	个		
357	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
358	290632012	灯具卡子	个		
359	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
360	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第11页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
361	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
362	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
363	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
364	291112001	接线盒	个		
365	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
366	330106011	钢支撑	t		
367	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
368	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
369	341101001	水	m ³		
370	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
371	341508001	其他材料费	元		
372	341508006	其他材料费	元		
373	341509001	校验材料费	元		
374	350102003	组合钢模板	kg		
375	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
376	350104002	复合木模板面板	m ²		
377	350201001	模板钢支撑	kg		
378	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
379	350203001	零星卡具	kg		
380	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg		
381	350302001	回转扣件	个		
382	350302002	对接扣件	个		
383	350302003	直角扣件	个		
384	350302005	综合扣件	个		
385	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
386	350305001	金属脚手架底座	个		
387	350306001	木脚手板 (松杂)	m ³		
388	350307002	竹脚手板	m ²		
389	350309001	挡脚板 (综合)	m		
390	350309002	钢笆子 (钢筋网脚手板)	m ²		
391	350310001	交叉支撑 (脚手架专用)	副		
392	350310002	水平架 (脚手架专用)	m ²		
393	350310003	连接棒	个		
394	350907004	门式钢管架	m ²		
395	360102002.1	4厚钢盖板	m ²		
396	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第12页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
397	370501003	枕木	m ³		
398	370905001	钢垫板	kg		
399	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
400	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
401	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
402	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m ² ·天		
403	B-C. 1	普通5mm白玻与8mm钢化玻璃补差 材料费	m ²		
404	B-C. 2	普通5mm白玻与8mm钢化玻璃补差 材料费	m ²		
405	S143508001	脱模剂	kg		
406	S800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m ³		
407	S800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m ³		
408		◆商品砼◆			
409	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
410	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
411	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
412	043104003. 2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
413	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
414	043104004. 2	预拌普通细石混凝土 C25	m ³		
415	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
416	043104005. 1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
417	043104005. 2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
418	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³		
419		◆配合比◆			
420	800102003	水泥砂浆 1 : 2	m ³		
421	800702003	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1 : 2. 5	m ³		
422	801101001	素水泥浆	m ³		
423	802302002	中砂 陶粒 水泥32. 5 LC7. 5	m ³		
424		◆主材◆			
425	010000103A. 1	型钢 (综合)	kg		
426	023110001. 1	帆布 (皮革)	m ²		
427	152305001. 1	橡塑保温管套20mm厚	m ³		
428	152305001. 2	橡塑保温管套25mm厚	m ³		
429	152305001. 3	橡塑保温管套13mm厚	m ³		
430	155504003. 2	离心玻璃棉30mm厚	m ³		
431	170014000. 1	衬塑钢管DN15	m		
432	170014000. 1	钢管SC50	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第13页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
433	170014000.2	衬塑钢管DN20	m		
434	170014000.3	衬塑钢管DN25	m		
435	170014000.4	衬塑钢管DN40	m		
436	170014000.5	热镀锌钢管DN100	m		
437	171501000.3	空调冷媒铜管 Φ22.2*1.2mm	m		
438	171501000.4	空调冷媒铜管 Φ19.1*1mm	m		
439	171501000.5	空调冷媒铜管 Φ15.9*1mm	m		
440	171501000.6	空调冷媒铜管 Φ12.7*0.8mm	m		
441	171501000.7	空调冷媒铜管 Φ9.5*0.8mm	m		
442	171903000	金属软管	根		
443	171903000.1	金属软管	根		
444	172500000.1	PVC-U塑料管DN100	m		
445	172500000.2	PVC-U塑料管DN75	m		
446	172502000.1	PP-R给水管DN20	m		
447	172502000.2	PP-R给水管DN25	m		
448	172502000.3	PP-R给水管DN15	m		
449	172504000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DN25	m		
450	172504000.2	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN32	m		
451	172506000.1	PE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN200	m		
452	180002000.1	沟槽管件DN100	个		
453	180003000.1	沟槽卡箍DN100	套		
454	180300000.1	钢管管件DN15	个		
455	180300000.2	钢管管件DN20	个		
456	180300000.3	钢管管件DN25	个		
457	180300000.4	钢管管件DN40	个		
458	180903000.1	塑料给水管件DN20	个		
459	180903000.2	塑料给水管件DN25	个		
460	180903000.3	塑料给水管件DN15	个		
461	180904000.1	承插塑料管件 DN25	个		
462	180904000.1	承插塑料管件DN75	个		
463	180904000.2	承插塑料管件DN32	个		
464	180904000.2	承插塑料管件DN100	个		
465	181517000	金属软管活接头	套		
466	181517000.1	金属软管活接头	套		
467	194103000.2	不锈钢截止阀DN20	个		
468	194103000.3	不锈钢截止阀DN25	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第14页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
469	194103000.4	不锈钢闸阀DN40	个		
470	211501000.1	蹲式大便器	个		
471	213301000.1	不锈钢水嘴DN15	个		
472	213301000.1	单冷金属水嘴DN15	个		
473	213301000.3	水嘴DN15	个		
474	213316002.1	感应式冲洗阀 DN20	个		
475	213318000.1	地漏DN75	个		
476	213319000.2	地面扫除口DN100	个		
477	213320000	大便器冲洗管	根		
478	213331000.1	钢制87型雨水斗DN100	个		
479	224101000.1	单层百叶下排风口安装600*300mm	个		
480	224300000.1	方形散流器300*300	个		
481	224300000.2	方形散流器250*250	个		
482	225301000.1	电动多叶调节阀500*320mm	个		
483	225501000.1	管道式消声器 500*320*1000mm	个		
484	226102000.3	手动对开多叶调节阀 320*200mm	个		
485	226102000.4	手动对开多叶调节阀 200*200mm	个		
486	226113000.1	自动排气阀DN15	个		
487	230702000	灭火器箱 MF/ABC5*2	个		
488	234101000.1	IM插座电源开关	套		
489	240101000.1	螺纹水表DN40	个		
490	270503001.1	避雷网 Φ 10圆钢	m		
491	270605000.1	接地测试板	块		
492	282718000.1	网络跳线	条		
493	282718000.1	语音跳线	条		
494	282718000.2	光纤跳线	条		
495	290702000.1	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJV-4*70+1*35mm ²	套		
496	290702000.2	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJV-4*50+1*25mm ²	套		
497	290702000.3	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJV-4*35+1*16mm ²	套		
498	301302000.1	单口信息插座	个		
499	341513001.1	渣土消纳费	元		
500	360112005z.1	塑料检查井 Φ 630型	座		
501	500103001.1	壁式换气扇AEF2	台		
502	500103001.2	壁式换气扇AEF1	台		
503	550117001.1	ALE应急照明集中电源箱	台		
504	550117001.1	空调配电箱AP-KT	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第15页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
505	550117001.2	辅助设施配电箱AP-MN2	台		
506	550117001.3	加速器主机配电箱AP-MN1	台		
507	550910000.1	总等电位箱	个		
508	550910000.2	局部等电位端子箱	个		
509	B-Z.5	铝合金型材粉末喷涂 主材费	元		
510	B4-1950.1	其他照明灯具安装 LED光灯带	m		
511	B5-0025.2	存储设备安装、调试 数字硬盘录像机 不带环路 > 16	台		
512	B5-0032.1	存储设备安装、调试 磁盘阵列机 每增加1个标准硬盘	台 (套)		
513	B5-0082.1	12口千兆接入交换机	台 (套)		
514	B5-0082.2	12口POE接入交换机	台 (套)		
515	B5-0292.1	网络配线架 12口	架		
516	B5-0292.2	语音配线架 12口	架		
517	B5-0381.1	多联机温控开关	台		
518	B5-0962.1	红外高清半球型网络摄像机	台		
519	B7-0022.1	医用净化空气处理机组AHU- (直线加速机01)	台		
520	B7-0041.1	超薄静音风管式多联室内机N56B	台		
521	B7-0041.2	环形出风嵌入式多联室内机N56Q	台		
522	B7-0041.3	环形出风嵌入式多联室内机N56Q	台		
523	B7-0047.1	管道式离心风机PF-01	台		
524	B7-0132.1	医用净化空气处理机组直膨机室外机 室外机K3	台		
525	B7-0132.2	多联机室外机 K1	台		
526	B7-0132.3	多联机室外机 K2	台		
527	Z012906002.1	镀锌钢板 0.75mm	m²		
528	Z012906002.2	镀锌钢板 0.6mm	m²		
529	Z040506001.1	机制中砂	m³		
530	Z170103000.1	焊接钢管SC20	m		
531	Z170103000.2	焊接钢管SC40	m		
532	Z170103000.3	焊接钢管SC50	m		
533	Z170103000.4	焊接钢管SC65	m		
534	Z170103000.5	焊接钢管SC80	m		
535	Z170303000.1	镀锌钢管 SC100	m		
536	Z170303000.2	焊接钢管SC25	m		
537	Z210901000.1	成品陶瓷洗手盘	个		
538	Z213325001	排水栓 (带链堵) De75	套		
539	Z250001001.1	安全出口标志灯	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 第16页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
540	Z250001001.1	LED面板灯（防眩光）600*600	套		
541	Z250001001.2	A型消防应急照明灯具（DC36V）	套		
542	Z250001001.2	LED面板灯（防眩光）300*300	套		
543	Z260501001.1	单联单控开关	个		
544	Z260501001.2	可调亮度单联单控开关	个		
545	Z260501001.3	单联双控开关	个		
546	Z260501001.4	三联单控开关	个		
547	Z260501001.5	双联单控开关	个		
548	Z264101001.1	单相五孔插座	套		
549	Z270603001.1	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	m		
550	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5mm2	m		
551	Z280301000.1	WDZN-BYJF-2.5mm2	m		
552	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4mm2	m		
553	Z280301000.2	通讯线 WDZN-RYJSP-2*1.5mm2	m		
554	Z280301000.3	WDZN-BYJ-4mm2	m		
555	Z280311000.1	6类非屏蔽线缆 CAT6-UTP	m		
556	Z281100000.1	WDZ-YJV-4*70+1*35mm2	m		
557	Z281100000.2	WDZ-YJV-4*50+1*25mm2	m		
558	Z281100000.3	WDZ-YJV-4*35+1*16mm2	m		
559	Z281100000.4	WDZ-YJV-5*6mm2	m		
560	Z281100000.5	WDZ-YJV-5*4mm2	m		
561	Z281100000.6	WDZ-YJV-3*4mm2	m		
562	Z2811340015.1	镀锌钢板 0.6mm	m²		
563	Z2811340022.1	成品拖把池	套		
564	Z2811340046.1	空调铜管分歧器Φ22.2mm*1.2mm	个		
565	Z2811340046.3	空调铜管分歧器Φ19.1mm*1mm	个		
566	Z2811340046.4	空调铜管分歧器Φ15.9mm*1mm	个		
567	Z301303001.1	电话插座（单口）	个		
568		◆机械台班组成◆			
569	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
570	000701003	市政机械第一类费用	元		
571	002401001	机械台班人工费	元		
572	140301004	汽油92#	kg		
573	140301004.2	汽油92#	kg		
574	140304001	轻柴油 0#	kg		
575	140304001	轻柴油0#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第17页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
576	341103001	电	kW·h		
577	341103001	电	kW. h		
578	994701004	折旧费	元		
579	994701005	检修费	元		
580	994701006	维护费	元		
581	994701007	安拆及场外运输费	元		
582	994701008	其他费	元		
583		◆机械◆			
584	341509003	其他机械费	元		
585	980502004	数字万用表PS-56	台班		
586	980502012	工业用真效值万用表	台班		
587	980901001	场强仪 RR3A	台班		
588	980902002	中功率计 HP436B	台班		
589	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
590	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
591	981511002	信令综合测试仪 HP8922A	台班		
592	981701001	对讲机 C15	台班		
593	982303002	示波器V1050F	台班		
594	982303008	数字式储示波器 HP54501	台班		
595	983003001	网络分析仪HP8410 C	台班		
596	983701003	笔记本电脑	台班		
597	983901001	彩色监视器 14"	台班		
598	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
599	984718001	数字温度计	台班		
600	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
601	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
602	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
603	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
604	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
605	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
606	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
607	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
608	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
609	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
610	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
611	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 第18页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
612	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
613	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
614	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
615	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
616	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
617	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
618	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
619	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
620	990903006	汽车式起重机 提升质量20t	台班		
621	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
622	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
623	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
624	990916001	电动单筒慢速卷扬机 牵引力10kN	台班		
625	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
626	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
627	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
628	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
629	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
630	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
631	991906001	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
632	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
633	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
634	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
635	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
636	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
637	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
638	991924001	管子套丝机 φ 159mm	台班		
639	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
640	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
641	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000	台班		
642	991930001	滚槽机	台班		
643	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
644	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
645	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
646	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
647	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第19页 共19页

[illegible]