

谈判报价表

项目名称：灵山县妇幼保健院特殊科室制冷设备采购

项目编号：QZZC2026-J1-210016-ZDYR 分标：无

供应商名称：广西国茂建筑工程有限公司

序号	标的的名称	品牌	规格型号	数量及 单位①	单价 ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	风冷模块机组	格力	LSQWRF65VM/NaC	1 台	96050	96050.00	/
2	风冷模块机组	格力	LSQWRF130VM/NaC	2 台	152550	305100.00	/
3	控制面板	格力	与风冷模块主机为同一品牌	1 台	2260	2260.00	/
4	水泵	源立	N=11/2 N=11kw L=75 m ² /h h=32M	2 台	9040	18080.00	/
5	多功能水处理仪	定制	DN100	1 台	1703.9	1703.90	/
6	镀锌钢管	定制	DN25 δ=2.75mm	30 米	73.45	2203.50	/
7	镀锌钢管	定制	DN65 δ=3.25mm	21 米	96.05	2017.05	/
8	镀锌钢管	定制	DN80 δ=3.5mm	36 米	107.35	3864.60	/
9	镀锌钢管	定制	DN100 δ=4.0mm	285 米	141.25	40256.25	/
10	手柄蝶阀	定制	DN65	10 个	124.3	1243.00	/
11	手柄蝶阀	定制	DN100	6 个	214.7	1288.20	/
12	橡胶软接	定制	DN65	6 个	101.7	610.20	/
13	橡胶软接	定制	DN100	4 个	124.3	497.20	/
14	压差调节阀	定制	DN80	1 套	1525.5	1525.50	/
15	Y型过滤器	定制	DN100	2 个	237.3	474.60	/
16	止回阀	定制	DN100	2 个	209.05	418.10	/
17	温度计	定制	0-80℃	10 个	96.05	960.50	/
18	压力表	定制	0-1.6MPa	10 个	101.7	1017.00	/
19	自动排气阀	定制	DN25	2 个	107.35	214.70	/

20	水流开关	定制	满足项目要求	3 个	118.65	355.95	/
21	管件、木马	定制	满足项目要求	1 项	1107.4	1107.40	/
22	角钢	定制	满足项目要求	0.5 吨	3390	1695.00	/
23	其他小五金材料	定制	满足项目要求	1 项	1017	1017.00	/
24	橡塑保温棉	定制	$\delta = 25-35\text{mm}$	3.5m ³	1864.5	6525.75	/
25	管道铁皮防护	自制	满足项目要求	1 项	5424	5424.00	/
26	膨胀水箱制作、安装	自制	满足项目要求	1 项	1017	1017.00	/
27	平焊法兰	自制	满足项目要求	1 项	734.5	734.50	/
28	管道、支架刷漆	自制	满足项目要求	1 项	734.5	734.50	/
29	水管保温、安装	自制	DN50	30 米	28.25	847.50	/
30	水管保温、安装	自制	DN65, DN150	229 米	39.55	9056.95	/
31	水泵安装	自制	满足项目要求	2 台	904	1808.00	/
32	风冷模块主机安装	自制	满足项目要求	3 台	3955	11865.00	/
33	基座基础建造	自制	满足项目要求	1 项	3955	3955.00	/
34	打孔、开槽	自制	满足项目要求	1 项	3390	3390.00	/
35	材料运费及搬运	自制	满足项目要求	1 项	3390	3390.00	/
36	设备吊装费	自制	满足项目要求	1 项	8136	8136.00	/
37	天花吊顶部分拆装	自制	满足项目要求	1 项	6780	6780.00	/
38	系统检测、调试	自制	满足项目要求	1 项	10560	10560.00	/
	(二)灵山妇幼住院楼十一楼系统改造						/
1	风冷模块机组	格力	LSQWRF130VM/NaC	2 台	152550	305100.00	/

2	控制面板	格力	与风冷模块主机为同一品牌	1台	2260	2260.00	/
3	水泵	源立	N=5.5kw L=46.7 m ³ /h h=28M	2台	9040	18080.00	/
4	多功能水处理仪	定制	DN100	1台	1703.9	1703.90	/
5	镀锌钢管	定制	DN25 δ=2.75mm	30米	73.45	2203.50	/
6	镀锌钢管	定制	DN50 δ=3.0mm	92米	96.05	8836.60	/
7	镀锌钢管	定制	DN65 δ=3.25mm	27米	107.35	2898.45	/
8	镀锌钢管	定制	DN80 δ=3.5mm	21米	118.65	2491.65	/
9	镀锌钢管	定制	DN100 δ=4.0mm	132米	141.25	18645.00	/
10	手柄蝶阀	定制	DN65	4个	124.3	497.20	/
11	手柄蝶阀	定制	DN80	4个	152.55	610.20	/
12	手柄蝶阀	定制	DN100	2个	214.7	429.40	/
13	橡胶软接	定制	DN65	4个	101.7	406.80	/
14	橡胶软接	定制	DN80	4个	113	452.00	/
15	压差调节阀	定制	DN80	1套	1525.5	1525.50	/
16	Y型过滤器	定制	DN80	2个	237.3	474.60	/
17	止回阀	定制	DN80	2个	186.45	372.90	/
18	温度计	定制	0-80°C	8个	96.05	768.40	/
19	压力表	定制	0-1.6MPa	8个	101.7	813.60	/
20	自动排气阀	定制	DN25	2个	107.35	214.70	/
21	水流开关	定制	满足项目要求	3个	118.65	355.95	/
22	管件、木马	定制	满足项目要求	1项	1107.4	1107.40	/
23	角钢	定制	满足项目要求	0.5吨	3616	1808.00	/
24	其他小五金材料	定制	满足项目要求	1项	1017	1017.00	/
25	橡塑保温棉	定制	δ=25-35mm	3.5m ³	1864.5	6525.75	/
26	管道铁皮防护	自制	满足项目要求	1项	4746	4746.00	/

27	膨胀水箱制作、安装	自制	满足项目要求	1项	1017	1017.00	/
28	平焊法兰	自制	满足项目要求	1项	734.5	734.50	/
29	管道、支架刷漆	自制	满足项目要求	1项	734.5	734.50	/
30	水管保温、安装	自制	DN50	30米	28.25	847.50	/
31	水管保温、安装	自制	DN65, DN150	153米	39.55	6051.15	/
32	水泵安装	自制	满足项目要求	2台	904	1808.00	/
33	风冷模块主机安装	自制	满足项目要求	2台	3785.5	7571.00	/
34	基座基础建造	自制	满足项目要求	1项	3955	3955.00	/
35	打孔、开槽	自制	满足项目要求	1项	3390	3390.00	/
36	材料运费及搬运	自制	满足项目要求	1项	1808	1808.00	/
37	设备吊装	自制	满足项目要求	1项	7910	7910.00	/
38	天花吊顶部分拆装	自制	满足项目要求	1项	5085	5085.00	/
39	系统检测、调试	自制	满足项目要求	1项	9560	9560.00	/
投标总报价：（大写）人民币 <u>玖拾玖万叁仟元整</u> （¥993000.00元）							
<u>无</u> 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
交货期：合同签订后 30 个工作日内完成交付。							

注：供应商在开标一览表中提供医疗器械产品注册证（如有）或产品合格证名称（如有），并如实填写医疗器械产品注册证名称及编号或产品合格证名称，否则，中标后交货时及履约验收时造成的标的名称与注册证上或产品合格证的产品名称不一致的，采购人有权拒收货物及给以履约验收不通过，造成的不利后果由供应商负责；

1. 供应商的开标一览表必须加盖供应商电子公章并由法定代表人或者委托代理人签字或签章，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商电子公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者签章，否则其投标作无效标处理。

3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4. 如为联合体投标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方电子公章，否则其投标作无效标处理。

6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：

陈美伶

供应商（电子公章）：广西国茂建筑工程有限公司

日期：2026年03月20日

