

华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业
路

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2026年3月4日

招标工程量清单

招标人: _____

 (单位盖章)

造价咨询人: _____

 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

 (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

 (签字或盖章)

编制人: _____

 (造价人员签字盖章专用章)

复核人: _____

 (造价工程师签字盖章专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

编制说明

一、工程概况

1、本工程为四级公路，位于高寨村委附近，项目路线总长1805米，为水泥混凝土路面。

二、编制依据

- 1、国家标准《公路工程工程量清单计价规范》（2018）；
 - 2、交通部2018年《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
 - 3、交通部2018年《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
 - 4、交通部2018年《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
 - 5、广西壮族自治区交通厅文件桂交建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》；
 - 6、交办公路[2019]26号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和公路工程建设项目概算预算编制办法，（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告）；
 - 7、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路[2016]66号）；
 - 8、桂交监造价发[2016]1号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知》；
 - 9、财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号《财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告》；
 - 10、广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
 - 11、本工程根据桂交建管发（2019）39号，人工费单价（含机械人工、船员）全区统一为101.25元/工日，潜水员人工费单价为164元/工日；
 - 11、材料价格综合考虑《桂林市建设工程造价信息》2025年第12期兴安县与《广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于发布2026年1月公路工程材料指导价》兴安县，兴安县没有的参考同期桂林市信息价，或者当地市场询价确定。
- ### 三、其他说明
- 1、本工程材料运距距离为54KM。
 - 2、本项目采用人工铺筑混凝土路面。
 - 3、本项目路面需刻纹，定额2-2-17-1（人工铺筑混凝土路面）已包含刻纹的费用。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路
 编制范围：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计						
100	清单 第100章 总则						
101	通则						
101-1	保险费						
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1				
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1				
200	清单 第200章 路基						
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
-a	挖土方	m3	36.1				
204	填方路基						
204-1	路基填筑(包括填前压实)						
-a	利用土方	m2	6678.5				
205	整修路拱	m2	8123				
-a	整修路拱	m2	8123				
300	清单 第300章 路面						
306	级配碎(砾)石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						
-a	厚100mm	m2	6982.5				
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
-a	厚150mm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m3	993.225				
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						

编制:

复核:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路
 编制范围：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
313-1	路肩培土	m ³	451.25				
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不计日工总额)						
13	投标报价						

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路

编制范围：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面										辅助生产 %	数量	
1001001	人工	工日		1166.469	66.522	1099.947												
1051001	机械工	工日		99.422	14.702	84.72												
2001001	HPB300钢筋	t		0.026		0.026												
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t		0.258		0.258												
3001001	石油沥青	t		0.523		0.523												
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg		1444.748	538.414	906.335												
3005001	煤	t		0.099		0.099												
3005002	电	kW·h		2011.468		2011.468												
3005004	水	m ³		158.916		158.916												
4003002	锯材 (中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格)	m ³		0.464		0.464												
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆 积)	m ³		466.087		466.087												
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m ³		850.863		850.863												
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m ³		1070.697		1070.697												
5509002	42.5级水泥	t		359.647		359.647												
7801001	其他材料费	元		1628.889		1628.889												
7901001	设备摊销费	元		16.06		16.06												
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班		0.071	0.071													
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班		2.939	2.939													
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班		1.536		1.536												
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)	台班		8.682	8.682													
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班		0.838		0.838												

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路
 编制范围：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)			
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计						合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	100	清单 第100章 总则																	
2	101	通则																	
3	101~1	保险费																	
4	~b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1															
5	102	工程管理																	
6	102~3	安全生产费	总额	1															
7	200	清单 第200章 路基																	
8	203	挖方路基																	
9	203~1	路基挖方																	

编制： _____ 复核： _____

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路
 编制范围：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)			
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计						费率(%)	合计	费率(%)	合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10	~a	挖土方	m ³	36.1															
11	204	填方路基																	
12	204~1	路基填筑(包括填前压实)																	
13	~a	利用土方	m ²	6678.5															
14	205	整修路拱	m ²	8123															
15	~a	整修路拱	m ²	8123															
16	300	清单第300章路面																	
17	306	级配碎(砾)石底基层、基层																	
18	306~3	级配碎石基层																	

编制： _____ 复核： _____

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路
 编制范围：华江瑶族乡高寨村委东岭村口至马塘产业路

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)			
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计						合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
19	~a	厚100mm	m2	6982.5															
20	312	水泥混凝土面板																	
21	312~1	水泥混凝土面板																	
22	~a	厚150mm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m3	993.225															
23	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加铺15cm碎石																	
24	313~1	路肩培土	m3	451.25															
合计																			

编制：

复核：