

G323钟山马头寨至十八工岭路面修复养护工程

招标工程量清单

招 标 人



(单位盖章)


造价咨询人:



(单位盖章)

G323钟山马头寨至十八工岭路面修复养护工程

招标工程量清单

招 标 人:		造价咨询人:	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人:		复 核 人:	
	大洲设计咨询集团 有限公司 (造价工程师签字盖专用章)		大洲设计咨询集团 (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: 2026.1.14		复核时间: 2026.1.16	

预算编制说明

一、编制依据

1、工程量、单价编制依据：交通部发布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)、交通部发布《广西公路养护预算定额》(DB45/T2228.1-2020)、交通部发布《公路工程机械台班费用定额》(JTG 3831-2018)、广西壮族自治区交通厅文件，桂交建管发〔2019〕39号《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》等。

2、《G323钟山马头寨至十八工岭段路面修复养护工程》设计图纸。

二、人工、材料、机械单价和费率标准采用情况

1、人工费：桂交建管发〔2019〕39号《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》，人工(含机械工)工资为101.25元/工日。

2、材料费：参照《贺州市建筑材料价格信息》(2025年第11期)及当地的材料市场价计列材料单价，全部单价均按运至工地价计列；编制采用机制砂、袋装水泥。

三、其他直接费、现场经费及间接费综合费率

1、冬季施工增加费和职工取暖补贴费：按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。

2、雨季施工增加费：本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

3、夜间施工增加费：不计列。

4、殊地区施工增加费：工程所在地不属高原地区、沿海地区、风沙地区，不列特殊地区施工增加费。

5、行车干扰工程增加费：不计列。

四、其他

1、规费：养老保险费为 16%、失业保险费为 0.5%、医疗保险费率为 7.5%、工伤保险费率为 1.0%、住房公积金为 8.50%，合计规费费率为 33.5%。

2、企业管理费基本费用：按编制办法规定计列。

3、主副食品运费补贴：不计列。

4、职工探亲费：不计列。

5、职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。

6、辅助生产：不计列。

8、利润、税金的综合税率均按编制办法规定计列，综合税率按 9%计列。

工程量清单表

合同段：G323钟山马头寨至十八工岭路面修复养护工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G323钟山马头寨至十八工岭路面修复养护工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	铲除旧标线	m2	784		
202-3	拆除结构物				
-b	拆除旧水泥混凝土排边沟	m3	229.5		
-d	A级波形钢护栏(柱距2m)	m	304		
-e	拆除旧水泥混凝土, 改沟	m3	49.5		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	759		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	现浇C20混凝土边沟	m3	229.5		
-d	K719+900左侧改沟	m3	33		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-b	C20混凝土基础	m3	377.6		
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20混凝土墙身	m3	734.9		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G323钟山马头寨至十八工岭路面修复养护工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石垫层15cm	m2	720		
-b	级配碎石底基层15cm	m2	720		
302-3	水泥稳定土垫层				
-a	5%水泥稳定碎石基层20cm	m2	720		
308	透层和黏层				
308-2	1.0cm 石油沥青封油层	m2	720		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	24cm C45水泥混凝土面层	m3	172.8		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	t	3.647		
-c	钻孔植筋 (钢筋直径C25mm)，孔深35cm	根	648		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G323钟山马头寨至十八工岭路面修复养护工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ1.5	m	3		
419-2	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ1.0	m	2		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G323钟山马头寨至十八工岭路面修复养护工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏AT1-2- A	m	12		
-b	路侧波形梁钢护栏AT2- A	m	24		
-c	路侧波形梁钢护栏Gr- A-2C	m	266		
-d	路侧波形梁钢护栏TR-1	m	2		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志A-4	套	1		
604-1-1	单柱式黄闪光灯基础	个	2		
604-8	轮廓标VG-De (Rby) -At1	个	26		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	普通热熔标线	m ²	1024.6		
-b	减速振动标线	m ²	129.6		
清单 第600章 合计 人民币 元					