

钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

招标工程量清单

招 标 人



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

钟山公路养护中心2026年路基路面维修
工程

招标工程量清单

招 标 人:  (单位盖章) 造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年1月14日

复核时间: 2026年1月16日

预算编制说明

一、编制依据

1、工程量、单价编制依据：交通部发布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG-3830-2018)、交通部发布《广西公路养护预算定额》(DB45/T2228.1-2020)、交通部发布《公路工程机械台班费用定额》(JTG 3831-2018)、广西壮族自治区交通厅文件，桂交建管发〔2019〕39号《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》等。

2、《钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程》设计图纸。

二、人工、材料、机械单价和费率标准采用情况

1、人工费：桂交建管发〔2019〕39号《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》，人工(含机械工)工资为101.25元/工日。

2、材料费：参照《贺州市建筑材料价格信息》(2025年第11期)及当地的材料市场价计列材料单价，全部单价均按运至工地价计列；编制采用机制砂、袋装水泥。

三、其他直接费、现场经费及间接费综合费率

1、冬季施工增加费和职工取暖补贴费：按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。

2、雨季施工增加费：本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

3、夜间施工增加费：不计列。

4、殊地区施工增加费：工程所在地不属高原地区、沿海地区、风沙地区，不列特殊地区施工增加费。

5、行车干扰工程增加费：不计列。

四、其他

1、规费：养老保险费为 16%、失业保险费为 0.5%、医疗保险费率为 7.5%、工伤保险费率为 1.0%、住房公积金为 8.50%，合计规费费率为 33.5%。

2、企业管理费基本费用：按编制办法规定计列。

3、主副食品运费补贴：不计列。

4、职工探亲费：不计列。

5、职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。

6、辅助生产：不计列。

8、利润、税金的综合税率均按编制办法规定计列，综合税率按 9%计列。

工程量清单表

合同段：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除平交口旧路面	m3	13.94		
202-3	拆除结构物				
-b	拆除镶边墙15cm	m3	225.8		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	路肩开挖	m3	1179.96		
210	锚杆、锚定板挡土墙				
210-3	现浇墙身混凝土、附属部位混凝土				
-a	加铺C30素砼镶边墙15cm	m3	225.8		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	碎石垫层厚5cm	m2	5897.65		
308	透层和黏层				
308-2	乳化沥青封层	m2	4043		
310	沥青表面处置与封层				
310-1	沥青表面处置				
-a	铣刨旧水泥路面0~5cm	m2	75		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-2	中粒式改性沥青混合料路面				
-a	5cmAC-16C SBS改性沥青混凝土面层	m2	4043		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土路肩硬化厚15cm	m3	884.75		
-b	共振碎石化旧砼路面(厚24cm)	m2	744		
-c	C30混凝土平交口硬化	m3	41.84		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-5	混凝土预制块路缘石	m3	58.7		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	车道边缘标线（白色实线）	m2	161.7		
-b	车道中心线（黄色虚线）	m2	80.85		
清单 第600章 合计 人民币 元					