

平南县大成工业园开工企业地块土方平整工程 工程

## 招标工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复核人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_

复核时间：\_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:平南县大成工业园开工企业地块土方平整工程

第1页 共1页

## 一、工程概况:

1. 建设单位:平南工业园区管理委员会
2. 工程名称:平南县大成工业园开工企业地块土方平整工程
3. 工程地点:平南县大成工业园

## 二、计算范围

施工图包含的平南县大成工业园开工企业地块土方平整。

## 三、审核依据:

- (1) 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
- (2) 本项目施工图纸及相关资料。
- (3) 取费标准:按定额有关规定的标准取费,管理费和利润按中值取值。
- (4) 取费定额和标准:
  1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024);
  2. 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013<广西壮族自治区实施细则>》;
  3. 《建设工程工程量清单计价规范GB50854~50862-2013<广西壮族自治区实施细则>(修订本)》及其配套费用定额;
  4. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
  5. 自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知(桂建发[2023]6号);
  6. 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号);
  7. 桂建标【2023】7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。

## 四、材料价格:

材料价格按《贵港市建设工程造价信息》平南县2025年第10期信息价(除税价)计价,平南县没有的信息价按贵港市同期信息价(除税价)或市场询价计价。

## 五、其他说明

本工程采用一般计税法。







## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:平南县大成工业园开工企业地块土方平整工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		平南县大成工业园开工企业地块土 方平整工程					
		分部分项工程					
	<b>010101</b>	土方工程					
1	010101002001	挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 挖土方式:机械开挖	m <sup>3</sup>	103.05			
2	010101002002	挖一般土方(场外取土) 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 挖土方式:机械开挖	m <sup>3</sup>	42085.28			
3	010103001001	取土回填 土壤类别:三类土 取土场运土、回填、推平 运距:1km以内	m <sup>3</sup>	42085.28			
4	010103002001	土方运输(场内运输) 运距:100m以内 土方来源:土方开挖(可利用土)	m <sup>3</sup>	103.05			
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 增运距:1.5km	m <sup>3</sup> ·km	72597.11			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	<b>011705</b>	大型机械设备进出场及安拆					
6	011705001001	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 外场外运输费	台次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。







