新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升 **工程**

招标控制价

招　标　人: 靖西市新靖镇人民政府

（单位盖章）

造价咨询人: 广西恒明项目管理有限公司

（单位盖章）

2025年8月29日

新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升 **工程**

招标控制价

招标控制价（小写）： 2262292.27元

（大写）： 贰佰贰拾陆万贰仟贰佰玖拾贰元贰角柒分

招标人： 靖西市新靖镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人： 广西恒明项目管理有限公司
（单位盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

编制人：
（造价人员签字盖专用章）

复核人：
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2025年8月29日

复核时间： 2025年8月29日

总 说 明

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

一、工程概况：

1.本工程项目位于广西百色市靖西市新靖镇。

2.主要建设内容：本工程涉及场地回填工程、场地平整工程、拆除工程、市政工程、篮球场建筑工程、篮球场安装工程、景观工程、绿化工程、新建台阶、党建宣传栏、路灯工程、危房改造一、危房改造二、危房改造三、危房改造四、农房风貌改造工程，具体内容详见图纸及清单。

二、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则；

3.《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；

4.《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订版）；

5.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

6.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

7.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；

8.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

9.2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》；

10.桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

11.桂建标[2018]19号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

12.桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

13.桂建标[2023]6号文《自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》、桂建标[2024]2号文《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》；

14.桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》；

15.桂建标[2024]8号文《自治区住房城乡建设厅关于颁布2024年建筑工程系列定额的通知》。

三、其他需要说明的问题：

1.本工程材料的价格按照《百色市建设工程造价信息》2025年6月刊上刊登的除税价格计取，并优先考虑靖西市的除税信息价，对于《百色市建设工程造价信息》上没有刊登的材料将根据其他地市信息价或市场询价来确定其价格；

2.土方运距暂按3KM计算，结算按实际调整；

3.安责险暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)]×0.2%，即安全险暂估价为4515.52元；

4.本项目工程量仅用于招投标，结算时按实际发生为准。

建设项目建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程	2262292.27	4515.52	70463.72
	建筑安装工程费合计	**2262292.27**	**4515.52**	**70463.72**

单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	场地平整工程	15289.17	30.52	1319.22
1.1.2	拆除工程	8719.82	17.40	291.11
1.1.3	市政工程	236723.89	472.50	5446.22
1.1.4	篮球场建筑工程	813272.87	1623.30	32968.74
1.1.5	篮球场安装工程	25049.48	50.00	522.10
1.1.6	景观工程	629979.40	1257.44	6175.11
1.1.7	绿化工程	91104.92	181.85	965.52
1.1.8	新建台阶	8088.26	16.14	460.73
1.1.9	党建宣传栏	10298.08	20.56	375.30
1.1.10	路灯工程	42371.27	84.57	486.50
1.1.11	危房改造一	20017.57	39.96	405.20
1.1.12	危房改造二	33127.11	66.12	1633.82
1.1.13	危房改造三	12282.39	24.52	336.31
1.1.14	危房改造四	64339.96	128.42	4036.50
1.1.15.1	1号楼装饰装修工程	14289.13	28.52	852.54
1.1.15.2	2号楼装饰装修工程	14435.95	28.81	870.62
1.1.15.3	4号楼装饰装修工程	6810.83	13.59	410.31
1.1.15.4	5号楼装饰装修工程	15610.44	31.16	940.48
1.1.15.5	6号楼装饰装修工程	1985.50	3.96	115.62
1.1.15.6	7号楼装饰装修工程	20418.97	40.76	1217.29
1.1.15.7	8号楼装饰装修工程	14721.60	29.38	882.44
1.1.15.8	9号楼装饰装修工程	27606.58	55.10	1660.36
1.1.15.9	10号楼装饰装修工程	7367.01	14.70	432.94
1.1.15.10	11号楼装饰装修工程	6736.20	13.45	399.26
1.1.15.11	12号楼装饰装修工程	6454.23	12.88	382.74
1.1.15.12	16号楼装饰装修工程	21294.14	42.50	1278.14
1.1.15.13	23号楼装饰装修工程	17745.70	35.42	1043.26
1.1.15.14	24号楼装饰装修工程	20241.24	40.40	1211.35
1.1.15.15	25号楼装饰装修工程	16212.54	32.36	971.07
1.1.15.16	26号楼装饰装修工程	20191.87	40.30	1204.72
1.1.15.17	27号楼装饰装修工程	19506.15	38.93	1168.20
	建筑安装工程费合计	**2262292.27**	**4515.52**	**70463.72**

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	场地平整工程	**15289.17**	
一	**2022市政综合工程一般计税法**	**15289.17**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13543.67	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1714.98	
2.1	其中：安全文明施工费	1319.22	
3	其他项目费用合计	30.52	
4	建筑安装工程费合计	15289.17	
	工程总价	**15289.17**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13543.67	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1714.98	
2.1	其中：安全文明施工费	1319.22	
3	其他项目费用合计	30.52	
4	建筑安装工程费合计	15289.17	
	拆除工程	**8719.82**	
一	**2024拆除工程一般计税法**	**8719.82**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	8310.88	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	391.54	
2.1	其中：安全文明施工费	291.11	
3	其他项目费用合计	17.40	
4	建筑安装工程费合计	8719.82	
	工程总价	**8719.82**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	8310.88	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	391.54	
2.1	其中：安全文明施工费	291.11	
3	其他项目费用合计	17.40	
4	建筑安装工程费合计	8719.82	
	市政工程	**236723.89**	
一	**2022市政综合工程一般计税法**	**236723.89**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	229171.32	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7080.07	
2.1	其中：安全文明施工费	5446.22	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第2页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	472.50	
4	建筑安装工程费合计	236723.89	
	工程总价	**236723.89**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	229171.32	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7080.07	
2.1	其中：安全文明施工费	5446.22	
3	其他项目费用合计	472.50	
4	建筑安装工程费合计	236723.89	
	篮球场建筑工程	**813272.87**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**813272.87**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	774951.53	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	36698.04	
2.1	其中：安全文明施工费	32968.74	
3	其他项目费用合计	1623.30	
4	建筑安装工程费合计	813272.87	
	工程总价	**813272.87**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	774951.53	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	36698.04	
2.1	其中：安全文明施工费	32968.74	
3	其他项目费用合计	1623.30	
4	建筑安装工程费合计	813272.87	
	篮球场安装工程	**25049.48**	
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**	**25049.48**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	24263.79	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	735.69	
2.1	其中：安全文明施工费	522.10	
3	其他项目费用合计	50.00	
4	建筑安装工程费合计	25049.48	
	工程总价	**25049.48**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	24263.79	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	735.69	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第3页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费	522.10	
3	其他项目费用合计	50.00	
4	建筑安装工程费合计	25049.48	
	景观工程	**629979.40**	
一	**2021绿化工程一般计税法**	**629979.40**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	619459.30	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9262.66	
2.1	其中：安全文明施工费	6175.11	
3	其他项目费用合计	1257.44	
4	建筑安装工程费合计	629979.40	
	工程总价	**629979.40**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	619459.30	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9262.66	
2.1	其中：安全文明施工费	6175.11	
3	其他项目费用合计	1257.44	
4	建筑安装工程费合计	629979.40	
	绿化工程	**91104.92**	
一	**2021绿化工程一般计税法**	**91104.92**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	89474.79	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1448.28	
2.1	其中：安全文明施工费	965.52	
3	其他项目费用合计	181.85	
4	建筑安装工程费合计	91104.92	
	工程总价	**91104.92**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	89474.79	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1448.28	
2.1	其中：安全文明施工费	965.52	
3	其他项目费用合计	181.85	
4	建筑安装工程费合计	91104.92	
	新建台阶	**8088.26**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**8088.26**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7559.28	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第4页　共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	512.84	
2.1	其中：安全文明施工费	460.73	
3	其他项目费用合计	16.14	
4	建筑安装工程费合计	8088.26	
	工程总价	**8088.26**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7559.28	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	512.84	
2.1	其中：安全文明施工费	460.73	
3	其他项目费用合计	16.14	
4	建筑安装工程费合计	8088.26	
	党建宣传栏	**10298.08**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**10298.08**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	9859.76	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	417.76	
2.1	其中：安全文明施工费	375.30	
3	其他项目费用合计	20.56	
4	建筑安装工程费合计	10298.08	
	工程总价	**10298.08**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	9859.76	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	417.76	
2.1	其中：安全文明施工费	375.30	
3	其他项目费用合计	20.56	
4	建筑安装工程费合计	10298.08	
	路灯工程	**42371.27**	
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**	**42371.27**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	41601.17	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	685.53	
2.1	其中：安全文明施工费	486.50	
3	其他项目费用合计	84.57	
4	建筑安装工程费合计	42371.27	
	工程总价	**42371.27**	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程 第5页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	41601.17	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	685.53	
2.1	其中：安全文明施工费	486.50	
3	其他项目费用合计	84.57	
4	建筑安装工程费合计	42371.27	
	危房改造一	**20017.57**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**20017.57**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	19526.58	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	451.03	
2.1	其中：安全文明施工费	405.20	
3	其他项目费用合计	39.96	
4	建筑安装工程费合计	20017.57	
	工程总价	**20017.57**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	19526.58	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	451.03	
2.1	其中：安全文明施工费	405.20	
3	其他项目费用合计	39.96	
4	建筑安装工程费合计	20017.57	
	危房改造二	**33127.11**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**33127.11**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	31242.37	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1818.62	
2.1	其中：安全文明施工费	1633.82	
3	其他项目费用合计	66.12	
4	建筑安装工程费合计	33127.11	
	工程总价	**33127.11**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	31242.37	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1818.62	
2.1	其中：安全文明施工费	1633.82	
3	其他项目费用合计	66.12	
4	建筑安装工程费合计	33127.11	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	危房改造三	**12282.39**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**12282.39**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	11883.53	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	374.34	
2.1	其中：安全文明施工费	336.31	
3	其他项目费用合计	24.52	
4	建筑安装工程费合计	12282.39	
	工程总价	**12282.39**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	11883.53	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	374.34	
2.1	其中：安全文明施工费	336.31	
3	其他项目费用合计	24.52	
4	建筑安装工程费合计	12282.39	
	危房改造四	**64339.96**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**64339.96**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	59718.44	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4493.10	
2.1	其中：安全文明施工费	4036.50	
3	其他项目费用合计	128.42	
4	建筑安装工程费合计	64339.96	
	工程总价	**64339.96**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	59718.44	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4493.10	
2.1	其中：安全文明施工费	4036.50	
3	其他项目费用合计	128.42	
4	建筑安装工程费合计	64339.96	
	1号楼装饰装修工程	**14289.13**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**14289.13**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13311.62	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	948.99	
2.1	其中：安全文明施工费	852.54	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	28.52	
4	建筑安装工程费合计	14289.13	
	工程总价	**14289.13**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13311.62	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	948.99	
2.1	其中：安全文明施工费	852.54	
3	其他项目费用合计	28.52	
4	建筑安装工程费合计	14289.13	
	2号楼装饰装修工程	**14435.95**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**14435.95**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13438.02	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	969.12	
2.1	其中：安全文明施工费	870.62	
3	其他项目费用合计	28.81	
4	建筑安装工程费合计	14435.95	
	工程总价	**14435.95**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13438.02	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	969.12	
2.1	其中：安全文明施工费	870.62	
3	其他项目费用合计	28.81	
4	建筑安装工程费合计	14435.95	
	4号楼装饰装修工程	**6810.83**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**6810.83**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6340.51	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	456.73	
2.1	其中：安全文明施工费	410.31	
3	其他项目费用合计	13.59	
4	建筑安装工程费合计	6810.83	
	工程总价	**6810.83**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6340.51	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	456.73	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费	410.31	
3	其他项目费用合计	13.59	
4	建筑安装工程费合计	6810.83	
	5号楼装饰装修工程	**15610.44**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**15610.44**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	14532.41	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1046.87	
2.1	其中：安全文明施工费	940.48	
3	其他项目费用合计	31.16	
4	建筑安装工程费合计	15610.44	
	工程总价	**15610.44**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	14532.41	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1046.87	
2.1	其中：安全文明施工费	940.48	
3	其他项目费用合计	31.16	
4	建筑安装工程费合计	15610.44	
	6号楼装饰装修工程	**1985.50**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**1985.50**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1852.83	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	128.71	
2.1	其中：安全文明施工费	115.62	
3	其他项目费用合计	3.96	
4	建筑安装工程费合计	1985.50	
	工程总价	**1985.50**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1852.83	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	128.71	
2.1	其中：安全文明施工费	115.62	
3	其他项目费用合计	3.96	
4	建筑安装工程费合计	1985.50	
	7号楼装饰装修工程	**20418.97**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**20418.97**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	19023.21	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1355.00	
2.1	其中：安全文明施工费	1217.29	
3	其他项目费用合计	40.76	
4	建筑安装工程费合计	20418.97	
	工程总价	**20418.97**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	19023.21	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1355.00	
2.1	其中：安全文明施工费	1217.29	
3	其他项目费用合计	40.76	
4	建筑安装工程费合计	20418.97	
	8号楼装饰装修工程	**14721.60**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**14721.60**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13709.96	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	982.26	
2.1	其中：安全文明施工费	882.44	
3	其他项目费用合计	29.38	
4	建筑安装工程费合计	14721.60	
	工程总价	**14721.60**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13709.96	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	982.26	
2.1	其中：安全文明施工费	882.44	
3	其他项目费用合计	29.38	
4	建筑安装工程费合计	14721.60	
	9号楼装饰装修工程	**27606.58**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**27606.58**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	25703.30	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1848.18	
2.1	其中：安全文明施工费	1660.36	
3	其他项目费用合计	55.10	
4	建筑安装工程费合计	27606.58	
	工程总价	**27606.58**	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　第10页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	25703.30	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1848.18	
2.1	其中：安全文明施工费	1660.36	
3	其他项目费用合计	55.10	
4	建筑安装工程费合计	27606.58	
	10号楼装饰装修工程	**7367.01**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**7367.01**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6870.41	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	481.90	
2.1	其中：安全文明施工费	432.94	
3	其他项目费用合计	14.70	
4	建筑安装工程费合计	7367.01	
	工程总价	**7367.01**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6870.41	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	481.90	
2.1	其中：安全文明施工费	432.94	
3	其他项目费用合计	14.70	
4	建筑安装工程费合计	7367.01	
	11号楼装饰装修工程	**6736.20**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**6736.20**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6278.34	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	444.41	
2.1	其中：安全文明施工费	399.26	
3	其他项目费用合计	13.45	
4	建筑安装工程费合计	6736.20	
	工程总价	**6736.20**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6278.34	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	444.41	
2.1	其中：安全文明施工费	399.26	
3	其他项目费用合计	13.45	
4	建筑安装工程费合计	6736.20	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	12号楼装饰装修工程	**6454.23**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**6454.23**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6015.31	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	426.04	
2.1	其中：安全文明施工费	382.74	
3	其他项目费用合计	12.88	
4	建筑安装工程费合计	6454.23	
	工程总价	**6454.23**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6015.31	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	426.04	
2.1	其中：安全文明施工费	382.74	
3	其他项目费用合计	12.88	
4	建筑安装工程费合计	6454.23	
	16号楼装饰装修工程	**21294.14**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**21294.14**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	19828.93	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1422.71	
2.1	其中：安全文明施工费	1278.14	
3	其他项目费用合计	42.50	
4	建筑安装工程费合计	21294.14	
	工程总价	**21294.14**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	19828.93	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1422.71	
2.1	其中：安全文明施工费	1278.14	
3	其他项目费用合计	42.50	
4	建筑安装工程费合计	21294.14	
	23号楼装饰装修工程	**17745.70**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**17745.70**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	16549.01	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1161.27	
2.1	其中：安全文明施工费	1043.26	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	35.42	
4	建筑安装工程费合计	17745.70	
	工程总价	**17745.70**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	16549.01	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1161.27	
2.1	其中：安全文明施工费	1043.26	
3	其他项目费用合计	35.42	
4	建筑安装工程费合计	17745.70	
	24号楼装饰装修工程	**20241.24**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**20241.24**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	18852.46	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1348.38	
2.1	其中：安全文明施工费	1211.35	
3	其他项目费用合计	40.40	
4	建筑安装工程费合计	20241.24	
	工程总价	**20241.24**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	18852.46	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1348.38	
2.1	其中：安全文明施工费	1211.35	
3	其他项目费用合计	40.40	
4	建筑安装工程费合计	20241.24	
	25号楼装饰装修工程	**16212.54**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**16212.54**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	15099.26	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1080.92	
2.1	其中：安全文明施工费	971.07	
3	其他项目费用合计	32.36	
4	建筑安装工程费合计	16212.54	
	工程总价	**16212.54**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	15099.26	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1080.92	

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费	971.07	
3	其他项目费用合计	32.36	
4	建筑安装工程费合计	16212.54	
	26号楼装饰装修工程	**20191.87**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**20191.87**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	18810.58	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1340.99	
2.1	其中：安全文明施工费	1204.72	
3	其他项目费用合计	40.30	
4	建筑安装工程费合计	20191.87	
	工程总价	**20191.87**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	18810.58	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1340.99	
2.1	其中：安全文明施工费	1204.72	
3	其他项目费用合计	40.30	
4	建筑安装工程费合计	20191.87	
	27号楼装饰装修工程	**19506.15**	
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**19506.15**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	18166.88	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1300.34	
2.1	其中：安全文明施工费	1168.20	
3	其他项目费用合计	38.93	
4	建筑安装工程费合计	19506.15	
	工程总价	**19506.15**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	18166.88	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1300.34	
2.1	其中：安全文明施工费	1168.20	
3	其他项目费用合计	38.93	
4	建筑安装工程费合计	19506.15	
	工程项目汇总	**2262292.27**	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2174949.45	
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计	82827.30	
2.1	其中：安全文明施工费	70463.72	
3	其他项目费用合计	4515.52	
4	建筑安装工程费合计	2262292.27	

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		场地平整工程				13543.67	
		分部分项工程				12139.40	
		场地平整工程				12139.40	
1	040101001001	挖一般土方 1.清杂清表，闲置砖堆等 2.清表深度:0.2m		580.00	10.49	6084.20	
2	040103002001	余方弃置 1.运距:起步第1KM		580.00	6.38	3700.40	
3	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	1160.00	2.03	2354.80	
		小计				12139.40	
		Σ人工费				3775.80	
		Σ机械费				5504.20	
		Σ管理费				1299.20	
		Σ利润				551.00	
		Σ增值税				1009.20	
		单价措施项目				1404.27	
	041106	**大型机械、设备进出场及安拆、使用**				1404.27	
4	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机1m3以外	台·次	1	1404.27	1404.27	
		小计				1404.27	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				136.09	
		Σ机械费				705.75	
		Σ管理费				233.67	
		Σ利润				112.81	
		Σ增值税				115.95	
		合计				13543.67	
		Σ人工费				3875.80	
		Σ材料费				136.09	
		Σ机械费				6209.95	
		Σ管理费				1532.87	
		Σ利润				663.81	
		Σ增值税				1125.15	
		拆除工程				8310.88	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程				8310.88	
		危房拆除				7048.17	
5	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1.长5m×宽5m×高6m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	25.00	29.90	747.50	
6	桂011616003002	房屋整体机械拆除 1.长11.5m×宽8m×高6m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	92.00	29.90	2750.80	
7	桂011616003003	房屋整体机械拆除 1.长4.5m×宽4.2m×高2m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	18.90	29.90	565.11	
8	桂011616003004	房屋整体机械拆除 1.长6.5m×宽3.2m×高2.8m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	20.80	29.90	621.92	
9	010103002001	废渣弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:起步第1KM		100.29	14.78	1482.29	
10	桂010103003001	废渣运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	200.58	4.39	880.55	
		危房改造三				1262.71	
11	011601001001	砖砌体拆除 1.人工拆除原砖墙，长8.3m，高3.5m		5.81	113.08	656.99	
12	011607001001	拆除原屋面石棉瓦	m²	63.14	5.84	368.74	
13	011610001001	木门拆除 1.门窗洞口尺寸:M1521	樘	1.00	29.18	29.18	
14	010103002002	废渣弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:起步第1KM		8.82	14.78	130.36	
15	桂010103003002	废渣运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	17.64	4.39	77.44	
		小计				8310.88	
		Σ人工费				1872.53	
		Σ机械费				4804.20	
		Σ管理费				707.82	
		Σ利润				240.61	
		Σ增值税				685.71	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程 第3页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		合计				8310.88	
		Σ人工费				1872.53	
		Σ机械费				4804.20	
		Σ管理费				707.82	
		Σ利润				240.61	
		Σ增值税				685.71	
		市政工程				229171.32	
		分部分项工程				228012.44	
		场地硬化				140529.45	
16	040202001001	路床(槽)整形	m²	1061.00	3.72	3946.92	
17	040202011001	碎石 1.100mm厚碎石垫层	m²	1061.00	24.71	26217.31	
18	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm 3.含砼模板、薄膜养护等	m²	1061.00	104.02	110365.22	
		新建道路				63341.76	
19	040202001002	路床(槽)整形 1.路基压实度≥0.99	m²	430.00	3.72	1599.60	
20	040202011002	碎石 1.100mm厚级配碎石垫层	m²	430.00	25.08	10784.40	
21	040203007002	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm 3.含砼模板、路面刻槽、薄膜养护等	m²	430.00	110.34	47446.20	
22	040402017001	伸缝 1.砼路面宽≥3米时，每隔5m设伸缩一道，缝宽5mm，沥青灌缝	m²	9.36	131.78	1233.46	
23	040402018001	缩缝 1.缝宽0.5cm，缝深5cm，间距5m一道，聚氨酯灌缝	m	95.00	23.98	2278.10	
		新建挡土墙一				5587.05	
24	040101002001	挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		5.18	14.42	74.70	
25	040101002002	挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		6.02	3.15	18.96	
26	040103001001	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土回填		5.18	16.01	82.93	
27	040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		6.02	6.38	38.41	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第4页 共51页

<table>
<tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">项目编码</th><th rowspan="2">项目名称及
项目特征描述</th><th rowspan="2">计量
单位</th><th rowspan="2">工程量</th><th colspan="3">金额(元)</th></tr>
<tr><th>综合单价</th><th>合价</th><th>其中：
暂估价</th></tr>
<tr><td>28</td><td>桂040103003002</td><td>土石方运输每增1km
1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整</td><td>·km</td><td>12.04</td><td>2.03</td><td>24.44</td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td>010403004001</td><td>石挡土墙
1.挡土墙采用M7.5水泥砂浆MU30毛石砌筑
2.外墙面一律用M7.5水泥砂浆勾缝
3.每隔5米设置一道伸缩缝
4.泄水孔横竖间隔1.5米设置</td><td></td><td>10.50</td><td>382.71</td><td>4018.46</td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td>040303001001</td><td>混凝土垫层
1.厚度：200mm
2.混凝土种类、强度等级:C15
3.含模板制作、安装、拆除</td><td></td><td>1.26</td><td>633.78</td><td>798.56</td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td>040305001001</td><td>垫层
1.300mm厚碎石垫层</td><td></td><td>2.10</td><td>252.66</td><td>530.59</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>新建挡土墙二</td><td></td><td></td><td></td><td>12034.60</td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td>040101002003</td><td>挖沟槽土方（不装车）
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内</td><td></td><td>11.87</td><td>14.41</td><td>171.05</td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td>040101002004</td><td>挖沟槽土方（装车）
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内</td><td></td><td>13.73</td><td>3.15</td><td>43.25</td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td>040103001002</td><td>回填方
1.密实度:符合规范要求
2.填方材料品种:三类土
3.填方来源:原土回填</td><td></td><td>11.87</td><td>16.01</td><td>190.04</td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td>040103002003</td><td>余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:起步第1KM</td><td></td><td>13.73</td><td>6.38</td><td>87.60</td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td>桂040103003003</td><td>土石方运输每增1km
1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整</td><td>·km</td><td>26.74</td><td>2.03</td><td>54.28</td><td></td></tr>
<tr><td>37</td><td>010403004002</td><td>石挡土墙
1.挡土墙采用M7.5水泥砂浆MU30毛石砌筑
2.外墙面一律用M7.5水泥砂浆勾缝
3.每隔5米设置一道伸缩缝
4.泄水孔横竖间隔1.5米设置</td><td></td><td>22.08</td><td>382.71</td><td>8450.24</td><td></td></tr>
<tr><td>38</td><td>040303001002</td><td>混凝土垫层
1.厚度：200mm
2.混凝土种类、强度等级:C15
3.含模板制作、安装、拆除</td><td></td><td>2.88</td><td>633.79</td><td>1825.32</td><td></td></tr>
<tr><td>39</td><td>040305001002</td><td>垫层
1.300mm厚碎石垫层</td><td></td><td>4.80</td><td>252.67</td><td>1212.82</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>成品健身器材</td><td></td><td></td><td></td><td>6519.58</td><td></td></tr>
<tr><td>40</td><td>050305010001</td><td>双人漫步机
1.规格：长1750×宽850×高1350mm</td><td>个</td><td>1</td><td>1385.56</td><td>1385.56</td><td></td></tr>
<tr><td>41</td><td>050305010002</td><td>双人坐蹬器
1.规格：长1650×宽450×高1600mm</td><td>个</td><td>1</td><td>1308.00</td><td>1308.00</td><td></td></tr>
</table>

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
42	050305010003	肩关节康复器 1.规格：长1350×宽1350×高1400mm	个	1	1600.23	1600.23	
43	050305010004	腰背按摩 1.规格：长1200×宽950×高1400mm	个	1	1253.50	1253.50	
44	050305010005	三位扭腰器 1.规格：长1300×宽1300×高1250mm	个	1	972.29	972.29	
		小计				228012.44	
		Σ人工费				29369.04	
		Σ材料费				150721.16	
		Σ机械费				11590.96	
		Σ管理费				11809.88	
		Σ利润				5690.03	
		Σ增值税				18831.42	
		单价措施项目				1158.88	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1158.88	
45	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1158.88	1158.88	
		小计				1158.88	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				93.99	
		Σ机械费				577.76	
		Σ管理费				196.55	
		Σ利润				94.89	
		Σ增值税				95.69	
		合计				229171.32	
		Σ人工费				29469.04	
		Σ材料费				150815.15	
		Σ机械费				12168.72	
		Σ管理费				12006.43	
		Σ利润				5784.92	
		Σ增值税				18927.11	
		篮球场建筑工程				774951.53	
		分部分项工程				600254.24	
		A.1 土（石）方工程				32467.28	
46	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		34.61	12.77	441.97	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
47	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		1297.59	12.77	16570.22	
48	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填		1188.46	5.10	6061.15	
49	010103002003	余土弃置 1.运距：起步第1KM		143.75	11.25	1617.19	
50	桂010103003003	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	287.50	1.86	534.75	
51	桂010104002001	基础钎插 1.扦插方式:机械扦插 2.扦插深度:不小于5m	孔	120	60.35	7242.00	
	3.	**A.3 砌筑工程**				**32877.18**	
52	010401005001	空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2.墙体类型:看台 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		49.85	609.97	30407.00	
53	010401005002	空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2.墙体类型:砖砌踏步 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		4.05	609.92	2470.18	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				**419810.84**	
54	010501001001	垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		32.45	556.38	18054.53	
55	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		69.48	547.92	38069.48	
56	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		38.51	603.39	23236.55	
57	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		31.64	546.26	17283.67	
58	010505001001	有梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		178.77	546.54	97704.96	
59	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.205	5521.36	1131.88	
60	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	19.321	5512.10	106499.28	
61	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	2.671	5180.24	13836.42	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
62	010515001004	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）带E	t	18.610	5259.84	97885.62	
63	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤ 32	个	16	17.23	275.68	
64	桂010516004001	钢筋接头 钢筋气压焊接头≤ 25	个	352	13.81	4861.12	
65	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.108	8996.75	971.65	
	6.	**金属结构工程**				**3107.45**	
66	010603003001	钢管柱 1.钢材品种、规格:φ60×2mm热镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.446	6967.38	3107.45	
	10.	**楼地面装饰工程**				**28642.42**	
67	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.部位：篮球场地面 2.20厚1:2水泥砂浆保护层	m²	694.48	32.14	22320.59	
68	011107004001	水泥砂浆台阶面 1.部位：台阶面 2.20厚1:2水泥砂浆抹面	m²	95.28	66.35	6321.83	
	15.	**其他工程**				**83349.07**	
69	010607004001	篮球场铁丝网	m²	434.40	30.63	13305.67	
70	040203009001	硅PU篮球场 1.划线漆涂刷两层 2.硅PU罩面漆滚涂及分色处理1mm厚 3.硅PU加强层摊铺两次2mm厚 4.硅PU找平层摊铺1mm厚 5.滚涂硅PU底层处理1mm厚	m²	608.00	103.55	62958.40	
71	011505006001	篮球架 1.篮架高3050mm 2.篮架立柱和伸臂：立柱和伸臂均采用150×100×2.5mm优质方通焊接而成，伸臂加固横梁采用40×40×2.0mm方管焊接而成，伸臂长1800mm 3.篮架底座尺寸约：长1800mm×宽1000mm×后高350mm,外表面由2.0mm冷板折边焊接而成,后箱预放置混凝土配重 4.篮架拉杆：上下拉杆由φ32厚度2.0mm圆管焊接而成,后拉杆采用40×40×2.0mm方管焊接而成 5.篮球板：配铝合金边透明钢化玻璃篮球板1800×1050mm,橡胶包边 6.篮球圈：普通实心篮球圈,由φ18mm圆钢焊接而成 7.所有钢制件表面均经酸洗,磷化等处理后在自动喷涂线上采用进口纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理	套	1	7085.00	7085.00	
		小计				**600254.24**	
		Σ人工费				**100439.52**	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程 第8页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费				393838.17	
		Σ机械费				16855.02	
		Σ管理费				29458.71	
		Σ利润				10111.03	
		Σ增值税				49551.80	
		单价措施项目				174697.29	
	011701	**脚手架工程**				22996.70	
72	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管	m²	456.12	36.02	16429.44	
73	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.泵送、非泵送:泵送	m²	792.19	8.29	6567.26	
	011702	**混凝土模板及支架(撑)**				142527.50	
74	011702001001	基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	83.58	34.74	2903.57	
75	011702001002	基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	136.80	60.56	8284.61	
76	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	293.01	70.50	20657.21	
77	011702008001	圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	253.11	60.97	15432.12	
78	011702014001	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	1252.63	76.04	95249.99	
	011708	**混凝土运输及泵送工程**				9173.09	
79	桂011708002001	混凝土泵送		355.96	25.77	9173.09	
		小计				174697.29	
		Σ人工费				87764.06	
		Σ材料费				33271.67	
		Σ机械费				4841.10	
		Σ管理费				25624.54	
		Σ利润				8775.51	
		Σ增值税				14420.41	
		合计				774951.53	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				188203.58	
		Σ材料费				427109.84	
		Σ机械费				21696.12	
		Σ管理费				55083.25	
		Σ利润				18886.54	
		Σ增值税				63972.21	
		篮球场安装工程				24263.79	
		分部分项工程				24263.79	
	4.	B4 电气设备安装工程				24263.79	
80	030404017001	控制配电箱 AL1 1.按箱内元器件计价 2.型号：ZMX 钢箱防水型 3.安装方式:距地1.5m明装	台	1	1160.03	1160.03	
81	030408001001	铜芯电力电缆普通敷设 YJV-1KV-5*6mm2 1.具有3C认证 ISO9000认证	m	163.82	43.68	7155.66	
82	030411004001	管内穿铜芯线 BV-500V-6mm2 1.具有3C认证 ISO9000认证	m	34.40	6.56	225.66	
83	030411001001	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC50	m	84.33	24.27	2046.69	
84	030412009001	篮球场灯LED 2*200W 1.总高8米 2.立柱：主管采用114*3.75mm优质钢管 3.爬杆：2.5米以上带爬梯，爬梯采用#18号元钢制成 4.灯架：采用Φ42优质钢管制成，呈直形，不可旋转 5.LED照明灯，功率200W，每条灯杆上安装2盏 6.外观：所有钢制件表面均经酸洗，磷化等处理后再采用静电喷塑处理	套	4	3136.67	12546.68	
85	桂030413011001	现浇基础 1.C20砼基础 2.含基础土方开挖、回填 3.含钢筋，模板制作、安装、拆除等 4.混凝土种类：非泵送商品普通混凝土	座	4	166.71	666.84	
86	桂030413013001	小型机械挖填沟槽 一般土 1.土壤类别:三类土		21.64	13.78	298.20	
87	桂030413014001	小型机械回填沟槽 土方 1.土壤类别:三类土		21.64	7.58	164.03	
		小计				24263.79	
		Σ人工费				3375.51	
		Σ材料费				15946.17	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程 第10页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费				978.90	
		Σ管理费				1393.56	
		Σ利润				565.95	
		Σ增值税				2003.71	
		合计				24263.79	
		Σ人工费				3375.51	
		Σ材料费				15946.17	
		Σ机械费				978.90	
		Σ管理费				1393.56	
		Σ利润				565.95	
		Σ增值税				2003.71	
		景观工程				619459.30	
		分部分项工程				619459.30	
		组合花池坐凳				20857.62	
88	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		7.40	9.20	68.08	
89	010103001002	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		1.75	3.31	5.79	
90	010103002004	余土弃置 1.运距：起步第1KM		5.65	22.21	125.49	
91	桂010103003004	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	11.30	4.64	52.43	
92	020202006001	组合花池坐凳 1.50厚光面芝麻灰大理石，磨边R25mm 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.M5水泥砂浆砌Mu7.5砖 4.100厚C15混凝土垫层 5.素土夯实 6.喷涂仿古青砖涂料一底两面，弹线、分格、粘贴胶带 7.涂饰底层涂料 8.白色抗碱底漆喷涂一遍 9.批刮外培柔性腻子二遍 10.30厚1:2.5水砂浆	m	48.29	426.71	20605.83	
		透水砖				100185.83	
93	桂050201017001	新建透水砖 1.200×100×60mm灰色透水砖（细沙扫缝）	m²	643.00	155.81	100185.83	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.30mm厚粗砂找平层 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.100mm厚级配碎石 5.素土夯实					
		路缘石树池				**1154.25**	
94	040204007001	路缘石树池 1.900×150×100mm厚混凝土路缘石 2.50mm厚C15混凝土垫层 3.素土夯实	个	5	230.85	1154.25	
		新建树池				**5643.04**	
95	010101003003	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		6.93	9.20	63.76	
96	010103001003	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		4.62	3.31	15.29	
97	010103002005	余土弃置 1.运距：起步第1KM		2.31	22.21	51.31	
98	桂010103003005	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	4.62	4.64	21.44	
99	040204007002	新建树池 1.50厚光面芝麻灰大理石，磨边R25 2.30厚1:25水泥砂浆 3.M5水泥砂浆砌Mu7.5砖 4.100厚C15混凝土垫层 5.素土夯实 6.喷涂仿古青砖涂料--底两面，弹线、分格、粘贴胶带 7.涂饰底层涂料 8.白色抗碱底漆喷涂一遍 9.批刮外培柔性腻子二遍 10.30厚1:2.5水砂浆	个	4	1372.81	5491.24	
		青砖矮墙				**325300.12**	
100	010101003004	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		575.40	9.20	5293.68	
101	010103001004	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		374.01	3.31	1237.97	
102	010103002006	余土弃置 1.运距：起步第1KM		201.39	22.21	4472.87	
103	桂010103003006	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	402.78	4.64	1868.90	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元) 综合单价	金额(元) 合价	金额(元) 其中： 暂估价
104	010501001002	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板制作、安装、拆除		57.54	608.74	35026.90	
105	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		143.85	618.31	88943.89	
106	020101005001	空花墙 1.砌墙厚度:230mm 2.砌筑方式:具体详见施工图XS-13 3.砖墙花墙类型:镂空窗格 4.用砖品种规格:230×115×50青砖墙 5.灰浆品种及配合比:M5混合砂浆		38.07	1408.61	53625.78	
107	020106002001	成品瓦片镂空装饰 1.规格：200×200×6mm厚成品瓦片拼花	m^2	151.64	294.30	44627.65	
108	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:青砖240×120×60mm 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:230厚 4.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		57.31	1378.87	79023.04	
109	011201003001	墙面勾缝 1.勾缝类型:平缝	m^2	731.16	15.29	11179.44	
		新建不锈钢竹篱笆				**59373.51**	
110	040101002005	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		54.74	9.20	503.61	
111	010103001005	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		27.37	3.31	90.59	
112	040103002004	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		27.37	22.21	607.89	
113	桂010103003007	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	54.74	4.64	253.99	
114	040303001003	混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C15普通混凝土 2.含模板制作、安装、拆除		9.12	724.14	6604.16	
115	010403003001	石墙 1.Φ150-200mm不规则毛石干砌		42.58	270.11	11501.28	
116	050302004001	不锈钢竹篱笆 1.Φ50×2.0mm不锈钢立杆 2.Φ30×2.0mm不锈钢横杆 3.Φ25×2.0mm不锈钢小立杆 4.高度800mm	m	405.50	84.88	34418.84	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
117	011201003002	墙面勾缝 1.M7.5水泥砂浆勾缝	m²	283.85	19.00	5393.15	
		微菜园门				**13286.76**	
118	010101004002	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		8.88	9.20	81.70	
119	010103001006	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		4.82	3.31	15.95	
120	040103002005	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		4.06	22.21	90.17	
121	桂010103003008	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	8.12	4.64	37.68	
122	040303002001	混凝土基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.强度等级：C25 3.含模板制作、安装、拆除		4.06	720.97	2927.14	
123	010603002001	方钢立柱 1.钢材品种、规格:60×60×3.5mm方钢 2.单根柱质量:3t以内 3.木色烤漆 4.含制作、安装、运输等	t	0.304	6041.80	1836.71	
124	010606005001	方钢门板 1.钢材品种、规格:60×20×3.5mm方钢 2.木色烤漆 3.含制作、安装、运输等	t	1.016	6217.83	6317.32	
125	010516002002	大门金属连接件 1.外涂防锈漆	t	0.212	9340.06	1980.09	
		新建围墙				**25570.58**	
126	010101003005	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		27.20	9.20	250.24	
127	010103001007	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		16.32	3.31	54.02	
128	040103002006	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		10.88	22.21	241.64	
129	桂010103003009	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	21.76	4.64	100.97	
130	010403001001	石基础		8.16	404.13	3297.70	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1.石料种类、规格:MU30毛石 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆					
131	010402001001	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:砼砖 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆		16.13	521.04	8404.38	
132	010501001003	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板制作、安装、拆除		2.72	696.42	1894.26	
133	040901010001	螺栓 1.M10膨胀螺栓固定横向角钢，横向间距@500mm，余同	套	60	4.27	256.20	
134	010516002003	铁件 1.L30×3mm镀锌角钢架，@1500mm均布	t	0.027	8973.70	242.29	
135	010606002001	钢檩条 1.20×20×2mm镀锌钢方通檩条通长 2.含制作、安装、运输	t	0.056	5776.20	323.47	
136	010606002002	钢檩条 1.40×40×3mm镀锌钢方通檩条通长 1.含制作、安装、运输	t	0.089	5659.47	503.69	
137	010901001001	树脂瓦屋面 1.瓦品种、规格:仿古成品树脂瓦	m²	15.16	58.76	890.80	
138	020602002001	树脂瓦屋面 脊瓦	m	26.80	49.37	1323.12	
139	011207001001	墙面装饰板 1.4mm厚白色铝朔板封檐	m²	13.40	111.76	1497.58	
140	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m²	53.60	10.69	572.98	
141	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1.中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	53.60	4.71	252.46	
142	011201001001	墙面一般抹灰 1.15mm厚1:3水泥砂浆	m²	53.60	34.45	1846.52	
143	011406003001	满刮腻子 1.批刮外墙柔性腻子二遍	m²	53.60	24.62	1319.63	
144	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1.喷涂罩光清漆 2.喷涂白色涂料一底两面	m²	40.20	31.87	1281.17	
145	011407001002	墙面喷（刷）涂料 1.喷涂罩光清漆 2.喷涂深灰色仿青砖真石漆	m²	13.40	75.93	1017.46	
		原围墙改造				**5890.31**	
146	040901010002	螺栓 1.M10膨胀螺栓固定横向角钢，横向间距@500mm，余同	套	28	4.27	119.56	
147	010516002004	铁件 1.L30×3镀锌角钢架，@1500mm均布	t	0.013	8973.70	116.66	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
148	010606002003	钢檩条 1.20×20×2mm镀锌钢方通檩条通长 2.含制作、安装、运输	t	0.029	5795.19	168.06	
149	010606002004	钢檩条 1.40×40×3mm镀锌钢方通檩条通长 2.含制作、安装、运输	t	0.046	5678.46	261.21	
150	010901001002	树脂瓦屋面 1.瓦品种、规格:仿古成品树脂瓦	m²	7.92	58.76	465.38	
151	020602002002	树脂瓦屋面 脊瓦	m	14.00	49.37	691.18	
152	011207001002	墙面装饰板 1.4mm厚白色铝朔板封檐	m²	7.00	111.76	782.32	
153	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 1.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m²	28.00	10.69	299.32	
154	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1.中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	28.00	4.71	131.88	
155	011201001002	墙面一般抹灰 1.15mm厚1:3水泥砂浆	m²	28.00	34.45	964.60	
156	011406003002	满刮腻子 1.批刮外墙柔性腻子二遍	m²	28.00	24.62	689.36	
157	011407001003	墙面喷（刷）涂料 1.喷涂罩光清漆 2.喷涂白色涂料一底两面	m²	21.00	31.87	669.27	
158	011407001004	墙面喷（刷）涂料 1.喷涂罩光清漆 2.喷涂深灰色仿青砖真石漆	m²	7.00	75.93	531.51	
		原毛石挡墙勾缝				**251.32**	
159	011201003003	墙面勾缝 1.M7.5水泥砂浆勾缝	m²	16.10	15.61	251.32	
		新建青石阶				**13807.50**	
160	011107001001	石材台阶面 1.40mm厚老石板(长1.5米、宽0.5米) 2.100mm厚老石板(长1.5米、宽0.3米) 3.30mm厚M7.5水泥砂浆 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.100mm厚碎石垫层 6.素土夯实	m²	52.50	263.00	13807.50	
		墙绘				**41471.46**	
161	020911001001	墙面墙绘 1.具体样式详见设计图纸	m²	274.50	151.08	41471.46	
		成品大理石桌椅				**6667.00**	
162	050305006001	成品大理石桌椅 1.桌子：直径90cm，高55cm 2.凳子：直径20cm，高32cm	套	5	1333.40	6667.00	
		小计				**619459.30**	
		Σ人工费				**131055.83**	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第16页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费				371439.21	
		Σ机械费				10575.11	
		Σ管理费				38242.68	
		Σ利润				17002.73	
		Σ增值税				51143.89	
		合计				619459.30	
		Σ人工费				131055.83	
		Σ材料费				371439.21	
		Σ机械费				10575.11	
		Σ管理费				38242.68	
		Σ利润				17002.73	
		Σ增值税				51143.89	
		绿化工程				89474.79	
		分部分项工程				89474.79	
	1.	绿化工程				89474.79	
163	050101009001	种植土回(换)填		3.60	80.05	288.18	
164	050102003001	栽植竹类 1.竹种类:罗汉竹 2.竹胸径或根盘丛径:干径3-4cm，高≧300 3.养护期:6个月	株	1660	42.21	70068.60	
165	桂050102017001	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1.种类:沿阶草 2.冠丛高:15-20cm 3.蓬径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m² 5.养护期:6个月	m²	28.00	177.73	4976.44	
166	桂050102017002	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1.种类:鸭脚木 2.冠丛高:25-30cm 3.蓬径:25-30cm 4.单位面积株数:25袋/m² 5.养护期:6个月	m²	37.00	98.69	3651.53	
167	桂050102017003	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1.种类:满天星 2.冠丛高:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.单位面积株数:36袋/m² 5.养护期:6个月	m²	54.00	194.26	10490.04	
		小计				89474.79	
		Σ人工费				17095.62	
		Σ材料费				51306.14	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费				5049.41	
		Σ管理费				5974.27	
		Σ利润				2653.40	
		Σ增值税				7395.95	
		合计				89474.79	
		Σ人工费				17095.62	
		Σ材料费				51306.14	
		Σ机械费				5049.41	
		Σ管理费				5974.27	
		Σ利润				2653.40	
		Σ增值税				7395.95	
		新建台阶				7559.28	
		分部分项工程				4560.21	
	1.	A.1 土（石）方工程				770.49	
168	010101004003	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		37.88	12.77	483.73	
169	010103001008	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		28.39	5.10	144.79	
170	010103002007	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		9.49	11.24	106.67	
171	桂010103003010	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	18.98	1.86	35.30	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				3789.72	
172	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.48	503.81	241.83	
173	010502001002	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.22	560.45	123.30	
174	010503002001	矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.24	511.55	122.77	
175	010506001001	直形楼梯 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.梯板厚度：120mm		2.03	683.85	1388.22	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
176	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.178	5512.14	981.16	
177	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.180	5180.21	932.44	
		小计				4560.21	
		Σ人工费				946.33	
		Σ材料费				2534.44	
		Σ机械费				337.91	
		Σ管理费				271.81	
		Σ利润				93.44	
		Σ增值税				376.27	
		单价措施项目				2999.07	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				2999.07	
178	011702001003	基础 1.基础类型:带形基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	5.44	59.70	324.77	
179	011702002002	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	4.48	70.50	315.84	
180	011702006001	矩形梁 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.72	85.89	233.62	
181	011702024001	楼梯 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	9.90	214.63	2124.84	
		小计				2999.07	
		Σ人工费				1559.88	
		Σ材料费				442.78	
		Σ机械费				89.19	
		Σ管理费				491.47	
		Σ利润				168.14	
		Σ增值税				247.60	
		合计				7559.28	
		Σ人工费				2506.21	
		Σ材料费				2977.22	
		Σ机械费				427.10	
		Σ管理费				763.28	
		Σ利润				261.58	
		Σ增值税				623.87	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		党建宣传栏				9859.76	
		分部分项工程				9308.04	
	1.	**A.1 土（石）方工程**				241.20	
182	010101003006	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		11.65	12.81	149.24	
183	010103001009	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		8.35	5.10	42.59	
184	010103002008	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		3.30	11.24	37.09	
185	桂010103003011	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	6.60	1.86	12.28	
	3.	**A.3 砌筑工程**				259.87	
186	010404001001	垫层 1.150mm碎石垫层		1.03	252.30	259.87	
	4.	**A.4 混凝土及钢筋混凝土工程**				2983.78	
187	010501001004	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.69	556.38	383.90	
188	010501002002	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		1.12	525.31	588.35	
189	010502001003	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		0.33	581.96	192.05	
190	010507007001	其他构件 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.13	886.31	115.22	
191	010515001007	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.021	5521.42	115.95	
192	010515001008	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.097	5180.20	502.48	
193	040901010003	螺栓 1.材料规格:M22	套	22	16.64	366.08	
194	010516002005	铁件 预埋铁件	t	0.080	8996.89	719.75	
	6.	**A.6 金属结构工程**				3917.66	
195	010603003002	钢管柱 1.钢材品种、规格:20×20×1.2mm镀锌钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、运输、安装	t	0.016	8621.27	137.94	
196	010603003003	钢管柱	t	0.047	7495.10	352.27	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　　第20页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元) 综合单价	合价	其中：暂估价
		1.钢材品种、规格:100×40×3mm镀锌钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、运输、安装					
197	010603003004	钢管柱 1.钢材品种、规格:150×75×4mm镀锌钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、运输、安装	t	0.161	7494.97	1206.69	
198	010606001001	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:50×150×2mm镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.014	7308.58	102.32	
199	010606001002	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:75×150×4mm镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.033	7406.67	244.42	
200	010606001003	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:70×50×2mm镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.014	7327.15	102.58	
201	010606001004	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:50×50×1.2mm镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.024	7240.41	173.77	
202	010606001005	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:70×70×2mm镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.017	7258.83	123.40	
203	010606013001	零星钢构件 1.构件名称:钢板 2.含制作、运输、安装	t	0.086	7076.86	608.61	
204	010606013002	零星钢构件 1.构件名称:镀锌钢板 2.含制作、运输、安装	t	0.116	7462.58	865.66	
	14.	**油漆、涂料、裱糊工程**				**825.70**	
205	011405001001	金属面油漆 1.喷咖啡色氟碳漆	m²	12.04	68.58	825.70	
	14.	**A.14 其他装饰工程**				**1079.83**	
206	011508004001	20厚亚克力图案（橙黄色）	个	1	103.72	103.72	
207	011508004002	10厚亚克力字	个	5	65.19	325.95	
208	011508004003	5厚亚克力字	个	12	54.18	650.16	
		小计				**9308.04**	
		Σ人工费				**1828.72**	
		Σ材料费				**5673.89**	
		Σ机械费				**266.57**	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费				567.03	
		Σ利润				203.41	
		Σ增值税				768.40	
		单价措施项目				551.72	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				551.72	
209	011702001004	基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.25	34.74	43.43	
210	011702001005	基础 1.基础类型:带形基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.50	59.70	149.25	
211	011702025001	其他现浇构件 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	1.28	104.80	134.14	
212	011702002003	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	3.19	70.50	224.90	
		小计				551.72	
		Σ人工费				286.59	
		Σ材料费				94.45	
		Σ机械费				7.49	
		Σ管理费				87.65	
		Σ利润				29.99	
		Σ增值税				45.57	
		合计				9859.76	
		Σ人工费				2115.31	
		Σ材料费				5768.34	
		Σ机械费				274.06	
		Σ管理费				654.68	
		Σ利润				233.40	
		Σ增值税				813.97	
		路灯工程				41601.17	
		分部分项工程				41601.17	
		电气工程				41482.81	
213	030412007001	6m高立杆式太阳能路灯 1. LED金豆路灯头 杆高6米 2.多晶硅太阳能板，配12V60AH磷酸铁铝电池，含10A太阳能智能控制器，电池发电效率20%以上。	套	16	2370.09	37921.44	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3.蓄电池A级动力型锂电池，循环次数1200次以上，520WH。质保期2年，电池防水性能IP65。 4.太阳能路灯按‘品字’形布置，每杆灯之间间距25米 5.灯杆带定制中国结造型,整体尺寸：宽600mm,高1200mm（镀锌管固定支架） 6.含立杆底法兰，成品预埋件，安装完成后涂防锈漆					
214	010101002001	路灯基础挖土方		4.32	85.49	369.32	
215	010103002009	路灯基础余土弃置		4.32	50.84	219.63	
216	010501003002	路灯基础 600*600*750mm		3.74	687.23	2570.24	
217	010501001005	路灯基础碎石垫层		0.58	693.41	402.18	
		道路工程				**118.36**	
218	041001001001	破除现状混凝土路面 200mm 1.路面类型:200厚混凝土路面	m²	5.76	16.14	92.97	
219	040101002006	挖运沟槽石渣 1.部位：混凝土路面及碎石基层 2.含起运1km		1.15	22.08	25.39	
		小计				**41601.17**	
		Σ人工费				**2333.10**	
		Σ材料费				**32288.75**	
		Σ机械费				**1724.43**	
		Σ管理费				**1293.13**	
		Σ利润				**526.72**	
		Σ增值税				**3435.02**	
		合计				**41601.17**	
		Σ人工费				**2333.10**	
		Σ材料费				**32288.75**	
		Σ机械费				**1724.43**	
		Σ管理费				**1293.13**	
		Σ利润				**526.72**	
		Σ增值税				**3435.02**	
		危房改造一				**19526.58**	
		分部分项工程				**18965.09**	
	4.	**A.4 混凝土及钢筋混凝土工程**				**1165.01**	
220	040901010004	螺栓 1.材料规格:M12	套	60	10.12	607.20	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
221	010516002006	铁件	t	0.062	8996.92	557.81	
	6.	**A.6 金属结构工程**				**4227.64**	
222	010603003005	钢管柱 1.钢材品种、规格:方管B100×100×3.0mm 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、安装、运输 4.钢构件表面除锈后用两道红丹打底	t	0.125	6372.96	796.62	
223	010604001001	钢梁 1.钢材品种、规格:方管B100×100×3.0mm 2.含制作、安装、运输 3.钢构件表面除锈后用两道红丹打底	t	0.401	6464.48	2592.26	
224	010606002005	钢檩条 1.钢材品种、规格:方通60×40×2.0mm，间距600~700mm 2.含制作、安装、运输 3.钢构件表面除锈后用两道红丹打底	t	0.125	6710.08	838.76	
	7.	**A.7 屋面及防水工程**				**4619.45**	
225	010901001003	树脂瓦屋面 1.瓦品种、规格:3mm深蓝色树脂瓦	m²	32.14	45.63	1466.55	
226	020602002003	树脂瓦屋面 脊瓦 1.部位：正脊、侧脊	m	21.06	66.33	1396.91	
227	020602011001	成品翘脚	只	2	76.30	152.60	
228	020603003001	成品檐口封边	m	25.42	54.50	1385.39	
229	020602011002	深灰色成品倒钩	只	4	54.50	218.00	
	10.	**A.10 墙、柱面工程**				**1936.52**	
230	011207001003	墙面装饰板 1.10厚塑木外墙板 2.白色漆面朝外	m²	9.98	194.04	1936.52	
	13.	**A.13 油漆、涂料、裱糊工程**				**7016.47**	
231	011407005001	金属构件喷（刷）防火涂料 1.构件的防火涂料银灰色2遍,耐火等级二级（不低于2.5小时） 2.部位：钢柱	m²	3.00	475.90	1427.70	
232	011407005002	金属构件喷（刷）防火涂料 1.构件的防火涂料银灰色2遍,耐火等级二级（不低于1.5小时） 2.部位：钢梁	m²	15.24	239.48	3649.68	
233	011407005003	金属构件喷（刷）防火涂料 1.构件的防火涂料银灰色2遍,耐火等级二级（不低于1小时） 2.部位：钢檩条	m²	4.75	180.39	856.85	
234	011407001005	墙面喷（刷）涂料 1.清理干净外墙面，界面剂一道 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.喷涂真石漆专用抗碱封闭底漆	m²	18.98	57.02	1082.24	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷涂1.5厚真石漆(一底两面) 6.喷涂防尘罩光面漆(水性)					
		小计				18965.09	
		Σ人工费				1988.34	
		Σ材料费				14114.14	
		Σ机械费				353.83	
		Σ管理费				690.02	
		Σ利润				252.48	
		Σ增值税				1566.28	
		单价措施项目				561.49	
	011701	脚手架工程				561.49	
235	桂011701003001	外装修脚手架 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:竹制脚手架	m²	83.06	6.76	561.49	
		小计				561.49	
		Σ人工费				212.63	
		Σ材料费				182.73	
		Σ机械费				24.92	
		Σ管理费				70.60	
		Σ利润				24.09	
		Σ增值税				46.51	
		合计				19526.58	
		Σ人工费				2200.97	
		Σ材料费				14296.87	
		Σ机械费				378.75	
		Σ管理费				760.62	
		Σ利润				276.57	
		Σ增值税				1612.79	
		危房改造二				31242.37	
		分部分项工程				27783.62	
	1.	A.1 土（石）方工程				332.41	
236	010101003007	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		14.56	12.80	186.37	
237	010103001010	回填方 1.密实度:符合规范要求		7.28	5.10	37.13	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填					
238	010103002010	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		7.28	11.24	81.83	
239	桂010103003012	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	14.56	1.86	27.08	
	3.	**A.3 砌筑工程**				**10917.68**	
240	010402001002	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		13.63	607.23	8276.54	
241	010403001002	石基础 1.石料种类、规格:MU30毛石 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		6.24	423.26	2641.14	
	4.	**A.4 混凝土及钢筋混凝土工程**				**4422.67**	
242	010501001006	室内垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度100mm		2.30	524.31	1205.91	
243	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		1.12	620.26	694.69	
244	010503004001	地圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		1.04	612.59	637.09	
245	010503004002	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		1.04	591.11	614.75	
246	010515001009	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.050	5512.40	275.62	
247	010515001010	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.192	5180.27	994.61	
	6.	**A.6 金属结构工程**				**1053.28**	
248	010606002006	钢檩条 1.钢材品种、规格:方通60×40×2mm，间距600mm 2.含制作、安装、运输	t	0.183	5755.64	1053.28	
	7.	**A.7 屋面及防水工程**				**1584.73**	
249	010901001004	树脂瓦屋面 1.3mm深蓝色树脂瓦	m²	34.73	45.63	1584.73	
	8.	**A.8 保温、隔热、防腐工程**				**1567.75**	
250	011001003001	保温隔热墙面 1.部位：外墙	m²	51.10	30.68	1567.75	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.5厚抗裂砂浆，中间压入一层抗碱玻璃纤维网格布					
	10.	A.10 墙、柱面工程				2805.90	
251	011201001003	墙面一般抹灰 1.部位：外墙 2.15厚1:3水泥砂浆	m²	51.10	54.91	2805.90	
	12.	A.12 门窗工程				3895.28	
252	010802001001	成品钢质套装门	m²	2.52	540.96	1363.22	
253	010807001001	90系列铝合金推拉窗不带亮 洞口面积＞2m² 1.框、扇材质及质量:黑色铝合金窗框1.4厚 2.玻璃品种、厚度:5厚安全钢化玻璃	m²	5.40	468.90	2532.06	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				1203.92	
254	011406003003	满刮腻子 1.部位：外墙 2.批刮外墙柔性防水腻子二遍	m²	51.10	23.56	1203.92	
		小计				27783.62	
		Σ人工费				8353.95	
		Σ材料费				13758.19	
		Σ机械费				206.58	
		Σ管理费				2359.09	
		Σ利润				811.71	
		Σ增值税				2294.08	
		单价措施项目				3458.75	
	011701	脚手架工程				393.50	
255	桂011701001002	外装修脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:竹制	m²	58.21	6.76	393.50	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				3065.25	
256	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	22.40	78.92	1767.81	
257	011702008002	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	21.28	60.97	1297.44	
		小计				3458.75	
		Σ人工费				1791.86	
		Σ材料费				595.31	
		Σ机械费				49.56	
		Σ管理费				548.67	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第27页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元) 综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ利润				187.66	
		Σ增值税				285.69	
		合计				31242.37	
		Σ人工费				10145.81	
		Σ材料费				14353.50	
		Σ机械费				256.14	
		Σ管理费				2907.76	
		Σ利润				999.37	
		Σ增值税				2579.77	
		危房改造三				11883.53	
		分部分项工程				11883.53	
	3.	A.3 砌筑工程				3910.56	
258	010402001003	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		6.44	607.23	3910.56	
	6.	A.6 金属结构工程				3390.45	
259	010604001002	钢梁 1.钢材品种、规格:方管100×100×3.0mm 2.含制作、安装、运输	t	0.427	5508.48	2352.12	
260	010606002007	钢檩条 1.钢材品种、规格:方管40×60×2mm 2.含制作、安装、运输	t	0.181	5736.62	1038.33	
	7.	A.7 屋面及防水工程				2881.08	
261	010901001005	树脂瓦屋面 1.3mm深蓝色树脂瓦	m²	63.14	45.63	2881.08	
	12.	A.12 门窗工程				1701.44	
262	010802001002	成品钢质套装门	m²	3.15	540.14	1701.44	
		小计				11883.53	
		Σ人工费				2050.35	
		Σ材料费				7841.87	
		Σ机械费				90.81	
		Σ管理费				673.92	
		Σ利润				245.21	
		Σ增值税				981.38	
		合计				11883.53	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第28页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费				2050.35	
		Σ材料费				7841.87	
		Σ机械费				90.81	
		Σ管理费				673.92	
		Σ利润				245.21	
		Σ增值税				981.38	
		危房改造四				59718.44	
		分部分项工程				48536.94	
	3.	A.3 砌筑工程				19352.42	
263	010402001004	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200厚 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		31.87	607.23	19352.42	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				5294.10	
264	010502002002	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		3.26	620.25	2022.02	
265	010503004003	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		2.48	612.57	1519.17	
266	010507005001	扶手、压顶 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15		2.48	706.82	1752.91	
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程				5672.73	
267	011001003002	保温隔热墙面 1.部位：外墙 2.5厚抗裂砂浆，中间压入一层抗碱玻璃纤维网格布	m²	184.90	30.68	5672.73	
	10.	A.10 墙、柱面工程				10152.86	
268	011201001004	墙面一般抹灰 1.部位：外墙 2.15厚1:3水泥砂浆	m²	184.90	54.91	10152.86	
	12.	A.12 门窗工程				3708.59	
269	桂010803003001	金属卷帘(闸)门	m²	13.50	274.71	3708.59	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				4356.24	
270	011406003004	满刮腻子 1.部位：外墙 2.批刮外墙柔性腻子二遍	m²	184.90	23.56	4356.24	
		小计				48536.94	
		Σ人工费				19789.26	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第29页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费				17522.21	
		Σ机械费				21.60	
		Σ管理费				5363.44	
		Σ利润				1833.25	
		Σ增值税				4007.21	
		单价措施项目				11181.50	
	011701	脚手架工程				1408.24	
271	桂011701001003	外装修脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:竹制	m²	208.32	6.76	1408.24	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				9773.26	
272	011702003002	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	65.28	78.92	5151.90	
273	011702008003	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	24.80	60.97	1512.06	
274	011702028001	扶手、压顶 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	62.00	50.15	3109.30	
		小计				11181.50	
		Σ人工费				5740.33	
		Σ材料费				2015.44	
		Σ机械费				147.72	
		Σ管理费				1754.21	
		Σ利润				600.09	
		Σ增值税				923.71	
		合计				59718.44	
		Σ人工费				25529.59	
		Σ材料费				19537.65	
		Σ机械费				169.32	
		Σ管理费				7117.65	
		Σ利润				2433.34	
		Σ增值税				4930.92	
		1号楼装饰装修工程				13311.62	
		分部分项工程				9356.10	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				9356.10	
275	011407001006	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍	m²	20.00	34.59	691.80	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第30页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元) 综合单价	合价	其中：暂估价
		3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍					
276	011407001007	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	222.00	34.59	7678.98	
277	011407001008	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	23.00	42.84	985.32	
		小计				9356.10	
		Σ人工费				3874.30	
		Σ材料费				3446.86	
		Σ管理费				940.75	
		Σ利润				320.65	
		Σ增值税				773.54	
		单价措施项目				3955.52	
	011701	脚手架工程				3955.52	
278	桂011701003002	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	305.21	12.96	3955.52	
		小计				3955.52	
		Σ人工费				1474.16	
		Σ材料费				1568.78	
		Σ机械费				79.35	
		Σ管理费				378.46	
		Σ利润				128.19	
		Σ增值税				326.57	
		合计				13311.62	
		Σ人工费				5348.46	
		Σ材料费				5015.64	
		Σ机械费				79.35	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第31页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费				1319.21	
		Σ利润				448.84	
		Σ增值税				1100.11	
		2号楼装饰装修工程				13438.02	
		分部分项工程				9561.81	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				9561.81	
279	011407001009	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	19.00	34.59	657.21	
280	011407001010	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	250.00	34.59	8647.50	
281	011407001011	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	6.00	42.85	257.10	
		小计				9561.81	
		Σ人工费				4020.50	
		Σ材料费				3441.73	
		Σ管理费				976.25	
		Σ利润				332.75	
		Σ增值税				790.58	
		单价措施项目				3876.21	
	011701	脚手架工程				3876.21	
282	桂011701003003	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	299.09	12.96	3876.21	
		小计				3876.21	
		Σ人工费				1444.60	
		Σ材料费				1537.32	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费				77.76	
		Σ管理费				370.87	
		Σ利润				125.62	
		Σ增值税				320.03	
		合计				13438.02	
		Σ人工费				5465.10	
		Σ材料费				4979.05	
		Σ机械费				77.76	
		Σ管理费				1347.12	
		Σ利润				458.37	
		Σ增值税				1110.61	
		4号楼装饰装修工程				6340.51	
		分部分项工程				5012.37	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				5012.37	
283	011407001012	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	8.00	34.59	276.72	
284	011407001013	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	127.00	34.59	4392.93	
285	011407001014	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	8.00	42.84	342.72	
		小计				5012.37	
		Σ人工费				2090.66	
		Σ材料费				1826.61	
		Σ管理费				507.65	
		Σ利润				173.03	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ增值税				414.42	
		单价措施项目				1328.14	
	011701	脚手架工程				1328.14	
286	桂011701003004	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	102.48	12.96	1328.14	
		小计				1328.14	
		Σ人工费				494.98	
		Σ材料费				526.75	
		Σ机械费				26.64	
		Σ管理费				127.08	
		Σ利润				43.04	
		Σ增值税				109.65	
		合计				6340.51	
		Σ人工费				2585.64	
		Σ材料费				2353.36	
		Σ机械费				26.64	
		Σ管理费				634.73	
		Σ利润				216.07	
		Σ增值税				524.07	
		5号楼装饰装修工程				14532.41	
		分部分项工程				10528.68	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				10528.68	
287	011407001015	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	19.00	34.59	657.21	
288	011407001016	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	273.00	34.59	9443.07	
289	011407001017	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料	m²	10.00	42.84	428.40	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍					
		小计				10528.68	
		Σ人工费				4415.24	
		Σ材料费				3805.40	
		Σ管理费				1072.10	
		Σ利润				365.42	
		Σ增值税				870.52	
		单价措施项目				4003.73	
	011701	脚手架工程				4003.73	
290	桂011701003005	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	308.93	12.96	4003.73	
		小计				4003.73	
		Σ人工费				1492.13	
		Σ材料费				1587.90	
		Σ机械费				80.32	
		Σ管理费				383.07	
		Σ利润				129.75	
		Σ增值税				330.56	
		合计				14532.41	
		Σ人工费				5907.37	
		Σ材料费				5393.30	
		Σ机械费				80.32	
		Σ管理费				1455.17	
		Σ利润				495.17	
		Σ增值税				1201.08	
		6号楼装饰装修工程				1852.83	
		分部分项工程				1095.45	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				1095.45	
291	011407001018	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍	m²	2.00	34.59	69.18	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		6.喷或滚刷面层涂料二遍					
292	011407001019	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	21.00	34.59	726.39	
293	011407001020	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	7.00	42.84	299.88	
		小计				1095.45	
		Σ人工费				438.60	
		Σ材料费				423.49	
		Σ管理费				106.50	
		Σ利润				36.30	
		Σ增值税				90.56	
		单价措施项目				757.38	
	011701	脚手架工程				757.38	
294	桂011701003006	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	58.44	12.96	757.38	
		小计				757.38	
		Σ人工费				282.27	
		Σ材料费				300.38	
		Σ机械费				15.19	
		Σ管理费				72.47	
		Σ利润				24.54	
		Σ增值税				62.53	
		合计				1852.83	
		Σ人工费				720.87	
		Σ材料费				723.87	
		Σ机械费				15.19	
		Σ管理费				178.97	
		Σ利润				60.84	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ增值税				153.09	
		7号楼装饰装修工程				19023.21	
		分部分项工程				12579.63	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				12579.63	
295	011407001021	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	28.00	34.59	968.52	
296	011407001022	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	301.00	34.59	10411.59	
297	011407001023	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	28.00	42.84	1199.52	
		小计				12579.63	
		Σ人工费				5219.34	
		Σ材料费				4620.91	
		Σ管理费				1267.35	
		Σ利润				431.97	
		Σ增值税				1040.06	
		单价措施项目				6443.58	
	011701	脚手架工程				6443.58	
298	桂011701003007	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	497.19	12.96	6443.58	
		小计				6443.58	
		Σ人工费				2401.43	
		Σ材料费				2555.56	
		Σ机械费				129.27	
		Σ管理费				616.52	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ利润				208.82	
		Σ增值税				531.99	
		合计				19023.21	
		Σ人工费				7620.77	
		Σ材料费				7176.47	
		Σ机械费				129.27	
		Σ管理费				1883.87	
		Σ利润				640.79	
		Σ增值税				1572.05	
		8号楼装饰装修工程				13709.96	
		分部分项工程				9790.86	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				9790.86	
299	011407001024	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	17.00	34.59	588.03	
300	011407001025	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	245.00	34.59	8474.55	
301	011407001026	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	17.00	42.84	728.28	
		小计				9790.86	
		Σ人工费				4078.98	
		Σ材料费				3574.34	
		Σ管理费				990.45	
		Σ利润				337.59	
		Σ增值税				809.50	
		单价措施项目				3919.10	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程				3919.10	
302	桂011701003008	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	302.40	12.96	3919.10	
		小计				3919.10	
		Σ人工费				1460.59	
		Σ材料费				1554.34	
		Σ机械费				78.62	
		Σ管理费				374.98	
		Σ利润				127.01	
		Σ增值税				323.57	
		合计				13709.96	
		Σ人工费				5539.57	
		Σ材料费				5128.68	
		Σ机械费				78.62	
		Σ管理费				1365.43	
		Σ利润				464.60	
		Σ增值税				1133.07	
		9号楼装饰装修工程				25703.30	
		分部分项工程				18591.63	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				18591.63	
303	011407001027	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	35.00	34.59	1210.65	
304	011407001028	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	474.00	34.59	16395.66	
305	011407001029	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料	m²	23.00	42.84	985.32	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第39页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		7.涂饰面层涂料二遍					
		小计				18591.63	
		Σ人工费				7777.84	
		Σ材料费				6744.31	
		Σ管理费				1888.60	
		Σ利润				643.72	
		Σ增值税				1537.16	
		单价措施项目				7111.67	
	011701	脚手架工程				7111.67	
306	桂011701003009	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	548.74	12.96	7111.67	
		小计				7111.67	
		Σ人工费				2650.41	
		Σ材料费				2820.52	
		Σ机械费				142.67	
		Σ管理费				680.44	
		Σ利润				230.47	
		Σ增值税				587.15	
		合计				25703.30	
		Σ人工费				10428.25	
		Σ材料费				9564.83	
		Σ机械费				142.67	
		Σ管理费				2569.04	
		Σ利润				874.19	
		Σ增值税				2124.31	
		10号楼装饰装修工程				6870.41	
		分部分项工程				5436.00	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				5436.00	
307	011407001030	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	3.00	34.59	103.77	
308	011407001031	米黄色涂料 1.清理原有墙面	m²	117.00	34.59	4047.03	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍					
309	011407001032	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	30.00	42.84	1285.20	
		小计				5436.00	
		Σ人工费				2193.00	
		Σ材料费				2079.60	
		Σ管理费				532.50	
		Σ利润				181.50	
		Σ增值税				449.40	
		单价措施项目				1434.41	
	011701	脚手架工程				1434.41	
310	桂011701003010	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	110.68	12.96	1434.41	
		小计				1434.41	
		Σ人工费				534.58	
		Σ材料费				568.90	
		Σ机械费				28.78	
		Σ管理费				137.24	
		Σ利润				46.49	
		Σ增值税				118.43	
		合计				6870.41	
		Σ人工费				2727.58	
		Σ材料费				2648.50	
		Σ机械费				28.78	
		Σ管理费				669.74	
		Σ利润				227.99	
		Σ增值税				567.83	
		11号楼装饰装修工程				6278.34	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第41页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程				4645.38	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				4645.38	
311	011407001033	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	4.00	34.59	138.36	
312	011407001034	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	108.00	34.59	3735.72	
313	011407001035	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	18.00	42.85	771.30	
		小计				4645.38	
		Σ人工费				1900.60	
		Σ材料费				1741.94	
		Σ管理费				461.50	
		Σ利润				157.30	
		Σ增值税				384.04	
		单价措施项目				1632.96	
	011701	脚手架工程				1632.96	
314	桂011701003011	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	126.00	12.96	1632.96	
		小计				1632.96	
		Σ人工费				608.58	
		Σ材料费				647.64	
		Σ机械费				32.76	
		Σ管理费				156.24	
		Σ利润				52.92	
		Σ增值税				134.82	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		合计				6278.34	
		Σ人工费				2509.18	
		Σ材料费				2389.58	
		Σ机械费				32.76	
		Σ管理费				617.74	
		Σ利润				210.22	
		Σ增值税				518.86	
		12号楼装饰装修工程				6015.31	
		分部分项工程				4464.00	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				4464.00	
315	011407001036	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	5.00	34.59	172.95	
316	011407001037	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	103.00	34.59	3562.77	
317	011407001038	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	17.00	42.84	728.28	
		小计				4464.00	
		Σ人工费				1827.50	
		Σ材料费				1672.44	
		Σ管理费				443.75	
		Σ利润				151.25	
		Σ增值税				369.06	
		单价措施项目				1551.31	
	011701	脚手架工程				1551.31	
318	桂011701003012	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内	m²	119.70	12.96	1551.31	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.脚手架材质:竹制脚手架					
		小计				1551.31	
		Σ人工费				578.15	
		Σ材料费				615.26	
		Σ机械费				31.12	
		Σ管理费				148.43	
		Σ利润				50.27	
		Σ增值税				128.08	
		合计				6015.31	
		Σ人工费				2405.65	
		Σ材料费				2287.70	
		Σ机械费				31.12	
		Σ管理费				592.18	
		Σ利润				201.52	
		Σ增值税				497.14	
		16号楼装饰装修工程				19828.93	
		分部分项工程				13552.92	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				13552.92	
319	011407001039	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	29.00	34.59	1003.11	
320	011407001040	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	343.00	34.59	11864.37	
321	011407001041	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	16.00	42.84	685.44	
		小计				13552.92	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费				5672.56	
		Σ材料费				4912.92	
		Σ管理费				1377.40	
		Σ利润				469.48	
		Σ增值税				1120.56	
		单价措施项目				6276.01	
	011701	脚手架工程				6276.01	
322	桂011701003013	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	484.26	12.96	6276.01	
		小计				6276.01	
		Σ人工费				2338.98	
		Σ材料费				2489.10	
		Σ机械费				125.91	
		Σ管理费				600.48	
		Σ利润				203.39	
		Σ增值税				518.16	
		合计				19828.93	
		Σ人工费				8011.54	
		Σ材料费				7402.02	
		Σ机械费				125.91	
		Σ管理费				1977.88	
		Σ利润				672.87	
		Σ增值税				1638.72	
		23号楼装饰装修工程				16549.01	
		分部分项工程				13038.15	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				13038.15	
323	011407001042	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	12.00	34.59	415.08	
324	011407001043	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍	m²	277.00	34.59	9581.43	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程 第45页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5.喷或滚刷面层涂料二遍					
325	011407001044	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	71.00	42.84	3041.64	
		小计				13038.15	
		Σ人工费				5263.20	
		Σ材料费				4983.47	
		Σ管理费				1278.00	
		Σ利润				435.60	
		Σ增值税				1077.88	
		单价措施项目				3510.86	
	011701	脚手架工程				3510.86	
326	桂011701003014	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	270.90	12.96	3510.86	
		小计				3510.86	
		Σ人工费				1308.45	
		Σ材料费				1392.43	
		Σ机械费				70.43	
		Σ管理费				335.92	
		Σ利润				113.78	
		Σ增值税				289.86	
		合计				16549.01	
		Σ人工费				6571.65	
		Σ材料费				6375.90	
		Σ机械费				70.43	
		Σ管理费				1613.92	
		Σ利润				549.38	
		Σ增值税				1367.74	
		24号楼装饰装修工程				18852.46	
		分部分项工程				13324.11	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				13324.11	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
327	011407001045	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	21.00	34.59	726.39	
328	011407001046	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	332.00	34.59	11483.88	
329	011407001047	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	26.00	42.84	1113.84	
		小计				13324.11	
		Σ人工费				5540.98	
		Σ材料费				4877.47	
		Σ管理费				1345.45	
		Σ利润				458.59	
		Σ增值税				1101.62	
		单价措施项目				5528.35	
	011701	脚手架工程				5528.35	
330	桂011701003015	外装修脚手架 搭设高度:16m以内 脚手架材质:竹制脚手架	m²	426.57	12.96	5528.35	
		小计				5528.35	
		Σ人工费				2060.33	
		Σ材料费				2192.57	
		Σ机械费				110.91	
		Σ管理费				528.95	
		Σ利润				179.16	
		Σ增值税				456.43	
		合计				18852.46	
		Σ人工费				7601.31	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第47页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费				7070.04	
		Σ机械费				110.91	
		Σ管理费				1874.40	
		Σ利润				637.75	
		Σ增值税				1558.05	
		25号楼装饰装修工程				15099.26	
		分部分项工程				11344.23	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				11344.23	
331	011407001048	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	8.00	34.59	276.72	
332	011407001049	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	289.00	34.59	9996.51	
333	011407001050	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	25.00	42.84	1071.00	
		小计				11344.23	
		Σ人工费				4707.64	
		Σ材料费				4165.95	
		Σ管理费				1143.10	
		Σ利润				389.62	
		Σ增值税				937.92	
		单价措施项目				3755.03	
	011701	脚手架工程				3755.03	
334	桂011701003016	外装修脚手架 搭设高度:16m以内 脚手架材质:竹制脚手架	m²	289.74	12.96	3755.03	
		小计				3755.03	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第48页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费				1399.44	
		Σ材料费				1489.26	
		Σ机械费				75.33	
		Σ管理费				359.28	
		Σ利润				121.69	
		Σ增值税				310.02	
		合计				15099.26	
		Σ人工费				6107.08	
		Σ材料费				5655.21	
		Σ机械费				75.33	
		Σ管理费				1502.38	
		Σ利润				511.31	
		Σ增值税				1247.94	
		26号楼装饰装修工程				18810.58	
		分部分项工程				13278.09	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				13278.09	
335	011407001051	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	20.00	34.59	691.80	
336	011407001052	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	323.00	34.59	11172.57	
337	011407001053	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	33.00	42.84	1413.72	
		小计				13278.09	
		Σ人工费				5497.12	
		Σ材料费				4893.41	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费				1334.80	
		Σ利润				454.96	
		Σ增值税				1097.80	
		单价措施项目				5532.49	
	011701	脚手架工程				5532.49	
338	桂011701003017	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	426.89	12.96	5532.49	
		小计				5532.49	
		Σ人工费				2061.88	
		Σ材料费				2194.21	
		Σ机械费				110.99	
		Σ管理费				529.34	
		Σ利润				179.29	
		Σ增值税				456.77	
		合计				18810.58	
		Σ人工费				7559.00	
		Σ材料费				7087.62	
		Σ机械费				110.99	
		Σ管理费				1864.14	
		Σ利润				634.25	
		Σ增值税				1554.57	
		27号楼装饰装修工程				18166.88	
		分部分项工程				12444.65	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				12444.65	
339	011407001054	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	20.00	34.59	691.80	
340	011407001055	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	315.00	34.59	10895.85	
341	011407001056	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面	m²	20.00	42.85	857.00	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程 第50页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍					
		小计				12444.65	
		Σ人工费				5190.10	
		Σ材料费				4535.85	
		Σ管理费				1260.25	
		Σ利润				429.55	
		Σ增值税				1028.90	
		单价措施项目				5722.23	
	011701	脚手架工程				5722.23	
342	桂011701003018	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	441.53	12.96	5722.23	
		小计				5722.23	
		Σ人工费				2132.59	
		Σ材料费				2269.46	
		Σ机械费				114.80	
		Σ管理费				547.50	
		Σ利润				185.44	
		Σ增值税				472.44	
		合计				18166.88	
		Σ人工费				7322.69	
		Σ材料费				6805.31	
		Σ机械费				114.80	
		Σ管理费				1807.75	
		Σ利润				614.99	
		Σ增值税				1501.34	
		总计				2174949.45	
		Σ人工费				516260.96	
		Σ材料费				1201873.88	
		Σ机械费				66133.87	
		Σ管理费				152385.59	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ利润				58693.30	
		Σ增值税				179602.03	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		场地平整工程										
		分部分项工程										
		场地平整工程										
1	040101001001	挖一般土方 1.清杂清表，闲置砖堆等 2.清表深度:0.2m		580.00	10.49	6.51		1.51	1.12	0.48	0.87	
	C1-0001	人工挖土方 一、二类土	100	0.5800	8044.18	6149.98			861.00	369.00	664.20	
	C1-0012	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000	0.52200	2713.21	400.00		1674.32	290.40	124.46	224.03	
2	040103002001	余方弃置 1.运距:起步第1KM		580.00	6.38			4.88	0.68	0.29	0.53	
	C1-0144	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000	0.58000	6380.69			4878.20	682.95	292.69	526.85	
3	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	•km	1160.00	2.03			1.55	0.22	0.09	0.17	
	C1-0147	自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t	1000	1.16000	2023.92			1547.34	216.63	92.84	167.11	
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
4	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1404.27	100.00	136.09	705.75	233.67	112.81	115.95	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1404.27	100.00	136.09	705.75	233.67	112.81	115.95	
		拆除工程										
		分部分项工程										
		危房拆除										

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
5	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1.长5m×宽5m×高6m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	25.00	29.90	5.86		18.16	2.55	0.86	2.47	
	AC-2-3	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 单层	100	0.2500	2990.09	586.08		1816.02	254.62	86.48	246.89	
6	桂011616003002	房屋整体机械拆除 1.长11.5m×宽8m×高6m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	92.00	29.90	5.86		18.16	2.55	0.86	2.47	
	AC-2-3	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 单层	100	0.9200	2990.09	586.08		1816.02	254.62	86.48	246.89	
7	桂011616003003	房屋整体机械拆除 1.长4.5m×宽4.2m×高2m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	18.90	29.90	5.86		18.16	2.55	0.86	2.47	
	AC-2-3	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 单层	100	0.1890	2990.09	586.08		1816.02	254.62	86.48	246.89	
8	桂011616003004	房屋整体机械拆除 1.长6.5m×宽3.2m×高2.8m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	20.80	29.90	5.86		18.16	2.55	0.86	2.47	
	AC-2-3	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 单层	100	0.2080	2990.09	586.08		1816.02	254.62	86.48	246.89	
9	010103002001	废渣弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:起步第1KM		100.29	14.78	0.98		10.89	1.26	0.43	1.22	
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1)1km以内	100	1.0029	1477.63	97.68		1089.38	125.83	42.73	122.01	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
10	桂010103003001	**废渣运输增（减）m3·km** **1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整**	·km	200.58	4.39			3.53	0.37	0.13	0.36	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100	2.0058	439.87			353.37	37.46	12.72	36.32	
		危房改造三										
11	011601001001	**砖砌体拆除** **1.人工拆除原砖墙，长8.3m，高3.5m**		5.81	113.08	90.84			9.63	3.27	9.34	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10	0.581	1130.78	908.42			96.29	32.70	93.37	
12	011607001001	**拆除原屋面石棉瓦**	m²	63.14	5.84	4.69			0.50	0.17	0.48	
	AC-1-49	拆除屋面 瓦顶、望板油毡顶 石棉瓦、望板油毡顶	100	0.6314	583.63	468.86			49.70	16.88	48.19	
13	011610001001	**木门拆除** **1.门窗洞口尺寸:M1521**	樘	1.00	29.18	23.44			2.49	0.84	2.41	
	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	0.10	291.81	234.43			24.85	8.44	24.09	
14	010103002002	**废渣弃置** **1.废弃料品种:拆除废渣** **2.运距:起步第1KM**		8.82	14.78	0.98		10.89	1.26	0.43	1.22	
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内	100	0.0882	1477.63	97.68		1089.38	125.83	42.73	122.01	
15	桂010103003002	**废渣运输增（减）m3·km** **1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整**	·km	17.64	4.39			3.53	0.37	0.13	0.36	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100	0.1764	439.87			353.37	37.46	12.72	36.32	
		市政工程										
		分部分项工程										

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		场地硬化										
16	040202001001	路床(槽)整形	m²	1061.00	3.72	0.36		2.03	0.69	0.33	0.31	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	10.6100	372.41	35.90		203.02	69.29	33.45	30.75	
17	040202011001	碎石 1.100mm厚碎石垫层	m²	1061.00	24.71	2.00	12.96	4.79	1.97	0.95	2.04	
	C2-0019换	碎石（砾石）摊铺 厚20cm[实际10]	100m²	10.6100	2470.16	199.90	1295.76	478.73	196.80	95.01	203.96	
18	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm 3.含砼模板、薄膜养护等	m²	1061.00	104.02	12.13	77.99	0.06	3.54	1.71	8.59	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18]{换:预拌普通混凝土 C25}	100m²	10.6100	10401.24	1213.00	7798.86	6.27	353.59	170.70	858.82	
		新建道路										
19	040202001002	路床(槽)整形 1.路基压实度≥0.99	m²	430.00	3.72	0.36		2.03	0.69	0.33	0.31	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	4.3000	372.41	35.90		203.02	69.29	33.45	30.75	
20	040202011002	碎石 1.100mm厚级配碎石垫层	m²	430.00	25.08	1.63	13.91	4.73	1.85	0.89	2.07	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	4.3000	2508.02	163.10	1391.05	473.19	184.52	89.08	207.08	
21	040203007002	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm 3.含砼模板、路面刻槽、薄膜养护等	m²	430.00	110.34	15.08	79.09	0.40	4.49	2.17	9.11	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18]{换:预拌普通混凝土 C25}	100m²	4.3000	10401.24	1213.00	7798.86	6.27	353.59	170.70	858.82	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	C2-0128	刻防滑条	100m²	4.3000	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	52.24	
22	040402017001	**伸缝** 1.砼路面宽≥3米时，每隔5m设伸缩一道，缝宽5mm，沥青灌缝	m²	9.36	131.78	34.48	71.59		10.00	4.83	10.88	
	C2-0121	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	0.936	1317.72	344.80	715.86		99.99	48.27	108.80	
23	040402018001	**缩缝** 1.缝宽0.5cm，缝深5cm，间距5m一道，聚氨酯灌缝	m	95.00	23.98	11.19	5.13	0.61	3.42	1.65	1.98	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深（cm） 5	100m	0.9500	1400.04	729.50	153.32	61.49	229.39	110.74	115.60	
	C2-0125	沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5	100m	0.9500	999.55	389.60	359.90		112.98	54.54	82.53	
		新建挡土墙一										
24	040101002001	**挖沟槽土方（不装车）** 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		5.18	14.42	9.39		1.64	1.54	0.66	1.19	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.0052	11772.01	9000.01			1260.00	540.00	972.00	
	C1-0010	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000	0.00466	2906.57	400.00		1822.15	311.10	133.33	239.99	
25	040101002002	**挖沟槽土方（装车）** 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		6.02	3.15	0.40		2.01	0.34	0.14	0.26	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000	0.00602	3155.34	400.00		2012.34	337.73	144.74	260.53	
26	040103001001	**回填方** 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土回填		5.18	16.01	0.60	0.09	11.57	1.70	0.73	1.32	
	C1-0117	沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土	100	0.0518	1602.09	60.48	8.72	1157.10	170.46	73.05	132.28	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
27	040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		6.02	6.38			4.88	0.68	0.29	0.53	
	C1-0144	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000	0.00602	6380.69			4878.20	682.95	292.69	526.85	
28	桂040103003002	土石方运输每增1km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	•km	12.04	2.03			1.55	0.22	0.09	0.17	
	C1-0147	自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t	1000	0.01204	2023.92			1547.34	216.63	92.84	167.11	
29	010403004001	石挡土墙 1.挡土墙采用M7.5水泥砂浆MU30毛石砌筑 2.外墙面一律用M7.5水泥砂浆勾缝 3.每隔5米设置一道伸缩缝 4.泄水孔横竖间隔1.5米设置		10.50	382.71	128.00	136.70	21.94	43.48	20.99	31.60	
	C1-0161换	挡土墙 块石{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	1.050	3827.10	1280.00	1366.98	219.39	434.82	209.91	316.00	
30	040303001001	混凝土垫层 1.厚度：200mm 2.混凝土种类、强度等级:C15 3.含模板制作、安装、拆除		1.26	633.78	114.11	407.46	3.45	38.29	18.14	52.33	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.126	4612.26	330.00	3752.32	5.04	97.16	46.91	380.83	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.280	776.53	365.00	145.02	13.26	128.61	60.52	64.12	
31	040305001001	垫层 1.300mm厚碎石垫层		2.10	252.66	65.00	138.03	0.58	19.01	9.18	20.86	
	C1-0173	垫层 碎石 干铺	10	0.210	2526.59	650.00	1380.27	5.74	190.16	91.80	208.62	
		新建挡土墙二										
32	040101002003	挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土		11.87	14.41	9.38		1.64	1.54	0.66	1.19	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第7页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元) 人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2.挖土深度:1.5m以内										
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.0119	11772.01	9000.01			1260.00	540.00	972.00	
	C1-0010	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000	0.01068	2906.57	400.00		1822.15	311.10	133.33	239.99	
33	040101002004	挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		13.73	3.15	0.40		2.01	0.34	0.14	0.26	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000	0.01373	3155.34	400.00		2012.34	337.73	144.74	260.53	
34	040103001002	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土回填		11.87	16.01	0.60	0.09	11.57	1.70	0.73	1.32	
	C1-0117	沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土	100	0.1187	1602.09	60.48	8.72	1157.10	170.46	73.05	132.28	
35	040103002003	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		13.73	6.38			4.88	0.68	0.29	0.53	
	C1-0144	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000	0.01373	6380.69			4878.20	682.95	292.69	526.85	
36	桂040103003003	土石方运输每增1km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	26.74	2.03			1.55	0.22	0.09	0.17	
	C1-0147	自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t	1000	0.02674	2023.92			1547.34	216.63	92.84	167.11	
37	010403004002	石挡土墙 1.挡土墙采用M7.5水泥砂浆MU30毛石砌筑 2.外墙面一律用M7.5水泥砂浆勾缝 3.每隔5米设置一道伸缩缝 4.泄水孔横竖间隔1.5米设置		22.08	382.71	128.00	136.70	21.94	43.48	20.99	31.60	
	C1-0161换	挡土墙 块石{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	2.208	3827.10	1280.00	1366.98	219.39	434.82	209.91	316.00	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
38	040303001002	**混凝土垫层** 1.厚度：200mm 2.混凝土种类、强度等级:C15 3.含模板制作、安装、拆除		**2.88**	**633.79**	**114.11**	**407.46**	**3.45**	**38.30**	**18.14**	**52.33**	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.288	4612.26	330.00	3752.32	5.04	97.16	46.91	380.83	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.640	776.53	365.00	145.02	13.26	128.61	60.52	64.12	
39	040305001002	**垫层** 1.300mm厚碎石垫层		**4.80**	**252.67**	**65.00**	**138.03**	**0.58**	**19.02**	**9.18**	**20.86**	
	C1-0173	垫层 碎石 干铺	10	0.480	2526.59	650.00	1380.27	5.74	190.16	91.80	208.62	
		成品健身器材										
40	050305010001	**双人漫步机** 1.规格：长1750×宽850×高1350mm	个	1	**1385.56**		**1271.16**				**114.40**	
	B-	双人漫步机	个	1	1385.56		1271.16				114.40	
41	050305010002	**双人坐蹬器** 1.规格：长1650×宽450×高1600mm	个	1	**1308.00**		**1200.00**				**108.00**	
	B-	双人坐蹬器	个	1	1308.00		1200.00				108.00	
42	050305010003	**肩关节康复器** 1.规格：长1350×宽1350×高1400mm	个	1	**1600.23**		**1468.10**				**132.13**	
	B-	肩关节康复器	个	1	1600.23		1468.10				132.13	
43	050305010004	**腰背按摩** 1.规格：长1200×宽950×高1400mm	个	1	**1253.50**		**1150.00**				**103.50**	
	B-	腰背按摩	个	1	1253.50		1150.00				103.50	
44	050305010005	**三位扭腰器** 1.规格：长1300×宽1300×高1250mm	个	1	**972.29**		**892.01**				**80.28**	
	B-	三位扭腰器	个	1	972.29		892.01				80.28	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
45	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1158.88	100.00	93.99	577.76	196.55	94.89	95.69	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1158.88	100.00	93.99	577.76	196.55	94.89	95.69	
		篮球场建筑工程										
		分部分项工程										
		A.1 土（石）方工程										
46	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		34.61	12.77	6.74		3.43	1.15	0.40	1.05	
	A-1-10换	人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内	100	0.0346	7709.79	6135.44		4.49	693.81	239.46	636.59	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0 ）	1000	0.03115	5620.91	673.06		3803.33	505.83	174.58	464.11	
47	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		1297.59	12.77	6.74		3.43	1.15	0.40	1.05	
	A-1-10换	人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内	100	1.2976	7709.79	6135.44		4.49	693.81	239.46	636.59	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0 ）	1000	1.16783	5620.91	673.06		3803.33	505.83	174.58	464.11	
48	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填		1188.46	5.10	0.67	0.58	2.89	0.40	0.14	0.42	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100	11.8846	509.97	67.31	57.60	288.82	40.24	13.89	42.11	
49	010103002003	余土弃置 1.运距：起步第1KM		143.75	11.25	0.67		8.29	1.01	0.35	0.93	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-1-26换	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0 ）	1000	0.14375	4857.11	673.06		3195.04	437.10	150.86	401.05	
	A-1-134	自卸汽车运土（运距1km以内）12t	1000	0.14375	6391.33			5089.94	575.16	198.51	527.72	
50	桂010103003003	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	287.50	1.86			1.48	0.17	0.06	0.15	
	A-1-143	自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t	1000	0.28750	1861.16			1482.19	167.49	57.81	153.67	
51	桂010104002001	基础钎插 1.扦插方式:机械扦插 2.扦插深度:不小于5m	孔	120	60.35	18.89		29.18	5.43	1.87	4.98	
	A-1-180	其他工程 机械基底钎探 深度 10以内	孔	120	60.35	18.89		29.18	5.43	1.87	4.98	
	3.	A.3 砌筑工程										
52	010401005001	空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2.墙体类型:看台 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		49.85	609.97	210.36	265.42	0.16	62.33	21.34	50.36	
	A-4-55换	小型空心砌块墙 墙体墙厚(190mm){换:水泥砂浆中砂M5 换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	4.985	6072.25	2081.75	2654.17	1.61	620.84	212.50	501.38	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0264	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
53	010401005002	空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2.墙体类型:砖砌踏步 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		4.05	609.92	210.32	265.42	0.16	62.33	21.33	50.36	
	A-4-55换	小型空心砌块墙 墙体墙厚(190mm){换:水泥砂浆中砂M5 换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.405	6072.25	2081.75	2654.17	1.61	620.84	212.50	501.38	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0021	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
54	010501001001	垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		32.45	556.38	73.52	406.35	0.83	22.16	7.58	45.94	
	A-5-3	混凝土垫层{预拌普通混凝土 C20}	10	3.245	5563.82	735.20	4063.50	8.31	221.57	75.84	459.40	
55	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		69.48	547.92	40.63	444.67	0.80	12.35	4.23	45.24	
	A-5-7换	独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30}	10	6.948	5479.14	406.32	4446.73	7.96	123.46	42.26	452.41	
56	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		38.51	603.39	76.17	445.14	1.28	23.08	7.90	49.82	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C30}	10	3.851	6033.96	761.68	4451.44	12.82	230.80	79.00	498.22	
57	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		31.64	546.26	38.15	445.95	1.29	11.75	4.02	45.10	
	A-5-21换	混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30}	10	3.164	5462.70	381.50	4459.45	12.93	117.54	40.23	451.05	
58	010505001001	有梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		178.77	546.54	37.20	447.49	1.31	11.48	3.93	45.13	
	A-5-30换	混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30}	10	17.877	5465.34	371.97	4474.92	13.14	114.76	39.28	451.27	
59	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.205	5521.36	1012.29	3623.41	17.76	306.93	105.07	455.90	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.205	5521.33	1012.27	3623.40	17.76	306.95	105.06	455.89	
60	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	19.321	5512.10	1065.55	3534.31	22.06	324.11	110.94	455.13	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	19.321	5512.10	1065.55	3534.31	22.06	324.11	110.94	455.13	
61	010515001003	**现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上**	t	**2.671**	**5180.24**	**807.33**	**3543.24**	**56.44**	**257.40**	**88.10**	**427.73**	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	2.671	5180.24	807.33	3543.24	56.44	257.40	88.10	427.73	
62	010515001004	**热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）带E**	t	**18.610**	**5259.84**	**807.33**	**3616.27**	**56.44**	**257.40**	**88.10**	**434.30**	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	18.610	5259.84	807.33	3616.27	56.44	257.40	88.10	434.30	
63	010516003001	**钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤ 32**	个	**16**	**17.23**	**6.96**	**4.98**	**0.78**	**2.30**	**0.79**	**1.42**	
	A-5-349	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤ 32	10个	1.6	172.25	69.55	49.79	7.76	23.04	7.89	14.22	
64	桂010516004001	**钢筋接头 钢筋气压焊接头≤ 25**	个	**352**	**13.81**	**2.93**	**3.06**	**3.93**	**2.05**	**0.70**	**1.14**	
	A-5-347	钢筋接头 钢筋气压焊接头≤ 25	10个	35.2	138.00	29.30	30.55	39.31	20.45	7.00	11.39	
65	010516002001	**铁件 预埋铁件**	t	**0.108**	**8996.75**	**1510.46**	**6139.26**		**450.09**	**154.07**	**742.87**	
	A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.108	8996.85	1510.50	6139.29		450.13	154.07	742.86	
	6.	**金属结构工程**										
66	010603003001	**钢管柱 1.钢材品种、规格:φ60×2mm热镀锌钢管 2.含制作、运输、安装**	t	**0.446**	**6967.38**	**492.00**	**5345.56**	**144.60**	**283.34**	**126.59**	**575.29**	
	A-6-37换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量（≤3t）	t	0.446	6862.07	480.33	5340.90	90.59	263.77	119.89	566.59	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0446	1053.04	116.66	46.63	540.10	195.71	66.99	86.95	
	10.	**楼地面装饰工程**										
67	011101001001	**水泥砂浆楼地面 1.部位：篮球场地面 2.20厚1:2水泥砂浆保护层**	m²	**694.48**	**32.14**	**16.91**	**7.02**	**0.03**	**4.12**	**1.41**	**2.65**	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-10-24换	整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1：2}	100m²	6.9448	3214.76	1691.41	702.16	3.28	411.81	140.66	265.44	
68	011107004001	水泥砂浆台阶面 1.部位：台阶面 2.20厚1:2水泥砂浆抹面	m²	95.28	66.35	37.49	11.09	0.05	9.12	3.12	5.48	
	A-10-121换	台阶装饰 水泥砂缘台阶 20mm{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1：2}	100m²	0.9528	6635.16	3749.14	1109.50	4.86	912.22	311.58	547.86	
	15.	其他工程										
69	010607004001	篮球场铁丝网	m²	434.40	30.63	14.15	7.65	0.46	4.35	1.49	2.53	
	C2-0220换	隔离栅 金属网面挂设	100m²	4.3440	3063.09	1415.10	765.06	45.69	435.32	149.00	252.92	
70	040203009001	硅PU篮球场 1.划线漆涂刷两层 2.硅PU罩面漆滚涂及分色处理1mm厚 3.硅PU加强层摊铺两次2mm厚 4.硅PU找平层摊铺1mm厚 5.滚涂硅PU底层处理1mm厚	m²	608.00	103.55		95.00				8.55	
	B-换	硅PU篮球场	m²	608.00	103.55		95.00				8.55	
71	011505006001	篮球架 1.篮架高3050mm 2.篮架立柱和伸臂：立柱和伸臂均采用150×100×2.5mm优质方通焊接而成，伸臂加固横梁采用40×40×2.0mm方管焊接而成，伸臂长1800mm 3.篮架底座尺寸约：长1800mm×宽1000mm×后高350mm,外表面由2.0mm冷板折边焊接而成,后箱预放置混凝土配重 4.篮架拉杆：上下拉杆由φ32厚度2.0mm圆管焊接而成,后拉杆采用40×40×2.0mm方管焊接而成	套	1	7085.00		6500.00				585.00	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		5.篮球板：配铝合金边透明钢化玻璃篮球板1800×1050mm,橡胶包边 6.篮球圈：普通实心篮球圈,由Φ18mm圆钢焊接而成 7.所有钢制件表面均经酸洗,磷化等处理后在自动喷涂线上采用进口纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理										
	B-换	篮球架	套	1	7085.00		6500.00				585.00	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
72	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管	m²	456.12	36.02	20.15	7.55	1.10	3.17	1.08	2.97	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m²	4.5612	2899.29	2015.49	109.25	110.05	316.71	108.40	239.39	
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m²•天	547.344	5.86		5.38				0.48	
73	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.泵送、非泵送:泵送	m²	792.19	8.29	4.08	1.18	0.51	1.37	0.47	0.68	
	A-16-19换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	7.9219	829.10	407.76	118.14	51.17	136.76	46.81	68.46	
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
74	011702001001	基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	83.58	34.74	13.61	12.80	0.01	4.06	1.39	2.87	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.8358	3473.44	1360.69	1280.21	1.04	405.80	138.90	286.80	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
75	011702001002	基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	136.80	60.56	32.46	9.32	0.57	9.84	3.37	5.00	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	1.3680	6056.27	3246.37	931.69	56.86	984.36	336.93	500.06	
76	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	293.01	70.50	38.75	9.21	0.87	11.81	4.04	5.82	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	2.9301	7049.53	3875.00	920.63	87.02	1180.68	404.13	582.07	
77	011702008001	圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	253.11	60.97	33.38	7.61	1.14	10.29	3.52	5.03	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m²	2.5311	6097.43	3338.36	761.19	113.63	1028.69	352.10	503.46	
78	011702014001	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	1252.63	76.04	38.81	13.41	1.44	11.99	4.11	6.28	
	A-5-214	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	12.5263	7603.41	3881.29	1340.74	143.62	1199.42	410.54	627.80	
	011708	混凝土运输及泵送工程										
79	桂011708002001	混凝土泵送		355.96	25.77	3.78	14.40	4.24	0.91	0.31	2.13	
	A-18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内{预拌普通混凝土C20}{泵40M}	100	0.3278	2519.30	377.86	1387.26	424.24	90.64	31.28	208.02	
	A-18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内{预拌普通混凝土C30}{泵40M}	100	3.2318	2582.79	377.86	1445.51	424.24	90.64	31.28	213.26	
		篮球场安装工程										
		分部分项工程										
	4.	B4 电气设备安装工程										
80	030404017001	控制配电箱 AL1 1.按箱内元器件计价 2.型号：ZMX 钢箱防水型	台	1	1160.03	147.11	823.64	18.83	53.10	21.57	95.78	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元) 人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		3.安装方式:距地1.5m明装										
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1160.03	147.11	823.64	18.83	53.10	21.57	95.78	
81	030408001001	铜芯电力电缆普通敷设 YJV-1KV-5*6mm2 1.具有3C认证 ISO9000认证	m	163.82	43.68	4.73	32.92	0.20	1.58	0.64	3.61	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10mm²）	100m	1.6382	4367.63	472.80	3292.41	20.02	157.70	64.07	360.63	
82	030411004001	管内穿铜芯线 BV-500V-6mm2 1.具有3C认证 ISO9000认证	m	34.40	6.56	0.54	5.24		0.17	0.07	0.54	
	B4-1482	管内穿线 动力线路 铝芯 导线截面（≤6mm²）	100m单线	0.3440	655.11	53.58	523.32		17.15	6.97	54.09	
83	030411001001	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC50	m	84.33	24.27	8.69	9.58	0.06	2.80	1.14	2.00	
	B4-1451	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径（≤50mm）	100m	0.8433	2425.71	868.87	957.18	5.78	279.89	113.70	200.29	
84	030412009001	篮球场灯LED 2*200W 1.总高8米 2.立柱：主管采用114*3.75mm优质钢管 3.爬杆：2.5米以上带爬梯，爬梯采用#18号元钢制成 4.灯架：采用Φ42优质钢管制成，呈直形，不可旋转 5.LED照明灯，功率200W，每条灯杆上安装2盏 6.外观：所有钢制件表面均经酸洗,磷化等处理后再采用静电喷塑处理	套	4	3136.67	386.08	2092.58	155.37	173.26	70.39	258.99	
	B4-1845	中杆灯安装 中杆投光灯 光源个数（≤3火）	10套	0.4	31366.66	3860.79	20925.80	1553.66	1732.62	703.88	2589.91	
85	桂030413011001	现浇基础 1.C20砼基础 2.含基础土方开挖、回填 3.含钢筋，模板制作、安装、拆除等 4.混凝土种类：非泵送商品普通混凝土	座	4	166.71	29.82	92.78	11.68	13.28	5.39	13.76	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础		0.72	687.23	126.23	357.33	62.16	60.28	24.49	56.74	
	B4-2109	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10	t	0.032	5376.05	887.21	3557.25	61.00	303.43	123.27	443.89	
86	桂030413013001	小型机械挖填沟槽 一般土 1.土壤类别:三类土		21.64	13.78	0.67		8.05	2.79	1.13	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	2.164	137.85	6.72		80.50	27.91	11.34	11.38	
87	桂030413014001	小型机械回填沟槽 土方 1.土壤类别:三类土		21.64	7.58	1.11		3.69	1.53	0.62	0.63	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10	2.164	75.77	11.08		36.86	15.34	6.23	6.26	
		景观工程										
		分部分项工程										
		组合花池坐凳										
88	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		7.40	9.20	0.63		5.44	1.64	0.73	0.76	
	D1-642	机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4m3	100	0.0740	918.75	62.69		543.70	163.73	72.77	75.86	
89	010103001002	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		1.75	3.31	0.63	0.06	1.51	0.58	0.26	0.27	
	D1-644	机械 填土碾压	100	0.0175	330.51	62.69	5.76	151.31	57.78	25.68	27.29	
90	010103002004	余土弃置 1.运距：起步第1KM		5.65	22.21	0.63		14.03	3.96	1.76	1.83	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	D1-648	机械装 自卸汽车运土（运距1km以内）	100	0.0565	2219.98	62.69		1402.55	395.61	175.83	183.30	
91	桂010103003004	**土（石）方运输增（减）m3·km** **1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整**	·km	**11.30**	**4.64**			**3.06**	**0.83**	**0.37**	**0.38**	
	D1-649	自卸汽车运土（每增1km运距）	100	0.1130	463.29			305.79	82.56	36.69	38.25	
92	020202006001	**组合花池坐凳** **1.50厚光面芝麻灰大理石，磨边R25mm** **2.30厚1:2.5水泥砂浆** **3.M5水泥砂浆砌Mu7.5砖** **4.100厚C15混凝土垫层** **5.素土夯实** **6.喷涂仿古青砖涂料一底两面，弹线、分格、粘贴胶带** **7.涂饰底层涂料** **8.白色抗碱底漆喷涂一遍** **9.批刮外培柔性腻子二遍**	m	**48.29**	**426.71**	**111.67**	**235.54**	**0.52**	**30.29**	**13.46**	**35.23**	
	D1-700换	石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤5cm{换:水泥砂浆 1：2.5}	10m²	2.540	3111.76	502.27	2149.27	5.33	137.05	60.91	256.93	
	B-	磨边	m	65.99	10.90		10.00				0.90	
	D1-733	砖砌边沟{水泥砂浆中砂 M5}	10	0.980	5922.28	1504.87	3333.02	6.11	407.96	181.32	489.00	
	D1-661换	人工操作 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15}		1.85	493.45	52.34	379.29	0.48	14.26	6.34	40.74	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.4490	960.16	465.36	234.03		125.65	55.84	79.28	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.4490	2881.67	996.62	1258.43		269.09	119.59	237.94	
	D1-885换	立面抹灰 水泥砂浆20mm[实际值=30]{换:水泥砂浆 1：2.5 换:水泥砂浆 1：2.5 换:素水泥浆}	100m²	0.5177	6840.36	3648.42	1191.51	9.17	987.55	438.91	564.80	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		透水砖										
93	桂050201017001	新建透水砖 1.200×100×60mm灰色透水砖（细沙扫缝） 2.30mm厚粗砂找平层 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.100mm厚级配碎石 5.素土夯实	m²	643.00	155.81	31.33	98.86	0.38	8.56	3.81	12.87	
	D1-696换	预制块料面层 粗砂 普通	10m²	64.300	779.88	198.15	438.20	1.34	53.86	23.94	64.39	
	D1-661换	人工操作 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20}		64.30	525.84	52.34	409.00	0.48	14.26	6.34	43.42	
	D1-656换	人工操作 天然级配碎石		64.30	252.36	62.79	141.43	2.02	17.50	7.78	20.84	
		路缘石树池										
94	040204007001	路缘石树池 1.900×150×100mm厚混凝土路缘石 2.50mm厚C15混凝土垫层 3.素土夯实	个	5	230.85	53.91	136.82	0.03	14.56	6.47	19.06	
	D1-736换	道路侧缘石 混凝土路缘石{水泥砂浆 1：3}	10m	1.600	696.78	165.85	408.61	0.08	44.80	19.91	57.53	
	D1-661换	人工操作 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15}		0.08	493.45	52.34	379.29	0.48	14.26	6.34	40.74	
		新建树池										
95	010101003003	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		6.93	9.20	0.63		5.44	1.64	0.73	0.76	
	D1-642	机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4m3	100	0.0693	918.75	62.69		543.70	163.73	72.77	75.86	
96	010103001003	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求		4.62	3.31	0.63	0.06	1.51	0.58	0.26	0.27	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元) 人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		4.填方来源、运距:原土回填										
	D1-644	机械 填土碾压	100	0.0462	330.51	62.69	5.76	151.31	57.78	25.68	27.29	
97	010103002005	余土弃置 1.运距：起步第1KM		2.31	22.21	0.63		14.03	3.96	1.76	1.83	
	D1-648	机械装 自卸汽车运土（运距1km以内）	100	0.0231	2219.98	62.69		1402.55	395.61	175.83	183.30	
98	桂010103003005	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	4.62	4.64			3.06	0.83	0.37	0.38	
	D1-649	自卸汽车运土（每增1km运距）	100	0.0462	463.29			305.79	82.56	36.69	38.25	
99	040204007002	新建树池 1.50厚光面芝麻灰大理石，磨边R25 2.30厚1:25水泥砂浆 3.M5水泥砂浆砌Mu7.5砖 4.100厚C15混凝土垫层 5.素土夯实 6.喷涂仿古青砖涂料--底两面，弹线、分格、粘贴胶带 7.涂饰底层涂料 8.白色抗碱底漆喷涂一遍 9.批刮外培柔性腻子二遍	个	4	1372.81	363.38	751.99	1.71	98.57	43.81	113.35	
	D1-700换	石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤5cm{换:水泥砂浆 1：2.5}	10m²	0.641	3111.76	502.27	2149.27	5.33	137.05	60.91	256.93	
	B-	磨边	m	6.28	10.90		10.00				0.90	
	D1-733	砖砌边沟{水泥砂浆中砂 M5}	10	0.299	5922.28	1504.87	3333.02	6.11	407.96	181.32	489.00	
	D1-661换	人工操作 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15}		0.68	493.45	52.34	379.29	0.48	14.26	6.34	40.74	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第21页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.1005	960.16	465.36	234.03		125.65	55.84	79.28	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.1005	2881.67	996.62	1258.43		269.09	119.59	237.94	
	D1-885换	立面抹灰 水泥砂浆20mm[实际值=30]{换:水泥砂浆 1：2.5 换:水泥砂浆 1：2.5 换:素水泥浆}	100m²	0.1368	6840.36	3648.42	1191.51	9.17	987.55	438.91	564.80	
		青砖矮墙										
100	010101003004	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		575.40	9.20	0.63		5.44	1.64	0.73	0.76	
	D1-642	机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4m3	100	5.7540	918.75	62.69		543.70	163.73	72.77	75.86	
101	010103001004	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		374.01	3.31	0.63	0.06	1.51	0.58	0.26	0.27	
	D1-644	机械 填土碾压	100	3.7401	330.51	62.69	5.76	151.31	57.78	25.68	27.29	
102	010103002006	余土弃置 1.运距：起步第1KM		201.39	22.21	0.63		14.03	3.96	1.76	1.83	
	D1-648	机械装 自卸汽车运土（运距1km以内）	100	2.0139	2219.98	62.69		1402.55	395.61	175.83	183.30	
103	桂010103003006	土（石）方运输增（减）m3•km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	•km	402.78	4.64			3.06	0.83	0.37	0.38	
	D1-649	自卸汽车运土（每增1km运距）	100	4.0278	463.29			305.79	82.56	36.69	38.25	
104	010501001002	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板制作、安装、拆除		57.54	608.74	97.70	421.96	0.51	26.52	11.79	50.26	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	D1-661换	人工操作 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15}		57.54	493.45	52.34	379.29	0.48	14.26	6.34	40.74	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	1.9180	3458.59	1360.69	1280.21	1.04	367.67	163.41	285.57	
105	010401001001	**砖基础** 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		**143.85**	**618.31**	**184.00**	**309.47**	**1.46**	**50.07**	**22.26**	**51.05**	
	A-4-1换	砖基础 标准砖 240×115×53{换:水泥砂浆中砂M5}	10	14.385	6183.13	1840.00	3094.73	14.58	500.74	222.55	510.53	
106	020101005001	**空花墙** 1.砌墙厚度:230mm 2.砌筑方式:具体详见施工图XS-13 3.砖墙花墙类型:镂空窗格 4.用砖品种规格:230×115×50青砖墙 5.灰浆品种及配合比:M5混合砂浆		**38.07**	**1408.61**	**435.17**	**686.97**	**0.32**	**117.58**	**52.26**	**116.31**	
	D2-18换	空花墙{换:水泥石灰砂浆中砂M5}	10	3.807	14086.10	4351.70	6869.69	3.22	1175.83	522.59	1163.07	
107	020106002001	**成品瓦片镂空装饰** 1.规格：200×200×6mm厚成品瓦片拼花	m²	**151.64**	**294.30**		**270.00**				**24.30**	
	B-	成品瓦片镂空装饰	m²	151.64	294.30		270.00				24.30	
108	010401003001	**实心砖墙** 1.砖品种、规格、强度等级:青砖240×120×60mm 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:230厚 4.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		**57.31**	**1378.87**	**230.00**	**943.28**	**1.46**	**62.50**	**27.78**	**113.85**	
	A-4-6换	混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(240mm){换:水泥石灰砂浆中砂M5}	10	5.731	13788.65	2300.00	9432.79	14.64	624.95	277.76	1138.51	
109	011201003001	**墙面勾缝** 1.勾缝类型:平缝	m²	**731.16**	**15.29**	**9.77**	**0.44**	**0.01**	**2.64**	**1.17**	**1.26**	
	A-11-24换	砖墙勾缝 平缝{换:水泥砂浆中砂M5}	100m²	7.3116	1528.58	976.58	44.07	0.62	263.84	117.26	126.21	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		新建不锈钢竹篱笆										
110	040101002005	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		54.74	9.20	0.63		5.44	1.64	0.73	0.76	
	D1-642	机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4m3	100	0.5474	918.75	62.69		543.70	163.73	72.77	75.86	
111	010103001005	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		27.37	3.31	0.63	0.06	1.51	0.58	0.26	0.27	
	D1-644	机械 填土碾压	100	0.2737	330.51	62.69	5.76	151.31	57.78	25.68	27.29	
112	040103002004	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		27.37	22.21	0.63		14.03	3.96	1.76	1.83	
	D1-648	机械装 自卸汽车运土（运距1km以内）	100	0.2737	2219.98	62.69		1402.55	395.61	175.83	183.30	
113	桂010103003007	土（石）方运输增（减）m3•km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	•km	54.74	4.64			3.06	0.83	0.37	0.38	
	D1-649	自卸汽车运土（每增1km运距）	100	0.5474	463.29			305.79	82.56	36.69	38.25	
114	040303001003	混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C15普通混凝土 2.含模板制作、安装、拆除		9.12	724.14	143.10	464.68	0.55	38.78	17.24	59.79	
	D1-661换	人工操作 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15}		9.12	493.45	52.34	379.29	0.48	14.26	6.34	40.74	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.6083	3458.59	1360.69	1280.21	1.04	367.67	163.41	285.57	
115	010403003001	石墙 1.Φ150-200mm不规则毛石干砌		42.58	270.11	117.20	84.91		31.64	14.06	22.30	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元) 人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C1-0180	干砌块石	10	4.258	2701.19	1172.00	849.08		316.44	140.64	223.03	
116	050302004001	不锈钢竹篱笆 1.Φ50×2.0mm不锈钢立杆 2.Φ30×2.0mm不锈钢横杆 3.Φ25×2.0mm不锈钢小立杆 4.高度800mm	m	405.50	84.88	27.36	39.74	0.07	7.41	3.29	7.01	
	D1-951换	不锈钢竹篱笆{换:预拌普通混凝土 C15}	10m	40.550	848.76	273.63	397.43	0.65	74.06	32.91	70.08	
117	011201003002	墙面勾缝 1.M7.5水泥砂浆勾缝	m²	283.85	19.00	11.35	1.61	0.03	3.07	1.37	1.57	
	C1-0290换	勾平缝 块石面 干砌{换:水泥砂浆中砂M7.5}	100m²	2.8385	1899.46	1135.00	161.23	2.69	307.18	136.52	156.84	
		微菜园门										
118	010101004002	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		8.88	9.20	0.63		5.44	1.64	0.73	0.76	
	D1-642	机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4m3	100	0.0888	918.75	62.69		543.70	163.73	72.77	75.86	
119	010103001006	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		4.82	3.31	0.63	0.06	1.51	0.58	0.26	0.27	
	D1-644	机械 填土碾压	100	0.0482	330.51	62.69	5.76	151.31	57.78	25.68	27.29	
120	040103002005	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		4.06	22.21	0.63		14.03	3.96	1.76	1.83	
	D1-648	机械装 自卸汽车运土（运距1km以内）	100	0.0406	2219.98	62.69		1402.55	395.61	175.83	183.30	
121	桂010103003008	土（石）方运输增（减）m3·km	·km	8.12	4.64			3.06	0.83	0.37	0.38	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　第25页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元) 人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整										
	D1-649	自卸汽车运土（每增1km运距）	100	0.0812	463.29			305.79	82.56	36.69	38.25	
122	040303002001	**混凝土基础** **1.混凝土种类：商品混凝土** **2.强度等级：C25** **3.含模板制作、安装、拆除**		**4.06**	**720.97**	**144.78**	**455.05**	**3.70**	**40.09**	**17.82**	**59.53**	
	D1-759换	基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.406	7209.64	1447.78	4550.46	37.03	400.90	178.18	595.29	
123	010603002001	**方钢立柱** **1.钢材品种、规格:60×60×3.5mm方钢** **2.单根柱质量:3t以内** **3.木色烤漆** **4.含制作、安装、运输等**	t	**0.304**	**6041.80**	**680.68**	**4395.79**	**144.60**	**222.83**	**99.03**	**498.87**	
	A-6-37换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量（≤3t）	t	0.304	5567.34	480.33	4314.07	90.59	154.15	68.51	459.69	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0304	1045.89	116.66	46.63	540.10	177.33	78.81	86.36	
	A-14-175	调和漆 金属面 二遍	100m²	0.1246	902.40	460.35	188.01		124.29	55.24	74.51	
124	010606005001	**方钢门板** **1.钢材品种、规格:60×20×3.5mm方钢** **2.木色烤漆** **3.含制作、安装、运输等**	t	**1.016**	**6217.83**	**790.27**	**4404.96**	**144.60**	**252.42**	**112.18**	**513.40**	
	A-6-37换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量（≤3t）	t	1.016	5567.34	480.33	4314.07	90.59	154.15	68.51	459.69	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.1016	1045.89	116.66	46.63	540.10	177.33	78.81	86.36	
	A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.4363	1271.22	694.58	200.79		187.54	83.35	104.96	
125	010516002002	**大门金属连接件** **1.外涂防锈漆**	t	**0.212**	**9340.06**	**1586.20**	**5907.66**	**328.33**	**516.92**	**229.75**	**771.20**	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-5-357	铁件 一般铁件	t	0.212	8973.70	1396.50	5835.24	328.33	465.70	206.98	740.95	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.1060	732.71	379.40	144.84		102.44	45.53	60.50	
		新建围墙										
126	010101003005	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		27.20	9.20	0.63		5.44	1.64	0.73	0.76	
	D1-642	机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4m3	100	0.2720	918.75	62.69		543.70	163.73	72.77	75.86	
127	010103001007	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		16.32	3.31	0.63	0.06	1.51	0.58	0.26	0.27	
	D1-644	机械 填土碾压	100	0.1632	330.51	62.69	5.76	151.31	57.78	25.68	27.29	
128	040103002006	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		10.88	22.21	0.63		14.03	3.96	1.76	1.83	
	D1-648	机械装 自卸汽车运土（运距1km以内）	100	0.1088	2219.98	62.69		1402.55	395.61	175.83	183.30	
129	桂010103003009	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	21.76	4.64			3.06	0.83	0.37	0.38	
	D1-649	自卸汽车运土（每增1km运距）	100	0.2176	463.29			305.79	82.56	36.69	38.25	
130	010403001001	石基础 1.石料种类、规格:MU30毛石 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		8.16	404.13	140.00	172.72	2.47	38.47	17.10	33.37	
	A-4-80换	石基础 毛石 浆砌{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	0.816	4041.12	1400.00	1727.18	24.65	384.66	170.96	333.67	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程 第27页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
131	010402001001	**砌块墙** 1.砖品种、规格、强度等级:砼砖 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆		16.13	521.04	184.50	220.74	0.59	49.98	22.21	43.02	
	A-4-56换	小型空心砌块墙 墙体墙厚(240mm){换:预拌普通混凝土 C20 换:水泥砂浆中砂M10}	10	1.613	5210.36	1845.00	2207.36	5.93	499.75	222.11	430.21	
132	010501001003	**垫层** 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板制作、安装、拆除		2.72	696.42	141.55	440.94	0.88	38.46	17.09	57.50	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.272	5235.01	735.20	3769.28	8.31	200.75	89.22	432.25	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1360	3458.59	1360.69	1280.21	1.04	367.67	163.41	285.57	
133	040901010001	**螺栓** 1.M10膨胀螺栓固定横向角钢，横向间距@500mm，余同	套	60	4.27	1.25	1.41	0.55	0.49	0.22	0.35	
	A-5-368	化学锚栓 植化学锚栓 M10	10套	6.0	42.56	12.50	14.08	5.46	4.85	2.16	3.51	
134	010516002003	**铁件** 1.L30×3mm镀锌角钢架，@1500mm均布	t	0.027	8973.70	1396.50	5835.24	328.33	465.70	206.98	740.95	
	A-5-357	铁件 一般铁件	t	0.027	8973.70	1396.50	5835.24	328.33	465.70	206.98	740.95	
135	010606002001	**钢檩条** 1.20×20×2mm镀锌钢方通檩条通长 2.含制作、安装、运输	t	0.056	5776.20	411.97	4525.92	144.39	150.22	66.76	476.94	
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.056	5690.60	403.44	4521.78	99.40	135.77	60.34	469.87	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0056	856.02	85.25	41.44	449.93	144.50	64.22	70.68	
136	010606002002	**钢檩条**	t	0.089	5659.47	411.97	4418.83	144.39	150.22	66.76	467.30	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1.40×40×3mm镀锌钢方通檩条通长 1.含制作、安装、运输										
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.089	5573.87	403.44	4414.69	99.40	135.77	60.34	460.23	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0089	856.02	85.25	41.44	449.93	144.50	64.22	70.68	
137	010901001001	树脂瓦屋面 1.瓦品种、规格:仿古成品树脂瓦	m²	15.16	58.76	4.80	47.22	0.01	1.30	0.58	4.85	
	A7-8换	树脂瓦屋面{水泥砂浆中砂M5}	100m²	0.1516	5876.10	479.66	4722.42	1.28	129.85	57.71	485.18	
138	020602002001	树脂瓦屋面 脊瓦	m	26.80	49.37	14.54	24.81	0.19	3.98	1.77	4.08	
	A7-27	树脂瓦屋面 脊瓦 {水泥砂浆 1：2}	100m	0.2680	4936.16	1454.36	2481.17	18.60	397.70	176.76	407.57	
139	011207001001	墙面装饰板 1.4mm厚白色铝朔板封檐	m²	13.40	111.76	21.83	72.18		5.90	2.62	9.23	
	A-12-91换	天棚铝塑板面层 贴在 龙骨底	100m²	0.1340	11176.09	2183.44	7218.31		589.53	262.01	922.80	
140	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m²	53.60	10.69	4.09	4.08	0.03	1.11	0.50	0.88	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=5]{换:水泥砂浆 1：3}	100m²	0.5360	1069.66	409.29	407.96	3.21	111.38	49.50	88.32	
141	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1.中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	53.60	4.71	1.46	2.30		0.39	0.17	0.39	
	A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m²	0.5360	470.66	145.52	229.53		39.29	17.46	38.86	
142	011201001001	墙面一般抹灰 1.15mm厚1:3水泥砂浆	m²	53.60	34.45	15.80	9.50	0.11	4.29	1.91	2.84	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 （15+5）mm[实际厚度=10]{换:水泥砂浆 1：3}	100m²	0.5360	3445.39	1579.93	950.03	10.63	429.45	190.87	284.48	
143	011406003001	满刮腻子 1.批刮外墙柔性腻子二遍	m²	53.60	24.62	15.22	1.43		4.11	1.83	2.03	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-14-232换	腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍	100㎡	0.5360	2462.48	1522.09	143.46		410.96	182.65	203.32	
144	011407001001	**墙面喷（刷）涂料** **1.喷涂罩光清漆** **2.喷涂白色涂料一底两面**	㎡	**40.20**	**31.87**	**6.34**	**19.49**	**0.68**	**1.89**	**0.84**	**2.63**	
	A13-251	外墙喷复层涂料 抹灰面	100㎡	0.4020	3186.96	633.60	1948.75	67.89	189.40	84.18	263.14	
145	011407001002	**墙面喷（刷）涂料** **1.喷涂罩光清漆** **2.喷涂深灰色仿青砖真石漆**	㎡	**13.40**	**75.93**	**7.87**	**57.77**	**0.68**	**2.31**	**1.03**	**6.27**	
	A13-232	真石漆 胶带条分格	100㎡	0.1340	7592.10	787.05	5776.87	67.89	230.83	102.59	626.87	
		原围墙改造										
146	040901010002	**螺栓** **1.M10膨胀螺栓固定横向角钢，横向间距@500mm，余同**	套	**28**	**4.27**	**1.25**	**1.41**	**0.55**	**0.49**	**0.22**	**0.35**	
	A-5-368	化学锚栓 植化学锚栓 M10	10套	2.8	42.56	12.50	14.08	5.46	4.85	2.16	3.51	
147	010516002004	**铁件** **1.L30×3镀锌角钢架，@1500mm均布**	t	**0.013**	**8973.70**	**1396.50**	**5835.24**	**328.33**	**465.70**	**206.98**	**740.95**	
	A-5-357	铁件 一般铁件	t	0.013	8973.70	1396.50	5835.24	328.33	465.70	206.98	740.95	
148	010606002003	**钢檩条** **1.20×20×2mm镀锌钢方通檩条通长** **2.含制作、安装、运输**	t	**0.029**	**5795.19**	**415.11**	**4526.44**	**153.41**	**153.50**	**68.22**	**478.51**	
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.029	5690.60	403.44	4521.78	99.40	135.77	60.34	469.87	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0029	1045.89	116.66	46.63	540.10	177.33	78.81	86.36	
149	010606002004	**钢檩条** **1.40×40×3mm镀锌钢方通檩条通长** **2.含制作、安装、运输**	t	**0.046**	**5678.46**	**415.11**	**4419.35**	**153.41**	**153.50**	**68.22**	**468.87**	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.046	5573.87	403.44	4414.69	99.40	135.77	60.34	460.23	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0046	1045.89	116.66	46.63	540.10	177.33	78.81	86.36	
150	010901001002	**树脂瓦屋面** **1.瓦品种、规格:仿古成品树脂瓦**	m²	7.92	58.76	4.80	47.22	0.01	1.30	0.58	4.85	
	A7-8换	树脂瓦屋面{水泥砂浆中砂M5}	100m²	0.0792	5876.10	479.66	4722.42	1.28	129.85	57.71	485.18	
151	020602002002	**树脂瓦屋面 脊瓦**	m	14.00	49.37	14.54	24.81	0.19	3.98	1.77	4.08	
	A7-27	树脂瓦屋面 脊瓦 {水泥砂浆 1：2}	100m	0.1400	4936.16	1454.36	2481.17	18.60	397.70	176.76	407.57	
152	011207001002	**墙面装饰板** **1.4mm厚白色铝朔板封檐**	m²	7.00	111.76	21.83	72.18		5.90	2.62	9.23	
	A-12-91换	天棚铝塑板面层 贴在 龙骨底	100m²	0.0700	11176.09	2183.44	7218.31		589.53	262.01	922.80	
153	010903003002	**墙面砂浆防水(防潮)** **1.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆**	m²	28.00	10.69	4.09	4.08	0.03	1.11	0.50	0.88	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=5]{换:水泥砂浆 1：3}	100m²	0.2800	1069.66	409.29	407.96	3.21	111.38	49.50	88.32	
154	桂011201005002	**墙面钉(挂)网** **1.中间压入一层耐碱玻璃纤维网布**	m²	28.00	4.71	1.46	2.30		0.39	0.17	0.39	
	A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m²	0.2800	470.66	145.52	229.53		39.29	17.46	38.86	
155	011201001002	**墙面一般抹灰** **1.15mm厚1:3水泥砂浆**	m²	28.00	34.45	15.80	9.50	0.11	4.29	1.91	2.84	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 （15+5）mm[实际厚度=10]{换:水泥砂浆 1：3}	100m²	0.2800	3445.39	1579.93	950.03	10.63	429.45	190.87	284.48	
156	011406003002	**满刮腻子** **1.批刮外墙柔性腻子二遍**	m²	28.00	24.62	15.22	1.43		4.11	1.83	2.03	
	A-14-232换	腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍	100m²	0.2800	2462.48	1522.09	143.46		410.96	182.65	203.32	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
157	011407001003	墙面喷（刷）涂料 1.喷涂罩光清漆 2.喷涂白色涂料一底两面	m²	21.00	31.87	6.34	19.49	0.68	1.89	0.84	2.63	
	A13-251	外墙喷复层涂料 抹灰面	100m²	0.2100	3186.96	633.60	1948.75	67.89	189.40	84.18	263.14	
158	011407001004	墙面喷（刷）涂料 1.喷涂罩光清漆 2.喷涂深灰色仿青砖真石漆	m²	7.00	75.93	7.87	57.77	0.68	2.31	1.03	6.27	
	A13-232	真石漆 胶带条分格	100m²	0.0700	7592.10	787.05	5776.87	67.89	230.83	102.59	626.87	
		原毛石挡墙勾缝										
159	011201003003	墙面勾缝 1.M7.5水泥砂浆勾缝	m²	16.10	15.61	9.97	0.44	0.01	2.70	1.20	1.29	
	A-11-26换	毛石墙勾缝 凹缝{换:水泥砂浆中砂M7.5}	100m²	0.1610	1560.19	997.28	43.78	0.99	269.53	119.79	128.82	
		新建青石阶										
160	011107001001	石材台阶面 1.40mm厚老石板(长1.5米、宽0.5米) 2.100mm厚老石板(长1.5米、宽0.3米) 3.30mm厚M7.5水泥砂浆 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.100mm厚碎石垫层 6.素土夯实	m²	52.50	263.00	34.43	192.98	0.32	9.38	4.17	21.72	
	D1-754换	汀步 方整石 厚≤15cm{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10m²	4.035	1730.53	210.49	1293.92	0.82	57.05	25.36	142.89	
	D1-754换	汀步 方整石 厚≤15cm{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10m²	1.215	2173.07	210.49	1699.92	0.82	57.05	25.36	179.43	
	D1-661换	人工操作 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20}		5.25	525.84	52.34	409.00	0.48	14.26	6.34	43.42	
	D1-657	人工操作 碎石干铺		5.25	271.19	81.49	132.93	1.87	22.51	10.00	22.39	
		墙绘										

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
161	020911001001	墙面墙绘 1.具体样式详见设计图纸	m²	274.50	151.08		138.61				12.47	
	B-	墙面墙绘	m²	274.50	151.08		138.61				12.47	
		成品大理石桌椅										
162	050305006001	成品大理石桌椅 1.桌子：直径90cm，高55cm 2.凳子：直径20cm，高32cm	套	5	1333.40		1223.30				110.10	
	B-换	成品大理石桌椅	套	5	1333.40		1223.30				110.10	
		绿化工程										
		分部分项工程										
	1.	绿化工程										
163	050101009001	种植土回(换)填		3.60	80.05	29.57	32.34		7.98	3.55	6.61	
	D1-443	人工回填 种植土		3.60	80.05	29.57	32.34		7.98	3.55	6.61	
164	050102003001	栽植竹类 1.竹种类:罗汉竹 2.竹胸径或根盘丛径:干径3-4cm，高≧300 3.养护期:6个月	株	1660	42.21	8.14	24.45	2.13	2.77	1.23	3.49	
	D1-346换	栽植散生竹 胸径≤4cm	10株	166.0	362.49	66.24	230.18	7.41	19.89	8.84	29.93	
	D1-501换	散生竹养护 胸径（cm） ≤6	10株	166.0	59.55	15.14	14.31	13.87	7.83	3.48	4.92	
165	桂050102017001	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1.种类:沿阶草 2.冠丛高:15-20cm 3.蓬径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m² 5.养护期:6个月	m²	28.00	177.73	42.46	58.12	33.03	20.38	9.06	14.68	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	D1-386	草本花卉 种植密度（株/m2） ≤64	10m²	2.800	963.43	247.72	526.08	9.69	69.50	30.89	79.55	
	D1-516换	草本花卉	10m²	2.800	813.85	176.92	55.04	320.64	134.34	59.71	67.20	
166	桂050102017002	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1.种类:鸭脚木 2.冠丛高:25-30cm 3.蓬径:25-30cm 4.单位面积株数:25袋/m² 5.养护期:6个月	m²	37.00	98.69	24.21	47.90	6.47	8.28	3.68	8.15	
	D1-324	栽植成片灌木 种植密度（株/m2） ≤25	10m²	3.700	717.20	143.03	445.70	9.69	41.23	18.33	59.22	
	D1-472换	片植灌木养护 高度（cm） ≤40	10m²	3.700	269.78	99.10	33.29	55.01	41.61	18.49	22.28	
167	桂050102017003	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1.种类:满天星 2.冠丛高:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.单位面积株数:36袋/m² 5.养护期:6个月	m²	54.00	194.26	25.78	133.39	6.47	8.71	3.87	16.04	
	D1-325	栽植成片灌木 种植密度（株/m2） ≤36	10m²	5.400	1672.80	158.71	1300.60	9.69	45.47	20.21	138.12	
	D1-472换	片植灌木养护 高度（cm） ≤40	10m²	5.400	269.78	99.10	33.29	55.01	41.61	18.49	22.28	
		新建台阶										
		分部分项工程										
	1.	A.1 土（石）方工程										
168	010101004003	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		37.88	12.77	6.74		3.43	1.15	0.40	1.05	
	A-1-10	人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内	100	0.0379	7709.79	6135.44		4.49	693.81	239.46	636.59	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0 ）	1000	0.03409	5620.91	673.06		3803.33	505.83	174.58	464.11	
169	010103001008	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		28.39	5.10	0.67	0.58	2.89	0.40	0.14	0.42	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100	0.2839	509.97	67.31	57.60	288.82	40.24	13.89	42.11	
170	010103002007	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		9.49	11.24	0.67		8.28	1.01	0.35	0.93	
	A-1-26换	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0 ）	1000	0.00949	4857.11	673.06		3195.04	437.10	150.86	401.05	
	A-1-134	自卸汽车运土（运距1km以内）12t	1000	0.00949	6391.33			5089.94	575.16	198.51	527.72	
171	桂010103003010	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	18.98	1.86			1.48	0.17	0.06	0.15	
	A-1-143	自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t	1000	0.01898	1861.16			1482.19	167.49	57.81	153.67	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
172	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.48	503.81	40.04	405.04	0.79	12.17	4.17	41.60	
	A-5-5换	带形基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.048	5038.30	400.47	4050.49	7.96	121.71	41.66	416.01	
173	010502001002	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.22	560.45	76.18	405.73	1.27	23.09	7.91	46.27	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.022	5604.37	761.68	4057.32	12.82	230.80	79.00	462.75	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
174	010503002001	矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.24	511.55	43.63	406.42	1.29	13.38	4.58	42.25	
	A-5-22换	混凝土 单梁、连续梁{换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.024	5115.61	436.32	4064.27	12.93	133.88	45.82	422.39	
175	010506001001	直形楼梯 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.梯板厚度：120mm		2.03	683.85	140.00	428.50	2.07	42.33	14.49	56.46	
	A-5-49	混凝土 直行楼梯{预拌普通混凝土 C25}	10	0.203	6838.58	1400.00	4284.98	20.68	423.36	144.91	564.65	
176	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.178	5512.14	1065.56	3534.33	22.08	324.10	110.96	455.11	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.178	5512.10	1065.55	3534.31	22.06	324.11	110.94	455.13	
177	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.180	5180.21	807.33	3543.22	56.44	257.39	88.11	427.72	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.180	5180.24	807.33	3543.24	56.44	257.40	88.10	427.73	
		单价措施项目										
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
178	011702001003	基础 1.基础类型:带形基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	5.44	59.70	32.24	8.87	0.55	9.77	3.34	4.93	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m²	0.0544	5970.98	3223.94	887.38	55.04	977.14	334.46	493.02	
179	011702002002	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	4.48	70.50	38.75	9.21	0.87	11.81	4.04	5.82	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0448	7049.53	3875.00	920.63	87.02	1180.68	404.13	582.07	
180	011702006001	矩形梁 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.72	85.89	41.39	11.77	6.49	14.27	4.88	7.09	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-5-196	矩形梁 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0272	8590.30	4139.29	1177.33	649.05	1426.93	488.41	709.29	
181	011702024001	**楼梯** **模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑**	**m²**	**9.90**	**214.63**	**110.94**	**32.45**	**6.53**	**35.01**	**11.98**	**17.72**	
	A-5-232	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	10m²投影面积	0.990	2146.22	1109.42	324.46	65.26	350.05	119.82	177.21	
		党建宣传栏										
		分部分项工程										
	1.	A.1 土（石）方工程										
182	010101003006	**挖沟槽土方** **1.土壤类别:三类土** **2.挖土深度:详设计图纸**		**11.65**	**12.81**	**6.77**		**3.43**	**1.15**	**0.40**	**1.06**	
	A-1-10	人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内	100	0.0117	7709.79	6135.44		4.49	693.81	239.46	636.59	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0 ）	1000	0.01049	5620.91	673.06		3803.33	505.83	174.58	464.11	
183	010103001009	**回填方** **1.密实度:符合规范要求** **2.填方材料品种:符合规范要求** **3.填方材料粒径:符合规范要求** **4.填方来源、运距:原土回填**		**8.35**	**5.10**	**0.67**	**0.58**	**2.89**	**0.40**	**0.14**	**0.42**	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100	0.0835	509.97	67.31	57.60	288.82	40.24	13.89	42.11	
184	010103002008	**余土弃置** **1.废弃料品种:余土** **2.运距:起步第1KM**		**3.30**	**11.24**	**0.67**		**8.28**	**1.01**	**0.35**	**0.93**	
	A-1-26换	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0 ）	1000	0.00330	4857.11	673.06		3195.04	437.10	150.86	401.05	
	A-1-134	自卸汽车运土（运距1km以内）12t	1000	0.00330	6391.33			5089.94	575.16	198.51	527.72	
185	桂010103003011	**土（石）方运输增（减）m3·km**	**·km**	**6.60**	**1.86**			**1.48**	**0.17**	**0.06**	**0.15**	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整										
	A-1-143	自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t	1000	0.00660	1861.16			1482.19	167.49	57.81	153.67	
	3.	A.3 砌筑工程										
186	010404001001	垫层 1.150mm碎石垫层		1.03	252.30	75.38	130.65	0.65	18.48	6.31	20.83	
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10	0.103	2523.04	753.82	1306.54	6.49	184.76	63.11	208.32	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
187	010501001004	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.69	556.38	73.52	406.35	0.83	22.16	7.58	45.94	
	A-5-3	混凝土垫层{预拌普通混凝土 C20}	10	0.069	5563.82	735.20	4063.50	8.31	221.57	75.84	459.40	
188	010501002002	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		1.12	525.31	40.04	424.76	0.79	12.17	4.17	43.38	
	A-5-5	带形基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10	0.112	5253.15	400.47	4247.60	7.96	121.71	41.66	433.75	
189	010502001003	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		0.33	581.96	76.18	425.45	1.27	23.09	7.91	48.06	
	A-5-18	混凝土柱 矩形{预拌普通混凝土 C25}	10	0.033	5819.22	761.68	4254.43	12.82	230.80	79.00	480.49	
190	010507007001	其他构件 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.13	886.31	285.92	411.00	1.31	85.62	29.31	73.15	
	A-5-17	基础 二次灌浆 混凝土{预拌细石混凝土 C20}	10	0.013	8863.52	2859.47	4110.31	12.93	855.98	292.98	731.85	
191	010515001007	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.021	5521.42	1012.38	3623.33	17.62	307.14	105.24	455.71	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.021	5521.33	1012.27	3623.40	17.76	306.95	105.06	455.89	
192	010515001008	**现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上**	t	0.097	5180.20	807.32	3543.20	56.39	257.42	88.14	427.73	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.097	5180.24	807.33	3543.24	56.44	257.40	88.10	427.73	
193	040901010003	**螺栓** 1.材料规格:M22	套	22	16.64	2.27	11.28	0.58	0.85	0.29	1.37	
	A-5-372	化学锚栓 植化学锚栓 M24	10套	2.2	166.45	22.73	112.77	5.80	8.50	2.91	13.74	
194	010516002005	**铁件 预埋铁件**	t	0.080	8996.89	1510.50	6139.25		450.13	154.13	742.88	
	A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.080	8996.85	1510.50	6139.29		450.13	154.07	742.86	
	6.	A.6 金属结构工程										
195	010603003002	**钢管柱** 1.钢材品种、规格:20×20×1.2mm镀锌钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、运输、安装	t	0.016	8621.27	492.50	6862.50	144.38	283.13	126.88	711.88	
	A-6-37换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量（≤3t）	t	0.016	8515.89	480.33	6858.16	90.59	263.77	119.89	703.15	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0016	1053.04	116.66	46.63	540.10	195.71	66.99	86.95	
196	010603003003	**钢管柱** 1.钢材品种、规格:100×40×3mm镀锌钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、运输、安装	t	0.047	7495.10	492.13	5829.57	144.68	283.40	126.38	618.94	
	A-6-37换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量（≤3t）	t	0.047	7389.67	480.33	5824.93	90.59	263.77	119.89	610.16	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0047	1053.04	116.66	46.63	540.10	195.71	66.99	86.95	
197	010603003004	**钢管柱** 1.钢材品种、规格:150×75×4mm镀锌钢管	t	0.161	7494.97	491.99	5829.57	144.60	283.35	126.58	618.88	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、运输、安装										
	A-6-37换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量（≤3t）	t	0.161	7389.67	480.33	5824.93	90.59	263.77	119.89	610.16	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0161	1053.04	116.66	46.63	540.10	195.71	66.99	86.95	
198	010606001001	**钢支撑、钢拉条** **1.钢材品种、规格:50×150×2mm镀锌钢管** **2.含制作、运输、安装**	t	**0.014**	**7308.58**	**412.14**	**5789.29**	**144.29**	**247.86**	**111.43**	**603.57**	
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.014	7222.45	403.44	5785.35	99.40	232.31	105.60	596.35	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0014	861.85	85.25	41.44	449.93	159.48	54.59	71.16	
199	010606001002	**钢支撑、钢拉条** **1.钢材品种、规格:75×150×4mm镀锌钢管** **2.含制作、运输、安装**	t	**0.033**	**7406.67**	**411.82**	**5879.70**	**144.24**	**248.48**	**110.91**	**611.52**	
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.033	7320.64	403.44	5875.43	99.40	232.31	105.60	604.46	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0033	861.85	85.25	41.44	449.93	159.48	54.59	71.16	
200	010606001003	**钢支撑、钢拉条** **1.钢材品种、规格:70×50×2mm镀锌钢管** **2.含制作、运输、安装**	t	**0.014**	**7327.15**	**412.14**	**5806.43**	**144.29**	**247.86**	**111.43**	**605.00**	
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.014	7241.12	403.44	5802.48	99.40	232.31	105.60	597.89	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0014	861.85	85.25	41.44	449.93	159.48	54.59	71.16	
201	010606001004	**钢支撑、钢拉条** **1.钢材品种、规格:50×50×1.2mm镀锌钢管** **2.含制作、运输、安装**	t	**0.024**	**7240.41**	**411.67**	**5727.08**	**144.58**	**248.33**	**110.83**	**597.92**	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.024	7154.45	403.44	5722.97	99.40	232.31	105.60	590.73	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0024	861.85	85.25	41.44	449.93	159.48	54.59	71.16	
202	010606001005	**钢支撑、钢拉条** **1.钢材品种、规格:70×70×2mm镀锌钢管** **2.含制作、运输、安装**	t	**0.017**	**7258.83**	**411.76**	**5744.12**	**144.12**	**248.24**	**111.18**	**599.41**	
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.017	7173.25	403.44	5740.21	99.40	232.31	105.60	592.29	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0017	861.85	85.25	41.44	449.93	159.48	54.59	71.16	
203	010606013001	**零星钢构件** **1.构件名称:钢板** **2.含制作、运输、安装**	t	**0.086**	**7076.86**	**1114.42**	**4321.16**	**436.51**	**462.21**	**158.26**	**584.30**	
	A-6-79	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	0.086	6990.62	1105.98	4316.93	391.51	446.25	152.74	577.21	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0086	861.85	85.25	41.44	449.93	159.48	54.59	71.16	
204	010606013002	**零星钢构件** **1.构件名称:镀锌钢板** **2.含制作、运输、安装**	t	**0.116**	**7462.58**	**1114.48**	**4674.91**	**436.55**	**462.24**	**158.19**	**616.21**	
	A-6-79换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	0.116	7376.27	1105.98	4670.74	391.51	446.25	152.74	609.05	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0116	861.85	85.25	41.44	449.93	159.48	54.59	71.16	
	14.	**油漆、涂料、裱糊工程**										
205	011405001001	**金属面油漆** **1.喷咖啡色氟碳漆**	m²	**12.04**	**68.58**	**25.30**	**28.40**	**0.73**	**6.33**	**2.16**	**5.66**	
	A-14-182	金属面其他油漆 喷氟碳漆 金属面 一底一面	100m²	0.1204	6858.67	2530.35	2839.97	73.26	632.68	216.10	566.31	
	14.	**A.14 其他装饰工程**										

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元) 人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
206	011508004001	20厚亚克力图案（橙黄色）	个	1	103.72	30.79	54.33		7.48	2.56	8.56	
	A-15-214换	金属字（面积0.2m²以内） 其他面	10个	0.1	1037.24	307.89	543.34		74.82	25.55	85.64	
207	011508004002	10厚亚克力字	个	5	65.19	30.79	18.98		7.48	2.56	5.38	
	A-15-214换	金属字（面积0.2m²以内） 其他面	10个	0.5	651.93	307.89	189.84		74.82	25.55	53.83	
208	011508004003	5厚亚克力字	个	12	54.18	30.79	8.88		7.48	2.56	4.47	
	A-15-214换	金属字（面积0.2m²以内） 其他面	10个	1.2	541.84	307.89	88.84		74.82	25.55	44.74	
		单价措施项目										
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
209	011702001004	基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.25	34.74	13.61	12.80	0.01	4.06	1.39	2.87	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0125	3473.44	1360.69	1280.21	1.04	405.80	138.90	286.80	
210	011702001005	基础 1.基础类型:带形基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.50	59.70	32.24	8.87	0.55	9.77	3.34	4.93	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m²	0.0250	5970.98	3223.94	887.38	55.04	977.14	334.46	493.02	
211	011702025001	其他现浇构件 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	1.28	104.80	51.07	21.01	2.59	15.99	5.48	8.66	
	A-5-241	小型构件 胶合板木支撑	100m²	0.0128	10479.36	5107.37	2101.03	259.10	1599.21	547.38	865.27	
212	011702002003	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	3.19	70.50	38.75	9.21	0.87	11.81	4.04	5.82	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0319	7049.53	3875.00	920.63	87.02	1180.68	404.13	582.07	
		路灯工程										

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		分部分项工程										
		电气工程										
213	030412007001	6m高立杆式太阳能路灯 1. LED金豆路灯头 杆高6米 2.多晶硅太阳能板，配12V60AH磷酸铁铝电池，含10A太阳能智能控制器，电池发电效率20%以上。 3.蓄电池A级动力型锂电池，循环次数1200次以上，520WH。质保期2年，电池防水性能IP65。 4.太阳能路灯按‘品字’形布置，每杆灯之间间距25米 5.灯杆带定制中国结造型,整体尺寸：宽600mm,高1200mm（镀锌管固定支架） 6.含立杆底法兰，成品预埋件，安装完成后涂防锈漆	套	16	2370.09	93.35	1920.88	81.48	55.95	22.73	195.70	
	B4-1839	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（≤1.5m）	10套	1.6	23700.79	933.53	19208.80	814.77	559.46	227.28	1956.95	
214	010101002001	**路灯基础挖土方**		**4.32**	**85.49**	**54.09**			**17.31**	**7.03**	**7.06**	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10	0.432	854.99	540.96			173.11	70.32	70.60	
215	010103002009	**路灯基础余土弃置**		**4.32**	**50.84**	**9.15**		**23.02**	**10.29**	**4.18**	**4.20**	
	B4-2090	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 人工装、自卸汽车运土方 运距≤1km	100	0.0432	5084.40	915.36		2301.60	1029.43	418.20	419.81	
216	010501003002	**路灯基础 600*600*750mm**		**3.74**	**687.23**	**126.23**	**357.33**	**62.16**	**60.28**	**24.49**	**56.74**	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础		3.74	687.23	126.23	357.33	62.16	60.28	24.49	56.74	
217	010501001005	**路灯基础碎石垫层**		**0.58**	**693.41**	**153.47**	**376.31**	**25.74**	**57.34**	**23.29**	**57.26**	
	B4-2100	路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层	10	0.058	6934.20	1534.69	3763.09	257.42	573.48	232.97	572.55	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程 第43页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		道路工程										
218	041001001001	破除现状混凝土路面 200mm 1.路面类型:200厚混凝土路面	m²	5.76	16.14	0.75		9.61	3.00	1.45	1.33	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m²	0.0576	1613.78	74.75		960.58	300.25	144.95	133.25	
219	040101002006	挖运沟槽石渣 1.部位：混凝土路面及碎石基层 2.含起运1km		1.15	22.08	0.76		16.12	2.36	1.01	1.83	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.00115	6279.98	760.00		4041.21	672.17	288.07	518.53	
	C1-0149	自卸汽车运石方（运距1km内） 4.5t	1000	0.00115	15798.26			12078.18	1690.95	724.69	1304.44	
		危房改造一										
		分部分项工程										
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
220	040901010004	螺栓 1.材料规格:M12	套	60	10.12	1.56	6.04	0.75	0.69	0.24	0.84	
	A-5-369	化学锚栓 植化学锚栓 M12	10套	6.0	101.13	15.60	60.44	7.50	6.88	2.36	8.35	
221	010516002006	铁件	t	0.062	8996.92	1510.48	6139.35		450.16	154.03	742.90	
	A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.062	8996.85	1510.50	6139.29		450.13	154.07	742.86	
	6.	A.6 金属结构工程										
222	010603003005	钢管柱 1.钢材品种、规格:方管B100×100×3.0mm 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、安装、运输 4.钢构件表面除锈后用两道红丹打底	t	0.125	6372.96	753.36	4322.64	243.28	370.88	156.56	526.24	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-6-37换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量（≤3t）	t	0.125	5663.83	480.33	4241.59	90.59	263.77	119.89	467.66	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0125	1053.04	116.66	46.63	540.10	195.71	66.99	86.95	
	A-14-137	金属面除锈 钢结构 抛丸除锈	100m²	0.0300	1102.99	330.25	28.55	411.36	180.21	61.55	91.07	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0300	1412.48	758.80	289.68		184.39	62.98	116.63	
223	010604001001	**钢梁** **1.钢材品种、规格:方管B100×100×3.0mm** **2.含制作、安装、运输** **3.钢构件表面除锈后用两道红丹打底**	t	**0.401**	**6464.48**	**774.11**	**4343.39**	**303.94**	**362.39**	**146.88**	**533.77**	
	A-6-41换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢梁 质量（≤0.5t）	t	0.401	5403.16	348.55	4217.79	93.58	204.26	92.85	446.13	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0401	1053.04	116.66	46.63	540.10	195.71	66.99	86.95	
	A-14-137	金属面除锈 钢结构 抛丸除锈	100m²	0.1524	1102.99	330.25	28.55	411.36	180.21	61.55	91.07	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.1524	1412.48	758.80	289.68		184.39	62.98	116.63	
224	010606002005	**钢檩条** **1.钢材品种、规格:方通60×40×2.0mm，间距600~700mm** **2.含制作、安装、运输** **3.钢构件表面除锈后用两道红丹打底**	t	**0.125**	**6710.08**	**825.84**	**4468.24**	**310.32**	**391.28**	**160.32**	**554.08**	
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.125	5668.01	403.44	4343.13	109.05	236.77	107.62	468.00	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0125	861.85	85.25	41.44	449.93	159.48	54.59	71.16	
	A-14-137	金属面除锈 钢结构 抛丸除锈	100m²	0.0475	1102.99	330.25	28.55	411.36	180.21	61.55	91.07	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0475	1412.48	758.80	289.68		184.39	62.98	116.63	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	7.	A.7 屋面及防水工程										
225	010901001003	**树脂瓦屋面** **1.瓦品种、规格:3mm深蓝色树脂瓦**	m²	32.14	45.63	4.80	35.13	0.01	1.43	0.49	3.77	
	A7-8换	屋面铺树脂瓦 铺于钢檩{换:水泥砂浆中砂M5}	100m²	0.3214	4562.89	479.66	3512.82	1.28	143.32	49.06	376.75	
226	020602002003	**树脂瓦屋面 脊瓦** **1.部位：正脊、侧脊**	m	21.06	66.33	24.85	26.04	0.01	7.41	2.54	5.48	
	A-8-7换	屋面工程 瓦屋面 树脂瓦屋面 正斜脊{换:水泥砂浆1：3}	100m	0.2106	6633.35	2485.45	2603.98	1.45	741.10	253.66	547.71	
227	020602011001	**成品翘脚**	只	2	76.30		70.00				6.30	
	B-	成品翘脚	只	2	76.30		70.00				6.30	
228	020603003001	**成品檐口封边**	m	25.42	54.50		50.00				4.50	
	B-	成品檐口封边	m	25.42	54.50		50.00				4.50	
229	020602011002	**深灰色成品倒钩**	只	4	54.50		50.00				4.50	
	B-	深灰色成品倒钩	只	4	54.50		50.00				4.50	
	10.	A.10 墙、柱面工程										
230	011207001003	**墙面装饰板** **1.10厚塑木外墙板** **2.白色漆面朝外**	m²	9.98	194.04	10.19	163.81	0.53	2.60	0.89	16.02	
	A-11-142换	墙饰面 10厚塑木外墙板	100m²	0.0998	19403.67	1018.71	16380.53	52.93	260.41	88.95	1602.14	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
231	011407005001	**金属构件喷（刷）防火涂料** **1.构件的防火涂料银灰色2遍,耐火等级二级（不低于2.5小时）** **2.部位：钢柱**	m²	3.00	475.90	27.19	389.47	8.36	8.64	2.95	39.29	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-14-188换	金属面 厚型防火涂料（耐火时间≥2h） 涂层厚度(25.0mm)［实际厚度=40］	100m²	0.0300	47590.42	2719.24	38946.91	835.84	863.88	295.07	3929.48	
232	011407005002	金属构件喷（刷）防火涂料 1.构件的防火涂料银灰色2遍,耐火等级二级（不低于1.5小时） 2.部位：钢梁	m²	15.24	239.48	14.89	194.72	3.96	4.58	1.56	19.77	
	A-14-188换	金属面 厚型防火涂料（耐火时间≥2h） 涂层厚度(25.0mm)［实际厚度=20］	100m²	0.1524	23949.47	1488.84	19472.30	396.29	458.09	156.47	1977.48	
233	011407005003	金属构件喷（刷）防火涂料 1.构件的防火涂料银灰色2遍,耐火等级二级（不低于1小时） 2.部位：钢檩条	m²	4.75	180.39	11.81	146.04	2.86	3.57	1.22	14.89	
	A-14-188换	金属面 厚型防火涂料（耐火时间≥2h） 涂层厚度(25.0mm)［实际厚度=15］	100m²	0.0475	18039.23	1181.24	14603.65	286.41	356.64	121.81	1489.48	
234	011407001005	墙面喷（刷）涂料 1.清理干净外墙面，界面剂一道 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.喷涂真石漆专用抗碱封闭底漆 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷涂1.5厚真石漆(一底两面) 6.喷涂防尘罩光面漆(水性)	m²	18.98	57.02	7.87	40.97	0.68	2.08	0.71	4.71	
	A13-232	真石漆 胶带条分格	100m²	0.1898	5701.27	787.05	4096.87	67.89	207.75	70.96	470.75	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
235	桂011701003001	外装修脚手架 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:竹制脚手架	m²	83.06	6.76	2.56	2.20	0.30	0.85	0.29	0.56	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第47页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A15-89	竹制外脚手架 3.6m以内 双排	100m²	0.8306	675.15	255.65	219.98	29.65	85.02	29.10	55.75	
		危房改造二										
		分部分项工程										
	1.	A.1 土（石）方工程										
236	010101003007	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		14.56	12.80	6.76		3.43	1.15	0.40	1.06	
	A-1-10	人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内	100	0.0146	7709.79	6135.44		4.49	693.81	239.46	636.59	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0 ）	1000	0.01310	5620.91	673.06		3803.33	505.83	174.58	464.11	
237	010103001010	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		7.28	5.10	0.67	0.58	2.89	0.40	0.14	0.42	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100	0.0728	509.97	67.31	57.60	288.82	40.24	13.89	42.11	
238	010103002010	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		7.28	11.24	0.67		8.28	1.01	0.35	0.93	
	A-1-26换	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0 ）	1000	0.00728	4857.11	673.06		3195.04	437.10	150.86	401.05	
	A-1-134	自卸汽车运土（运距1km以内）12t	1000	0.00728	6391.33			5089.94	575.16	198.51	527.72	
239	桂010103003012	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	14.56	1.86			1.48	0.17	0.06	0.15	
	A-1-143	自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t	1000	0.01456	1861.16			1482.19	167.49	57.81	153.67	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	3.	A.3 砌筑工程										
240	010402001002	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		13.63	607.23	208.18	265.42	0.16	62.08	21.25	50.14	
	A-4-55换	小型空心砌块墙 墙体墙厚(190mm){换:预拌普通混凝土 C20 换:水泥砂浆中砂M5}	10	1.363	6072.25	2081.75	2654.17	1.61	620.84	212.50	501.38	
241	010403001002	石基础 1.石料种类、规格:MU30毛石 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		6.24	423.26	153.32	172.72	0.67	45.89	15.71	34.95	
	A-4-80换	石基础 毛石 浆砌{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	0.624	4232.56	1533.19	1727.18	6.74	458.90	157.07	349.48	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
242	010501001006	室内垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度100mm		2.30	524.31	73.52	376.93	0.83	22.16	7.58	43.29	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.230	5243.12	735.20	3769.28	8.31	221.57	75.84	432.92	
243	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		1.12	620.26	101.41	425.28	1.29	30.60	10.47	51.21	
	A-5-20	混凝土柱 构造柱{预拌普通混凝土 C25}	10	0.112	6202.51	1014.07	4252.74	12.82	306.01	104.74	512.13	
244	010503004001	地圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		1.04	612.59	95.88	426.65	0.80	28.81	9.87	50.58	
	A-5-24	混凝土 圈梁{预拌普通混凝土 C25}	10	0.104	6125.77	958.77	4266.54	7.96	288.09	98.61	505.80	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
245	010503004002	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		1.04	591.11	95.88	406.94	0.80	28.81	9.87	48.81	
	A-5-24换	混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.104	5910.92	958.77	4069.43	7.96	288.09	98.61	488.06	
246	010515001009	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.050	5512.40	1065.60	3534.40	22.00	324.20	111.00	455.20	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.050	5512.10	1065.55	3534.31	22.06	324.11	110.94	455.13	
247	010515001010	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.192	5180.27	807.34	3543.23	56.46	257.40	88.13	427.71	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.192	5180.24	807.33	3543.24	56.44	257.40	88.10	427.73	
	6.	A.6 金属结构工程										
248	010606002006	钢檩条 1.钢材品种、规格:方通60×40×2mm，间距600mm 2.含制作、安装、运输	t	0.183	5755.64	415.08	4347.76	153.39	251.86	112.30	475.25	
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.183	5650.43	403.44	4343.13	99.40	232.31	105.60	466.55	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0183	1053.04	116.66	46.63	540.10	195.71	66.99	86.95	
	7.	A.7 屋面及防水工程										
249	010901001004	树脂瓦屋面 1.3mm深蓝色树脂瓦	m²	34.73	45.63	4.80	35.13	0.01	1.43	0.49	3.77	
	A7-8换	屋面铺树脂瓦 铺于钢檩{换:水泥砂浆中砂M5}	100m²	0.3473	4562.89	479.66	3512.82	1.28	143.32	49.06	376.75	
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程										
250	011001003001	保温隔热墙面 1.部位：外墙	m²	51.10	30.68	12.54	10.58	0.01	3.74	1.28	2.53	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2.5厚抗裂砂浆, 中间压入一层抗碱玻璃纤维网格布										
	A-9-91	墙、柱面保温 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度（5mm）	100m²	0.5110	3067.74	1254.22	1057.54	0.71	373.97	128.00	253.30	
	10.	A.10 墙、柱面工程										
251	011201001003	墙面一般抹灰 1.部位：外墙 2.15厚1:3水泥砂浆	m²	51.10	54.91	33.86	5.45	0.03	8.23	2.81	4.53	
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 （15+5）mm[实际厚度=10]{换:水泥砂浆 1：3 换:水泥砂浆 1：3}	100m²	0.5110	5491.51	3385.76	544.89	2.77	823.41	281.25	453.43	
	12.	A.12 门窗工程										
252	010802001001	成品钢质套装门	m²	2.52	540.96	56.58	421.27		13.75	4.69	44.67	
	A-13-12换	钢质防火门安装{换:水泥砂浆 1：3}	100m²	0.0252	54096.11	5658.27	42126.59		1374.96	469.64	4466.65	
253	010807001001	90系列铝合金推拉窗不带亮 洞口面积＞2m² 1.框、扇材质及质量:黑色铝合金窗框1.4厚 2.玻璃品种、厚度:5厚安全钢化玻璃	m²	5.40	468.90	42.06	374.41		10.22	3.49	38.72	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m²	0.0540	44590.20	4206.10	35331.15		1022.08	349.11	3681.76	
	B-	5厚安全钢化玻璃与5mm白玻价差	m	5.15	24.11		22.12				1.99	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
254	011406003003	满刮腻子 1.部位：外墙 2.批刮外墙柔性防水腻子二遍	m²	51.10	23.56	15.22	1.43		3.70	1.26	1.95	
	A-14-232换	腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍	100m²	0.5110	2356.31	1522.09	143.46		369.87	126.33	194.56	
		单价措施项目										

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	011701	脚手架工程										
255	桂011701001002	外装修脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:竹制	m²	58.21	6.76	2.56	2.20	0.30	0.85	0.29	0.56	
	A15-89	竹制外脚手架 3.6m以内 双排	100m²	0.5821	675.15	255.65	219.98	29.65	85.02	29.10	55.75	
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
256	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	22.40	78.92	41.63	13.63	0.35	12.51	4.28	6.52	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2240	7891.06	4162.85	1362.76	34.82	1250.91	428.16	651.56	
257	011702008002	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	21.28	60.97	33.38	7.61	1.14	10.29	3.52	5.03	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.2128	6097.43	3338.36	761.19	113.63	1028.69	352.10	503.46	
		危房改造三										
		分部分项工程										
	3.	A.3 砌筑工程										
258	010402001003	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		6.44	607.23	208.18	265.42	0.16	62.08	21.25	50.14	
	A-4-55换	小型空心砌块墙 墙体墙厚(190mm){换:预拌普通混凝土 C20 换:水泥砂浆中砂M5}	10	0.644	6072.25	2081.75	2654.17	1.61	620.84	212.50	501.38	
	6.	A.6 金属结构工程										
259	010604001002	钢梁	t	0.427	5508.48	360.21	4222.46	147.59	223.84	99.56	454.82	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		1.钢材品种、规格:方管100×100×3.0mm 2.含制作、安装、运输										
	A-6-41换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢梁 质量（≤0.5t）	t	0.427	5403.16	348.55	4217.79	93.58	204.26	92.85	446.13	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0427	1053.04	116.66	46.63	540.10	195.71	66.99	86.95	
260	010606002007	钢檩条 1.钢材品种、规格:方管40×60×2mm 2.含制作、安装、运输	t	0.181	5736.62	411.93	4347.29	144.36	248.29	111.05	473.70	
	A-6-45换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t）	t	0.181	5650.43	403.44	4343.13	99.40	232.31	105.60	466.55	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0181	861.85	85.25	41.44	449.93	159.48	54.59	71.16	
	7.	A.7 屋面及防水工程										
261	010901001005	树脂瓦屋面 1.3mm深蓝色树脂瓦	m²	63.14	45.63	4.80	35.13	0.01	1.43	0.49	3.77	
	A7-8换	树脂瓦屋面{换:水泥砂浆中砂M5}	100m²	0.6314	4562.89	479.66	3512.82	1.28	143.32	49.06	376.75	
	12.	A.12 门窗工程										
262	010802001002	成品钢质套装门	m²	3.15	540.14	56.58	420.51		13.75	4.70	44.60	
	A-13-12换	钢质防火门安装{换:水泥砂浆中砂M5}	100m²	0.0315	54014.05	5658.27	42051.30		1374.96	469.64	4459.88	
		危房改造四										
		分部分项工程										
	3.	A.3 砌筑工程										
263	010402001004	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砖 2.墙体类型:外墙		31.87	607.23	208.18	265.42	0.16	62.08	21.25	50.14	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		3.墙体厚度:200厚 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆										
	A-4-55换	小型空心砌块墙 墙体墙厚(190mm){换:预拌普通混凝土 C20 换:水泥砂浆中砂M5}	10	3.187	6072.25	2081.75	2654.17	1.61	620.84	212.50	501.38	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
264	010502002002	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		3.26	620.25	101.41	425.27	1.28	30.60	10.48	51.21	
	A-5-20	混凝土柱 构造柱{预拌普通混凝土 C25}	10	0.326	6202.51	1014.07	4252.74	12.82	306.01	104.74	512.13	
265	010503004003	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		2.48	612.57	95.88	426.65	0.79	28.81	9.86	50.58	
	A-5-24	混凝土 圈梁{预拌普通混凝土 C25}	10	0.248	6125.77	958.77	4266.54	7.96	288.09	98.61	505.80	
266	010507005001	扶手、压顶 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15		2.48	706.82	189.13	383.68		56.36	19.29	58.36	
	A-5-52换	混凝土 压顶、扶手{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.248	7068.22	1891.29	3836.81		563.60	192.91	583.61	
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程										
267	011001003002	保温隔热墙面 1.部位：外墙 2.5厚抗裂砂浆，中间压入一层抗碱玻璃纤维网格布	m²	184.90	30.68	12.54	10.58	0.01	3.74	1.28	2.53	
	A-9-91	墙、柱面保温 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度（5mm）	100m²	1.8490	3067.74	1254.22	1057.54	0.71	373.97	128.00	253.30	
	10.	A.10 墙、柱面工程										
268	011201001004	墙面一般抹灰 1.部位：外墙	m²	184.90	54.91	33.86	5.45	0.03	8.23	2.81	4.53	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		2.15厚1:3水泥砂浆										
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 （15+5）mm[实际厚度=10]{换:水泥砂浆 1：3 换:水泥砂浆 1：3}	100m²	1.8490	5491.51	3385.76	544.89	2.77	823.41	281.25	453.43	
	12.	A.12 门窗工程										
269	桂010803003001	金属卷帘(闸)门	m²	13.50	274.71	53.60	180.66	0.22	13.08	4.47	22.68	
	A-13-15换	金属卷帘（闸）门安装 铝合金	100m²	0.1350	27471.06	5359.85	18066.45	22.02	1307.79	446.70	2268.25	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
270	011406003004	满刮腻子 1.部位：外墙 2.批刮外墙柔性腻子二遍	m²	184.90	23.56	15.22	1.43		3.70	1.26	1.95	
	A-14-232换	腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍	100m²	1.8490	2356.31	1522.09	143.46		369.87	126.33	194.56	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
271	桂011701001003	外装修脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:竹制	m²	208.32	6.76	2.56	2.20	0.30	0.85	0.29	0.56	
	A15-89	竹制外脚手架 3.6m以内 双排	100m²	2.0832	675.15	255.65	219.98	29.65	85.02	29.10	55.75	
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
272	011702003002	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	65.28	78.92	41.63	13.63	0.35	12.51	4.28	6.52	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.6528	7891.06	4162.85	1362.76	34.82	1250.91	428.16	651.56	
273	011702008003	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	24.80	60.97	33.38	7.61	1.14	10.29	3.52	5.03	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.2480	6097.43	3338.36	761.19	113.63	1028.69	352.10	503.46	
274	011702028001	扶手、压顶 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	62.00	50.15	26.80	7.72	0.55	8.15	2.79	4.14	
	A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.620	5015.61	2679.88	772.15	55.36	815.10	278.99	414.13	
		1号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
275	011407001006	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	20.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2000	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2000	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
276	011407001007	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	222.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	2.2200	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	2.2200	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
277	011407001008	仿古青砖涂料	m²	23.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍										
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2300	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2300	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	23.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
278	桂011701003002	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	305.21	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	3.0521	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		2号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
279	011407001009	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍	m²	19.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		6.喷或滚刷面层涂料二遍										
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.1900	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.1900	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
280	011407001010	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	250.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	2.5000	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	2.5000	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
281	011407001011	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	6.00	42.85	14.62	19.93		3.55	1.21	3.54	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.0600	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.0600	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	6.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
282	桂011701003003	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	299.09	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	2.9909	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		4号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
283	011407001012	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	8.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.0800	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.0800	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
284	011407001013	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	127.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	1.2700	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	1.2700	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
285	011407001014	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面	m²	8.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍										
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.0800	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.0800	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	8.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
286	桂011701003004	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	102.48	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	1.0248	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		5号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
287	011407001015	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	19.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.1900	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.1900	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
288	011407001016	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	273.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	2.7300	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	2.7300	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
289	011407001017	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	10.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.1000	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.1000	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	10.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
290	桂011701003005	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内	m²	308.93	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2.脚手架材质:竹制脚手架										
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	3.0893	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		6号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
291	011407001018	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	2.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.0200	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.0200	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
292	011407001019	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	21.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2100	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2100	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
293	011407001020	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍	m²	7.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍										
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.0700	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.0700	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	7.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
294	桂011701003006	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	58.44	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	0.5844	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		7号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
295	011407001021	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	28.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2800	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2800	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
296	011407001022	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	301.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	3.0100	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	3.0100	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
297	011407001023	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	28.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2800	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2800	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	28.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
298	桂011701003007	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	497.19	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	4.9719	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		8号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
299	011407001024	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	17.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.1700	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.1700	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
300	011407001025	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	245.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	2.4500	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	2.4500	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
301	011407001026	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料	m²	17.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍										
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.1700	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.1700	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	17.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
302	桂011701003008	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	302.40	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	3.0240	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		9号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
303	011407001027	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	35.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.3500	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.3500	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
304	011407001028	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	474.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	4.7400	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	4.7400	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
305	011407001029	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	23.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2300	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2300	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	23.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
306	桂011701003009	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	548.74	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	5.4874	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		10号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
307	011407001030	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	3.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.0300	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.0300	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
308	011407001031	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	117.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	1.1700	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	1.1700	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
309	011407001032	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料	m²	30.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元) 人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍										
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.3000	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.3000	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	30.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
310	桂011701003010	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	110.68	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	1.1068	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		11号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
311	011407001033	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	4.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.0400	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.0400	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
312	011407001034	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	108.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	1.0800	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	1.0800	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
313	011407001035	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	18.00	42.85	14.62	19.93		3.55	1.21	3.54	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.1800	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.1800	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	18.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
314	桂011701003011	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	126.00	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	1.2600	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		12号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
315	011407001036	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	5.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.0500	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.0500	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
316	011407001037	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	103.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	1.0300	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	1.0300	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
317	011407001038	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料	m²	17.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍										
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.1700	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.1700	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	17.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
318	桂011701003012	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	119.70	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	1.1970	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		16号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
319	011407001039	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	29.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2900	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2900	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
320	011407001040	**米黄色涂料** 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	343.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	3.4300	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	3.4300	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
321	011407001041	**仿古青砖涂料** 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	16.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.1600	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.1600	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	16.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	**脚手架工程**										
322	桂011701003013	**外装修脚手架** 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	484.26	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	4.8426	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		23号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
323	011407001042	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	12.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.1200	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.1200	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
324	011407001043	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	277.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	2.7700	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	2.7700	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
325	011407001044	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料	m²	71.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍										
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100㎡	0.7100	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100㎡	0.7100	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	㎡	71.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
326	桂011701003014	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	㎡	270.90	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100㎡	2.7090	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		24号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
327	011407001045	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	㎡	21.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100㎡	0.2100	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100㎡	0.2100	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
328	011407001046	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	㎡	332.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100㎡	3.3200	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100㎡	3.3200	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
329	011407001047	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	㎡	26.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100㎡	0.2600	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100㎡	0.2600	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	㎡	26.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
330	桂011701003015	外装修脚手架 搭设高度:16m以内 脚手架材质:竹制脚手架	㎡	426.57	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	4.2657	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		25号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
331	011407001048	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	8.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.0800	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.0800	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
332	011407001049	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	289.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	2.8900	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	2.8900	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
333	011407001050	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料	m²	25.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍										
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2500	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2500	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	25.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
334	桂011701003016	外装修脚手架 搭设高度:16m以内 脚手架材质:竹制脚手架	m²	289.74	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	2.8974	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		26号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
335	011407001051	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	20.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2000	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元) 人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2000	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
336	011407001052	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	323.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	3.2300	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	3.2300	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
337	011407001053	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	33.00	42.84	14.62	19.92		3.55	1.21	3.54	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.3300	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.3300	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	33.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
338	桂011701003017	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	426.89	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	4.2689	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	
		27号楼装饰装修工程										
		分部分项工程										
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
339	011407001054	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	20.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2000	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2000	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
340	011407001055	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	315.00	34.59	14.62	12.35		3.55	1.21	2.86	
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	3.1500	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220换	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	3.1500	2531.24	996.62	1000.72		242.18	82.72	209.00	
341	011407001056	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料	m²	20.00	42.85	14.62	19.93		3.55	1.21	3.54	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍										
	A-14-237	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 墙面	100m²	0.2000	927.69	465.36	234.03		113.08	38.62	76.60	
	A-14-220	喷刷涂料 多彩涂料 墙面	100m²	0.2000	2812.15	996.62	1258.43		242.18	82.72	232.20	
	B-	胶带分格，仿青砖线条	m²	20.00	5.45		5.00				0.45	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
342	桂011701003018	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	441.53	12.96	4.83	5.14	0.26	1.24	0.42	1.07	
	A15-91	竹制外脚手架 16m以内 双排	100m²	4.4153	1295.79	483.08	514.16	25.70	123.63	42.23	106.99	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程 第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
		场地平整工程				1714.98
一		2022市政综合工程一般计税法		1573.38	141.60	1714.98
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）	1210.29	108.93	1319.22
2	桂041201002001	检验试验配合费		30.26	2.72	32.98
3	桂041201003001	雨季施工增加费		302.57	27.23	329.80
4	桂041201004001	工程定位复测费		30.26	2.72	32.98
		合计		1573.38	141.60	1714.98
		拆除工程				391.54
一		2024拆除工程一般计税法		359.21	32.33	391.54
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	267.07	24.04	291.11
3	桂011801003001	雨季施工增加费		83.46	7.51	90.97
4	桂011801004001	工程定位复测费		8.68	0.78	9.46
		合计		359.21	32.33	391.54
		市政工程				7080.07
一		2022市政综合工程一般计税法		6495.48	584.59	7080.07
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）	4996.53	449.69	5446.22
2	桂041201002002	检验试验配合费		124.91	11.24	136.15
3	桂041201003002	雨季施工增加费		1249.13	112.42	1361.55
4	桂041201004002	工程定位复测费		124.91	11.24	136.15
		合计		6495.48	584.59	7080.07
		篮球场建筑工程				36698.04
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		33667.92	3030.12	36698.04
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	30246.55	2722.19	32968.74
2	桂011801002002	检验试验配合费		524.75	47.23	571.98
3	桂011801003002	雨季施工增加费		2623.75	236.14	2859.89
4	桂011801004002	工程定位复测费		272.87	24.56	297.43
		合计		33667.92	3030.12	36698.04
		篮球场安装工程				735.69
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		674.94	60.75	735.69
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	478.99	43.11	522.10
2	桂031401002001	检验试验配合费		21.77	1.96	23.73
3	桂031401003001	雨季施工增加费		174.18	15.68	189.86

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程 第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
		合计		674.94	60.75	735.69
		景观工程				9262.66
一		2021绿化工程一般计税法		8497.85	764.81	9262.66
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）	5665.24	509.87	6175.11
3	桂050501003001	雨季施工增加费		2832.61	254.94	3087.55
		合计		8497.85	764.81	9262.66
		绿化工程				1448.28
一		2021绿化工程一般计税法		1328.70	119.58	1448.28
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）	885.80	79.72	965.52
3	桂050501003002	雨季施工增加费		442.90	39.86	482.76
		合计		1328.70	119.58	1448.28
		新建台阶				512.84
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		470.50	42.34	512.84
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	422.69	38.04	460.73
2	桂011801002003	检验试验配合费		7.33	0.66	7.99
3	桂011801003003	雨季施工增加费		36.67	3.30	39.97
4	桂011801004003	工程定位复测费		3.81	0.34	4.15
		合计		470.50	42.34	512.84
		党建宣传栏				417.76
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		383.26	34.50	417.76
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	344.31	30.99	375.30
2	桂011801002004	检验试验配合费		5.97	0.54	6.51
3	桂011801003004	雨季施工增加费		29.87	2.69	32.56
4	桂011801004004	工程定位复测费		3.11	0.28	3.39
		合计		383.26	34.50	417.76
		路灯工程				685.53
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		628.92	56.61	685.53
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	446.33	40.17	486.50
2	桂031401002002	检验试验配合费		20.29	1.83	22.12
3	桂031401003002	雨季施工增加费		162.30	14.61	176.91
		合计		628.92	56.61	685.53
		危房改造一				451.03

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		413.79	37.24	451.03
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	371.74	33.46	405.20
2	桂011801002005	检验试验配合费		6.45	0.58	7.03
3	桂011801003005	雨季施工增加费		32.25	2.90	35.15
4	桂011801004005	工程定位复测费		3.35	0.30	3.65
		合计		413.79	37.24	451.03
		危房改造二				1818.62
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		1668.46	150.16	1818.62
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1498.92	134.90	1633.82
2	桂011801002006	检验试验配合费		26.00	2.34	28.34
3	桂011801003006	雨季施工增加费		130.02	11.70	141.72
4	桂011801004006	工程定位复测费		13.52	1.22	14.74
		合计		1668.46	150.16	1818.62
		危房改造三				374.34
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		343.43	30.91	374.34
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	308.54	27.77	336.31
2	桂011801002007	检验试验配合费		5.35	0.48	5.83
3	桂011801003007	雨季施工增加费		26.76	2.41	29.17
4	桂011801004007	工程定位复测费		2.78	0.25	3.03
		合计		343.43	30.91	374.34
		危房改造四				4493.10
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		4122.11	370.99	4493.10
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	3703.21	333.29	4036.50
2	桂011801002008	检验试验配合费		64.25	5.78	70.03
3	桂011801003008	雨季施工增加费		321.24	28.91	350.15
4	桂011801004008	工程定位复测费		33.41	3.01	36.42
		合计		4122.11	370.99	4493.10
		1号楼装饰装修工程				948.99
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		870.63	78.36	948.99
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	782.15	70.39	852.54
2	桂011801002009	检验试验配合费		13.57	1.22	14.79
3	桂011801003009	雨季施工增加费		67.85	6.11	73.96
4	桂011801004009	工程定位复测费		7.06	0.64	7.70

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
		合计		870.63	78.36	948.99
		2号楼装饰装修工程				969.12
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		889.09	80.03	969.12
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	798.73	71.89	870.62
2	桂011801002010	检验试验配合费		13.86	1.25	15.11
3	桂011801003010	雨季施工增加费		69.29	6.24	75.53
4	桂011801004010	工程定位复测费		7.21	0.65	7.86
		合计		889.09	80.03	969.12
		4号楼装饰装修工程				456.73
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		419.01	37.72	456.73
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	376.43	33.88	410.31
2	桂011801002011	检验试验配合费		6.53	0.59	7.12
3	桂011801003011	雨季施工增加费		32.65	2.94	35.59
4	桂011801004011	工程定位复测费		3.40	0.31	3.71
		合计		419.01	37.72	456.73
		5号楼装饰装修工程				1046.87
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		960.43	86.44	1046.87
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	862.83	77.65	940.48
2	桂011801002012	检验试验配合费		14.97	1.35	16.32
3	桂011801003012	雨季施工增加费		74.85	6.74	81.59
4	桂011801004012	工程定位复测费		7.78	0.70	8.48
		合计		960.43	86.44	1046.87
		6号楼装饰装修工程				128.71
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		118.07	10.64	128.71
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	106.07	9.55	115.62
2	桂011801002013	检验试验配合费		1.84	0.17	2.01
3	桂011801003013	雨季施工增加费		9.20	0.83	10.03
4	桂011801004013	工程定位复测费		0.96	0.09	1.05
		合计		118.07	10.64	128.71
		7号楼装饰装修工程				1355.00
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		1243.12	111.88	1355.00
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1116.78	100.51	1217.29
2	桂011801002014	检验试验配合费		19.38	1.74	21.12

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
3	桂011801003014	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	96.88	8.72	105.60
4	桂011801004014	工程定位复测费		10.08	0.91	10.99
		合计		1243.12	111.88	1355.00
		8号楼装饰装修工程				982.26
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		901.16	81.10	982.26
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	809.58	72.86	882.44
2	桂011801002015	检验试验配合费		14.05	1.26	15.31
3	桂011801003015	雨季施工增加费		70.23	6.32	76.55
4	桂011801004015	工程定位复测费		7.30	0.66	7.96
		合计		901.16	81.10	982.26
		9号楼装饰装修工程				1848.18
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		1695.58	152.60	1848.18
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1523.27	137.09	1660.36
2	桂011801002016	检验试验配合费		26.43	2.38	28.81
3	桂011801003016	雨季施工增加费		132.14	11.89	144.03
4	桂011801004016	工程定位复测费		13.74	1.24	14.98
		合计		1695.58	152.60	1848.18
		10号楼装饰装修工程				481.90
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		442.11	39.79	481.90
1	桂011801001017	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	397.19	35.75	432.94
2	桂011801002017	检验试验配合费		6.89	0.62	7.51
3	桂011801003017	雨季施工增加费		34.45	3.10	37.55
4	桂011801004017	工程定位复测费		3.58	0.32	3.90
		合计		442.11	39.79	481.90
		11号楼装饰装修工程				444.41
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		407.71	36.70	444.41
1	桂011801001018	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	366.29	32.97	399.26
2	桂011801002018	检验试验配合费		6.35	0.57	6.92
3	桂011801003018	雨季施工增加费		31.77	2.86	34.63
4	桂011801004018	工程定位复测费		3.30	0.30	3.60
		合计		407.71	36.70	444.41
		12号楼装饰装修工程				426.04
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		390.86	35.18	426.04

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	桂011801001019	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	351.14	31.60	382.74
2	桂011801002019	检验试验配合费		6.09	0.55	6.64
3	桂011801003019	雨季施工增加费		30.46	2.74	33.20
4	桂011801004019	工程定位复测费		3.17	0.29	3.46
		合计		**390.86**	**35.18**	**426.04**
		16号楼装饰装修工程				**1422.71**
一		**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		**1305.25**	**117.46**	**1422.71**
1	桂011801001020	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1172.61	105.53	1278.14
2	桂011801002020	检验试验配合费		20.34	1.83	22.17
3	桂011801003020	雨季施工增加费		101.72	9.15	110.87
4	桂011801004020	工程定位复测费		10.58	0.95	11.53
		合计		**1305.25**	**117.46**	**1422.71**
		23号楼装饰装修工程				**1161.27**
一		**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		**1065.39**	**95.88**	**1161.27**
1	桂011801001021	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	957.12	86.14	1043.26
2	桂011801002021	检验试验配合费		16.61	1.49	18.10
3	桂011801003021	雨季施工增加费		83.03	7.47	90.50
4	桂011801004021	工程定位复测费		8.63	0.78	9.41
		合计		**1065.39**	**95.88**	**1161.27**
		24号楼装饰装修工程				**1348.38**
一		**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		**1237.04**	**111.34**	**1348.38**
1	桂011801001022	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1111.33	100.02	1211.35
2	桂011801002022	检验试验配合费		19.28	1.74	21.02
3	桂011801003022	雨季施工增加费		96.40	8.68	105.08
4	桂011801004022	工程定位复测费		10.03	0.90	10.93
		合计		**1237.04**	**111.34**	**1348.38**
		25号楼装饰装修工程				**1080.92**
一		**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		**991.67**	**89.25**	**1080.92**
1	桂011801001023	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	890.89	80.18	971.07
2	桂011801002023	检验试验配合费		15.46	1.39	16.85
3	桂011801003023	雨季施工增加费		77.28	6.96	84.24
4	桂011801004023	工程定位复测费		8.04	0.72	8.76
		合计		**991.67**	**89.25**	**1080.92**

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
		26号楼装饰装修工程				1340.99
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		1230.26	110.73	1340.99
1	桂011801001024	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1105.25	99.47	1204.72
2	桂011801002024	检验试验配合费		19.17	1.73	20.90
3	桂011801003024	雨季施工增加费		95.87	8.63	104.50
4	桂011801004024	工程定位复测费		9.97	0.90	10.87
		合计		1230.26	110.73	1340.99
		27号楼装饰装修工程				1300.34
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		1192.97	107.37	1300.34
1	桂011801001025	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1071.74	96.46	1168.20
2	桂011801002025	检验试验配合费		18.59	1.67	20.26
3	桂011801003025	雨季施工增加费		92.97	8.37	101.34
4	桂011801004025	工程定位复测费		9.67	0.87	10.54
		合计		1192.97	107.37	1300.34
		合计				82827.30

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	场地平整工程			**30.52**
一	**2022市政综合工程一般计税法**	**28.00**	**2.52**	**30.52**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	28.00	2.52	30.52
	拆除工程			**17.40**
一	**2024拆除工程一般计税法**	**15.96**	**1.44**	**17.40**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	15.96	1.44	17.40
	市政工程			**472.50**
一	**2022市政综合工程一般计税法**	**433.49**	**39.01**	**472.50**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	433.49	39.01	472.50
	篮球场建筑工程			**1623.30**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**1489.27**	**134.03**	**1623.30**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1489.27	134.03	1623.30
	篮球场安装工程			**50.00**

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**	**45.87**	**4.13**	**50.00**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	45.87	4.13	50.00
5	计日工			
6	总承包服务费			
	景观工程			**1257.44**
一	**2021绿化工程一般计税法**	**1153.61**	**103.83**	**1257.44**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1153.61	103.83	1257.44
	绿化工程			**181.85**
一	**2021绿化工程一般计税法**	**166.83**	**15.02**	**181.85**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	166.83	15.02	181.85
	新建台阶			**16.14**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**14.81**	**1.33**	**16.14**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	14.81	1.33	16.14
	党建宣传栏			**20.56**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**18.86**	**1.70**	**20.56**

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	18.86	1.70	20.56
	路灯工程			**84.57**
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**	**77.59**	**6.98**	**84.57**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	77.59	6.98	84.57
5	计日工			
6	总承包服务费			
	危房改造一			**39.96**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**36.66**	**3.30**	**39.96**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	36.66	3.30	39.96
	危房改造二			**66.12**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**60.66**	**5.46**	**66.12**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	60.66	5.46	66.12
	危房改造三			**24.52**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**22.50**	**2.02**	**24.52**
1	暂列金额			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	22.50	2.02	24.52
	危房改造四			**128.42**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**117.82**	**10.60**	**128.42**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	117.82	10.60	128.42
	1号楼装饰装修工程			**28.52**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**26.17**	**2.35**	**28.52**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	26.17	2.35	28.52
	2号楼装饰装修工程			**28.81**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**26.43**	**2.38**	**28.81**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	26.43	2.38	28.81
	4号楼装饰装修工程			**13.59**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**12.47**	**1.12**	**13.59**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12.47	1.12	13.59
	5号楼装饰装修工程			**31.16**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**28.59**	**2.57**	**31.16**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	28.59	2.57	31.16
	6号楼装饰装修工程			**3.96**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**3.63**	**0.33**	**3.96**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3.63	0.33	3.96
	7号楼装饰装修工程			**40.76**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**37.39**	**3.37**	**40.76**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	37.39	3.37	40.76
	8号楼装饰装修工程			**29.38**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**26.95**	**2.43**	**29.38**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
6	安全生产责任保险费暂估价	26.95	2.43	29.38
	9号楼装饰装修工程			**55.10**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**50.55**	**4.55**	**55.10**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	50.55	4.55	55.10
	10号楼装饰装修工程			**14.70**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**13.49**	**1.21**	**14.70**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	13.49	1.21	14.70
	11号楼装饰装修工程			**13.45**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**12.34**	**1.11**	**13.45**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12.34	1.11	13.45
	12号楼装饰装修工程			**12.88**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**11.82**	**1.06**	**12.88**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	11.82	1.06	12.88
	16号楼装饰装修工程			**42.50**

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	38.99	3.51	42.50
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	38.99	3.51	42.50
	23号楼装饰装修工程			35.42
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	32.50	2.92	35.42
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	32.50	2.92	35.42
	24号楼装饰装修工程			40.40
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	37.06	3.34	40.40
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	37.06	3.34	40.40
	25号楼装饰装修工程			32.36
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	29.69	2.67	32.36
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	29.69	2.67	32.36
	26号楼装饰装修工程			40.30
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	36.97	3.33	40.30
1	暂列金额			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	36.97	3.33	40.30
	27号楼装饰装修工程			**38.93**
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**	**35.72**	**3.21**	**38.93**
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	35.72	3.21	38.93
	合计			**4515.52**

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t	19.940		3438.08				
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t	3.219		3393.83				
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）带E	t	19.075		3465.08				
4	圆钢HPB300Φ10以内（综合）	t	0.230		3509.33				
5	中厚钢板（4.1~20）mm	t	0.081		3594.00				
6	镀锌钢板（综合）	t	0.110		3967.61				
7	塑料薄膜	m²	1640.100		0.50				
8	塑料薄膜（养护）	m²	1556.894		0.50				
9	铁钉（综合）	kg	2.341		5.49				
10	铁钉(综合)	kg	9.173		5.49				
11	电焊条（综合）	kg	341.757		6.46				
12	镀锌铁丝网	m²	445.260		3.25				
13	铁件（综合）	kg	299.799		5.49				
14	预埋铁件	kg	252.500		6.02				
15	直形螺纹套筒连接件Φ32	套	16.160		4.87				
16	砌筑水泥 M32.5	t	18.972		309.73				
17	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	11.374		309.73				
18	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.214		309.73				
19	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	0.031		376.11				
20	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.813		376.11				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
21	白水泥(综合)	t	0.174		601.77				
22	砂(综合)		1.268		145.63				
23	砂(综合)		0.412		145.63				
24	砂（综合）		31.348		145.63				
25	中砂		90.470		121.36				
26	中砂		0.053		121.36				
27	粗砂		39.435		82.52				
28	天然中（粗）砂		1.366		158.25				
29	碎石（综合）		1.135		97.09				
30	级配碎石		54.719		97.09				
31	碎石（5~20）mm		19.952		97.09				
32	碎石（5~40）mm		16.620		97.09				
33	碎石 5～40mm		140.476		97.09				
34	碎石 20～40mm		7.528		97.09				
35	石屑		44.753		79.61				
36	石屑		29.928		79.61				
37	石灰膏		0.759		520.39				
38	石灰膏		2.024		520.39				
39	石粉		0.121		104.85				
40	抗裂砂浆	kg	1622.501		1.15				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
41	毛石（块石）		103.793		72.82				
42	40厚老石板(长1.5米、宽0.5米)	m²	40.955		120.00				
43	100厚老石板(长1.5米、宽0.3米)	m²	12.332		160.00				
44	50厚光面芝麻灰大理石	m²	32.287		200.00				
45	页岩标准砖 240×115×53	千块	75.320		495.15				
46	烧结青砖240×115×53	千块	30.936		1620.00				
47	多孔页岩砖 240×115×90	千块	4.064		922.33				
48	砼空心砌块 90×190×190	块	1174.824		1.42				
49	砼空心砌块 90×240×190	块	141.944		1.42				
50	砼空心砌块 190×190×190	块	1525.155		1.59				
51	砼空心砌块 190×240×190	块	184.043		1.86				
52	砼空心砌块 390×190×190	块	5494.155		3.10				
53	砼空心砌块 390×240×190	块	662.943		2.87				
54	砼空心砌块配块		9.392		309.73				
55	树脂瓦 285×180×15	块	77.922		2.66				
56	树脂瓦 250×90×15	块	86.346		2.66				
57	波纹脊瓦 200×140×9.5	块	202.776		4.10				
58	波纹脊瓦收口 200×140×9.5	块	8.568		4.10				
59	仿古成品树脂瓦	m²	29.543		36.00				
60	3mm深蓝色树脂瓦	m²	166.412		26.55				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
61	200*100*60mm灰色透水砖	m²	655.860		38.05				
62	900*150*100mm厚混凝土路缘石	m	16.240		38.85				
63	二等松杂板枋材（综合）		0.009		833.63				
64	周转板枋材		1.192		1044.25				
65	周转枋材		11.843		1088.50				
66	周转板材		0.399		1000.00				
67	10厚塑木外墙板	m²	10.479		155.00				
68	耐碱玻璃纤维网格布	m²	361.800		2.15				
69	成品钢质套装门	m²	5.571		420.00				
70	90系列铝合金推拉窗不带亮 洞口面积＞2m²	m²	5.153		314.16				
71	铝合金卷帘门	m²	13.500		170.00				
72	10厚亚克力字	个	5.050		15.00				
73	5厚亚克力字	个	12.120		5.00				
74	20厚亚克力图案（橙黄色）	个	1.010		50.00				
75	调和漆(综合)	kg	2.073		10.62				
76	酚醛调和漆（各色）	kg	7.221		11.50				
77	防水漆(配套罩面漆)	kg	15.752		8.76				
78	透明底漆	kg	13.783		11.82				
79	复层罩面涂料	kg	42.840		19.54				
80	真石涂料	kg	51.000		19.54				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　　编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
81	成品腻子粉（一般型）	kg	10201.435		0.71				
82	钢结构厚型防火涂料	kg	545.655		8.85				
83	防锈漆	kg	34.578		10.62				
84	红丹酚醛防锈漆	kg	6.891		11.50				
85	环氧富锌底漆	kg	8.425		29.20				
86	石油沥青 30#	kg	179.672		3.81				
87	隔离剂	kg	247.983		1.33				
88	乙炔气		57.024		6.64				
89	氧气		171.537		3.98				
90	塑料管 Φ160	m	5.864		19.47				
91	种植土		3.780		30.80				
92	60×60×3.5mm方钢	t	0.304		4090.91				
93	φ60×2mm热镀锌钢管	t	0.446		5117.74				
94	方管100×100×3.0mm	t	0.125		4018.43				
95	20×20×1.2mm镀锌钢管	t	0.016		6635.00				
96	60×20×3.5mm方钢	t	1.016		4090.91				
97	100×40×3mm镀锌钢管	t	0.047		5601.77				
98	150×75×4mm镀锌钢管	t	0.161		5601.77				
99	方管100×100×3.0mm	t	0.828		4018.43				
100	50×150×2mm镀锌钢管	t	0.014		5542.12				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
101	方管40×60×2mm	t	0.181		4099.90				
102	方通60×40×2.0mm	t	0.125		4099.90				
103	方通60×40×2mm	t	0.183		4099.90				
104	20×20×2mm镀锌钢方通	t	0.085		4278.55				
105	75×150×4mm镀锌钢管	t	0.033		5632.20				
106	40×40×3mm镀锌钢方通	t	0.135		4171.46				
107	70×50×2mm镀锌钢管	t	0.014		5559.25				
108	50×50×1.2mm镀锌钢管	t	0.024		5479.74				
109	70×70×2mm镀锌钢管	t	0.017		5496.98				
110	水		1013.222		3.84				
111	水		0.138		3.84				
112	组合钢模板	kg	6.348		4.69				
113	胶合板模板1830×915×18	m²	373.632		26.55				
114	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.460		26.55				
115	回转扣件	个	0.396		7.26				
116	对接扣件	个	0.792		7.30				
117	直角扣件	个	0.713		7.26				
118	脚手架焊接钢管　48.3×3.6	t	0.008		4115.04				
119	竹脚手板	m²	241.119		18.58				
120	竹脚手板	m²	3.406		18.58				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　　　编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
121	预拌普通混凝土 C15		91.488		368.93				
122	预拌普通混凝土 C20		110.516		398.06				
123	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		2.637		398.06				
124	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.214		398.06				
125	预拌普通混凝土 C25		288.078		417.48				
126	预拌普通混凝土 C30		328.025		436.89				
127	预拌细石混凝土 C20		0.134		398.06				
128	青砖230×115×50	块	15304.140		1.62				
129	鸭脚木,冠丛高:25-30,蓬径:25-30	株	952.750		1.72				
130	满天星，冠丛高:20-25cm，蓬径:15-20cm	株	2002.320		3.50				
131	罗汉竹,干径3-4cm，高≧300	株	1726.400		20.93				
132	沿阶草,冠丛高:15-20,蓬径:15-20	株	1881.600		0.78				
133	国V汽油 92#	kg	91.456		8.75				
134	汽油92#	kg	345.898		8.75				
135	轻柴油0#	kg	927.770		6.92				
136	电	kW.h	717.890		0.73				
137	电	kW.h	41.193		0.73				
138	电	kW·h	4387.433		0.73				
139	合计								

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。