新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

招标工程量清单

招　标　人: 靖西市新靖镇人民政府

（单位盖章）

造价咨询人: 广西恒明项目管理有限公司

（单位盖章）

2025年8月29日

新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

招标工程量清单

招标人：靖西市新靖镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：广西恒明项目管理有限公司
（单位盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

编制人：
（造价人员签字盖专用章）

复核人：
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年8月29日

复核时间：2025年8月29日

总 说 明

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

一、工程概况：

1.本工程项目位于广西百色市靖西市新靖镇。

2.主要建设内容：本工程涉及场地回填工程、场地平整工程、拆除工程、市政工程、篮球场建筑工程、篮球场安装工程、景观工程、绿化工程、新建台阶、党建宣传栏、路灯工程、危房改造一、危房改造二、危房改造三、危房改造四、农房风貌改造工程，具体内容详见图纸及清单。

二、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则；

3.《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；

4.《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订版）；

5.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

6.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

7.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；

8.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

9.2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》；

10.桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

11.桂建标[2018]19号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

12.桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

13.桂建标[2023]6号文《自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》、桂建标[2024]2号文《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》；

14.桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》；

15.桂建标[2024]8号文《自治区住房城乡建设厅关于颁布2024年建筑工程系列定额的通知》。

三、其他需要说明的问题：

1.本工程材料的价格按照《百色市建设工程造价信息》2025年6月刊上刊登的除税价格计取，并优先考虑靖西市的除税信息价，对于《百色市建设工程造价信息》上没有刊登的材料将根据其他地市信息价或市场询价来确定其价格；

2.土方运距暂按3KM计算，结算按实际调整；

3.安责险暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)]×0.2%，即安全险暂估价为4515.52元；

4.本项目工程量仅用于招投标，结算时按实际发生为准。

建设项目建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程			
	建筑安装工程费合计			

表-02

单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	场地平整工程			
1.1.2	拆除工程			
1.1.3	市政工程			
1.1.4	篮球场建筑工程			
1.1.5	篮球场安装工程			
1.1.6	景观工程			
1.1.7	绿化工程			
1.1.8	新建台阶			
1.1.9	党建宣传栏			
1.1.10	路灯工程			
1.1.11	危房改造一			
1.1.12	危房改造二			
1.1.13	危房改造三			
1.1.14	危房改造四			
1.1.15.1	1号楼装饰装修工程			
1.1.15.2	2号楼装饰装修工程			
1.1.15.3	4号楼装饰装修工程			
1.1.15.4	5号楼装饰装修工程			
1.1.15.5	6号楼装饰装修工程			
1.1.15.6	7号楼装饰装修工程			
1.1.15.7	8号楼装饰装修工程			
1.1.15.8	9号楼装饰装修工程			
1.1.15.9	10号楼装饰装修工程			
1.1.15.10	11号楼装饰装修工程			
1.1.15.11	12号楼装饰装修工程			
1.1.15.12	16号楼装饰装修工程			
1.1.15.13	23号楼装饰装修工程			
1.1.15.14	24号楼装饰装修工程			
1.1.15.15	25号楼装饰装修工程			
1.1.15.16	26号楼装饰装修工程			
1.1.15.17	27号楼装饰装修工程			
	建筑安装工程费合计			

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第1页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	场地平整工程		
一	**2022市政综合工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	拆除工程		
一	**2024拆除工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	市政工程		
一	**2022市政综合工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第2页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	篮球场建筑工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	篮球场安装工程		
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第3页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	景观工程		
一	**2021绿化工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	绿化工程		
一	**2021绿化工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新建台阶		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第4页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	党建宣传栏		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	路灯工程		
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	危房改造一		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	危房改造二		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第6页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	危房改造三		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	危房改造四		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第7页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第8页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	5号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	6号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	7号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	8号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	9号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	10号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	11号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第11页 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	12号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	16号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	23号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	24号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	25号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	26号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	27号楼装饰装修工程		
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第1页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		场地平整工程					
		分部分项工程					
		场地平整工程					
1	040101001001	挖一般土方 1.清杂清表，闲置砖堆等 2.清表深度:0.2m		580.00			
2	040103002001	余方弃置 1.运距:起步第1KM		580.00			
3	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	1160.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
4	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机1m3以外	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第2页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					
		分部分项工程					
		危房拆除					
5	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1.长5m×宽5m×高6m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	25.00			
6	桂011616003002	房屋整体机械拆除 1.长11.5m×宽8m×高6m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	92.00			
7	桂011616003003	房屋整体机械拆除 1.长4.5m×宽4.2m×高2m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	18.90			
8	桂011616003004	房屋整体机械拆除 1.长6.5m×宽3.2m×高2.8m 2.平房、楼房:平房 3.结构类型:砖混结构 4.墙体厚度:200mm	m²	20.80			
9	010103002001	废渣弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:起步第1KM		100.29			
10	桂010103003001	废渣运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	200.58			
		危房改造三					
11	011601001001	砖砌体拆除 1.人工拆除原砖墙，长8.3m，高3.5m		5.81			
12	011607001001	拆除原屋面石棉瓦	m²	63.14			
13	011610001001	木门拆除 1.门窗洞口尺寸:M1521	樘	1.00			
14	010103002002	废渣弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:起步第1KM		8.82			
15	桂010103003002	废渣运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	17.64			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第3页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		市政工程					
		分部分项工程					
		场地硬化					
16	040202001001	路床(槽)整形	m²	1061.00			
17	040202011001	碎石 1.100mm厚碎石垫层	m²	1061.00			
18	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm 3.含砼模板、薄膜养护等	m²	1061.00			
		新建道路					
19	040202001002	路床(槽)整形 1.路基压实度≥0.99	m²	430.00			
20	040202011002	碎石 1.100mm厚级配碎石垫层	m²	430.00			
21	040203007002	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180mm 3.含砼模板、路面刻槽、薄膜养护等	m²	430.00			
22	040402017001	伸缝	m²	9.36			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第4页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1.砼路面宽≥3米时，每隔5m设伸缩一道，缝宽5mm，沥青灌缝					
23	040402018001	缩缝 1.缝宽0.5cm，缝深5cm，间距5m一道，聚氨酯灌缝	m	95.00			
		新建挡土墙一					
24	040101002001	挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		5.18			
25	040101002002	挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		6.02			
26	040103001001	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土回填		5.18			
27	040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		6.02			
28	桂040103003002	土石方运输每增1km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	12.04			
29	010403004001	石挡土墙 1.挡土墙采用M7.5水泥砂浆MU30毛石砌筑 2.外墙面一律用M7.5水泥砂浆勾缝 3.每隔5米设置一道伸缩缝 4.泄水孔横竖间隔1.5米设置		10.50			
30	040303001001	混凝土垫层 1.厚度：200mm 2.混凝土种类、强度等级:C15 3.含模板制作、安装、拆除		1.26			
31	040305001001	垫层 1.300mm厚碎石垫层		2.10			
		新建挡土墙二					
32	040101002003	挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		11.87			
33	040101002004	挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		13.73			
34	040103001002	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土回填		11.87			
35	040103002003	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		13.73			
36	桂040103003003	土石方运输每增1km	·km	26.74			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第5页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整					
37	010403004002	石挡土墙 1.挡土墙采用M7.5水泥砂浆MU30毛石砌筑 2.外墙面一律用M7.5水泥砂浆勾缝 3.每隔5米设置一道伸缩缝 4.泄水孔横竖间隔1.5米设置		22.08			
38	040303001002	混凝土垫层 1.厚度：200mm 2.混凝土种类、强度等级:C15 3.含模板制作、安装、拆除		2.88			
39	040305001002	垫层 1.300mm厚碎石垫层		4.80			
		成品健身器材					
40	050305010001	双人漫步机 1.规格：长1750×宽850×高1350mm	个	1			
41	050305010002	双人坐蹬器 1.规格：长1650×宽450×高1600mm	个	1			
42	050305010003	肩关节康复器 1.规格：长1350×宽1350×高1400mm	个	1			
43	050305010004	腰背按摩 1.规格：长1200×宽950×高1400mm	个	1			
44	050305010005	三位扭腰器 1.规格：长1300×宽1300×高1250mm	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	**大型机械、设备进出场及安拆、使用**					
45	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第6页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		篮球场建筑工程					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
46	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		34.61			
47	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		1297.59			
48	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填		1188.46			
49	010103002003	余土弃置 1.运距：起步第1KM		143.75			
50	桂010103003003	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	287.50			
51	桂010104002001	基础钎插 1.扦插方式:机械扦插 2.扦插深度:不小于5m	孔	120			
	3.	A.3 砌筑工程					
52	010401005001	空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2.墙体类型:看台 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		49.85			
53	010401005002	空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2.墙体类型:砖砌踏步 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		4.05			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
54	010501001001	垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土		32.45			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.混凝土强度等级:C20					
55	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		69.48			
56	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		38.51			
57	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		31.64			
58	010505001001	有梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30		178.77			
59	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.205			
60	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	19.321			
61	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	2.671			
62	010515001004	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）带E	t	18.610			
63	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤ 32	个	16			
64	桂010516004001	钢筋接头 钢筋气压焊接头≤ 25	个	352			
65	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.108			
	6.	**金属结构工程**					
66	010603003001	钢管柱 1.钢材品种、规格:Φ60×2mm热镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.446			
	10.	**楼地面装饰工程**					
67	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.部位：篮球场地面 2.20厚1:2水泥砂浆保护层	m²	694.48			
68	011107004001	水泥砂浆台阶面 1.部位：台阶面 2.20厚1:2水泥砂浆抹面	m²	95.28			
	15.	**其他工程**					
69	010607004001	篮球场铁丝网	m²	434.40			
70	040203009001	硅PU篮球场 1.划线漆涂刷两层 2.硅PU罩面漆滚涂及分色处理1mm厚 3.硅PU加强层摊铺两次2mm厚 4.硅PU找平层摊铺1mm厚 5.滚涂硅PU底层处理1mm厚	m²	608.00			
71	011505006001	篮球架 1.篮架高3050mm	套	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第8页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.篮架立柱和伸臂：立柱和伸臂均采用150×100×2.5mm优质方通焊接而成，伸臂加固横梁采用 40×40×2.0mm方管焊接而成，伸臂长1800mm 3.篮架底座尺寸约：长1800mm×宽1000mm×后高350mm,外表面由2.0mm冷板折边焊接而成,后箱预放置混凝土配重 4.篮架拉杆：上下拉杆由φ32厚度2.0mm圆管焊接而成,后拉杆采用 40×40×2.0mm方管焊接而成 5.篮球板：配铝合金边透明钢化玻璃篮球板1800×1050mm,橡胶包边 6.篮球圈：普通实心篮球圈,由φ18mm圆钢焊接而成 7.所有钢制件表面均经酸洗,磷化等处理后在自动喷涂线上采用进口纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
72	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管	m²	456.12			
73	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.泵送、非泵送:泵送	m²	792.19			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
74	011702001001	基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	83.58			
75	011702001002	基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	136.80			
76	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	293.01			
77	011702008001	圈梁	m²	253.11			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第9页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑					
78	011702014001	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	1252.63			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
79	桂011708002001	混凝土泵送		355.96			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		篮球场安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
80	030404017001	控制配电箱 AL1 1.按箱内元器件计价 2.型号：ZMX 钢箱防水型 3.安装方式:距地1.5m明装	台	1			
81	030408001001	铜芯电力电缆普通敷设 YJV-1KV-5*6mm2 1.具有3C认证 ISO9000认证	m	163.82			
82	030411004001	管内穿铜芯线 BV-500V-6mm2 1.具有3C认证 ISO9000认证	m	34.40			
83	030411001001	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC50	m	84.33			
84	030412009001	篮球场灯LED 2*200W 1.总高8米 2.立柱：主管采用114*3.75mm优质钢管 3.爬杆：2.5米以上带爬梯，爬梯采用#18号元钢制成	套	4			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		4.灯架：采用φ42优质钢管制成，呈直形，不可旋转 5.LED照明灯，功率200W，每条灯杆上安装2盏 6.外观：所有钢制件表面均经酸洗，磷化等处理后再采用静电喷塑处理					
85	桂030413011001	现浇基础 1.C20砼基础 2.含基础土方开挖、回填 3.含钢筋，模板制作、安装、拆除等 4.混凝土种类：非泵送商品普通混凝土	座	4			
86	桂030413013001	小型机械挖填沟槽 一般土 1.土壤类别:三类土		21.64			
87	桂030413014001	小型机械回填沟槽 土方 1.土壤类别:三类土		21.64			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		景观工程					
		分部分项工程					
		组合花池坐凳					
88	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		7.40			
89	010103001002	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		1.75			
90	010103002004	余土弃置 1.运距：起步第1KM		5.65			
91	桂010103003004	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	11.30			
92	020202006001	组合花池坐凳 1.50厚光面芝麻灰大理石，磨边R25mm 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.M5水泥砂浆砌Mu7.5砖 4.100厚C15混凝土垫层 5.素土夯实 6.喷涂仿古青砖涂料一底两面，弹线、分格、粘贴胶带 7.涂饰底层涂料 8.白色抗碱底漆喷涂一遍 9.批刮外培柔性腻子二遍 10.30厚1:2.5水砂浆	m	48.29			
		透水砖					
93	桂050201017001	新建透水砖 1.200×100×60mm灰色透水砖（细沙扫缝） 2.30mm厚粗砂找平层 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.100mm厚级配碎石 5.素土夯实	m²	643.00			
		路缘石树池					
94	040204007001	路缘石树池 1.900×150×100mm厚混凝土路缘石 2.50mm厚C15混凝土垫层 3.素土夯实	个	5			
		新建树池					
95	010101003003	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		6.93			
96	010103001003	回填方 1.密实度:符合规范要求		4.62			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第12页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填					
97	010103002005	余土弃置 1.运距：起步第1KM		2.31			
98	桂010103003005	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	4.62			
99	040204007002	新建树池 1.50厚光面芝麻灰大理石，磨边R25 2.30厚1:25水泥砂浆 3.M5水泥砂浆砌Mu7.5砖 4.100厚C15混凝土垫层 5.素土夯实 6.喷涂仿古青砖涂料--底两面，弹线、分格、粘贴胶带 7.涂饰底层涂料 8.白色抗碱底漆喷涂一遍 9.批刮外培柔性腻子二遍 10.30厚1:2.5水砂浆	个	4			
		青砖矮墙					
100	010101003004	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		575.40			
101	010103001004	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		374.01			
102	010103002006	余土弃置 1.运距：起步第1KM		201.39			
103	桂010103003006	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	402.78			
104	010501001002	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板制作、安装、拆除		57.54			
105	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		143.85			
106	020101005001	空花墙 1.砌墙厚度:230mm 2.砌筑方式:具体详见施工图XS-13 3.砖墙花墙类型:镂空窗格 4.用砖品种规格:230×115×50青砖墙 5.灰浆品种及配合比:M5混合砂浆		38.07			
107	020106002001	成品瓦片镂空装饰 1.规格：200×200×6mm厚成品瓦片拼花	㎡	151.64			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
108	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:青砖240×120×60mm 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:230厚 4.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		57.31			
109	011201003001	墙面勾缝 1.勾缝类型:平缝	m²	731.16			
		新建不锈钢竹篱笆					
110	040101002005	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		54.74			
111	010103001005	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		27.37			
112	040103002004	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		27.37			
113	桂010103003007	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	54.74			
114	040303001003	混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C15普通混凝土 2.含模板制作、安装、拆除		9.12			
115	010403003001	石墙 1.φ150-200mm不规则毛石干砌		42.58			
116	050302004001	不锈钢竹篱笆 1.φ50×2.0mm不锈钢立杆 2.φ30×2.0mm不锈钢横杆 3.φ25×2.0mm不锈钢小立杆 4.高度800mm	m	405.50			
117	011201003002	墙面勾缝 1.M7.5水泥砂浆勾缝	m²	283.85			
		微菜园门					
118	010101004002	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		8.88			
119	010103001006	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		4.82			
120	040103002005	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		4.06			
121	桂010103003008	土（石）方运输增（减）m3·km	·km	8.12			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第14页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整					
122	040303002001	混凝土基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.强度等级：C25 3.含模板制作、安装、拆除		4.06			
123	010603002001	方钢立柱 1.钢材品种、规格:60×60×3.5mm方钢 2.单根柱质量:3t以内 3.木色烤漆 4.含制作、安装、运输等	t	0.304			
124	010606005001	方钢门板 1.钢材品种、规格:60×20×3.5mm方钢 2.木色烤漆 3.含制作、安装、运输等	t	1.016			
125	010516002002	大门金属连接件 1.外涂防锈漆	t	0.212			
		新建围墙					
126	010101003005	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		27.20			
127	010103001007	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		16.32			
128	040103002006	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		10.88			
129	桂010103003009	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	21.76			
130	010403001001	石基础 1.石料种类、规格:MU30毛石 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		8.16			
131	010402001001	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:砼砖 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆		16.13			
132	010501001003	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板制作、安装、拆除		2.72			
133	040901010001	螺栓 1.M10膨胀螺栓固定横向角钢，横向间距@500mm，余同	套	60			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第15页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
134	010516002003	铁件 1.L30×3mm镀锌角钢架，@1500mm均布	t	0.027			
135	010606002001	钢檩条 1.20×20×2mm镀锌钢方通檩条通长 2.含制作、安装、运输	t	0.056			
136	010606002002	钢檩条 1.40×40×3mm镀锌钢方通檩条通长 1.含制作、安装、运输	t	0.089			
137	010901001001	树脂瓦屋面 1.瓦品种、规格:仿古成品树脂瓦	m²	15.16			
138	020602002001	树脂瓦屋面 脊瓦	m	26.80			
139	011207001001	墙面装饰板 1.4mm厚白色铝朔板封檐	m²	13.40			
140	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m²	53.60			
141	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1.中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	53.60			
142	011201001001	墙面一般抹灰 1.15mm厚1:3水泥砂浆	m²	53.60			
143	011406003001	满刮腻子 1.批刮外墙柔性腻子二遍	m²	53.60			
144	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1.喷涂罩光清漆 2.喷涂白色涂料一底两面	m²	40.20			
145	011407001002	墙面喷（刷）涂料 1.喷涂罩光清漆 2.喷涂深灰色仿青砖真石漆	m²	13.40			
		原围墙改造					
146	040901010002	螺栓 1.M10膨胀螺栓固定横向角钢，横向间距@500mm，余同	套	28			
147	010516002004	铁件 1.L30×3镀锌角钢架，@1500mm均布	t	0.013			
148	010606002003	钢檩条 1.20×20×2mm镀锌钢方通檩条通长 2.含制作、安装、运输	t	0.029			
149	010606002004	钢檩条 1.40×40×3mm镀锌钢方通檩条通长 2.含制作、安装、运输	t	0.046			
150	010901001002	树脂瓦屋面 1.瓦品种、规格:仿古成品树脂瓦	m²	7.92			
151	020602002002	树脂瓦屋面 脊瓦	m	14.00			
152	011207001002	墙面装饰板 1.4mm厚白色铝朔板封檐	m²	7.00			
153	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 1.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m²	28.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第16页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
154	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1.中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	28.00			
155	011201001002	墙面一般抹灰 1.15mm厚1:3水泥砂浆	m²	28.00			
156	011406003002	满刮腻子 1.批刮外墙柔性腻子二遍	m²	28.00			
157	011407001003	墙面喷（刷）涂料 1.喷涂罩光清漆 2.喷涂白色涂料一底两面	m²	21.00			
158	011407001004	墙面喷（刷）涂料 1.喷涂罩光清漆 2.喷涂深灰色仿青砖真石漆	m²	7.00			
		原毛石挡墙勾缝					
159	011201003003	墙面勾缝 1.M7.5水泥砂浆勾缝	m²	16.10			
		新建青石阶					
160	011107001001	石材台阶面 1.40mm厚老石板(长1.5米、宽0.5米) 2.100mm厚老石板(长1.5米、宽0.3米) 3.30mm厚M7.5水泥砂浆 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.100mm厚碎石垫层 6.素土夯实	m²	52.50			
		墙绘					
161	020911001001	墙面墙绘 1.具体样式详见设计图纸	m²	274.50			
		成品大理石桌椅					
162	050305006001	成品大理石桌椅 1.桌子：直径90cm，高55cm 2.凳子：直径20cm，高32cm	套	5			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		绿化工程					
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
163	050101009001	种植土回(换)填		3.60			
164	050102003001	栽植竹类 1.竹种类:罗汉竹 2.竹胸径或根盘丛径:干径3-4cm，高≧300 3.养护期:6个月	株	1660			
165	桂050102017001	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1.种类:沿阶草 2.冠丛高:15-20cm 3.蓬径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/㎡ 5.养护期:6个月	㎡	28.00			
166	桂050102017002	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1.种类:鸭脚木 2.冠丛高:25-30cm 3.蓬径:25-30cm 4.单位面积株数:25袋/㎡ 5.养护期:6个月	㎡	37.00			
167	桂050102017003	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1.种类:满天星 2.冠丛高:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.单位面积株数:36袋/㎡ 5.养护期:6个月	㎡	54.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第18页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		新建台阶					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
168	010101004003	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		37.88			
169	010103001008	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		28.39			
170	010103002007	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		9.49			
171	桂010103003010	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	18.98			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
172	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土		0.48			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.混凝土强度等级:C20					
173	010502001002	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.22			
174	010503002001	矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.24			
175	010506001001	直形楼梯 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.梯板厚度：120mm		2.03			
176	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.178			
177	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.180			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
178	011702001003	基础 1.基础类型:带形基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	5.44			
179	011702002002	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	4.48			
180	011702006001	矩形梁 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.72			
181	011702024001	楼梯 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	9.90			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第20页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		党建宣传栏					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
182	010101003006	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		11.65			
183	010103001009	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		8.35			
184	010103002008	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		3.30			
185	桂010103003011	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	6.60			
	3.	A.3 砌筑工程					
186	010404001001	垫层 1.150mm碎石垫层		1.03			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
187	010501001004	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.69			
188	010501002002	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		1.12			
189	010502001003	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		0.33			
190	010507007001	其他构件 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		0.13			
191	010515001007	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.021			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第21页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
192	010515001008	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.097			
193	040901010003	螺栓 1.材料规格:M22	套	22			
194	010516002005	铁件 预埋铁件	t	0.080			
	6.	**A.6 金属结构工程**					
195	010603003002	钢管柱 1.钢材品种、规格:20×20×1.2mm镀锌钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、运输、安装	t	0.016			
196	010603003003	钢管柱 1.钢材品种、规格:100×40×3mm镀锌钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、运输、安装	t	0.047			
197	010603003004	钢管柱 1.钢材品种、规格:150×75×4mm镀锌钢管 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、运输、安装	t	0.161			
198	010606001001	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:50×150×2mm镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.014			
199	010606001002	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:75×150×4mm镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.033			
200	010606001003	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:70×50×2mm镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.014			
201	010606001004	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:50×50×1.2mm镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.024			
202	010606001005	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:70×70×2mm镀锌钢管 2.含制作、运输、安装	t	0.017			
203	010606013001	零星钢构件 1.构件名称:钢板 2.含制作、运输、安装	t	0.086			
204	010606013002	零星钢构件 1.构件名称:镀锌钢板 2.含制作、运输、安装	t	0.116			
	14.	**油漆、涂料、裱糊工程**					
205	011405001001	金属面油漆 1.喷咖啡色氟碳漆	m²	12.04			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	14.	A.14 其他装饰工程					
206	011508004001	20厚亚克力图案（橙黄色）	个	1			
207	011508004002	10厚亚克力字	个	5			
208	011508004003	5厚亚克力字	个	12			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
209	011702001004	基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.25			
210	011702001005	基础 1.基础类型:带形基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.50			
211	011702025001	其他现浇构件 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	1.28			
212	011702002003	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	3.19			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第23页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		路灯工程					
		分部分项工程					
		电气工程					
213	030412007001	6m高立杆式太阳能路灯 1. LED金豆路灯头 杆高6米 2.多晶硅太阳能板，配12V60AH磷酸铁铝电池，含10A太阳能智能控制器，电池发电效率20%以上。 3.蓄电池A级动力型锂电池，循环次数1200次以上，520WH。质保期2年，电池防水性能IP65。 4.太阳能路灯按‘品字’形布置，每杆灯之间间距25米 5.灯杆带定制中国结造型,整体尺寸：宽600mm,高1200mm（镀锌管固定支架） 6.含立杆底法兰，成品预埋件，安装完成后涂防锈漆	套	16			
214	010101002001	路灯基础挖土方		4.32			
215	010103002009	路灯基础余土弃置		4.32			
216	010501003002	路灯基础 600*600*750mm		3.74			
217	010501001005	路灯基础碎石垫层		0.58			
		道路工程					
218	041001001001	破除现状混凝土路面 200mm 1.路面类型:200厚混凝土路面	m²	5.76			
219	040101002006	挖运沟槽石渣 1.部位：混凝土路面及碎石基层 2.含起运1km		1.15			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		危房改造一					
		分部分项工程					
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
220	040901010004	螺栓 1.材料规格:M12	套	60			
221	010516002006	铁件	t	0.062			
	6.	A.6 金属结构工程					
222	010603003005	钢管柱 1.钢材品种、规格:方管 B100×100×3.0mm 2.单根柱质量:3t以内 3.含制作、安装、运输 4.钢构件表面除锈后用两道红丹打底	t	0.125			
223	010604001001	钢梁 1.钢材品种、规格:方管 B100×100×3.0mm 2.含制作、安装、运输 3.钢构件表面除锈后用两道红丹打底	t	0.401			
224	010606002005	钢檩条 1.钢材品种、规格:方通 60×40×2.0mm，间距600~700mm 2.含制作、安装、运输 3.钢构件表面除锈后用两道红丹打底	t	0.125			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
225	010901001003	树脂瓦屋面 1.瓦品种、规格:3mm深蓝色树脂瓦	m²	32.14			
226	020602002003	树脂瓦屋面 脊瓦 1.部位：正脊、侧脊	m	21.06			
227	020602011001	成品翘脚	只	2			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第25页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
228	020603003001	成品檐口封边	m	25.42			
229	020602011002	深灰色成品倒钩	只	4			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
230	011207001003	墙面装饰板 1.10厚塑木外墙板 2.白色漆面朝外	m²	9.98			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
231	011407005001	金属构件喷（刷）防火涂料 1.构件的防火涂料银灰色2遍,耐火等级二级（不低于2.5小时） 2.部位：钢柱	m²	3.00			
232	011407005002	金属构件喷（刷）防火涂料 1.构件的防火涂料银灰色2遍,耐火等级二级（不低于1.5小时） 2.部位：钢梁	m²	15.24			
233	011407005003	金属构件喷（刷）防火涂料 1.构件的防火涂料银灰色2遍,耐火等级二级（不低于1小时） 2.部位：钢檩条	m²	4.75			
234	011407001005	墙面喷（刷）涂料 1.清理干净外墙面，界面剂一道 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.喷涂真石漆专用抗碱封闭底漆 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷涂1.5厚真石漆(一底两面) 6.喷涂防尘罩光面漆(水性）	m²	18.98			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
235	桂011701003001	外装修脚手架 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:竹制脚手架	m²	83.06			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第26页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		危房改造二					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
236	010101003007	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸		14.56			
237	010103001010	回填方 1.密实度:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求 3.填方材料粒径:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土回填		7.28			
238	010103002010	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:起步第1KM		7.28			
239	桂010103003012	土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按2KM计算，结算按实际调整	·km	14.56			
	3.	A.3 砌筑工程					
240	010402001002	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		13.63			
241	010403001002	石基础 1.石料种类、规格:MU30毛石 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		6.24			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
242	010501001006	室内垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度100mm		2.30			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
243	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		1.12			
244	010503004001	地圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		1.04			
245	010503004002	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20		1.04			
246	010515001009	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.050			
247	010515001010	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.192			
	6.	A.6 金属结构工程					
248	010606002006	钢檩条 1.钢材品种、规格:方通 60×40×2mm，间距600mm 2.含制作、安装、运输	t	0.183			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
249	010901001004	树脂瓦屋面 1.3mm深蓝色树脂瓦	m²	34.73			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
250	011001003001	保温隔热墙面 1.部位：外墙 2.5厚抗裂砂浆，中间压入一层抗碱玻璃纤维网格布	m²	51.10			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
251	011201001003	墙面一般抹灰 1.部位：外墙 2.15厚1:3水泥砂浆	m²	51.10			
	12.	A.12 门窗工程					
252	010802001001	成品钢质套装门	m²	2.52			
253	010807001001	90系列铝合金推拉窗不带亮 洞口面积＞2m² 1.框、扇材质及质量:黑色铝合金窗框1.4厚 2.玻璃品种、厚度:5厚安全钢化玻璃	m²	5.40			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
254	011406003003	满刮腻子 1.部位：外墙 2.批刮外墙柔性防水腻子二遍	m²	51.10			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第28页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
255	桂011701001002	外装修脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:竹制	m²	58.21			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
256	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	22.40			
257	011702008002	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	21.28			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		危房改造三					
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
258	010402001003	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		6.44			
	6.	A.6 金属结构工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
259	010604001002	钢梁 1.钢材品种、规格:方管 100×100×3.0mm 2.含制作、安装、运输	t	0.427			
260	010606002007	钢檩条 1.钢材品种、规格:方管40×60×2mm 2.含制作、安装、运输	t	0.181			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
261	010901001005	树脂瓦屋面 1.3mm深蓝色树脂瓦	m²	63.14			
	12.	A.12 门窗工程					
262	010802001002	成品钢质套装门	m²	3.15			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		危房改造四					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第30页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
263	010402001004	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200厚 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆		31.87			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
264	010502002002	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		3.26			
265	010503004003	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25		2.48			
266	010507005001	扶手、压顶 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15		2.48			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
267	011001003002	保温隔热墙面 1.部位：外墙 2.5厚抗裂砂浆，中间压入一层抗碱玻璃纤维网格布	m²	184.90			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
268	011201001004	墙面一般抹灰 1.部位：外墙 2.15厚1:3水泥砂浆	m²	184.90			
	12.	A.12 门窗工程					
269	桂010803003001	金属卷帘(闸)门	m²	13.50			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
270	011406003004	满刮腻子 1.部位：外墙 2.批刮外墙柔性腻子二遍	m²	184.90			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第31页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
271	桂011701001003	外装修脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:竹制	m²	208.32			
	011702	**混凝土模板及支架(撑)**					
272	011702003002	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	65.28			
273	011702008003	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	24.80			
274	011702028001	扶手、压顶 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	62.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	**A.13 油漆、涂料、裱糊工程**					
275	011407001006	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	20.00			
276	011407001007	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	222.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第32页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
277	011407001008	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	23.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
278	桂011701003002	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	305.21			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第33页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
279	011407001009	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	19.00			
280	011407001010	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	250.00			
281	011407001011	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	6.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
282	桂011701003003	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	299.09			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第34页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
283	011407001012	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	8.00			
284	011407001013	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	127.00			
285	011407001014	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	8.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
286	桂011701003004	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内	m²	102.48			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第35页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.脚手架材质:竹制脚手架					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		5号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
287	011407001015	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	19.00			
288	011407001016	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	273.00			
289	011407001017	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	10.00			
		小计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第36页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
290	桂011701003005	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	308.93			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		6号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
291	011407001018	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	2.00			
292	011407001019	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍	m²	21.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第37页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍					
293	011407001020	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	7.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
294	桂011701003006	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	58.44			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		7号楼装饰装修工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第38页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
295	011407001021	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	28.00			
296	011407001022	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	301.00			
297	011407001023	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	28.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
298	桂011701003007	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	497.19			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第39页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		8号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
299	011407001024	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	17.00			
300	011407001025	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	245.00			
301	011407001026	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	17.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第40页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	011701	脚手架工程					
302	桂011701003008	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	302.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		9号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
303	011407001027	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	35.00			
304	011407001028	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	474.00			
305	011407001029	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料	m²	23.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		7.涂饰面层涂料二遍					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
306	桂011701003009	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	548.74			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		10号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
307	011407001030	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	3.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
308	011407001031	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	117.00			
309	011407001032	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	30.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
310	桂011701003010	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	110.68			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第43页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ增值税					
		11号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
311	011407001033	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	4.00			
312	011407001034	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	108.00			
313	011407001035	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	18.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
314	桂011701003011	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	126.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		12号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
315	011407001036	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	5.00			
316	011407001037	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	103.00			
317	011407001038	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	17.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第45页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
318	桂011701003012	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	119.70			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		16号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
319	011407001039	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	29.00			
320	011407001040	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	343.00			
321	011407001041	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料	m²	16.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第46页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
322	桂011701003013	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	484.26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		23号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
323	011407001042	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带	m²	12.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第47页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍					
324	011407001043	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	277.00			
325	011407001044	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	71.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
326	桂011701003014	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	270.90			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第48页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		24号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
327	011407001045	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	21.00			
328	011407001046	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	332.00			
329	011407001047	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	26.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
330	桂011701003015	外装修脚手架 搭设高度:16m以内 脚手架材质:竹制脚手架	m²	426.57			
		小计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		25号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
331	011407001048	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	8.00			
332	011407001049	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	289.00			
333	011407001050	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	25.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第50页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
334	桂011701003016	外装修脚手架 搭设高度:16m以内 脚手架材质:竹制脚手架	m²	289.74			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		26号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
335	011407001051	棕色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	20.00			
336	011407001052	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	323.00			
337	011407001053	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面	m²	33.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第51页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
338	桂011701003017	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	426.89			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		27号楼装饰装修工程					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
339	011407001054	棕色涂料 1.清理原有墙面	m²	20.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第52页 共53页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.弹线、分格、粘贴胶带 5.喷或滚刷底层涂料一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍					
340	011407001055	米黄色涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.喷或滚刷底层涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍	m²	315.00			
341	011407001056	仿古青砖涂料 1.清理原有墙面 2.批刮外墙柔性腻子二遍 3.白色抗碱底漆喷涂两遍 4.涂饰底层涂料 5.弹线、分格、粘贴胶带，线宽10mm，按60mm高×240mm宽规格拉线 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍	m²	20.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
342	桂011701003018	外装修脚手架 1.搭设高度:16m以内 2.脚手架材质:竹制脚手架	m²	441.53			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
		场地平整工程				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		市政工程				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合计				
		篮球场建筑工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		篮球场安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
		合计				
		景观工程				
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				
		绿化工程				
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
		合计				
		新建台阶				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		党建宣传栏				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		路灯工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合计				
		危房改造一				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		危房改造二				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		危房改造三				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
		合计				
		危房改造四				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
		合计				
		1号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
		合计				
		2号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
		合计				
		4号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002011	检验试验配合费				
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
		合计				
		5号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002012	检验试验配合费				
3	桂011801003012	雨季施工增加费				
4	桂011801004012	工程定位复测费				
		合计				
		6号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002013	检验试验配合费				
3	桂011801003013	雨季施工增加费				
4	桂011801004013	工程定位复测费				
		合计				
		7号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002014	检验试验配合费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
3	桂011801003014	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
4	桂011801004014	工程定位复测费				
		合计				
		8号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002015	检验试验配合费				
3	桂011801003015	雨季施工增加费				
4	桂011801004015	工程定位复测费				
		合计				
		9号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002016	检验试验配合费				
3	桂011801003016	雨季施工增加费				
4	桂011801004016	工程定位复测费				
		合计				
		10号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001017	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002017	检验试验配合费				
3	桂011801003017	雨季施工增加费				
4	桂011801004017	工程定位复测费				
		合计				
		11号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001018	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002018	检验试验配合费				
3	桂011801003018	雨季施工增加费				
4	桂011801004018	工程定位复测费				
		合计				
		12号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
1	桂011801001019	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002019	检验试验配合费				
3	桂011801003019	雨季施工增加费				
4	桂011801004019	工程定位复测费				
		合计				
		16号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001020	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002020	检验试验配合费				
3	桂011801003020	雨季施工增加费				
4	桂011801004020	工程定位复测费				
		合计				
		23号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001021	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002021	检验试验配合费				
3	桂011801003021	雨季施工增加费				
4	桂011801004021	工程定位复测费				
		合计				
		24号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001022	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002022	检验试验配合费				
3	桂011801003022	雨季施工增加费				
4	桂011801004022	工程定位复测费				
		合计				
		25号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001023	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002023	检验试验配合费				
3	桂011801003023	雨季施工增加费				
4	桂011801004023	工程定位复测费				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)	含税金额（元）
		26号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001024	安全文明施工费	∑(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002024	检验试验配合费				
3	桂011801003024	雨季施工增加费				
4	桂011801004024	工程定位复测费				
		合计				
		27号楼装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001025	安全文明施工费	∑(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002025	检验试验配合费				
3	桂011801003025	雨季施工增加费				
4	桂011801004025	工程定位复测费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第1页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	场地平整工程			
一	**2022市政综合工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	28.00	2.52	30.52
	拆除工程			
一	**2024拆除工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	15.96	1.44	17.40
	市政工程			
一	**2022市政综合工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	433.49	39.01	472.50
	篮球场建筑工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1489.27	134.03	1623.30
	篮球场安装工程			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第2页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	45.87	4.13	50.00
5	计日工			
6	总承包服务费			
	景观工程			
一	**2021绿化工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1153.61	103.83	1257.44
	绿化工程			
一	**2021绿化工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	166.83	15.02	181.85
	新建台阶			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	14.81	1.33	16.14
	党建宣传栏			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第3页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	18.86	1.70	20.56
	路灯工程			
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	77.59	6.98	84.57
5	计日工			
6	总承包服务费			
	危房改造一			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	36.66	3.30	39.96
	危房改造二			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	60.66	5.46	66.12
	危房改造三			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第4页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	22.50	2.02	24.52
	危房改造四			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	117.82	10.60	128.42
	1号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	26.17	2.35	28.52
	2号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	26.43	2.38	28.81
	4号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第5页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12.47	1.12	13.59
	5号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	28.59	2.57	31.16
	6号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3.63	0.33	3.96
	7号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	37.39	3.37	40.76
	8号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第6页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
6	安全生产责任保险费暂估价	26.95	2.43	29.38
	9号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	50.55	4.55	55.10
	10号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	13.49	1.21	14.70
	11号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12.34	1.11	13.45
	12号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	11.82	1.06	12.88
	16号楼装饰装修工程			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第7页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	38.99	3.51	42.50
	23号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	32.50	2.92	35.42
	24号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	37.06	3.34	40.40
	25号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	29.69	2.67	32.36
	26号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　第8页 共8页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	36.97	3.33	40.30
	27号楼装饰装修工程			
一	**2024建筑装饰装修工程一般计税法**			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	35.72	3.21	38.93
	合计			**4515.52**

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:新靖镇小龙村小龙屯人居环境提升工程　　编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。