

工程量清单

招标人:



工程造价
咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 2026年03月19日

复核时间: 2026年03月19日

编制说明

1、项目概况

阳朔县久大水库灌溉渠道新村段修复工程

2、编制依据

- (1)广西水利厅桂水基[2007]38号文。
- (2)广西水利厅桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。
- (3)广西水利厅2007年颁发的《广西壮族自治区水利水电建筑工程概算定额》。
- (4)广西水电厅2007年颁发的《广西壮族自治区水利水电设备安装工程概算定额》。
- (5)国家计委、建设部计价格[2002]10号文。
- (6)国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文。
- (7)广西水利厅桂水基[2007]18号文。
- (8)桂水基[2016]1号文《关于调整广西水利水电建筑工程定额人工预算单价的通知》
- (9)桂水基[2014]1号文《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》
- (10)《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》桂人社规〔2019〕9号文。
- (11)《广西壮族自治区农田建设补助资金管理实施细则的通知》（桂农厅发〔2020〕97号）；
- (12)（桂水基[2018]11号）调整水利工程增值税税率的通知。
- (13)（桂水建设[2023]4号）自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知
- (14)本项目采用2025年第12期《桂林市建设工程造价信息》阳朔县信息价。
- (15)本项目所使用的水泥采用P042.5MPa水泥；
- (16)本项目地点距阳朔县城30km，计算超运距20km。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县久大水库灌溉渠道新村段修复工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水库主干渠新村段塌方改造						
1.1		主体工程						
1.1.1	500101003001	渠道人工清淤, 运输1km	m ³	990				
1.1.2	500101003002	人工装淤泥自卸车汽车运输, 运距3.5km以内	m ³	990				
1.1.3	500101003003	1m ³ 挖掘机挖装淤泥、流沙自卸汽车运输, 运距4.5km	m ³	660				
1.1.4	500101002001	人工土方开挖(III类土, 近堆留用)	m ³	96				
1.1.5	500101002002	挖掘机挖III类土(近堆留用)	m ³	668				
1.1.6	500103001001	墙背夯填土(利用开挖料)	m ³	764				
1.1.7	500101002003	弃运土方, 运距4.5km	m ³	196				
1.1.8	500103007001	回填碎石渣(外购)	m ³	75				
1.1.9	500103014001	土工布铺设(垂直)	m ²	640				
1.1.10	500103008001	块石压脚(胶轮车运)	m ³	134				
1.1.11	500114001001	网笼(2*1*1m, 外购块石)	m ³	60				
1.1.12	500114001002	网笼(1.5*1*1m, 外购块石)	m ³	795				
1.1.13	500109001001	C20混凝土挡墙(均厚0.8m)	m ³	233				
1.1.14	500109001002	C20混凝土基础	m ³	101				
1.1.15	500109001003	C20混凝土底板(土地基, 厚20cm)	m ³	66				
1.1.16	500109001004	C25混凝土防渗面板(厚15cm)	m ³	15				
1.1.17	500103007002	碎石垫层(厚20cm, 外购)	m ³	40				
1.1.18	500109011001	混凝土垂直面凿毛	m ²	102				
1.1.19	500109009001	橡胶止水	延长m	88				
1.1.20	500109009002	伸缩缝(沥青木板)	m ²	25				
1.1.21	500110001001	普通标准钢模板制安拆(一般部位)	m ²	660				
1.1.22		材料二次运输						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县久大水库灌溉渠道新村段修复工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.22.1	500114002001	双胶轮车运砂, 运距800m	m ³ 成品堆方	0				
1.1.22.2	500114002002	双胶轮车运碎石、块石, 运距800m	m ³ 成品堆方	0				
1.1.22.3	500114002003	双胶轮车运水泥, 运距800m	t	0.00				
1.2		上坝路及坝顶路						
1.2.1	500109007001	AC-16型中粒式沥青混凝土(厚8cm)	m ²	2205				
1.2.2	500114001003	粘层(0.5kg/m ²)	m ²	2205				
1.2.3	500109001005	C25混凝土路基(厚20cm)	m ²	525				
1.2.4	500109009003	伸缩缝(沥青木板)	m ²	10				
1.2.5	500109010001	拆除混凝土路基(岩石破碎机, 弃运3km)	m ³	56				
1.2.6	500109001006	C25混凝土排水沟(边墙)	m ³	82				
1.2.7	500109001007	C25混凝土排水沟(底板)	m ³	96				
1.2.8	500110001002	普通标准钢模板制安拆(一般部位)	m ²	546				
1.2.9	500114001004	料石栏杆(高1.2m)(含安装)	m	165				
1.2.10	500109010002	拆除料石栏杆(弃运3km)	m ³	33				
1.2.11	500109001008	C20混凝土基础	m ³	2				
1.2.12	500109010003	拆除混凝土基础(岩石破碎机, 弃运3km)	m ³	45				
1.2.13	500114002004	更换路灯灯泡(LED 60W, 高4m)	组	12				
1.2.14	500109001009	C25混凝土电缆沟基础	m ³	70				

