

高尚镇灵龙村委牛角冲自然村岗子坪至大地上产
业道路硬化项目 工程

招标工程量清单

招标人：



兴安县农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：



重庆方郡建设工程咨询有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

文日光
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



金阳涛
(造价人员签字)

复核人：



冉建建
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2026年3月10日

复核时间：

2026年3月10日

编制说明

一、工程概况：

高尚镇灵龙村委牛角冲自然村岗子坪至大地上产业道路硬化项目，本项目路线总长1615米，宽3.5米。

二、编制依据：

1、建设单位提供的施工设计图纸；

2、《2018年公路工程标准施工招标文件》；

3、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

4、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）；

5、交办公路[2016]66号交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

6、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

7、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

8、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）；

9、本工程计价软件采用同望工程造价软件；

10、材料价格采用2026年《桂林市建设工程造价信息》第1期公布的桂林市兴安县信息价，兴安县未公布的信息价参考桂林市信息价，缺项的参考市场询价。

工程量清单表

合同段：高尚镇灵龙村委牛角冲自然村岗子坪至大地上产业道路硬化项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：高尚镇灵龙村委牛角冲自然村岗子坪至大地上产业道路硬化项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	32.3		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m2	5975.5		
205	整修路拱				
-a	整修路拱	m2	7267.5		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：高尚镇灵龙村委牛角冲自然村岗子坪至大地上产业道路硬化项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚100mm	m2	6241.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30厚150mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	887.78		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	403.75		
清单 第300章 合计 人民币 元					