

## 成交通知书

广西华盛建筑工程有限公司：

我公司受柳州市工人医院委托，就柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程（项目编号：LZZC2025-C2-991114-GXKL）采用竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组评审，采购人确认，确定贵公司为本项目的成交供应商。成交内容为：柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程一项，具体内容详见竞争性磋商文件；成交金额为：人民币叁佰柒拾捌万陆仟陆佰元壹角（¥3786600.10），项目经理：廖卓政；执业证号：桂245121224234；工期：工期120日历天。

请贵公司自此成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同，并按竞争性磋商文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知！

采购人联系人：满家深

联系电话：0772-3832133

采购代理机构联系人：李思瑶

联系电话：0772-2995575

邮箱：KL0772@126.com

广西科联招标中心有限公司



### 投标报价明细表

投标人全称（公章）：广西华盛建筑工程有限公司

项目编号及分标：柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程（LZZC2025-C2-991114-GXKL）

供应商名称	报价(总价, 元)	工期	备注
广西华盛建筑工程有限公司	3786600.1	120日历天	具体开工时间以甲方出具开工令为准。

柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造  
工程

# 投 标 总 价

投 标 人：广西华盛建筑工程有限公司

(单位盖章)



2026年02月02日

软件名称及版本号: 博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号: 2019J02

柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 工程

# 投 标 总 价

招 标 人：柳州市工人医院

工 程 名 称：柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

投 标 总 价(小写)：3786600.10元

(大写)：叁佰柒拾捌万陆仟陆佰元壹角整

(注：含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价、安全生产责任险暂估价)

投 标 总 价(小写)：3615777.18元

(大写)：叁佰陆拾壹万伍仟柒佰柒拾柒元壹角捌分

(注：不含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价、安全生产责任险暂估价)

投 标 人：广西华盛建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

卓枫

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2026年02月02日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

# 总 说 明

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共1页

## 一、工程概况:

本项目为柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程, 位于柳州市鱼峰区柳石路1号。本工程为单层医疗建筑, 主要结构类型: 框架结构。本工程原址为相同面积的氧舱治疗室, 由于业务需要改为直线加速器机房。因高度及内部布局不满足功能需要, 在拆除既有建筑后于原址新建本工程, 相应增加东侧的混凝土连廊连接其他科室用房。主要工程内容为: 拆除工程、建筑装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等(详见图纸)。

## 二、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(桂建标(2013)43号)和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(桂建标(2015)46号)等相关规范性文件;
2. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024)及其配套费用定额;
3. 《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》(2024)及其配套费用定额;
4. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023)及其配套费用定额;
5. 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022)及其配套费用定额;
6. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文件);
7. 计税依据: 财税(2016)36号《关于全面推广营业税改增值税试点的通知》、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)、桂造价(2019)10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》和桂建标(2019)12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等。
8. 工程设计施工图和相关编制要求;
9. 与工程建设与计价相关的标准、规范、技术资料。

## 三、其他需要说明的问题:

1. 信息价: 按《柳州市建设工程造价信息》2025年第8期发布的信息价(除税价), 信息价中没有的材料参考目前市场价;
2. 本工程预算价格各项取费费率按相关规定计取, 按营改增后一般计税方法计税(9%);
3. 本预算按干混砂浆考虑;
4. 渣土外运按17km考虑;
5. 本工程预算软件采用博奥云计价。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>新增直线加速器机房改造工程-拆除</b>	<b>47901.67</b>	
一	<b>2024拆除工程一般计税法</b>	<b>47901.67</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	45788.17	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2017.87	
2.1	其中:安全文明施工费	1500.28	
3	其他项目费用合计	95.63	
4	建筑安装工程费合计	47901.67	
	<b>工程总价</b>	<b>47901.67</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	45788.17	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2017.87	
2.1	其中:安全文明施工费	1500.28	
3	其他项目费用合计	95.63	
4	建筑安装工程费合计	47901.67	
	<b>新增直线加速器机房改造工程-土建</b>	<b>2729304.97</b>	
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>2729304.97</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2463519.44	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	118858.70	
2.1	其中:安全文明施工费	108882.39	
3	其他项目费用合计	146926.83	
4	建筑安装工程费合计	2729304.97	
	<b>工程总价</b>	<b>2729304.97</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2463519.44	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	118858.70	
2.1	其中:安全文明施工费	108882.39	
3	其他项目费用合计	146926.83	
4	建筑安装工程费合计	2729304.97	
	<b>新增直线加速器机房改造工程-电气</b>	<b>149922.70</b>	
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>149922.70</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	144195.99	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5424.35	
2.1	其中:安全文明施工费	3185.93	

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	302.36	
4	建筑安装工程费合计	149922.70	
	<b>工程总价</b>	<b>149922.70</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	144195.99	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5424.35	
2.1	其中:安全文明施工费	3185.93	
3	其他项目费用合计	302.36	
4	建筑安装工程费合计	149922.70	
	<b>新增直线加速器机房改造工程-给排水</b>	<b>16759.37</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>16759.37</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	15729.60	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	996.19	
2.1	其中:安全文明施工费	577.57	
3	其他项目费用合计	33.58	
4	建筑安装工程费合计	16759.37	
	<b>工程总价</b>	<b>16759.37</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	15729.60	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	996.19	
2.1	其中:安全文明施工费	577.57	
3	其他项目费用合计	33.58	
4	建筑安装工程费合计	16759.37	
	<b>新增直线加速器机房改造工程-室外管网</b>	<b>6646.54</b>	
—	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>6646.54</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6505.74	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	127.48	
2.1	其中:安全文明施工费	98.07	
3	其他项目费用合计	13.32	
4	建筑安装工程费合计	6646.54	
	<b>工程总价</b>	<b>6646.54</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	6505.74	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	127.48	

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费	98.07	
3	其他项目费用合计	13.32	
4	建筑安装工程费合计	6646.54	
	<b>新增直线加速器机房改造工程-消防</b>	<b>10183.77</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>10183.77</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	9764.53	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	398.84	
2.1	其中:安全文明施工费	240.44	
3	其他项目费用合计	20.40	
4	建筑安装工程费合计	10183.77	
	<b>工程总价</b>	<b>10183.77</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	9764.53	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	398.84	
2.1	其中:安全文明施工费	240.44	
3	其他项目费用合计	20.40	
4	建筑安装工程费合计	10183.77	
	<b>新增直线加速器机房改造工程-智能化</b>	<b>59425.36</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>59425.36</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	55590.48	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3716.08	
2.1	其中:安全文明施工费	2316.44	
3	其他项目费用合计	118.80	
4	建筑安装工程费合计	59425.36	
	<b>工程总价</b>	<b>59425.36</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	55590.48	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3716.08	
2.1	其中:安全文明施工费	2316.44	
3	其他项目费用合计	118.80	
4	建筑安装工程费合计	59425.36	
	<b>新增直线加速器机房改造工程-暖通</b>	<b>196016.89</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>196016.89</b>	

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第4页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	190989.27	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4635.66	
2.1	其中:安全文明施工费	2908.73	
3	其他项目费用合计	391.96	
4	建筑安装工程费合计	196016.89	
	<b>工程总价</b>	<b>196016.89</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	190989.27	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4635.66	
2.1	其中:安全文明施工费	2908.73	
3	其他项目费用合计	391.96	
4	建筑安装工程费合计	196016.89	
	<b>室外连廊-土建</b>	<b>570438.83</b>	
—	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>570438.83</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	521140.43	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	26378.36	
2.1	其中:安全文明施工费	24164.32	
3	其他项目费用合计	22920.04	
4	建筑安装工程费合计	570438.83	
	<b>工程总价</b>	<b>570438.83</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	521140.43	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	26378.36	
2.1	其中:安全文明施工费	24164.32	
3	其他项目费用合计	22920.04	
4	建筑安装工程费合计	570438.83	
	<b>工程项目汇总</b>	<b>3786600.10</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3453223.65	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	162553.53	
2.1	其中:安全文明施工费	143874.17	
3	其他项目费用合计	170822.92	
4	建筑安装工程费合计	3786600.10	

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		新增直线加速器机房改造工程-拆除				45788.17	
		分部分项工程				45788.17	
	2.	第二章机械拆除工程				45788.17	
1	桂011616003001	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 1. 部位: 原高压氧室 2. 室内地坪以上的全部建筑物拆除、破碎、清理成堆	m <sup>2</sup>	180.20	49.75	8964.95	
2	桂011616003001	框架结构房屋整体机械拆除 框架结构 1. 部位: 原高压氧室 2. 室内地坪以上的全部建筑物拆除、破碎、清理成堆	m <sup>2</sup>	104.38	57.11	5961.14	
3	011602001	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土垫层、地坪 拆除、破碎、清理成堆	m <sup>3</sup>	15.33	225.88	3462.74	
4	011602002	履带式液压岩石破碎机拆除 钢筋混凝土基础 1. 钢筋砼地坪、墙基等 2. 拆除、破碎、清理成堆	m <sup>3</sup>	20.60	229.55	4728.73	
5	010103002001	渣土弃置 1. 土方类别: 拆除后的建渣 2. 工作内容: 包含装、运、倒渣; 3. 运输车辆: 新型智能环保渣土车; 4. 程量计算规则: 按设计图示尺寸结合定额规则以体积计算; 5. 工程量清单综合单价包干, 投标时运距、建筑垃圾消纳费由投标人自行考虑, 决定报价, 结算时不再调整。	m <sup>3</sup>	351.21	64.55	22670.61	
		小计				45788.17	
		Σ人工费				3161.31	
		Σ材料费				2711.34	
		Σ机械费				31248.65	
		Σ管理费				3647.80	
		Σ利润				1237.56	
		Σ增值税				3781.51	
		合计				45788.17	
		Σ人工费				3161.31	
		Σ材料费				2711.34	
		Σ机械费				31248.65	
		Σ管理费				3647.80	
		Σ利润				1237.56	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>Σ 增值税</b>				3781.51	
		新增直线加速器机房改造工程-土建				2463519.44	
		分部分项工程				2171327.18	
		土(石)方工程				58247.78	
6	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m <sup>3</sup>	316.73	10.50	3325.67	
7	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m <sup>3</sup>	60.61	11.19	678.23	
8	010103001001	回填方 1. 填方来源、运距: 利用场地内土方回填 2. 密实度: 不小于0.94	m <sup>3</sup>	181.76	7.18	1305.04	
9	010103002001	余土弃置 1、土方类别: 三类土 2、工作内容: 包含装、运、倒土; 3、运输车辆: 新型智能环保渣土车; 4、工程量计算规则: 按设计图示尺寸结合定额规则以体积计算; 5、工程量清单综合单价包干, 投标时运距、建筑垃圾消纳费由投标人自行考虑, 决定报价, 结算时不再调整。	m <sup>3</sup>	195.58	52.32	10232.75	
10	010103001002	毛石混凝土回填 1. 填方材料品种: C20毛石混凝土(毛石体积占比30%) 2. 部位: 既有建筑拆除后的半地下室, 回填至基础底标高 3. 最终结算工程量以现场实际签证为准	m <sup>3</sup>	112.43	363.74	40895.29	
11	桂010104002001	基础钎插	孔	40	45.27	1810.80	
	4.	<b>砌筑工程</b>				<b>28193.30</b>	
12	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖240*180*90 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m <sup>3</sup>	32.91	588.85	19379.05	
13	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖240*115*90 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m <sup>3</sup>	4.25	650.60	2765.05	
14	010401004003	弧形多孔砖墙	m <sup>3</sup>	10.00	604.92	6049.20	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖240*180*90 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5					
	5.	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>				<b>1246590.98</b>	
15	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	27.81	462.76	12869.36	
16	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	8.80	455.71	4010.25	
17	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	218.35	452.13	98722.59	
18	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	3.26	510.69	1664.85	
19	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	6.69	453.09	3031.17	
20	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	4.41	593.19	2615.97	
21	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	0.31	625.59	193.93	
22	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	603.04	465.71	280841.76	
23	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	27.60	452.31	12483.76	
24	010512001001	平板 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	0.17	517.07	87.90	
25	010505002001	坡屋面板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 坡度大于60°	m <sup>3</sup>	6.95	454.38	3157.94	
26	010505002002	无梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	242.43	444.58	107779.53	
27	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	10.88	640.84	6972.34	
28	010507001001	散水 1. 60厚C15混凝土, 面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫	m <sup>2</sup>	41.76	82.44	3442.69	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 素土夯实					
29	010507001002	坡道 做法详见15ZJ001, 144页坡11 1. 8~14厚地砖, 横向铺配套防滑条地 砖(另计) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆(另计) 3. 素水泥浆一遍(另计) 4. 80厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实(坡度按单项工程设计)	m <sup>2</sup>	10.63	141.46	1503.72	
30	桂010507009001	电缆沟、地沟 1. 电缆沟300(宽)X306(深) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	10.17	543.38	5526.17	
31	070205001001	钢盖板 4厚钢盖板	m <sup>2</sup>	20.42	133.42	2724.44	
32	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢筋制作安装 HPB300 $\Phi$ 10以内	t	1.005	5366.26	5393.09	
33	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋制作安装 HPB300 $\Phi$ 10以上	t	4.924	5025.90	24747.53	
34	010515001003	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综 合)	t	4.929	5606.21	27633.01	
35	010515001004	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综 合)	t	130.459	4857.27	633674.59	
36	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.259	8943.89	2316.47	
37	桂010516004001	电渣压力焊接	个	1274	4.08	5197.92	
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>				<b>248051.27</b>	
38	010904001001	基坑底板卷材防水 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚 酯胎 I 型)	m <sup>2</sup>	250.50	60.82	15235.41	
39	010904002001	基坑底板涂膜防水 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m <sup>2</sup>	250.50	38.82	9724.41	
40	010903001001	基坑侧墙卷材防水 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚 酯胎 I 型)	m <sup>2</sup>	60.76	63.77	3874.67	
41	010903002001	基坑侧墙涂膜防水 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m <sup>2</sup>	60.76	42.53	2584.12	
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水(平面) 部位: 卫生间、污洗间 1.5厚聚氨酯防水涂料1道防水	m <sup>2</sup>	11.06	36.34	401.92	
43	010904002003	楼(地)面涂膜防水(立面) 部位: 卫生间、污洗间 1.5厚聚氨酯防水涂料层	m <sup>2</sup>	4.38	41.20	180.46	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
44	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 5厚聚合物水泥砂浆	m <sup>2</sup>	522.73	9.76	5101.84	
45	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 部位: 卫生间、污洗间 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	49.92	51.73	2582.36	
46	010903003003	外墙-墙面砂浆防水(防潮) 部位: 外墙外侧 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m <sup>2</sup>	716.01	9.76	6988.26	
47	010903003004	外墙-墙面砂浆防水(防潮) 部位: 外墙外侧 1.5厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	716.01	41.20	29499.61	
48	010902003001	屋面细石砼面层 部位: 屋面A 40厚C20细石混凝土表面抹平压光(泵送砼)	m <sup>2</sup>	340.31	37.27	12683.35	
49	桂010901008001	干铺土工布 部位: 屋面A 1.干铺无纺聚酯纤维布隔离层	m <sup>2</sup>	340.31	8.96	3049.18	
50	010902001001	屋面卷材防水 部位: 屋面A 1. 3.0mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎I型, 两道6厚), 2. 四周遇墙上翻高过屋面完成面不小于300mm 并收于女儿墙侧壁凹槽内	m <sup>2</sup>	351.50	104.04	36570.06	
51	010902001002	屋面卷材防水 部位: 屋面B、檐沟 1. 3.0mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)	m <sup>2</sup>	227.77	60.82	13852.97	
52	010902002001	屋面涂膜防水 部位: 屋面A、屋面B、檐沟 1. 1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m <sup>2</sup>	579.27	38.82	22487.26	
53	010902003002	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面A 在填充材料上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	340.31	29.54	10052.76	
54	010902003003	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面B、檐沟 在硬基层上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	114.51	25.72	2945.20	
55	011001001001	保温隔热屋面 部位: 屋面A 1. 挤塑型聚苯乙烯保温板50厚, 黏合挤粘牢	m <sup>2</sup>	340.31	38.56	13122.35	
56	010902003004	粉煤灰陶粒混凝土找坡层 部位: 屋面A 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找2%坡, 平均厚度95mm	m <sup>2</sup>	396.94	47.91	19017.40	
57	010902003005	屋面刚性层 部位: 屋面B	m <sup>2</sup>	57.88	49.38	2858.11	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向中Φ4 @150与屋面板预埋钢筋头绑牢) 2. 泵送砼					
58	010901001001	瓦屋面 部位: 屋面B 1. 欧式平瓦270mm*170mm, 本屋面坡度大于100%, 2. 采取加强措施: 每块瓦均需用螺钉和金属搭扣固定	m <sup>2</sup>	57.88	205.85	11914.60	
59	010902008001	钢挂瓦条L30x4	t	0.179	13137.60	2351.63	
60	010902008002	钢顺水条-25x5	t	0.131	13137.79	1721.05	
61	010901001002	树脂瓦屋面 部位: 屋面C 1. 树脂瓦采用宽度720mm*3000mm, 厚度3.0mm 2. 60X40x3檩条@660	m <sup>2</sup>	78.97	196.14	15489.18	
62	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟 部位: 屋面C 1. 0.7厚镀锌钢板檐沟 2. -20*5支架@1000	m	39.00	96.49	3763.11	
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>				<b>82986.48</b>	
63	010501001002	地台垫层 部位: 首层地台 1. 80厚C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	13.63	530.16	7226.08	
64	011101006001	平面砂浆找平层 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 1. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	250.50	25.72	6442.86	
65	011101006002	平面砂浆找平层 部位: 卫生间、污洗间 1. 在填充材料上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	5.53	29.55	163.41	
66	011101006003	平面砂浆找平层 部位: 卫生间、污洗间 1. 在硬基层上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	5.53	25.72	142.23	
67	011101006004	平面砂浆找平层 部位: 卫生间、污洗间 1. 防水保护层, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	5.53	25.72	142.23	
68	011101003001	细石混凝土保护层 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 50厚C20细石混凝土保护层(泵送砼)	m <sup>2</sup>	250.50	44.07	11039.54	
69	011103002001	PVC地胶地面 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC地胶(同质透心), 专用胶粘剂粘铺。用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接	m <sup>2</sup>	149.80	190.41	28523.42	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 参考品牌: 品质相当于或优于“阿 姆斯壮”“洁福”“得嘉”中高档品 牌					
70	011101005001	自流坪楼地面 3厚垫层水泥基自流平砂浆	m <sup>2</sup>	149.80	28.00	4194.40	
71	011101006005	平面砂浆找平层 1. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 找平层 2. 界面剂一道	m <sup>2</sup>	149.80	28.48	4266.30	
72	010501001003	细石砼垫层 部位: 治疗室、迷道 基坑回填400厚C25细石混凝土	m <sup>3</sup>	30.30	491.63	14896.39	
73	011102003001	300*300块料楼地面 部位: 卫生间污洗间 1. 300*300*10浅灰色防滑地砖铺实拍 平, 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆(干混地面砂浆 DS M15)	m <sup>2</sup>	5.64	111.01	626.10	
74	011102003002	600*600块料楼地面 1. 600*600*10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆(干混地 面砂浆 DS M15) 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	15.48	115.21	1783.45	
75	011107002001	块料台阶面 1. 800*800*10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆(干混地 面砂浆 DS M15)	m <sup>2</sup>	10.63	193.46	2056.48	
76	010501001004	水泥炉渣垫层 部位: 卫生间、污洗间 15厚1:6水泥炉渣填充层找坡, 坡向 地漏	m <sup>3</sup>	0.85	346.88	294.85	
77	011105004001	塑料板踢脚线 1. 8厚深灰色成品PVC踢脚线板安装 在卡件上(高100) 2. 金属踢脚卡件用自攻螺丝固定在不 燃板内的龙骨上	m <sup>2</sup>	6.40	185.74	1188.74	
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>				<b>340953.55</b>	
78	011201004001	立面砂浆找平层 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 15mmDP M15 砂浆局部找平(1:3水泥 砂浆)	m <sup>2</sup>	16.42	46.42	762.22	
79	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 外墙内保温 1. 墙面清理干净, 专用界面剂2~3厚 作基层处理 2. 25厚EVB保温隔热防火砂浆分二次 抹灰	m <sup>2</sup>	232.23	87.94	20422.31	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布					
80	011201001002	内墙砂浆找平层 部位:除卫生间、污洗间外 1.12厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15)	m <sup>2</sup>	350.15	24.59	8610.19	
81	010606005001	墙面装饰板-龙骨 部位:除卫生间、污洗间外 1.配套龙骨(采用膨胀螺栓与墙固定),镀锌方钢60*40*4横向间距800mm,镀锌方钢40*40*3竖向间距600mm	t	6.580	11940.72	78569.94	
82	011207001001	墙面装饰板-基层板 10厚埃特板	m <sup>2</sup>	463.28	40.38	18707.25	
83	011207001002	墙面装饰板-面层板 1.6mm抗菌阻燃医疗板,专用胶粘剂粘贴 2.参考品牌:品质相当或优于“富美家、盛威亚、富丽华”等同质量产品	m <sup>2</sup>	463.28	212.40	98400.67	
84	桂011204007001	块料墙面 部位:卫生间、污洗间 1.9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 2.4mm厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3.300*600*5浅灰色面砖横铺,专用勾缝剂勾缝	m <sup>2</sup>	36.15	154.84	5597.47	
85	011201001004	墙面一般抹灰 部位:检修间 2.12厚1:3水泥砂浆分两遍抹灰搓毛(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3.5厚1:2水泥砂浆找平(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20)	m <sup>2</sup>	122.66	29.47	3614.79	
86	011201001005	外墙-墙面一般抹灰 部位:混凝土外墙 1.界面剂1道(仅混凝土墙体,随刷随抹底灰)	m <sup>2</sup>	507.67	2.39	1213.33	
87	桂011204007002	外墙-块料墙面 1.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹 2.劈离砖240*60*11粘贴面涂5厚胶粘剂,面砖灰缝10mm以内 3.在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3.DTG砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	723.76	144.90	104872.82	
88	桂011201005001	墙面钉(挂)网 不同材料交接处钉钢丝网	m <sup>2</sup>	38.76	4.71	182.56	
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>				<b>79481.13</b>	
89	011302001001	吊顶天棚-铝单板 部位:除卫生间、污洗间外的房间 1.配套轻钢龙骨 2.2.5厚铝单板吊顶(氟碳喷涂)	m <sup>2</sup>	193.69	374.31	72500.10	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
90	011302001002	吊顶天棚-石膏板 部位: 治疗室天花灯处 1. 配套轻钢龙骨 2. 双层9.5mm石膏板基层	m <sup>2</sup>	14.40	142.39	2050.42	
91	011302001003	吊顶天棚-铝扣板 部位: 卫生间、污洗间 1. 配套龙骨 2. 铝合金方形板, 规格卫生间 300X300*1.0	m <sup>2</sup>	5.53	171.72	949.61	
92	011301001001	天棚抹灰 部位: 卫生间、污洗间 1. 基层配套界面处理 2. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	5.53	12.33	68.18	
93	011301001002	天棚抹灰 部位: 检修间 1. 5厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 2. 5厚1:2水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20)	m <sup>2</sup>	137.63	28.43	3912.82	
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>				<b>83451.26</b>	
94	010802003001	钢质防火门 1. 成品单开钢质乙级防火门	m <sup>2</sup>	8.36	538.90	4505.20	
95	桂010811001001	特殊五金防火门防火铰链	把	12	117.72	1412.64	
96	桂010811001002	特殊五金闭门器 明装	把	4.00	105.22	420.88	
97	桂010811001003	防火锁	把	4	148.26	593.04	
98	桂010811001004	特殊五金 顺序器	个	4	46.93	187.72	
99	010802004001	钢质门 1. 成品单开钢质门 2. 含五金、框边塞缝	m <sup>2</sup>	8.00	596.20	4769.60	
100	010804007001	成品电动推拉防护铅门TLM1624 防护门采用8#槽钢做钢结构框架, 内置12mmpb防护铅板, 外用1.2不锈钢板装饰	m <sup>2</sup>	3.84	10390.02	39897.68	
101	010802001001	电动钢质推拉门TLM1822 电动推拉钢质门	m <sup>2</sup>	3.96	2281.51	9034.78	
102	010802001002	铝合金平开门 1. 成品单开铝合金门0821 2. 含五金、框边塞缝	m <sup>2</sup>	1.68	639.74	1074.76	
103	010802001002	铝合金平开门 1. 材料: 76系列深灰色铝合金型材, 壁厚2.0mm 2. 玻璃: 玻璃门窗采用6+12A+6mm钢化玻璃 3. 含框边塞缝, 洞口面积>2m <sup>2</sup> 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求, 并按照规定执行;	m <sup>2</sup>	5.40	561.44	3031.78	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;					
104	010807001001	普通铝合金固定窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材,壁厚1.8mm, 铝合金型材粉末喷涂 2. 玻璃: 玻璃门窗采用6厚钢化玻璃 3. 含框边塞缝, 洞口面积<2m <sup>2</sup> 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求, 并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m <sup>2</sup>	10.08	370.17	3731.31	
105	010807001002	普通铝合金推拉窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材,壁厚1.8mm, 铝合金型材粉末喷涂 2. 玻璃: 玻璃门窗采用6+12A+6mm钢化玻璃 3. 含框边塞缝, 洞口面积>2m <sup>2</sup> 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求, 并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m <sup>2</sup>	30.18	458.87	13848.70	
106	010807001003	普通铝合金推拉窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材,壁厚1.8mm, 铝合金型材粉末喷涂 2. 玻璃: 玻璃门窗采用(6+12A+6mm)钢化磨砂玻璃 3. 含框边塞缝, 洞口面积<2m <sup>2</sup> 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求, 并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m <sup>2</sup>	1.89	499.03	943.17	
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>				<b>3371.43</b>	
107	011406003001	满刮腻子 部位: 雨棚、檐沟底部 耐水腻子2道	m <sup>2</sup>	95.40	22.73	2168.44	
108	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位: 雨棚、檐沟底部 乳胶漆2道	m <sup>2</sup>	95.40	12.61	1202.99	
		<b>小计</b>				<b>2171327.18</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>377903.67</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>1443808.54</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>23400.74</b>	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费				109425.54	
		Σ利润				37497.28	
		Σ增值税				179291.43	
		单价措施项目				292192.26	
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>				<b>59138.39</b>	
109	桂011701001001	钢管外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 11.3以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m <sup>2</sup>	554.16	41.27	22870.18	
110	桂011701001002	钢管外脚手架使用 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按现场签证的脚手架有效 实际使用时间调整	m <sup>2</sup> ·天	49874.400	0.14	6982.42	
111	桂011701001003	弧形钢管外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 5.2以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m <sup>2</sup>	101.99	50.75	5175.99	
112	桂011701001004	弧形钢管外脚手架使用 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按现场签证的脚手架有效 实际使用时间调整	m <sup>2</sup> ·天	9179.100	0.14	1285.07	
113	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	m <sup>2</sup>	129.23	12.64	1633.47	
114	011701006001	钢管满堂脚手架搭设 1. 搭设高度: 5.2m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管脚手架 结算按签证的实际搭设方式计算。	m <sup>2</sup>	241.79	29.88	7224.69	
115	011701006002	钢管满堂脚手架使用 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按现场签证的脚手架有效 实际使用时间调整	m <sup>2</sup> ·天	21761.100	0.22	4787.44	
116	桂011701009001	基础现浇混凝土运输道	m <sup>2</sup>	244.20	13.65	3333.33	
117	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m <sup>2</sup>	347.38	8.15	2831.15	
118	桂011701016001	安全通道 1. 安全通道的宽度尺寸: 4米 2. 安全通道材质: 扣件式钢管	m	24.42	123.45	3014.65	
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>				<b>171734.33</b>	
119	011702001001	垫层 1. 基础类型: 垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	12.22	34.80	425.26	
120	011702001002	满堂基础 1. 基础类型: 满堂基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	55.85	55.40	3094.09	
121	011702001003	独立基础 1. 基础类型: 独立基础	m <sup>2</sup>	20.96	60.74	1273.11	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑					
122	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.15	m <sup>2</sup>	43.43	74.00	3213.82	
123	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	69.31	65.64	4549.51	
124	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	26.31	61.27	1612.01	
125	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	4.97	101.31	503.51	
126	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:7.93m	m <sup>2</sup>	211.33	83.70	17688.32	
127	011702011002	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5.38m	m <sup>2</sup>	46.94	74.93	3517.21	
128	011702011003	直形墙 1. 部位: 治疗室的内、外剪力墙 2. 墙体厚度: 1.5m及以上	m <sup>2</sup>	563.01	101.19	56970.98	
129	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.15	m <sup>2</sup>	231.58	82.79	19172.51	
130	011702016001	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6	m <sup>2</sup>	2.68	65.45	175.41	
131	011702015001	坡屋面板7.93m(斜板) 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:7.93 3. 坡度大于60°	m <sup>2</sup>	82.65	137.46	11361.07	
132	011702015002	坡屋面板5.38m 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5.38m 3. 坡度大于60°	m <sup>2</sup>	24.56	101.06	2482.03	
133	011702015003	无梁板 1. 部位: 治疗室的屋面板 2. 板厚: 1.8m及以上	m <sup>2</sup>	90.40	244.99	22147.10	
134	011702022001	天沟、檐沟 1. 构件类型:檐沟 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	161.67	103.69	16763.56	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
135	011702026001	电缆沟、地沟 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	84.08	68.46	5756.12	
136	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	10.63	53.64	570.19	
137	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	41.76	10.98	458.52	
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>				<b>31764.93</b>	
138	011703001001	建筑物垂直运输-卷扬机 1. 建筑物垂直高度:40m以内 2. 本清单暂按3个月乘以定额计算规则表A.17-2垂直运输使用时间系数表中的系数考虑 3. 结算时,按现场签证的垂直运输机械有效实际使用时间调整。 4. 使用机械:卷扬机	台·月	3	10588.31	31764.93	
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>				<b>1546.39</b>	
139	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m <sup>3</sup> 以内)	台次	1	1546.39	1546.39	
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>				<b>28008.22</b>	
140	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	1323.64	21.16	28008.22	
		小计				<b>292192.26</b>	
		Σ人工费				<b>130434.12</b>	
		Σ材料费				<b>55618.82</b>	
		Σ机械费				<b>29768.51</b>	
		Σ管理费				<b>37430.66</b>	
		Σ利润				<b>14858.30</b>	
		Σ增值税				<b>24081.89</b>	
		合计				<b>2463519.44</b>	
		Σ人工费				<b>508337.79</b>	
		Σ材料费				<b>1499427.36</b>	
		Σ机械费				<b>53169.25</b>	
		Σ管理费				<b>146856.20</b>	
		Σ利润				<b>52355.58</b>	
		Σ增值税				<b>203373.32</b>	
		新增直线加速器机房改造工程-电气				<b>144195.99</b>	
		分部分项工程				<b>144195.99</b>	
	<b>4.</b>	<b>B4 电气设备安装工程</b>				<b>144195.99</b>	
141	010101007001	小型机械土方开挖 1. 土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	37.80	13.96	527.69	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
142	010101007002	小型机械土方回填 1. 土壤类别: 原土回填 2. 土方运距: 投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	37.80	7.66	289.55	
143	040205002001	电缆保护管 埋地敷设 SC100 1、材料品种: 焊接钢管 2、规格: DN100*4.0	m	200.00	75.80	15160.00	
144	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup>	m	100.00	342.96	34296.00	
145	030408001002	电力电缆 WDZ-YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	m	100.00	257.92	25792.00	
146	030408006001	户内户内热缩式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup>	个	4	321.91	1287.64	
147	030408006002	户内户内热缩式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	个	4	315.86	1263.44	
148	040103001001	人工回填机制中砂	m <sup>3</sup>	4.00	257.98	1031.92	
149	030404017001	空调配电箱AP-KT 1、安装方式: 距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1	1784.24	1784.24	
150	030404017002	加速器主机配电箱AP-MN1 1、安装方式: 距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1	2772.40	2772.40	
151	030404017003	辅助设施配电箱AP-MN2 1、安装方式: 距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1	3773.98	3773.98	
152	030412005001	LED面板灯(防眩光) 600*600 1、型号: 220V, 36W 2、规格: 600*600 4、安装形式: 吊顶嵌装	套	35	189.44	6630.40	
153	030412005002	LED面板灯(防眩光) 300*300 1、型号: 220V, 18W 2、规格: 300*300 4、安装形式: 吊顶嵌装	套	2	129.24	258.48	
154	桂030412014001	其他照明灯 1、名称: LED灯带 2、型号: 220V, 36W	m	30.80	18.09	557.17	
155	030404034001	单联单控开关 1、安装方式: 距地1.4m明装 2、品牌中档	套	1	27.72	27.72	
156	030404034002	可调亮度单联单控开关 1、安装方式: 距地1.4m明装 2、品牌中档	套	1	52.80	52.80	
157	030404034003	单联双控开关 1、安装方式: 距地1.4m明装 2、品牌中档	套	2	29.58	59.16	
158	030404034004	三联单控开关 1、安装方式: 距地1.4m明装	套	2	39.44	78.88	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、品牌中档					
159	030404034005	双联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	5	32.34	161.70	
160	030404034006	IM插座电源开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	1	37.32	37.32	
161	030404035001	单相五孔普通插座 250V 10A 1、安装方式:距地0.3m/1.0m/2m/ 3~4m明装 2、品牌中档	个	30	38.25	1147.50	
162	030408001003	电力电缆 WDZ-YJV-4*35+1*16mm <sup>2</sup>	m	6.17	191.51	1181.62	
163	030408006003	电力电缆头 WDZ-YJV-4*35+1*16mm <sup>2</sup>	个	2	251.58	503.16	
164	030408001004	电力电缆 WDZ-YJV-5*6mm <sup>2</sup>	m	36.60	49.88	1825.61	
165	030408001005	电力电缆 WDZ-YJV-5*4mm <sup>2</sup>	m	18.34	38.39	704.07	
166	030408001006	电力电缆 WDZ-YJV-3*4mm <sup>2</sup>	m	10.10	23.65	238.87	
167	030411004001	照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 1、管内布线	m	964.87	4.35	4197.18	
168	030411004002	动力线路WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 1、管内布线	m	662.46	6.15	4074.13	
169	030411004003	动力线路WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup> 1、管内布线	m	26.33	7.62	200.63	
170	030411001001	配管SC20 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20*2.75mm	m	509.48	27.11	13812.00	
171	030411001002	配管SC25 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN25*3.25mm	m	41.30	32.56	1344.73	
172	030411001003	配管SC40 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40*3.5mm	m	45.71	44.22	2021.30	
173	030411001004	配管SC50 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50*3.5mm	m	6.70	51.56	345.45	
174	030411001005	配管SC65 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65*3.75mm	m	0.95	73.29	69.63	
175	030411001006	配管SC80 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80*4mm	m	3.11	95.79	297.91	
176	030409002001	接地母线 1、材质:热镀锌扁钢	m	108.77	23.75	2583.29	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、规格:40*4 3、安装部位:土建基础或垫层内					
177	030409003001	避雷引下线 1、规格:≥φ10圆钢 2、安装部位:利用结构柱内对角主筋 3、安装形式:焊接	m	151.67	17.12	2596.59	
178	030409005001	避雷网 1、材质:圆钢 2、规格:φ10 3、安装形式:沿屋面明敷	m	259.00	36.69	9502.71	
179	030409008001	总等电位端子箱 1、距地0.5m安装	台	1	207.91	207.91	
180	030409008002	局部等电位端子箱 1、距地0.5m安装	台	1	87.66	87.66	
181	030409008003	接地测试板 1、距地0.5m安装	块	2	102.71	205.42	
182	030414011001	接地装置	系统	1.00	1206.13	1206.13	
		<b>小计</b>				<b>144195.99</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>24511.70</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>93756.19</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>2059.88</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>8505.46</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>3453.56</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>11909.22</b>	
		<b>合计</b>				<b>144195.99</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>24511.70</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>93756.19</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>2059.88</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>8505.46</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>3453.56</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>11909.22</b>	
		新增直线加速器机房改造工程-给 排水				<b>15729.60</b>	
		分部分项工程				<b>15729.60</b>	
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>				<b>15729.60</b>	
183	031001006001	S4系列PP-R给水管 DN15 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力:1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管 道冲洗、通水、消毒	m	7.06	32.09	226.56	
184	031001006002	S4系列PP-R给水管 DN20 1、连接形式:热熔连接	m	2.04	33.03	67.38	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒					
185	031001006003	S4系列PP-R给水管 DN25 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.24	39.20	87.81	
186	031001007001	衬塑钢管DN15 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	5.88	57.83	340.04	
187	031001007002	衬塑钢管DN20 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	12.52	63.43	794.14	
188	031001007003	衬塑钢管DN25 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	1.37	83.32	114.15	
189	031001007004	衬塑钢管DN40 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	18.35	106.49	1954.09	
190	031003001001	螺纹阀门DN40 1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN40 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1	112.63	112.63	
191	031003001002	螺纹阀门DN25 1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN25 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1	67.35	67.35	
192	031003001003	螺纹阀门DN20 1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN20 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1	54.26	54.26	
193	031003001004	螺纹阀门DN15 1、类型:自动排气阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN15 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1	57.05	57.05	
194	031003013001	水表 1、型号、规格:DN40 2、连接形式:螺纹连接 3、含表前阀	组	1	464.78	464.78	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
195	桂031004020001	水龙头 1、材质:不锈钢 2、型号、规格:DN15	个	1	24.76	24.76	
196	031001006004	PVC-U塑料管DN100 1、埋地敷设 2、连接形式:承插粘接	m	13.46	70.47	948.53	
197	031001006005	PVC-U塑料管DN75 1、埋地敷设 2、连接形式:承插粘接	m	18.23	56.78	1035.10	
198	031004003001	成品陶瓷洗手盘 1、柱式,白色,带单冷金属水龙头	套	2	323.82	647.64	
199	031004006001	感应式冲洗阀蹲式大便器	套	1	708.36	708.36	
200	031004008001	成品拖布池 1、陶瓷	套	1	398.24	398.24	
201	桂031004021001	地漏DN75 1、材质:PVC	个	3	99.89	299.67	
202	桂031004022001	扫除口DN100 1、材质:PVC	个	1	19.72	19.72	
203	031001001001	镀锌钢管DN100 1、安装部位:雨水管 2、介质:热浸镀锌钢管 3、连接形式:沟槽连接	m	48.36	129.98	6285.83	
204	桂031004023001	雨水斗DN100 1、材质:钢制87型 2、型号、规格:DN100	个	7	145.93	1021.51	
		小计				15729.60	
		Σ人工费				4779.50	
		Σ材料费				7446.08	
		Σ机械费				37.55	
		Σ管理费				1541.46	
		Σ利润				626.24	
		Σ增值税				1298.77	
		合计				15729.60	
		Σ人工费				4779.50	
		Σ材料费				7446.08	
		Σ机械费				37.55	
		Σ管理费				1541.46	
		Σ利润				626.24	
		Σ增值税				1298.77	
		新增直线加速器机房改造工程-室外管网				6505.74	
		分部分项工程				6505.74	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	<b>6.</b>	<b>管网工程</b>				<b>6505.74</b>	
205	040501004001	双壁波纹管DN200 1、材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 2、连接形式:弹性密封圈连接 3、铺设深度:1.2m 4、管道检验及试验要求:含管道冲洗及闭水试验 5、环刚度: 8KN/m <sup>2</sup>	m	11.57	227.51	2632.29	
206	040504003001	塑料检查井 1、检查井材质、规格:污水检查井Φ630型(顶部可过车)	座	3	1291.15	3873.45	
		<b>小计</b>				<b>6505.74</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>634.74</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>4896.32</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>115.05</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>217.39</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>105.01</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>537.23</b>	
		<b>合计</b>				<b>6505.74</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>634.74</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>4896.32</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>115.05</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>217.39</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>105.01</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>537.23</b>	
		<b>新增直线加速器机房改造工程-消防</b>				<b>9764.53</b>	
		<b>分部分项工程</b>				<b>9764.53</b>	
	<b>4.</b>	<b>B4 电气设备安装工程</b>				<b>9314.55</b>	
207	030404017001	ALE应急照明集中电源箱 1、不含应急照明控制器及火灾报警控制器 2、供电时间60分总,容量500W,满足GB51309-2018	台	1	2064.61	2064.61	
208	030412004001	消防应急标志灯具(安全出口、单面疏散、疏散出口) 1、型号:DC36V 2、安装形式:门框上方0.2m/底边距地0.4m明装	套	6	106.59	639.54	
209	030412004002	A型消防应急照明灯具(DC36V) 1、距咄2.2米吸壁安装	套	9	175.11	1575.99	
210	030411001001	配管SC20 1、敷设方式:SCE吊顶内	m	98.88	26.84	2653.94	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20*2.75mm					
211	030411004001	管内穿线 WDZN-BYJF-2.5mm <sup>2</sup>	m	214.96	5.78	1242.47	
212	030411004002	管内穿线 通讯线 WDZN-RYJSP-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	200.00	5.69	1138.00	
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>				<b>449.98</b>	
213	030901013001	灭火器箱 MF/ABC5*2	套	2	224.99	449.98	
		小计				<b>9764.53</b>	
		Σ人工费				<b>1973.89</b>	
		Σ材料费				<b>6049.44</b>	
		Σ机械费				<b>31.44</b>	
		Σ管理费				<b>642.29</b>	
		Σ利润				<b>260.21</b>	
		Σ增值税				<b>807.26</b>	
		合计				<b>9764.53</b>	
		Σ人工费				<b>1973.89</b>	
		Σ材料费				<b>6049.44</b>	
		Σ机械费				<b>31.44</b>	
		Σ管理费				<b>642.29</b>	
		Σ利润				<b>260.21</b>	
		Σ增值税				<b>807.26</b>	
		新增直线加速器机房改造工程-智能化				<b>55590.48</b>	
		分部分项工程				<b>55590.48</b>	
	<b>5.</b>	<b>B5 用户电话交换系统设备安装工程</b>				<b>4441.16</b>	
214	030502010001	12口网络配线架 90°卡接方式,模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。	架	1.00	244.13	244.13	
215	030502010002	12对语音配线架 1、产品结构:机架型 2、50对机架型 3、带有拆卸方便的标签管理系统,满足TIA/EIA-606标准 4、适合 路径:适用于22-26AWG线芯的卡接	架	1.00	221.24	221.24	
216	030502009001	语音跳线 1.规格:1.5米	条	120	18.40	2208.00	
217	030502004001	电话插座 1、明装,距地0.3m安装	个	2	26.85	53.70	
218	031102027001	用户电话交换联网调测	站	1	1714.09	1714.09	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	5.	<b>B5 综合布线系统(内网、外网) 设备安装工程</b>				<b>28022.17</b>	
219	030501012001	12口千兆接入交换机 12个10/100/1000BASE-T以太网端 口, 4个万兆SFP+, 2个专用堆叠口 支持 4094 VLAN 支持 Voice VLAN 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/ 端口的 VLAN	台	3	1894.18	5682.54	
220	030502010003	12口网络配线架 90°卡接方式, 模块式配线架与六类 非屏蔽模块配合使用。	架	3.00	244.13	732.39	
221	030502009002	光纤跳线 1. 规格:1米	条	3.00	52.05	156.15	
222	030502009003	网络跳线 1. 规格:1米	条	36.00	18.40	662.40	
223	030502012001	单口信息插座(内网, 外网) 1、明装, 距地0.3m安装	个	6	42.91	257.46	
224	030411001001	配管SC20 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20*2.75mm	m	248.57	26.83	6669.13	
225	030408003001	电缆保护管SC50 1、敷设方式:埋地敷设 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50*3.5mm	m	20.23	35.09	709.87	
226	030502005001	管内穿6类非屏蔽线缆 CAT6-UTP	m	328.60	4.97	1633.14	
227	桂030502023001	综合布线系统调试	系统	1	11519.09	11519.09	
	5.	<b>B5 视频安防监控系统设备安装工 程</b>				<b>23127.15</b>	
228	030507008001	红外高清半球型网络摄像机 1、安装方式: 吊顶下安装 2、400万像素, 阵列红外30~50米, PoE(802.3at), 背光补偿, ROI, IP67 支持智能功能, 支持三码流, 25%宽 电压, 自带拾音器。	台	8	533.21	4265.68	
229	030502010004	12口网络配线架 90°卡接方式, 模块式配线架与六类 非屏蔽模块配合使用。	架	1.00	244.13	244.13	
230	030501012002	12口POE接入交换机 12个10/100Base-TX 以太网端口, 2 个10/100/1000Base-T以太网端口和2 个复用 的100/1000Base-X SFP 端口; 满足 高性能接入的基础上提供更全面的安 全接入策略和更 强的网络管理维护易用性。	台	1	1403.68	1403.68	
231	030507013001	网络硬盘录像机 8盘位, 32路接入	台	1	4169.35	4169.35	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
232	030501004001	存储硬盘 8TB 5900转64M SATA3 监控级硬盘	台	8	964.51	7716.08	
233	030502009004	光纤跳线 1. 规格:1米	条	1	52.05	52.05	
234	030502009005	网络跳线 1. 规格:1米	条	12.00	18.40	220.80	
235	030507017001	视频监控系统调试	系统	1	5055.38	5055.38	
		<b>小计</b>				<b>55590.48</b>	
		$\Sigma$ 人工费				<b>15658.74</b>	
		$\Sigma$ 材料费				<b>22990.39</b>	
		$\Sigma$ 机械费				<b>3661.00</b>	
		$\Sigma$ 管理费				<b>6182.02</b>	
		$\Sigma$ 利润				<b>2509.50</b>	
		$\Sigma$ 增值税				<b>4588.84</b>	
		<b>合计</b>				<b>55590.48</b>	
		$\Sigma$ 人工费				<b>15658.74</b>	
		$\Sigma$ 材料费				<b>22990.39</b>	
		$\Sigma$ 机械费				<b>3661.00</b>	
		$\Sigma$ 管理费				<b>6182.02</b>	
		$\Sigma$ 利润				<b>2509.50</b>	
		$\Sigma$ 增值税				<b>4588.84</b>	
		新增直线加速器机房改造工程-暖通				<b>190989.27</b>	
		分部分项工程				<b>190989.27</b>	
	<b>7.</b>	<b>B7 通风空调工程</b>				<b>179638.72</b>	
236	030701003001	医用净化空气处理机组AHU- (直线加速器机01) 1、安装方式:落地卧式安装 2、段位:进风段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效段(F8)、出风段 3、送风风量:2250m3/h,机外静压500Pa,风机功率2.2kw,变频 电源380V/3Ph/Hz 4、冷热源形式:直膨式,制冷量:32KW,制热量:30KW 5、电加热段:电加热功率8kw 6、过滤形式:G4+F8; 7、其他:配置检修灯、紫外线杀菌灯 8、机组减震安装、检查接线调试 9、品质相当或优于清华同方、雅士、天加	台	1	60545.55	60545.55	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
237	030701003002	医用净化空气处理机组直膨机室外机 1、室外机K3 2、安装方式: 落地安装 3、制冷量: 32Kw 4、制热量: 30Kw 5、功率: 8.77/8.34Kw 6、检查接线调试 7、含冷媒加注 8、品质相当或优于清华同方、雅士、天加	台	1	17708.60	17708.60	
238	030701003003	多联机室外机 K1 1、安装方式: 落地安装 2、制冷量: 25.2Kw 3、制热量: 27Kw 4、功率: 5.39/9.61Kw 5、检查接线调试 6、含冷媒加注 7、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	1	13484.85	13484.85	
239	030701003004	多联机室外机 K2 1、安装方式: 落地安装 2、制冷量: 28Kw 3、制热量: 31.5Kw 4、功率: 6.79/11.5Kw 5、检查接线调试 6、含冷媒加注 7、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	1	14574.85	14574.85	
240	030701004001	超薄静音风管式多联室内机N56B 1、制冷量5.6KW; 制热量6.3KW, 2、支吊架制安, 本体机组安装, 检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	4	2583.42	10333.68	
241	030701004002	环形出风嵌入式多联室内机N56Q 1、制冷量5.6KW; 制热量6.3KW, 2、支吊架制安, 本体机组安装, 检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	5	2583.42	12917.10	
242	030701004003	嵌入式单冷型四面出风单元式多联室内机FG-72 1、制冷量7.2KW 2、支吊架制安, 本体机组安装, 检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	2	1711.42	3422.84	
243	030108003001	管道式离心风机PF-01 1、设计风量: 2120m <sup>3</sup> /h, 机外余压285Pa, 电机功率0.37kw 2、落地安装 3、品质相当或优于信坤泰、应达	台	1	983.25	983.25	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
244	030404033001	壁式换气扇AEF1 风量200m³/h, 功率40W 吊顶嵌装	台	1	254.91	254.91	
245	030404033002	壁式换气扇AEF2 风量150m³/h, 功率25W 吊顶嵌装	台	1	182.36	182.36	
246	030503003001	多联机温控开关	台	9	236.57	2129.13	
247	030703020001	医用卫生型消声器 500*320*1000mm	个	2	1546.06	3092.12	
248	030702002001	镀锌钢板净化通风管道 δ=0.6mm 长边长(≤450mm) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m²	49.58	196.21	9728.09	
249	030702002002	镀锌钢板净化通风管道 δ=0.6mm 长边长(≤1000mm) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m²	59.55	169.27	10080.03	
250	030702002003	镀锌钢板净化通风管道 δ=0.75mm 长边长(≤1000mm) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m²	18.00	173.98	3131.64	
251	030703019001	机组三防帆布软接管 1、风机、洁净机组进出口	m²	4.88	405.79	1980.26	
252	030703001001	电动多叶调节阀500*320mm 1、含检查接线	个	3	634.61	1903.83	
253	030703001002	手动对开多叶调节阀 320*200mm	个	4	126.19	504.76	
254	030703001003	手动对开多叶调节阀 250*160mm	个	1	97.08	97.08	
255	桂030703025001	单层百叶下排风口安装600*300mm 1、底边距地0.3m	个	8	287.96	2303.68	
256	030703007001	方形散流器250*250 1. 型号:ABS	个	5	63.61	318.05	
257	030703007002	方形散流器300*300 1. 型号:ABS	个	4	75.60	302.40	
258	031208003001	风管离心玻璃棉保温 1、保温风管: 空调送、回风, 新风管, 2、玻璃棉保温防火等级: 难燃B1级, 厚度: 30mm, 室外管道加倍并敷设保护层	m³	1.82	1746.71	3179.01	
259	031002002001	加湿器支架、空调机组底座、室外风管落地支吊架制作安装 1、钢材: 型钢; 单组重量≤50kg以下 2、含除锈, 刷防锈漆	kg	80.00	14.85	1188.00	
260	031002002002	加湿器支架、空调机组底座、室外风管落地支吊架制作安装 1、钢材: 型钢, 单组重量>50kg以下	kg	450.00	9.32	4194.00	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、含除锈, 刷防锈漆					
261	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	系统	1	1098.65	1098.65	
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>				<b>11350.55</b>	
262	031001004001	空调冷媒铜管Φ22.2*1.2mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	10.67	74.84	798.54	
263	031001004002	空调冷媒铜管Φ19.1*1mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	16.48	73.88	1217.54	
264	031001004003	空调冷媒铜管Φ15.9*1mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	46.64	62.45	2912.67	
265	031001004004	空调冷媒铜管Φ12.7*0.8mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	3.15	42.38	133.50	
266	031001004005	空调冷媒铜管Φ9.5*0.8mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	70.65	35.49	2507.37	
267	031003001001	空调铜管分歧器Φ19.1*1mm以内 1、连接方式: 焊接	组	2	44.54	89.08	
268	031003001002	空调铜管分歧器Φ15.9*1mm以内 1、连接方式: 焊接	组	4	36.83	147.32	
269	031003001003	空调铜管分歧器Φ22.2.4*1.2mm以内 1、连接方式: 焊接	组	1	58.71	58.71	
270	031001001001	空调机组冷凝排水硬质塑料管DN25 1、连接方式: 粘接连接 2、管道及管件安装, 冲洗试压	m	32.13	22.46	721.64	
271	031001001002	空调机组冷凝排水硬质塑料管DN32 1、连接方式: 粘接连接 2、管道及管件安装, 冲洗试压	m	30.08	25.95	780.58	
272	031208003002	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级, 保温 厚度13mm	m <sup>3</sup>	0.24	3189.50	765.48	
273	031208003003	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级, 保温 厚度20mm	m <sup>3</sup>	0.15	3055.86	458.38	
274	031208003004	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级, 保温 厚度25mm	m <sup>3</sup>	0.26	2922.07	759.74	
		<b>小计</b>				<b>190989.27</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>23213.72</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>140208.67</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>1045.95</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>7655.89</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>3094.62</b>	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税				15770.47	
		合计				190989.27	
		Σ 人工费				23213.72	
		Σ 材料费				140208.67	
		Σ 机械费				1045.95	
		Σ 管理费				7655.89	
		Σ 利润				3094.62	
		Σ 增值税				15770.47	
		室外连廊-土建				521140.43	
		分部分项工程				429314.62	
	1.	土(石)方工程				9974.29	
275	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	146.24	11.19	1636.43	
276	010103001003	回填方 1. 填方来源、运距:利用场地内土方 回填	m <sup>3</sup>	110.15	7.18	790.88	
277	010103002003	余土弃置 1、土方类别:三类土 2、工作内容:包含装、运、倒土; 3、运输车辆:新型智能环保渣土 车; 4、程量计算规则:按设计图示尺寸 结合定额规则以体积计算; 5、工程量清单综合单价包干,投标 时运距、建筑垃圾消纳费由投标人自 行考虑,决定报价,结算时不再调 整。	m <sup>3</sup>	36.09	52.32	1888.23	
278	桂010104002002	基础钎插	孔	125	45.27	5658.75	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				117252.43	
279	010501001005	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	6.97	462.77	3225.51	
280	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	27.05	455.71	12326.96	
281	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	26.37	510.69	13466.90	
282	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	50.37	452.31	22782.85	
283	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品混凝土	m <sup>3</sup>	9.18	640.84	5882.91	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
284	010515001005	现浇构件钢筋 圆钢筋制作安装 HPB300 $\Phi$ 10以内	t	0.633	5366.28	3396.86	
285	010515001006	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400E 10以内(综合)	t	4.488	5606.21	25160.67	
286	010515001007	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400E 10以上(综合)	t	6.183	4860.14	30050.25	
287	桂010516004002	电渣压力焊接	个	194	4.08	791.52	
288	010516003001	机械连接	个	10	16.80	168.00	
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>				<b>39986.57</b>	
289	010902003006	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	303.16	30.17	9146.34	
290	桂010901008002	干铺土工布 部位: 屋面 200g/m <sup>2</sup> 聚酯无纺布一层	m <sup>2</sup>	303.16	5.26	1594.62	
291	010902002002	屋面涂膜防水 部位: 屋面 2厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	462.97	48.41	22412.38	
292	010902003007	粉煤灰陶粒混凝土找坡层 部位: 屋面 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找2%坡(平均厚度43.5mm)	m <sup>2</sup>	303.16	22.54	6833.23	
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>				<b>209434.82</b>	
293	010606005002	柱(梁)面装饰-龙骨 部位: 独立柱、局部梁面、檐沟 1. 配套龙骨(采用膨胀螺栓与墙固定) 2. 镀锌方钢80*60*4柱2侧各根, 镀锌方钢40*40*3竖向间距1200mm	t	2.853	11940.72	34066.87	
294	011208001001	柱(梁)面装饰-面层 部位: 独立柱、局部梁面、檐沟 3. 0氟碳铝单板	m <sup>2</sup>	380.92	460.38	175367.95	
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>				<b>52666.51</b>	
295	011301001003	天棚抹灰 部位: 走廊天棚 10厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m <sup>2</sup>	470.67	16.99	7996.68	
296	011302001004	吊顶天棚-铝合金方形板 部位: 走廊天棚 1. 配套轻钢龙骨 2. 铝合金方形板, 规格600*1200*1.0	m <sup>2</sup>	262.27	170.32	44669.83	
		<b>小计</b>				<b>429314.62</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>67287.11</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>294836.11</b>	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费				6924.45	
		Σ管理费				18497.54	
		Σ利润				6325.02	
		Σ增值税				35444.36	
		单价措施项目				91825.81	
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>				<b>3872.07</b>	
297	桂011701004001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m <sup>2</sup>	232.10	5.90	1369.39	
298	011701006003	活动脚手架 天棚面修整或装饰	m <sup>2</sup>	522.48	4.79	2502.68	
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>				<b>85378.36</b>	
299	011702001004	垫层 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	16.59	34.79	577.17	
300	011702001005	独立基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	73.00	60.74	4434.02	
301	011702002002	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:5.9m	m <sup>2</sup>	229.98	84.20	19364.32	
302	011702014002	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:5.1	m <sup>2</sup>	487.14	94.22	45898.33	
303	011702022002	天沟、檐沟 1.构件类型:檐沟 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	145.67	103.69	15104.52	
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>				<b>2575.38</b>	
304	桂011708002002	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	121.71	21.16	2575.38	
		小计				91825.81	
		Σ人工费				47593.26	
		Σ材料费				14020.42	
		Σ机械费				2810.71	
		Σ管理费				14759.20	
		Σ利润				5057.20	
		Σ增值税				7585.03	
		合计				521140.43	
		Σ人工费				114880.37	
		Σ材料费				308856.53	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		新增直线加速器机房改造工程-拆除										
		分部分项工程										
	2.	第二章机械拆除工程										
1	桂011616003001	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 1. 部位: 原高压氧室 2. 室内地坪以上的全部建筑物拆除、破碎、清理成堆	m <sup>2</sup>	180.20	49.75	8.89		31.07	4.24	1.44	4.11	
	AC-2-4	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 多层	100m <sup>2</sup>	1.8020	4973.45	888.89		3106.55	423.52	143.84	410.65	
2	桂011616003001	框架结构房屋整体机械拆除 框架结构 1. 部位: 原高压氧室 2. 室内地坪以上的全部建筑物拆除、破碎、清理成堆	m <sup>2</sup>	104.38	57.11	8.89		36.99	4.86	1.65	4.72	
	AC-2-5	框架结构房屋整体机械拆除 框架结构	100m <sup>2</sup>	1.0438	5710.90	888.89		3698.99	486.32	165.16	471.54	
3	011602001	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土垫层、地坪拆除、破碎、清理成堆	m <sup>3</sup>	15.33	225.88	10.86		170.60	19.24	6.53	18.65	
	AC-2-9	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土垫层、地坪	10m <sup>3</sup>	2.840	1219.27	58.61		920.90	103.83	35.26	100.67	
4	011602002	履带式液压岩石破碎机拆除 钢筋混凝土基础 1. 钢筋砼地坪、墙基等 2. 拆除、破碎、清理成堆	m <sup>3</sup>	20.60	229.55	5.86		178.55	19.55	6.64	18.95	
	AC-2-11	履带式液压岩石破碎机拆除 钢筋混凝土基础	10m <sup>3</sup>	2.060	2295.53	58.61		1785.51	195.48	66.39	189.54	
5	010103002001	渣土弃置 1. 土方类别: 拆除后的建渣 2. 工作内容: 包含装、运、倒渣; 3. 运输车辆: 新型智能环保渣土车; 4. 计量计算规则: 按设计图示尺寸结合定额规则以体积计算;	m <sup>3</sup>	351.21	64.55	0.98	7.72	44.12	4.78	1.62	5.33	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		5. 工程量清单综合单价包干, 投标时运距、建筑垃圾消纳费由投标人自行考虑, 决定报价, 结算时不再调整。										
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m <sup>3</sup> ) 1km以内	100m <sup>3</sup>	3.5121	1509.79	97.68		1115.22	128.57	43.66	124.66	
	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t	100m <sup>3</sup>	56.1936	256.46			206.02	21.84	7.42	21.18	
	A-1-181	其他工程 渣土消纳费	100m <sup>3</sup>	3.5121	841.48		772.00				69.48	
		<b>新增直线加速器机房改造工程-土建</b>										
		分部分项工程										
		土(石)方工程										
6	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m <sup>3</sup>	316.73	10.50	5.42		2.94	0.94	0.33	0.87	
	A-1-19	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.0m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.28506	4948.89	673.06		3268.14	445.36	153.71	408.62	
	A-1-5换	人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土	100m <sup>3</sup>	0.3167	6045.90	4814.84			544.08	187.78	499.20	
7	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m <sup>3</sup>	60.61	11.19	5.42		3.49	1.01	0.35	0.92	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.0m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.05455	5719.76	673.06		3882.05	514.73	177.65	472.27	
	A-1-5换	人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土	100m <sup>3</sup>	0.0606	6045.90	4814.84			544.08	187.78	499.20	
8	010103001001	回填方 1. 填方来源、运距: 利用场地内土方回填 2. 密实度: 不小于0.94	m <sup>3</sup>	181.76	7.18	2.52	0.38	2.87	0.61	0.21	0.59	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.1818	2674.62	1913.90		216.12	240.69	83.07	220.84	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第3页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	A-1-94	挖掘机回填土	100m <sup>3</sup>	1.6358	500.81	67.31	42.30	294.81	40.92	14.12	41.35	
9	010103002001	余土弃置 1、土方类别: 三类土 2、工作内容: 包含装、运、倒土; 3、运输车辆: 新型智能环保渣土车; 4、程量计算规则: 按设计图示尺寸结合定额规则以体积计算; 5、工程量清单综合单价包干, 投标时运距、建筑垃圾消纳费由投标人自行考虑, 决定报价, 结算时不再调整。	m <sup>3</sup>	195.58	52.32	0.67	7.72	34.30	3.95	1.36	4.32	
	A-1-127	装载机装土斗容量(1m <sup>3</sup> )自卸汽车运土(运距1km以内)10t	1000m <sup>3</sup>	0.19558	9372.14	673.06		6790.73	843.41	291.09	773.85	
	A-1-142	自卸汽车运土方(每增加1km运距)10t	1000m <sup>3</sup>	3.12928	2159.07			1719.44	194.30	67.06	178.27	
	A-1-181	其他工程 渣土消纳费	100m <sup>3</sup>	1.9558	841.48		772.00				69.48	
10	010103001002	毛石混凝土回填 1. 填方材料品种: C20毛石混凝土(毛石体积占比30%) 2. 部位: 既有建筑拆除后的半地下室, 回填至基础底标高 3. 最终结算工程量以现场实际签证为准	m <sup>3</sup>	112.43	363.74	31.51	294.16		5.99	2.05	30.03	
	A-2-10换	换填地基 填筑毛石混凝土{换: 预拌普通混凝土C20}	10m <sup>3</sup>	11.243	3637.50	315.15	2941.65		59.88	20.48	300.34	
11	桂010104002001	基础钎插	孔	40	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	3.74	
	A-1-179	其他工程 机械基底钎探 深度 5m以内	孔	40	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	3.74	
	4.	砌筑工程										
12	010401004001	多孔砖墙	m <sup>3</sup>	32.91	588.85	195.80	264.82	0.92	58.62	20.07	48.62	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第4页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 240*180*90 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5										
	A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm) {换: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10m³	3.291	5888.43	1958.00	2648.17	9.19	586.22	200.65	486.20	
13	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 240*115*90 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	4.25	650.60	242.00	256.81	0.90	72.39	24.78	53.72	
	A-4-10	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(115mm) {干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10m³	0.425	6505.97	2420.00	2568.15	9.02	723.85	247.76	537.19	
14	010401004003	弧形多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 240*180*90 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	10.00	604.92	208.92	261.22	0.90	62.53	21.40	49.95	
	A-4-24	弧形砖墙混水 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm) {干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10m³	1.000	6049.06	2089.19	2612.18	8.97	625.25	214.01	499.46	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
15	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m³	27.81	462.76	73.52	320.52	0.79	22.14	7.58	38.21	
	A-5-3换	混凝土垫层 {换: 预拌普通混凝土 C15}	10m³	2.781	4627.64	735.20	3205.25	7.87	221.43	75.79	382.10	
16	010501003001	独立基础	m³	8.80	455.71	40.63	360.15	0.75	12.33	4.22	37.63	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第5页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
		1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30										
	A-5-7换	独立基础 混凝土 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m <sup>3</sup>	0.880	4557.15	406.32	3601.48	7.53	123.33	42.21	376.28	
17	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	218.35	452.13	38.15	360.34	0.75	11.59	3.97	37.33	
	A-5-10换	混凝土满堂基础 无梁式 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m <sup>3</sup>	21.835	4521.37	381.50	3603.41	7.53	115.93	39.68	373.32	
18	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	3.26	510.69	76.17	360.19	1.21	23.06	7.89	42.17	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m <sup>3</sup>	0.326	5106.87	761.68	3601.86	12.13	230.60	78.93	421.67	
19	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	6.69	453.09	38.15	360.56	1.22	11.73	4.02	37.41	
	A-5-21换	混凝土 基础梁 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m <sup>3</sup>	0.669	4530.89	381.50	3605.56	12.23	117.33	40.16	374.11	
20	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	4.41	593.19	137.86	360.57	0.75	33.54	11.49	48.98	
	A-5-24换	混凝土 圈梁 {换: 预拌普通混凝土 C30 [商品砼]}	10m <sup>3</sup>	0.441	5404.74	958.77	3605.66	7.53	287.96	98.56	446.26	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m <sup>3</sup>	0.0448	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
21	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	0.31	625.59	157.71	362.00	1.23	39.45	13.55	51.65	
	A-5-25换	混凝土 过梁 {换: 预拌普通混凝土 C30 [商品砼]}	10m <sup>3</sup>	0.031	5720.21	1150.52	3620.05	12.23	346.50	118.60	472.31	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m <sup>3</sup>	0.0032	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第6页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
22	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	603.04	465.71	46.78	360.10	1.19	14.30	4.89	38.45	
	A-5-28换	混凝土墙 直形{换:预拌普通混凝土 C30}	10m <sup>3</sup>	60.304	4657.11	467.77	3601.00	11.93	142.95	48.93	384.53	
23	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	27.60	452.31	37.20	361.14	1.24	11.46	3.92	37.35	
	A-5-30换	混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30}	10m <sup>3</sup>	2.760	4523.05	371.97	3611.43	12.43	114.55	39.21	373.46	
24	010512001001	平板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.17	517.07	86.59	361.71	1.24	18.47	6.35	42.71	
	A-5-32换	混凝土 平板{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m <sup>3</sup>	0.017	4651.66	452.12	3617.21	12.43	138.44	47.38	384.08	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m <sup>3</sup>	0.0017	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
25	010505002001	坡屋面板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 坡度大于60°	m <sup>3</sup>	6.95	454.38	38.52	361.19	1.24	11.85	4.06	37.52	
	A-5-31换	混凝土 无梁板{换:预拌普通混凝土 C30}	10m <sup>3</sup>	0.695	4543.68	385.18	3611.85	12.43	118.49	40.56	375.17	
26	010505002002	无梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	242.43	444.58	32.10	361.19	1.24	9.94	3.40	36.71	
	A-5-31换	混凝土 无梁板{换:预拌普通混凝土 C30}	10m <sup>3</sup>	24.243	4445.71	320.98	3611.85	12.43	99.36	34.01	367.08	
27	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	10.88	640.84	159.31	362.15	1.96	48.06	16.45	52.91	
	A-5-35换	混凝土 天沟、挑檐板{换:预拌普通混凝土 C30}	10m <sup>3</sup>	1.088	6408.38	1593.10	3621.53	19.56	480.57	164.49	529.13	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第7页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
28	010507001001	散水 1. 60厚C15混凝土, 面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫 3. 素土夯实	m <sup>2</sup>	41.76	82.44	26.00	40.08	0.05	7.08	2.42	6.81	
	A-5-58换	混凝土 散水 60mm厚 随捣随光面 {换: 预拌普通混凝土 C15[商品砼] 换: 干混地面砂浆 DS M20}	100m <sup>2</sup>	0.4176	6477.77	2032.63	3093.10	2.95	606.60	207.63	534.86	
	A-10-3	垫层 砂	10m <sup>3</sup>	0.251	2344.44	470.47	1522.69	3.26	115.12	39.32	193.58	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m <sup>3</sup>	0.0288	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
29	010507001002	坡道 做法详见15ZJ001, 144页坡11 1. 8~14厚地砖, 横向铺配套防滑条地砖(另计) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆(另计) 3. 素水泥浆一遍(另计) 4. 80厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实(坡度按单项工程设计)	m <sup>2</sup>	10.63	141.46	36.35	81.28	0.51	8.67	2.97	11.68	
	A-1-90	人工打夯 原土	100m <sup>2</sup>	0.1063	170.66	119.36		16.55	15.36	5.30	14.09	
	A-10-1	垫层 灰土 3 : 7	10m <sup>3</sup>	0.319	3284.14	864.26	1854.42	9.46	212.31	72.52	271.17	
	A-5-3换	混凝土垫层 {换: 预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m <sup>3</sup>	0.085	4627.64	735.20	3205.25	7.87	221.43	75.79	382.10	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m <sup>3</sup>	0.0086	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
30	桂010507009001	电缆沟、地沟 1. 电缆沟300(宽)X306(深) 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	10.17	543.38	113.18	347.72	1.96	26.55	9.10	44.87	
	A-5-62换	混凝土 地沟、电缆沟 {换: 预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m <sup>3</sup>	1.017	4907.22	712.48	3477.18	19.56	218.15	74.67	405.18	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第8页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m <sup>3</sup>	0.1032	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
31	070205001001	钢盖板 4厚钢盖板	m <sup>2</sup>	20.42	133.42	5.03	115.36		1.50	0.51	11.02	
	A-4-116换	井盖、沟盖板 沟槽铸铁盖板安装	100m <sup>2</sup>	0.2042	13341.13	502.55	11536.00		149.76	51.26	1101.56	
32	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢筋制作安装 HPB300 $\Phi$ 10以内	t	1.005	5366.26	1012.27	3482.99	16.43	306.55	104.93	443.09	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 $\Phi$ 10以内	t	1.005	5366.26	1012.27	3482.99	16.43	306.55	104.93	443.09	
33	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋制作安装 HPB300 $\Phi$ 10以上	t	4.924	5025.90	766.96	3477.03	42.96	241.36	82.61	414.98	
	A-5-290	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 $\Phi$ 10以上	t	4.924	5025.90	766.96	3477.03	42.96	241.36	82.61	414.98	
34	010515001003	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	4.929	5606.21	1172.11	3436.80	46.83	363.24	124.33	462.90	
	A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 $\Phi$ 10以内	t	4.929	5606.21	1172.11	3436.80	46.83	363.24	124.33	462.90	
35	010515001004	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	130.459	4857.27	888.06	3134.51	56.01	281.33	96.30	401.06	
	A-5-294	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 $\Phi$ 10以上	t	130.459	4857.27	888.06	3134.51	56.01	281.33	96.30	401.06	
36	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.259	8943.89	3327.99	3525.79	14.59	996.10	340.93	738.49	
	A-5-355	砌体加固钢筋	t	0.259	8943.90	3327.99	3525.79	14.60	996.09	340.94	738.49	
37	桂010516004001	电渣压力焊接	个	1274	4.08	1.76	0.13	0.82	0.77	0.26	0.34	
	A-5-346	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 18	10个	127.4	40.82	17.63	1.29	8.20	7.70	2.63	3.37	
	8.	屋面及防水工程										
38	010904001001	基坑底板卷材防水 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)	m <sup>2</sup>	250.50	60.82	6.41	46.83		1.91	0.65	5.02	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第9页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	A-8-42换	防水工程 SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 平面	100m <sup>2</sup>	2.5050	6083.05	641.25	4683.03		191.09	65.41	502.27	
39	010904002001	基坑底板涂膜防水 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m <sup>2</sup>	250.50	38.82	1.80	33.09		0.54	0.18	3.21	
	A-8-69换	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	2.5050	3882.07	180.10	3309.39		53.67	18.37	320.54	
40	010903001001	基坑侧墙卷材防水 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎 I 型)	m <sup>2</sup>	60.76	63.77	8.34	46.83		2.48	0.85	5.27	
	A-8-43换	防水工程 SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 立面	100m <sup>2</sup>	0.6076	6376.62	833.63	4683.03		248.42	85.03	526.51	
41	010903002001	基坑侧墙涂膜防水 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m <sup>2</sup>	60.76	42.53	2.34	35.74		0.70	0.24	3.51	
	A-8-70换	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	0.6076	4253.10	234.14	3574.14		69.77	23.88	351.17	
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水(平面) 部位: 卫生间、污洗间 1.5厚聚氨酯防水涂料1道防水	m <sup>2</sup>	11.06	36.34	3.45	28.51		1.03	0.35	3.00	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	0.1106	3634.66	345.48	2850.88		102.95	35.24	300.11	
43	010904002003	楼(地)面涂膜防水(立面) 部位: 卫生间、污洗间 1.5厚聚氨酯防水涂料层	m <sup>2</sup>	4.38	41.20	4.49	31.51		1.34	0.46	3.40	
	A-8-82换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	0.0438	4120.39	449.14	3151.38		133.84	45.81	340.22	
44	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 5厚聚合物水泥砂浆	m <sup>2</sup>	522.73	9.76	4.09	3.18	0.03	1.23	0.42	0.81	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 [实际厚度=5] {换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	5.2273	975.86	409.29	318.06	3.01	122.87	42.05	80.58	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第10页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
45	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 部位: 卫生间、污洗间 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	49.92	51.73	5.57	39.66		1.66	0.57	4.27	
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	0.4992	5173.50	557.28	3966.14		166.07	56.84	427.17	
46	010903003003	外墙-墙面砂浆防水(防潮) 部位: 外墙外侧 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m <sup>2</sup>	716.01	9.76	4.09	3.18	0.03	1.23	0.42	0.81	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 [实际厚度=5]{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	7.1601	975.86	409.29	318.06	3.01	122.87	42.05	80.58	
47	010903003004	外墙-墙面砂浆防水(防潮) 部位: 外墙外侧 1.5厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	716.01	41.20	4.49	31.51		1.34	0.46	3.40	
	A-8-82换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	7.1601	4120.39	449.14	3151.38		133.84	45.81	340.22	
48	010902003001	屋面细石砼面层 部位: 屋面A 40厚C20细石混凝土表面抹平压光(泵送砼)	m <sup>2</sup>	340.31	37.27	14.53	14.92		3.53	1.21	3.08	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=40]{换: 预拌细石混凝土 C20}	100m <sup>2</sup>	3.4031	3727.48	1453.46	1492.42		353.19	120.64	307.77	
49	桂010901008001	干铺土工布 部位: 屋面A 1.干铺无纺聚酯纤维布隔离层	m <sup>2</sup>	340.31	8.96	1.65	5.91		0.49	0.17	0.74	
	A-8-21换	屋面工程 种植屋面 种植屋面排水 土工布过滤层	100m <sup>2</sup>	3.4031	895.86	164.76	591.22		49.10	16.81	73.97	
50	010902001001	屋面卷材防水 部位: 屋面A 1. 3.0mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎 I型, 两道6厚), 2. 四周遇墙上翻高过屋面完成面不小于300mm 并收于女儿墙侧壁凹槽内	m <sup>2</sup>	351.50	104.04	11.13	79.86		3.32	1.14	8.59	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第11页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	A-8-42换	防水工程 SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 平面[实际层数=2]	100m <sup>2</sup>	3.5150	10402.63	1112.84	7985.72		331.63	113.51	858.93	
51	010902001002	屋面卷材防水 部位: 屋面B、檐沟 1. 3.0mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)	m <sup>2</sup>	227.77	60.82	6.41	46.83		1.91	0.65	5.02	
	A-8-42换	防水工程 SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 平面[实际层数=1]	100m <sup>2</sup>	2.2777	6083.05	641.25	4683.03		191.09	65.41	502.27	
52	010902002001	屋面涂膜防水 部位: 屋面A、屋面B、檐沟 1. 1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m <sup>2</sup>	579.27	38.82	1.80	33.09		0.54	0.18	3.21	
	A-8-69换	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	5.7927	3882.07	180.10	3309.39		53.67	18.37	320.54	
53	010902003002	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面A 在填充材料上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	340.31	29.54	13.23	9.36	0.15	3.25	1.11	2.44	
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	3.4031	2954.73	1323.48	936.28	14.74	325.19	111.07	243.97	
54	010902003003	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面B、檐沟 在硬基层上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	114.51	25.72	12.03	7.49	0.12	2.95	1.01	2.12	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	1.1451	2572.76	1203.27	749.16	11.79	295.26	100.85	212.43	
55	011001001001	保温隔热屋面 部位: 屋面A 1. 挤塑型聚苯乙烯保温板50厚, 黏合挤粘牢	m <sup>2</sup>	340.31	38.56	7.42	24.98	0.01	2.21	0.76	3.18	
	A-9-53换	屋面保温、隔热 粘贴聚苯乙烯板 厚度(50mm)	100m <sup>2</sup>	3.4031	3855.97	742.12	2497.87	0.54	221.31	75.75	318.38	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第12页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
56	010902003004	粉煤灰陶粒混凝土找坡层 部位: 屋面A 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找2%坡, 平均厚度95mm	m <sup>2</sup>	396.94	47.91	8.55	31.98		2.55	0.87	3.96	
	A-9-23换	屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm) [实际厚度=95] {换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5}	100m <sup>2</sup>	3.9694	4790.32	855.02	3197.76		254.80	87.21	395.53	
57	010902003005	屋面刚性层 部位: 屋面B 1. 40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向中Φ4@150与屋面板预埋钢筋头绑牢) 2. 泵送砼	m <sup>2</sup>	57.88	49.38	19.14	19.50	0.06	4.92	1.68	4.08	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=40] {换:预拌细石混凝土 C20}	100m <sup>2</sup>	0.5788	3727.48	1453.46	1492.42		353.19	120.64	307.77	
	A-5-323	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距(15x15cm)	100m <sup>2</sup>	0.5788	1211.55	460.85	457.55	6.26	139.20	47.65	100.04	
58	010901001001	瓦屋面 部位: 屋面B 1. 欧式平瓦270mm*170mm, 本屋面坡度大于100%, 2. 采取加强措施: 每块瓦均需用螺钉和金属搭扣固定	m <sup>2</sup>	57.88	205.85	46.06	123.64	-0.21	14.42	4.94	17.00	
	A-8-6换	屋面工程 瓦屋面 西式陶瓦(S瓦)屋面 四坡以内 {换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	0.5788	21670.92	5009.03	12858.64	7.36	1494.88	511.67	1789.34	
	A-10-19换	楼地面砂浆找平层 每增减 1mm (-50厚)	100m <sup>2</sup>	-0.5788	4038.20	1353.50	1871.71	28.90	335.92	114.74	333.43	
	A-8-7换	屋面工程 瓦屋面 西式陶瓦(S瓦)屋面 正斜脊 {换:干混地面砂浆 DS M15}	100m	0.2290	7463.72	2402.81	3481.64	1.34	716.44	245.22	616.27	
59	010902008001	钢挂瓦条L30x4	t	0.179	13137.60	1515.14	9315.81	346.93	633.35	241.62	1084.75	
	A-6-81	钢构件制作 其他钢构件	t	0.179	6656.47	1130.91	4170.06	252.51	412.26	141.11	549.62	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第13页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	A-6-46	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量(≤3t)	t	0.179	6481.21	384.23	5145.78	94.41	221.13	100.51	535.15	
60	010902008002	钢顺水条-25x5	t	0.131	13137.79	1515.11	9315.88	346.95	633.44	241.68	1084.73	
	A-6-81	钢构件制作 其他钢构件	t	0.131	6656.47	1130.91	4170.06	252.51	412.26	141.11	549.62	
	A-6-46	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量(≤3t)	t	0.131	6481.21	384.23	5145.78	94.41	221.13	100.51	535.15	
61	010901001002	树脂瓦屋面 部位: 屋面C 1. 树脂瓦采用宽度720mm*3000mm, 厚度3.0mm 2. 60X40x3檩条@660	m <sup>2</sup>	78.97	196.14	76.29	73.14		22.73	7.78	16.20	
	A-8-26换	屋面工程 采光屋面 阳光板屋面 钢龙骨上安装	100m <sup>2</sup>	0.7897	19614.70	7629.09	7314.41		2273.47	778.17	1619.56	
62	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟 部位: 屋面C 1. 0.7厚镀锌钢板檐沟 2. -20*5支架@1000	m	39.00	96.49	27.11	38.04	3.21	13.88	6.28	7.97	
	A-6-77换	围护体系安装 天沟 彩钢板	10m	3.900	890.72	262.51	327.89	30.12	135.20	61.45	73.55	
	A-6-81	钢构件制作 其他钢构件	t	0.022	6656.47	1130.91	4170.06	252.51	412.26	141.11	549.62	
	A-6-46	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量(≤3t)	t	0.022	6481.21	384.23	5145.78	94.41	221.13	100.51	535.15	
	10.	楼地面装饰工程										
63	010501001002	地台垫层 部位: 首层地台 1. 80厚C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	13.63	530.16	115.27	334.26	0.79	26.86	9.21	43.77	
	A-5-3换	混凝土垫层{换: 预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m <sup>3</sup>	1.363	4777.36	735.20	3342.61	7.87	221.43	75.79	394.46	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m <sup>3</sup>	0.1377	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第14页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
64	011101006001	平面砂浆找平层 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 1. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	250.50	25.72	12.03	7.49	0.12	2.95	1.01	2.12	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	2.5050	2572.76	1203.27	749.16	11.79	295.26	100.85	212.43	
65	011101006002	平面砂浆找平层 部位: 卫生间、污洗间 1. 在填充材料上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	5.53	29.55	13.24	9.36	0.15	3.25	1.11	2.44	
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	0.0553	2954.73	1323.48	936.28	14.74	325.19	111.07	243.97	
66	011101006003	平面砂浆找平层 部位: 卫生间、污洗间 1. 在硬基层上, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	5.53	25.72	12.03	7.49	0.12	2.95	1.01	2.12	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	0.0553	2572.76	1203.27	749.16	11.79	295.26	100.85	212.43	
67	011101006004	平面砂浆找平层 部位: 卫生间、污洗间 1. 防水保护层, 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	5.53	25.72	12.03	7.49	0.12	2.95	1.01	2.12	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	0.0553	2572.76	1203.27	749.16	11.79	295.26	100.85	212.43	
68	011101003001	细石混凝土保护层 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 50厚C20细石混凝土保护层(泵送砼)	m <sup>2</sup>	250.50	44.07	16.43	18.65		3.99	1.36	3.64	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=50]{换:预拌细石混凝土 C20}	100m <sup>2</sup>	2.5050	4407.88	1643.06	1865.24		399.26	136.37	363.95	
69	011103002001	PVC地胶地面 1. 表面上保护蜡	m <sup>2</sup>	149.80	190.41	20.44	147.58		4.97	1.70	15.72	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第15页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		2. 2厚PVC地胶(同质透心), 专用胶粘剂粘铺。 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接 3. 参考品牌: 品质相当于或优于“阿姆斯壮”“洁福”“得嘉”中高档品牌										
	A-10-134换	其他装饰项目 酸洗打蜡 楼地面	100m <sup>2</sup>	1.4980	856.17	587.07	7.02		142.66	48.73	70.69	
	A-10-95换	橡塑面层 橡胶卷材	100m <sup>2</sup>	1.4980	18184.95	1457.40	14750.93		354.15	120.96	1501.51	
70	011101005001	自流坪楼地面 3厚垫层水泥基自流平砂浆	m <sup>2</sup>	149.80	28.00	10.96	11.13	0.02	2.67	0.91	2.31	
	A-10-32换	整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚[实际厚度=3]{换:干混自流平砂浆 DSL}	100m <sup>2</sup>	1.4980	2800.14	1095.71	1113.50	1.91	266.72	91.10	231.20	
71	011101006005	平面砂浆找平层 1. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 2. 界面剂一道	m <sup>2</sup>	149.80	28.48	13.68	7.84	0.12	3.35	1.14	2.35	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{干混地面砂浆 DS M20}	100m <sup>2</sup>	1.4980	2609.54	1203.27	782.90	11.79	295.26	100.85	215.47	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m <sup>2</sup>	1.4980	238.58	164.31	1.00		39.93	13.64	19.70	
72	010501001003	细石砼垫层 部位: 治疗室、迷道 基坑回填400厚C25细石混凝土	m <sup>3</sup>	30.30	491.63	73.52	347.01	0.79	22.14	7.58	40.59	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通细石混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	3.030	4916.30	735.20	3470.08	7.87	221.43	75.79	405.93	
73	011102003001	300*300块料楼地面 部位: 卫生间污洗间 1. 300*300*10浅灰色防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆(干混地面砂浆 DS M15)	m <sup>2</sup>	5.64	111.01	41.30	46.89	0.15	10.07	3.44	9.16	
	A-10-60换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m <sup>2</sup> 以内 {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	0.0564	10679.70	3994.78	4485.17	11.79	973.60	332.55	881.81	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第16页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	A-10-19换	楼地面砂浆找平层 每增减 1mm {换:干混地面砂浆 DS M25}	100m <sup>2</sup>	0.0564	421.67	135.35	203.55	2.89	33.59	11.47	34.82	
74	011102003002	600*600块料楼地面 1. 600*600*10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 (干混地面砂浆 DS M15) 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	15.48	115.21	38.16	54.90	0.15	9.31	3.18	9.51	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m <sup>2</sup> 以内 {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	0.1548	11116.60	3680.14	5303.22	11.79	897.14	306.43	917.88	
	A-10-19换	楼地面砂浆找平层 每增减 1mm {换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	0.1548	403.81	135.35	187.17	2.89	33.59	11.47	33.34	
75	011107002001	块料台阶面 1. 800*800*10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 (干混地面砂浆 DS M15)	m <sup>2</sup>	10.63	193.46	57.03	101.58	0.22	13.91	4.75	15.97	
	A-10-124换	台阶装饰 陶瓷地面砖台阶 {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	0.1063	18762.76	5511.38	9882.31	17.45	1343.51	458.89	1549.22	
	A-10-122换	台阶装饰 水泥砂浆台阶 每增减1mm {换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	0.1063	583.93	191.50	276.05	4.33	47.59	16.25	48.21	
76	010501001004	水泥炉渣垫层 部位: 卫生间、污洗间 15厚1:6水泥炉渣填充层找坡, 坡向地漏	m <sup>3</sup>	0.85	346.88	103.88	180.48		25.25	8.62	28.65	
	A-10-14	垫层 炉(矿)渣 水泥石灰拌合1: 1: 10	10m <sup>3</sup>	0.085	3468.83	1038.86	1804.88		252.44	86.23	286.42	
77	011105004001	塑料板踢脚线 1. 8厚深灰色成品PVC踢脚线板安装在卡件上(高100) 2. 金属踢脚卡件用自攻螺丝固定在不燃板内的龙骨上	m <sup>2</sup>	6.40	185.74	57.73	93.85		14.03	4.79	15.34	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第17页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	A-10-107换	踢脚线 塑料	100m	0.6403	1856.52	577.07	938.03		140.23	47.90	153.29	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
78	011201004001	立面砂浆找平层 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 15mmDP M15 砂浆局部找平(1:3水泥砂浆)	m <sup>2</sup>	16.42	46.42	26.80	6.92	0.10	6.54	2.23	3.83	
	A-11-7	找平层 外墙 找平层(15mm厚){干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}	100m <sup>2</sup>	0.1642	4642.88	2680.24	692.19	10.06	653.74	223.29	383.36	
79	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 外墙内保温 1. 墙面清理干净, 专用界面剂2~3厚作基层处理 2. 25厚EVB保温隔热防火砂浆分二次抹灰 3. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱网布	m <sup>2</sup>	232.23	87.94	34.70	32.12	0.06	10.28	3.52	7.26	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m <sup>2</sup>	2.3223	214.70	147.88	0.89		35.93	12.27	17.73	
	A-9-74换	墙、柱面保温 无机轻集料保温砂浆 厚度(25mm)	100m <sup>2</sup>	2.3223	5533.91	2093.41	2138.05	5.83	625.57	214.12	456.93	
	A-9-91	墙、柱面保温 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度(5mm)	100m <sup>2</sup>	2.3223	3046.30	1229.14	1073.08	0.64	366.47	125.44	251.53	
80	011201001002	内墙砂浆找平层 部位: 除卫生间、污洗间外 1. 12厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15)	m <sup>2</sup>	350.15	24.59	12.73	5.58	0.08	3.11	1.06	2.03	
	A-11-6换	找平层 内墙 找平层(15mm厚)[实际厚度=12]	100m <sup>2</sup>	3.5015	2458.58	1272.53	557.63	7.98	311.16	106.28	203.00	
81	010606005001	墙面装饰板-龙骨 部位: 除卫生间、污洗间外 1. 配套龙骨(采用膨胀螺栓与墙固定), 镀锌方钢 60*40*4横向间距800mm, 镀锌方钢40*40*3竖向间距600mm	t	6.580	11940.72	3397.97	5897.08	416.29	926.87	316.58	985.93	
	A-11-138换	墙饰面 型钢龙骨 中距(单向1500mm以内)	t	6.580	11940.72	3397.97	5897.08	416.29	926.87	316.58	985.93	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第18页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
82	011207001001	墙面装饰板-基层板 10厚埃特板	m <sup>2</sup>	463.28	40.38	9.47	24.49		2.30	0.79	3.33	
	A-11-140换	墙饰面 石膏板基层	100m <sup>2</sup>	4.6328	4037.44	946.53	2448.97		230.01	78.56	333.37	
83	011207001002	墙面装饰板-面层板 1. 6mm抗菌阻燃医疗板, 专用胶粘剂粘贴 2. 参考品牌: 品质相当或优于“富美家、盛威亚、富丽华”等同质量产品	m <sup>2</sup>	463.28	212.40	16.62	170.87	1.47	4.40	1.50	17.54	
	A-11-151换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花	100m <sup>2</sup>	4.6328	21240.67	1662.25	17087.24	147.41	439.75	150.20	1753.82	
84	桂011204007001	块料墙面 部位: 卫生间、污洗间 1. 9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 2. 4mm厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 300*600*5浅灰色面砖横铺, 专用勾缝剂勾缝	m <sup>2</sup>	36.15	154.84	52.78	71.95	0.09	12.85	4.39	12.78	
	A-11-69换	墙面块料面层 面砖 专用胶粘剂 每块面积(≤0.20 m <sup>2</sup> ) {换: 素水泥浆 换: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10}	100m <sup>2</sup>	0.3615	13729.52	4771.76	6256.66	8.96	1161.71	396.80	1133.63	
	A-10-55	块料面层 勾缝	100m <sup>2</sup>	0.3615	1754.28	505.83	938.70		122.92	41.98	144.85	
85	011201001004	墙面一般抹灰 部位: 检修间 2. 12厚1:3水泥砂浆分两遍抹灰搓毛(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3. 5厚1:2水泥砂浆找平(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20)	m <sup>2</sup>	122.66	29.47	14.25	8.00	0.11	3.49	1.19	2.43	
	A-11-6换	找平层 内墙 找平层(15mm厚) [实际厚度=12] {换: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}	100m <sup>2</sup>	1.2266	2458.58	1272.53	557.63	7.98	311.16	106.28	203.00	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm {换: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20}	100m <sup>2</sup>	1.2266	489.52	152.75	241.95	3.47	37.96	12.97	40.42	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第19页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
86	011201001005	外墙-墙面一般抹灰 部位: 混凝土外墙 1. 界面剂1道(仅混凝土墙体, 随刷随抹底灰)	m <sup>2</sup>	507.67	2.39	1.64	0.01		0.40	0.14	0.20	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m <sup>2</sup>	5.0767	238.58	164.31	1.00		39.93	13.64	19.70	
87	桂011204007002	外墙-块料墙面 1. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹 2. 劈离砖240*60*11粘贴面涂5厚胶粘剂, 面砖灰缝10mm以内 3. 在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. DTG砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	723.76	144.90	60.06	53.23	0.05	14.61	4.99	11.96	
	A-11-63换	墙面块料面层 面砖每块面积0.02m <sup>2</sup> 以内 专用胶粘剂 面砖灰缝(10mm以内){换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10}	100m <sup>2</sup>	7.2376	13407.92	5078.53	5555.06	8.78	1236.22	422.25	1107.08	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm{换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}	100m <sup>2</sup>	-7.1601	575.66	183.30	279.56	4.16	45.55	15.56	47.53	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m <sup>2</sup>	7.2376	214.70	147.88	0.89		35.93	12.27	17.73	
	A-11-72	墙面块料面层 面砖 加浆勾缝(5mm以内){干混普通抹灰砂浆 DP-G M10}	100m <sup>2</sup>	7.2376	1437.17	960.76	43.68	0.64	233.62	79.80	118.67	
88	桂011201005001	墙面钉(挂)网 不同材料交接处钉钢丝网	m <sup>2</sup>	38.76	4.71	1.66	2.12		0.40	0.14	0.39	
	A-11-23换	贴挂网 挂钢丝网	100m <sup>2</sup>	0.3876	470.57	165.60	212.14		40.24	13.74	38.85	
	12.	天棚工程										
89	011302001001	吊顶天棚-铝单板 部位: 除卫生间、污洗间外的房间 1. 配套轻钢龙骨 2. 2.5厚铝单板吊顶(氟碳喷涂)	m <sup>2</sup>	193.69	374.31	36.79	294.52	0.07	8.96	3.06	30.91	
	A-12-29换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm以上) 平面	100m <sup>2</sup>	1.9369	5436.90	2172.16	2098.84	6.68	529.46	180.84	448.92	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第20页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	A-12-89换	天棚铝板网 面层 钉在龙骨上	100m <sup>2</sup>	1.8361	33749.27	1589.44	28855.04		386.23	131.92	2786.64	
90	011302001002	吊顶天棚-石膏板 部位: 治疗室天花灯处 1. 配套轻钢龙骨 2. 双层9.5mm石膏板基层	m <sup>2</sup>	14.40	142.39	57.35	54.49	0.07	13.95	4.77	11.76	
	A-12-29换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm以上) 平面	100m <sup>2</sup>	0.1440	5663.47	2262.67	2186.31	6.96	551.52	188.38	467.63	
	A-12-77换	天棚石膏板 天棚基层	100m <sup>2</sup>	0.1440	8574.59	3471.90	3262.86		843.67	288.17	707.99	
91	011302001003	吊顶天棚-铝扣板 部位: 卫生间、污洗间 1. 配套龙骨 2. 铝合金方形板, 规格卫生间300X300*1.0	m <sup>2</sup>	5.53	171.72	22.99	127.05		5.59	1.91	14.18	
	A-12-39换	卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450mm) 平面	100m <sup>2</sup>	0.0553	3538.65	1268.75	1564.10		308.31	105.31	292.18	
	A-12-112换	天棚面层 铝合金方板天棚 嵌入式	100m <sup>2</sup>	0.0553	13633.33	1030.54	11141.15		250.42	85.53	1125.69	
92	011301001001	天棚抹灰 部位: 卫生间、污洗间 1. 基层配套界面处理 2. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	5.53	12.33	5.91	3.13	0.03	1.67	0.57	1.02	
	A-12-4	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂	100m <sup>2</sup>	0.0553	275.69	190.01	0.98		46.17	15.77	22.76	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 [实际厚度=3] {换: 干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	0.0553	956.31	401.10	311.70	2.94	120.40	41.21	78.96	
93	011301001002	天棚抹灰 部位: 检修间 1. 5厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 2. 5厚1:2水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20)	m <sup>2</sup>	137.63	28.43	16.17	4.56	0.06	3.94	1.35	2.35	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第21页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	A-12-9换	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活(10mm){换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20}	100m <sup>2</sup>	1.3763	2843.38	1616.76	456.47	6.27	394.40	134.71	234.77	
	13.	门窗工程										
94	010802003001	钢质防火门 1. 成品单开钢质乙级防火门	m <sup>2</sup>	8.36	538.90	56.37	419.65		13.70	4.68	44.50	
	A-13-12换	钢质防火门安装{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	100m <sup>2</sup>	0.0836	53889.92	5637.12	41965.47		1369.82	467.88	4449.63	
95	桂010811001001	特殊五金防火门防火铰链	把	12	117.72	70.20	14.91		17.06	5.83	9.72	
	A-13-97	门特殊五金 防火门防火铰链	副	12.00	117.72	70.20	14.91		17.06	5.83	9.72	
96	桂010811001002	特殊五金闭门器 明装	把	4.00	105.22	24.46	64.10		5.94	2.03	8.69	
	A-13-94	门特殊五金 闭门器 明装	10个	0.4	1052.13	244.54	641.00		59.42	20.30	86.87	
97	桂010811001003	防火锁	把	4	148.26	49.40	70.51		12.01	4.10	12.24	
	A-13-84换	门特殊五金 L形执 手插锁	10个	0.4	1482.54	493.99	705.10		120.04	41.00	122.41	
98	桂010811001004	特殊五金 顺序器	个	4	46.93	24.46	10.62		5.94	2.03	3.88	
	A-13-96	门特殊五金 顺位器	10个	0.4	469.20	244.54	106.20		59.42	20.30	38.74	
99	010802004001	钢质门 1. 成品单开钢质门 2. 含五金、框边塞缝	m <sup>2</sup>	8.00	596.20	51.72	478.14	0.19	12.61	4.31	49.23	
	A-13-13换	钢质防盗门安装{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	100m <sup>2</sup>	0.0800	59619.93	5171.71	47814.15	19.11	1261.37	430.84	4922.75	
100	010804007001	成品电动推拉防护铅门TLM1624 防护门采用8#槽钢做钢结构框架, 内置12mmpb 防护铅板, 外用1.2不绣钢板装饰	m <sup>2</sup>	3.84	10390.02	59.42	9451.11	1.68	14.85	5.07	857.89	
	A-13-27换	厂库房大门、特种门 射线防护门安装	100m <sup>2</sup>	0.0384	1039002.33	5941.70	945111.34	168.26	1484.72	507.13	85789.18	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第22页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
101	010802001001	电动钢质推拉门TLM1822 电动推拉钢质门	m <sup>2</sup>	3.96	2281.51	59.42	2012.11	1.68	14.85	5.07	188.38	
	A-13-27换	厂库房大门、特种门 射线防护门安装	100m <sup>2</sup>	0.0396	228151.33	5941.70	201211.34	168.26	1484.72	507.13	18838.18	
102	010802001002	铝合金平开门 1. 成品单开铝合金门0821 2. 含五金、框边塞缝	m <sup>2</sup>	1.68	639.74	57.64	510.48		14.01	4.79	52.82	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开	100m <sup>2</sup>	0.0168	63973.34	5764.26	51047.73		1400.72	478.43	5282.20	
103	010802001002	铝合金平开门 1. 材料:76系列深灰色铝合金型材,壁厚2.0mm 2. 玻璃:玻璃门窗采用6+12A+6mm钢化玻璃 3. 含框边塞缝,洞口面积>2m <sup>2</sup> 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求,并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m <sup>2</sup>	5.40	561.44	57.64	438.64		14.01	4.79	46.36	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开	100m <sup>2</sup>	0.0540	53097.76	5764.26	41070.13		1400.72	478.43	4384.22	
	B-换	5+6A+5玻璃与6+12A+6mm钢化玻璃补差	m <sup>2</sup>	5.15	25.07		23.00				2.07	
	B-	铝合金型材粉末喷涂	m <sup>2</sup>	5.40	6.54		6.00				0.54	
104	010807001001	普通铝合金固定窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材,壁厚1.8mm,铝合金型材粉末喷涂 2. 玻璃:玻璃门窗采用6厚钢化玻璃 3. 含框边塞缝,洞口面积<2m <sup>2</sup> 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求,并按照规定执行;	m <sup>2</sup>	10.08	370.17	37.65	289.67		9.15	3.13	30.57	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第23页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;										
	A-13-40换	隔热断桥铝合金窗安装 固定	100m <sup>2</sup>	0.1008	40473.48	3765.34	32138.79		914.98	312.52	3341.85	
	B-换	5+6A+5玻璃与6mm钢化玻璃补差	m <sup>2</sup>	9.34	-44.37		-40.71				-3.66	
	B-	铝合金型材粉末喷涂	m <sup>2</sup>	10.08	6.54		6.00				0.54	
105	010807001002	普通铝合金推拉窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材,壁厚1.8mm,铝合金型材粉末喷涂 2. 玻璃:玻璃门窗采用6+12A+6mm钢化玻璃 3. 含框边塞缝,洞口面积>2m <sup>2</sup> 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求,并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m <sup>2</sup>	30.18	458.87	42.06	365.21		10.22	3.49	37.89	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m <sup>2</sup>	0.3018	42840.58	4206.10	33725.99		1022.08	349.11	3537.30	
	B-换	5+6A+5玻璃与6+12A+6mm钢化玻璃补差	m <sup>2</sup>	28.80	25.07		23.00				2.07	
	B-	铝合金型材粉末喷涂	m <sup>2</sup>	30.18	6.54		6.00				0.54	
106	010807001003	普通铝合金推拉窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材,壁厚1.8mm,铝合金型材粉末喷涂 2. 玻璃:玻璃门窗采用(6+12A+6mm)钢化磨砂玻璃 3. 含框边塞缝,洞口面积<2m <sup>2</sup> 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求,并按照规定执行;	m <sup>2</sup>	1.89	499.03	42.06	402.05		10.22	3.49	41.21	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第24页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;										
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m <sup>2</sup>	0.0189	46860.90	4206.10	37414.36		1022.08	349.11	3869.25	
	B-换	5+6A+5玻璃与6+12A+6mm钢化玻璃补差	m <sup>2</sup>	1.80	25.07		23.00				2.07	
	B-	铝合金型材粉末喷涂	m <sup>2</sup>	1.89	6.54		6.00				0.54	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
107	011406003001	满刮腻子 部位: 雨棚、檐沟底部 耐水腻子2道	m <sup>2</sup>	95.40	22.73	12.31	4.53		2.99	1.02	1.88	
	A-14-235换	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m <sup>2</sup>	0.9540	2272.91	1230.99	452.95		299.13	102.17	187.67	
108	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位: 雨棚、檐沟底部 乳胶漆2道	m <sup>2</sup>	95.40	12.61	6.46	3.00		1.57	0.54	1.04	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m <sup>2</sup>	0.9540	1260.63	646.28	299.57		157.05	53.64	104.09	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
109	桂011701001001	钢管外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 11.3以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m <sup>2</sup>	554.16	41.27	24.15	5.92	2.46	3.97	1.36	3.41	
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m <sup>2</sup>	5.5416	4125.92	2415.07	591.56	246.34	396.55	135.73	340.67	
110	桂011701001002	钢管外脚手架使用 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按现场签证的脚手架有效实际使用时间调整	m <sup>2</sup> ·天	49874.400	0.14		0.13				0.01	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第25页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m <sup>2</sup> ·天	498.744	14.56		13.36				1.20	
111	桂011701001003	弧形钢管外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 5.2以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m <sup>2</sup>	101.99	50.75	31.40	5.92	2.46	5.05	1.73	4.19	
	A-16-3换	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m <sup>2</sup>	1.0199	5073.59	3139.59	591.56	246.34	504.50	172.68	418.92	
112	桂011701001004	弧形钢管外脚手架使用 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按现场签证的脚手架有效实际使用时间调整	m <sup>2</sup> ·天	9179.100	0.14		0.13				0.01	
	A-16-6换	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m <sup>2</sup> ·天	91.791	14.56		13.36				1.20	
113	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	m <sup>2</sup>	129.23	12.64	7.09	1.17	0.36	2.22	0.76	1.04	
	A-16-15	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	100m <sup>2</sup>	1.2923	1264.54	708.95	117.23	35.98	221.99	75.98	104.41	
114	011701006001	钢管满堂脚手架搭设 1. 搭设高度: 5.2m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管脚手架 结算按签证的实际搭设方式计算。	m <sup>2</sup>	241.79	29.88	19.60	1.81	1.73	3.18	1.09	2.47	
	A-16-20	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	100m <sup>2</sup>	2.4179	2987.57	1959.61	181.45	173.25	317.80	108.78	246.68	
115	011701006002	钢管满堂脚手架使用 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按现场签证的脚手架有效实际使用时间调整	m <sup>2</sup> ·天	21761.100	0.22		0.20				0.02	
	A-16-24	扣件式钢管满堂脚手架使用 基本层高3.6m	100m <sup>2</sup> ·天	217.611	22.32		20.48				1.84	
116	桂011701009001	基础现浇混凝土运输道	m <sup>2</sup>	244.20	13.65	7.87	0.96	0.39	2.46	0.84	1.13	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第26页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	A-16-17换	钢管现浇混凝土运输道 满堂基础 6m以内	100m <sup>2</sup>	2.4420	1364.99	787.48	95.55	38.75	246.22	84.28	112.71	
117	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m <sup>2</sup>	347.38	8.15	4.08	1.05	0.51	1.37	0.47	0.67	
	A-16-19换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m <sup>2</sup>	3.4738	815.42	407.76	105.16	51.48	136.85	46.84	67.33	
118	桂011701016001	安全通道 1. 安全通道的宽度尺寸:4米 2. 安全通道材质:扣件式钢管	m	24.42	123.45	49.67	27.61	11.51	18.23	6.24	10.19	
	A-16-43	安全防护通道	100m <sup>2</sup>	0.9767	3086.83	1241.89	690.30	287.86	455.87	156.03	254.88	
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
119	011702001001	垫层 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	12.22	34.80	13.61	12.86	0.01	4.06	1.39	2.87	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.1222	3479.00	1360.69	1285.50	0.91	405.76	138.88	287.26	
120	011702001002	满堂基础 1. 基础类型:满堂基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	55.85	55.40	31.53	6.27	0.30	9.48	3.25	4.57	
	A-5-176	满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.5585	5539.41	3152.92	626.55	29.57	948.38	324.61	457.38	
121	011702001003	独立基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	20.96	60.74	32.46	9.48	0.57	9.84	3.37	5.02	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.2096	6073.99	3246.37	947.63	57.09	984.43	336.95	501.52	
122	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.15	m <sup>2</sup>	43.43	74.00	40.69	9.68	0.89	12.39	4.24	6.11	
	A-5-186换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.15]	100m <sup>2</sup>	0.4343	7399.89	4068.73	967.97	89.07	1239.02	424.10	611.00	
123	011702005001	基础梁	m <sup>2</sup>	69.31	65.64	32.24	14.13	0.68	9.81	3.36	5.42	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第27页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑										
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.6931	6563.93	3223.93	1412.73	68.37	981.11	335.81	541.98	
124	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	26.31	61.27	33.38	7.88	1.14	10.29	3.52	5.06	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.2631	6127.12	3338.36	788.06	113.89	1028.77	352.13	505.91	
125	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	4.97	101.31	50.07	15.75	5.07	16.43	5.62	8.37	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.0497	10131.99	5007.54	1575.35	506.78	1643.27	562.46	836.59	
126	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 7.93m	m <sup>2</sup>	211.33	83.70	45.55	11.48	1.10	13.90	4.76	6.91	
	A-5-207换	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=7.93]	100m <sup>2</sup>	2.1133	8371.01	4555.35	1148.14	110.14	1390.32	475.88	691.18	
127	011702011002	直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 5.38m	m <sup>2</sup>	46.94	74.93	40.12	11.24	0.95	12.24	4.19	6.19	
	A-5-207换	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=5.38]	100m <sup>2</sup>	0.4694	7491.80	4011.87	1123.54	95.04	1223.86	418.90	618.59	
128	011702011003	直形墙 1. 部位: 治疗室的内、外剪力墙 2. 墙体厚度: 1.5m及以上	m <sup>2</sup>	563.01	101.19	43.20	19.78	5.50	16.56	7.79	8.36	
	C3-0109	轻型桥台 模板	10m <sup>2</sup>	56.301	1011.91	432.00	197.80	55.04	165.59	77.93	83.55	
129	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.15	m <sup>2</sup>	231.58	82.79	42.86	13.78	1.55	13.23	4.53	6.84	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.15]	100m <sup>2</sup>	2.3158	8279.26	4286.02	1378.16	155.04	1323.44	452.99	683.61	
130	011702016001	平板	m <sup>2</sup>	2.68	65.45	33.57	11.28	1.26	10.38	3.55	5.41	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第28页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6										
	A-5-216	平板 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.0268	6546.01	3357.43	1127.83	126.63	1038.25	355.37	540.50	
131	011702015001	坡屋面板7.93m(斜板) 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:7.93 3. 坡度大于60°	m <sup>2</sup>	82.65	137.46	78.66	13.40	1.85	23.99	8.21	11.35	
	A-5-215换	无梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=7.93]	100m <sup>2</sup>	0.8265	13746.47	7865.96	1340.19	184.93	2399.17	821.19	1135.03	
132	011702015002	坡屋面板5.38m 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5.38m 3. 坡度大于60°	m <sup>2</sup>	24.56	101.06	56.14	12.15	1.41	17.15	5.87	8.34	
	A-5-215换	无梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=5.38]	100m <sup>2</sup>	0.2456	10105.85	5614.20	1214.60	140.67	1714.95	587.00	834.43	
133	011702015003	无梁板 1. 部位: 治疗室的屋面板 2. 板厚: 1.8m及以上	m <sup>2</sup>	90.40	244.99	106.90	17.58	31.22	46.96	22.10	20.23	
	C3-0154	矩形实体板 模板	10m <sup>2</sup>	9.040	801.83	356.00	119.40	54.81	139.68	65.73	66.21	
	C3-0195	桥梁支架 满堂扣件式 钢管支架安拆	100m <sup>3</sup> 空间体积	3.7064	4019.83	1739.00	137.60	627.88	804.74	378.70	331.91	
134	011702022001	天沟、檐沟 1. 构件类型:檐沟 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	161.67	103.69	48.04	20.65	5.16	15.85	5.43	8.56	
	A-5-236	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	1.6167	10368.90	4803.99	2065.40	515.55	1585.22	542.59	856.15	
135	011702026001	电缆沟、地沟 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	84.08	68.46	30.85	18.92	0.50	9.34	3.20	5.65	
	A-5-247	混凝土地沟电缆沟 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.8408	6845.51	3084.84	1891.74	49.83	934.13	319.74	565.23	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第29页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
136	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	10.63	53.64	28.94	7.84	0.61	8.81	3.01	4.43	
	A-5-242	台阶 木模板木支撑	100m <sup>2</sup> 投影面积	0.1063	5363.39	2894.14	783.50	60.89	880.60	301.41	442.85	
137	011702029001	散水 1. 散水厚度: 60mm 2. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	41.76	10.98	5.52	2.35		1.64	0.56	0.91	
	A-5-243	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	100m <sup>2</sup> 投影面积	0.4176	1098.12	551.91	234.78		164.47	56.29	90.67	
	011703	垂直运输										
138	011703001001	建筑物垂直运输-卷扬机 1. 建筑物垂直高度: 40m以内 2. 本清单暂按3个月乘以定额计算规则表A.17-2垂直运输使用时间系数表中的系数考虑 3. 结算时, 按现场签证的垂直运输机械有效实际使用时间调整。 4. 使用机械: 卷扬机	台·月	3	10588.31	5500.00	643.10	2650.00	611.25	309.70	874.26	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	3	10588.31	5500.00	643.10	2650.00	611.25	309.70	874.26	
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
139	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m <sup>3</sup> 以内)	台次	1	1546.39	112.18	110.19	1023.69	128.35	44.30	127.68	
	A-21-35	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m <sup>3</sup> 以内)	台次	1	1546.39	112.18	110.19	1023.69	128.35	44.30	127.68	
	011708	混凝土运输及泵送工程										
140	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	1323.64	21.16	3.78	6.04	7.83	1.31	0.45	1.75	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第30页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C15} {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C15}	100m <sup>3</sup>	0.2809	2056.26	377.86	549.16	783.01	131.18	45.27	169.78	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C20} {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C20}	100m <sup>3</sup>	0.9129	2078.50	377.86	569.56	783.01	131.18	45.27	171.62	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通细石混凝土 C25} {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通细石混凝土 C25}	100m <sup>3</sup>	0.3060	2099.13	377.86	588.49	783.01	131.18	45.27	173.32	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C30} {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C30}	100m <sup>3</sup>	11.4492	2119.77	377.86	607.42	783.01	131.18	45.27	175.03	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌细石混凝土 C20} {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌细石混凝土 C20}	100m <sup>3</sup>	0.2874	2143.90	377.86	629.56	783.01	131.18	45.27	177.02	
		<b>新增直线加速器机房改造工程-电气</b>										
		<b>分部分项工程</b>										
	<b>4.</b>	<b>B4 电气设备安装工程</b>										
141	010101007001	小型机械土方开挖 1. 土壤类别: 三类土	m <sup>3</sup>	37.80	13.96	0.67		8.16	2.83	1.15	1.15	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m <sup>3</sup>	3.780	139.52	6.72		81.55	28.25	11.48	11.52	
142	010101007002	小型机械土方回填 1. 土壤类别: 原土回填 2. 土方运距: 投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	37.80	7.66	1.11		3.74	1.55	0.63	0.63	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m <sup>3</sup>	3.780	76.57	11.08		37.37	15.50	6.30	6.32	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第31页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
143	040205002001	电缆保护管 埋地敷设 SC100 1、材料品种:焊接钢管 2、规格:DN100*4.0	m	200.00	75.80	14.54	47.85	0.42	4.79	1.94	6.26	
	B4-0773	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm)	100m	2.0000	7580.10	1453.71	4784.99	42.31	478.73	194.48	625.88	
144	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup>	m	100.00	342.96	10.51	298.10	0.90	3.65	1.48	28.32	
	B4-0918换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤70mm <sup>2</sup> )	100m	1.0000	34296.46	1050.60	29810.07	90.48	365.15	148.34	2831.82	
145	030408001002	电力电缆 WDZ-YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	m	100.00	257.92	10.51	220.08	0.90	3.65	1.48	21.30	
	B4-0918换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤70mm <sup>2</sup> )	100m	1.0000	25791.63	1050.60	22007.48	90.48	365.15	148.34	2129.58	
146	030408006001	户内户内热缩式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup>	个	4	321.91	103.77	140.45	3.04	34.18	13.89	26.58	
	B4-1027换	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式终端头 截面(≤70mm <sup>2</sup> )	个	4	321.91	103.77	140.45	3.04	34.18	13.89	26.58	
147	030408006002	户内户内热缩式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	个	4	315.86	103.77	134.90	3.04	34.18	13.89	26.08	
	B4-1027换	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式终端头 截面(≤70mm <sup>2</sup> )	个	4	315.86	103.77	134.90	3.04	34.18	13.89	26.08	
148	040103001001	人工回填机制中砂	m <sup>3</sup>	4.00	257.98	59.53	149.09	0.88	19.33	7.85	21.30	
	B4-2084	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 杂砂石	10m <sup>3</sup>	0.400	2579.84	595.26	1490.90	8.83	193.31	78.53	213.01	
149	030404017001	空调配电箱AP-KT 1、安装方式:距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1	1784.24	187.98	1328.17	24.95	68.14	27.68	147.32	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1784.24	187.98	1328.17	24.95	68.14	27.68	147.32	
150	030404017002	加速器主机配电箱AP-MN1 1、安装方式:距地1.5m明装	台	1	2772.40	187.98	2234.74	24.95	68.14	27.68	228.91	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第32页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰										
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	2772.40	187.98	2234.74	24.95	68.14	27.68	228.91	
151	030404017003	辅助设施配电箱AP-MN2 1、安装方式:距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1	3773.98	187.98	3153.62	24.95	68.14	27.68	311.61	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	3773.98	187.98	3153.62	24.95	68.14	27.68	311.61	
152	030412005001	LED面板灯(防眩光)600*600 1、型号:220V, 36W 2、规格:600*600 4、安装形式:吊顶嵌装	套	35	189.44	34.74	122.94	0.34	11.22	4.56	15.64	
	B4-1807换	荧光灯具安装 嵌入式 三管	10套	3.5	1894.43	347.35	1229.46	3.38	112.23	45.59	156.42	
153	030412005002	LED面板灯(防眩光)300*300 1、型号:220V, 18W 2、规格:300*300 4、安装形式:吊顶嵌装	套	2	129.24	34.74	67.70	0.34	11.23	4.56	10.67	
	B4-1807换	荧光灯具安装 嵌入式 三管	10套	0.2	1292.24	347.35	676.99	3.38	112.23	45.59	106.70	
154	桂030412014001	其他照明灯 1、名称:LED灯带 2、型号:220V, 36W	m	30.80	18.09	2.81	11.91	0.42	1.04	0.42	1.49	
	B4-1950	其他照明灯具安装 LED光灯带	10m	3.080	180.94	28.15	119.06	4.22	10.36	4.21	14.94	
155	030404034001	单联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	1	27.72	10.71	9.71	0.13	3.47	1.41	2.29	
	B4-1952	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 单联	10套	0.1	276.98	107.06	97.03	1.27	34.67	14.08	22.87	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第33页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
156	030404034002	可调亮度单联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	1	52.80	10.71	32.72	0.13	3.47	1.41	4.36	
	B4-1952	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 单联	10套	0.1	527.80	107.06	327.14	1.27	34.67	14.08	43.58	
157	030404034003	单联双控开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	2	29.58	10.71	11.42	0.13	3.47	1.41	2.44	
	B4-1952	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 单联	10套	0.2	295.66	107.06	114.17	1.27	34.67	14.08	24.41	
158	030404034004	三联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	2	39.44	12.02	18.56	0.13	3.89	1.58	3.26	
	B4-1954	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 三联	10套	0.2	394.22	120.14	185.63	1.27	38.85	15.78	32.55	
159	030404034005	双联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	5	32.34	11.34	13.04	0.13	3.67	1.49	2.67	
	B4-1953	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 双联	10套	0.5	323.47	113.42	130.46	1.27	36.70	14.91	26.71	
160	030404034006	1M插座电源开关 1、安装方式:距地1.4m明装 2、品牌中档	套	1	37.32	11.51	17.37	0.13	3.72	1.51	3.08	
	B4-1968	照明开关、按钮、插座安装 一般按钮 明装	10套	0.1	373.25	115.06	173.75	1.27	37.23	15.12	30.82	
161	030404035001	单相五孔普通插座 250V 10A 1、安装方式:距地0.3m/1.0m/2m/3~4m明装 2、品牌中档	个	30	38.25	15.53	12.26	0.21	5.04	2.05	3.16	
	B4-1974	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	3.0	382.31	155.29	122.51	2.11	50.37	20.46	31.57	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第34页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
162	030408001003	电力电缆 WDZ-YJV-4*35+1*16mm <sup>2</sup>	m	6.17	191.51	6.67	165.49	0.37	2.25	0.92	15.81	
	B4-0917换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤35mm <sup>2</sup> )	100m	0.0617	19151.94	667.00	16549.15	37.44	225.42	91.58	1581.35	
163	030408006003	电力电缆头 WDZ-YJV-4*35+1*16mm <sup>2</sup>	个	2	251.58	84.99	103.89	2.54	28.01	11.38	20.77	
	B4-1026换	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式终端头 截面(≤35mm <sup>2</sup> )	个	2	251.58	84.99	103.89	2.54	28.01	11.38	20.77	
164	030408001004	电力电缆 WDZ-YJV-5*6mm <sup>2</sup>	m	36.60	49.88	4.73	38.61	0.20	1.58	0.64	4.12	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm <sup>2</sup> )	100m	0.3660	4987.51	472.80	3861.11	20.02	157.70	64.07	411.81	
165	030408001005	电力电缆 WDZ-YJV-5*4mm <sup>2</sup>	m	18.34	38.39	4.73	28.07	0.20	1.58	0.64	3.17	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm <sup>2</sup> )	100m	0.1834	3839.27	472.80	2807.68	20.02	157.70	64.07	317.00	
166	030408001006	电力电缆 WDZ-YJV-3*4mm <sup>2</sup>	m	10.10	23.65	3.64	16.21	0.15	1.21	0.49	1.95	
	B4-0915	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm <sup>2</sup> )	100m	0.1010	2366.06	363.69	1621.02	15.40	121.31	49.28	195.36	
167	030411004001	照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 1、管内穿线	m	964.87	4.35	0.71	2.96		0.23	0.09	0.36	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m单 线	9.6487	435.06	70.83	296.43		22.67	9.21	35.92	
168	030411004002	动力线路WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 1、管内穿线	m	662.46	6.15	0.75	4.55		0.24	0.10	0.51	
	B4-1497	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤4mm <sup>2</sup> )	100m单 线	6.6246	614.85	75.37	454.79		24.12	9.80	50.77	
169	030411004003	动力线路WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup> 1、管内穿线	m	26.33	7.62	0.75	5.90		0.24	0.10	0.63	
	B4-1497	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤4mm <sup>2</sup> )	100m单 线	0.2633	762.49	75.37	590.24		24.12	9.80	62.96	
170	030411001001	配管SC20	m	509.48	27.11	11.31	8.29	0.12	3.66	1.49	2.24	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第35页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20*2.75mm										
	B4-1370换	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	5.0948	2709.42	1130.95	828.69	11.82	365.69	148.56	223.71	
171	030411001002	配管SC25 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN25*3.25mm	m	41.30	32.56	13.02	10.78	0.15	4.21	1.71	2.69	
	B4-1371	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤25mm)	100m	0.4130	3256.54	1301.76	1078.35	15.00	421.36	171.18	268.89	
172	030411001003	配管SC40 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40*3.5mm	m	45.71	44.22	16.96	15.67	0.22	5.49	2.23	3.65	
	B4-1373换	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤40mm)	100m	0.4571	4421.68	1695.51	1566.93	21.50	549.44	223.21	365.09	
173	030411001004	配管SC50 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50*3.5mm	m	6.70	51.56	18.00	20.89	0.21	5.83	2.37	4.26	
	B4-1374换	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤50mm)	100m	0.0670	5154.80	1799.85	2088.21	21.50	582.83	236.78	425.63	
174	030411001005	配管SC65 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65*3.75mm	m	0.95	73.29	26.81	27.95	0.28	8.67	3.53	6.05	
	B4-1375换	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤65mm)	100m	0.0095	7329.12	2680.89	2795.65	28.29	866.94	352.19	605.16	
175	030411001006	配管SC80	m	3.11	95.79	37.55	32.96	0.33	12.12	4.92	7.91	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第36页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80*4mm										
	B4-1376换	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤80mm)	100m	0.0311	9579.57	3755.18	3296.01	32.81	1212.16	492.44	790.97	
176	030409002001	接地母线 1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:土建基础或垫层内	m	108.77	23.75	11.20	4.81	0.51	3.75	1.52	1.96	
	B4-1129换	接地母线敷设 户内钢接地母线敷设	10m	10.877	237.55	111.97	48.15	5.13	37.47	15.22	19.61	
177	030409003001	避雷引下线 1、规格:≥Φ10圆钢 2、安装部位:利用结构柱内对角主筋 3、安装形式:焊接	m	151.67	17.12	7.45	0.65	2.94	3.32	1.35	1.41	
	B4-1154	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	15.167	171.16	74.46	6.49	29.36	33.22	13.50	14.13	
178	030409005001	避雷网 1、材质:圆钢 2、规格:Φ10 3、安装形式:沿屋面明敷	m	259.00	36.69	13.89	10.90	1.81	5.02	2.04	3.03	
	B4-1159	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设	10m	25.900	366.97	138.94	109.03	18.05	50.24	20.41	30.30	
179	030409008001	总等电位端子箱 1、距地0.5m安装	台	1	207.91	108.97	30.03	1.86	35.47	14.41	17.17	
	B4-1202	等电位联结 总等电位端子联结箱	台	1	207.91	108.97	30.03	1.86	35.47	14.41	17.17	
180	030409008002	局部等电位端子箱 1、距地0.5m安装	台	1	87.66	45.41	11.51	2.11	15.21	6.18	7.24	
	B4-1203	等电位联结 局部等电位端子联结箱	台	1	87.66	45.41	11.51	2.11	15.21	6.18	7.24	
181	030409008003	接地测试板	块	2	102.71	25.43	52.63	3.26	9.18	3.73	8.48	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第37页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		1、距地0.5m安装										
	B4-1204	接地测试板	块	2	102.71	25.43	52.63	3.26	9.18	3.73	8.48	
182	030414011001	接地装置	系统	1.00	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
		新增直线加速器机房改造工程-给排水										
		分部分项工程										
	9.	B9 给排水、燃气工程										
183	031001006001	S4系列PP-R给水管 DN15 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	7.06	32.09	16.19	5.83	0.09	5.21	2.12	2.65	
	B9-0124	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	0.706	320.95	161.91	58.34	0.92	52.11	21.17	26.50	
184	031001006002	S4系列PP-R给水管 DN20 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.04	33.03	16.19	6.62	0.14	5.23	2.12	2.73	
	B9-0125	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(25mm以内)	10m	0.204	330.13	161.91	66.15	1.35	52.24	21.22	27.26	
185	031001006003	S4系列PP-R给水管 DN25 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.24	39.20	18.34	9.17	0.13	5.92	2.40	3.24	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第38页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	B9-0126	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(32mm以内)	10m	0.224	391.99	183.44	91.70	1.33	59.13	24.02	32.37	
186	031001007001	衬塑钢管DN15 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	5.88	57.83	23.75	18.08	0.37	7.72	3.13	4.78	
	B9-0001	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(20mm以内)	10m	0.588	578.25	237.47	180.82	3.69	77.17	31.35	47.75	
187	031001007002	衬塑钢管DN20 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	12.52	63.43	23.75	23.22	0.37	7.72	3.13	5.24	
	B9-0001	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(20mm以内)	10m	1.252	634.17	237.47	232.13	3.69	77.17	31.35	52.36	
188	031001007003	衬塑钢管DN25 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	1.37	83.32	27.89	35.39	0.42	9.06	3.68	6.88	
	B9-0002	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(25mm以内)	10m	0.137	833.01	278.88	353.84	4.15	90.57	36.79	68.78	
189	031001007004	衬塑钢管DN40 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	18.35	106.49	32.33	49.81	0.70	10.57	4.29	8.79	
	B9-0004	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(40mm以内)	10m	1.835	1064.97	323.28	498.14	6.99	105.69	42.94	87.93	
190	031003001001	螺纹阀门DN40 1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN40	个	1	112.63	23.43	69.35		7.50	3.05	9.30	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第39页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接										
	B9-0383	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	1	112.63	23.43	69.35		7.50	3.05	9.30	
191	031003001002	螺纹阀门DN25 1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN25 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1	67.35	11.26	45.47		3.60	1.46	5.56	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	1	67.35	11.26	45.47		3.60	1.46	5.56	
192	031003001003	螺纹阀门DN20 1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN20 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1	54.26	9.35	36.22		2.99	1.22	4.48	
	B9-0380	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内)	个	1	54.26	9.35	36.22		2.99	1.22	4.48	
193	031003001004	螺纹阀门DN15 1、类型:自动排气阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN15 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1	57.05	15.89	29.30		5.08	2.07	4.71	
	B9-0388	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(15mm以内)	个	1	57.05	15.89	29.30		5.08	2.07	4.71	
194	031003013001	水表 1、型号、规格:DN40 2、连接形式:螺纹连接 3、含表前阀	组	1	464.78	127.22	241.93		40.71	16.54	38.38	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第40页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	B9-0567	水表安装 螺纹水表 公称直径(40mm以内)	组	1	464.78	127.22	241.93		40.71	16.54	38.38	
195	桂031004020001	水龙头 1、材质:不锈钢 2、型号、规格:DN15	个	1	24.76	3.27	17.97		1.05	0.43	2.04	
	B9-0636	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内)	10个	0.1	247.45	32.69	179.62		10.46	4.25	20.43	
196	031001006004	PVC-U塑料管DN100 1、埋地敷设 2、连接形式:承插粘接	m	13.46	70.47	28.64	23.05	0.05	9.18	3.73	5.82	
	B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	1.346	704.64	286.41	230.45	0.49	91.81	37.30	58.18	
197	031001006005	PVC-U塑料管DN75 1、埋地敷设 2、连接形式:承插粘接	m	18.23	56.78	25.68	14.78	0.05	8.23	3.35	4.69	
	B9-0172换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(75mm以内)	10m	1.823	567.77	256.81	147.79	0.50	82.34	33.45	46.88	
198	031004003001	成品陶瓷洗手盘 1、柱式,白色,带单冷金属水龙头	套	2	323.82	47.15	228.71		15.09	6.13	26.74	
	B9-0595换	洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水	10套	0.2	3238.05	471.49	2287.03		150.88	61.29	267.36	
199	031004006001	感应式冲洗阀蹲式大便器	套	1	708.36	81.31	531.97		26.02	10.57	58.49	
	B9-0612换	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20	10套	0.1	7083.64	813.11	5319.74		260.20	105.70	584.89	
200	031004008001	成品拖布池 1、陶瓷	套	1	398.24	43.20	302.72		13.82	5.62	32.88	
	B9-0620换	拖把池安装 成品拖把池安装	10套	0.1	3982.36	431.98	3027.17		138.23	56.16	328.82	
201	桂031004021001	地漏DN75 1、材质:PVC	个	3	99.89	47.86	22.25		15.31	6.22	8.25	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第41页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	B9-0648换	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(75mm)以内 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.3	998.90	478.57	222.50		153.14	62.21	82.48	
202	桂031004022001	扫除口DN100 1、材质:PVC	个	1	19.72	8.81	5.31		2.82	1.15	1.63	
	B9-0665换	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(100mm)以内	10个	0.1	197.08	88.09	53.08		28.19	11.45	16.27	
203	031001001001	镀锌钢管DN100 1、安装部位:雨水管 2、介质:热浸镀锌钢管 3、连接形式:沟槽连接	m	48.36	129.98	37.07	65.06	0.30	11.96	4.86	10.73	
	B9-0038	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内)	10m	4.836	1299.59	370.67	650.53	2.95	119.56	48.57	107.31	
204	桂031004023001	雨水斗DN100 1、材质:钢制87型 2、型号、规格:DN100	个	7	145.93	44.95	68.71		14.38	5.84	12.05	
	B9-0657	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.7	1459.38	449.51	687.09		143.84	58.44	120.50	
		新增直线加速器机房改造工程-室外管网										
		分部分项工程										
	6.	管网工程										
205	040501004001	双壁波纹管DN200 1、材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 2、连接形式:弹性密封圈连接 3、铺设深度:1.2m 4、管道检验及试验要求:含管道冲洗及闭水试验 5、环刚度:8KN/m <sup>2</sup>	m	11.57	227.51	9.77	194.75		2.83	1.37	18.79	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第42页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	C5-0118	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200	100m	0.1157	22351.13	792.00	19373.06		229.68	110.88	1845.51	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{水泥砂浆1:2}	100m	0.1157	400.19	185.00	102.46	0.10	53.68	25.91	33.04	
206	040504003001	塑料检查井 1、检查井材质、规格:污水检查井Φ630型(顶部可过车)	座	3	1291.15	173.90	881.02	38.35	61.55	29.72	106.61	
	C5-0959	成品塑料排水检查井安装 圆形,井室直径(mm)以内 630{预拌普通混凝土 C30}	座	3	1291.15	173.90	881.02	38.35	61.55	29.72	106.61	
		新增直线加速器机房改造工程-消防										
		分部分项工程										
	4.	B4 电气设备安装工程										
207	030404017001	ALE应急照明集中电源箱 1、不含应急照明控制器及火灾报警控制器 2、供电时间60分总,容量500W,满足GB51309-2018	台	1	2064.61	147.11	1653.58	18.79	53.09	21.57	170.47	
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	2064.61	147.11	1653.58	18.79	53.09	21.57	170.47	
208	030412004001	消防应急标志灯具(安全出口、单面疏散、疏散出口) 1、型号:DC36V 2、安装形式:门框上方0.2m/底边距地0.4m明装	套	6	106.59	22.39	65.14	0.13	7.20	2.93	8.80	
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.6	1065.76	223.85	651.33	1.27	72.04	29.27	88.00	
209	030412004002	A型消防应急照明灯具(DC36V) 1、距地2.2米吸壁安装	套	9	175.11	25.40	123.82		8.13	3.30	14.46	
	B4-1761	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 嵌入式 示意图号171、172、173、174	10套	0.9	1751.12	254.00	1238.23		81.28	33.02	144.59	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第43页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
210	030411001001	配管SC20 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20*2.75mm	m	98.88	26.84	11.20	8.21	0.12	3.62	1.47	2.22	
	B4-1370换	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	0.9888	2682.63	1119.64	820.69	11.70	362.03	147.07	221.50	
211	030411004001	管内穿线 WDZN-BYJF-2.5mm <sup>2</sup>	m	214.96	5.78	0.71	4.27		0.23	0.09	0.48	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m单 线	2.1496	577.50	70.83	427.11		22.67	9.21	47.68	
212	030411004002	管内穿线 通讯线 WDZN-RYJSP-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	200.00	5.69	0.84	4.00		0.27	0.11	0.47	
	B4-1526	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m束	2.0000	567.86	83.61	399.73		26.76	10.87	46.89	
9.		B9 给排水、燃气工程										
213	030901013001	灭火器箱 MF/ABC5*2	套	2	224.99	17.88	180.48		5.72	2.33	18.58	
	B9-0936	灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长1m 以内	10个	0.2	2249.79	178.80	1804.77		57.22	23.24	185.76	
		新增直线加速器机房改造工程-智能化										
		分部分项工程										
5.		B5 用户电话交换系统设备安装工程										
214	030502010001	12口网络配线架 90°卡接方式,模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。	架	1.00	244.13	84.12	101.99		26.92	10.94	20.16	
	B5-0292	配线架 12口	架	1.00	244.13	84.12	101.99		26.92	10.94	20.16	
215	030502010002	12对语音配线架 1、产品结构:机架型 2、50对机架型	架	1.00	221.24	84.12	80.99		26.92	10.94	18.27	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第44页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		3、带有拆卸方便的标签管理系统, 满足TIA/EIA-606标准 4、适合 路径: 适用于22-26AWG线芯的卡接										
	B5-0292	配线架 12口	架	1.00	221.24	84.12	80.99		26.92	10.94	18.27	
216	030502009001	语音跳线 1. 规格: 1.5米	条	120	18.40	5.26	9.26		1.68	0.68	1.52	
	B5-0280换	跳线 安装双绞线跳线	条	120	18.40	5.26	9.26		1.68	0.68	1.52	
217	030502004001	电话插座 1、明装, 距地0.3m安装	个	2	26.85	8.94	11.67		2.86	1.16	2.22	
	B5-0183	分线接线箱(盒) 电话插座	10个	0.2	268.43	89.38	116.67		28.60	11.62	22.16	
218	031102027001	用户电话交换联网调测	站	1	1714.09	841.20	0.18	243.20	347.01	140.97	141.53	
	B10-0261	联网调测 寻呼基站联网调测	站	1	1714.09	841.20	0.18	243.20	347.01	140.97	141.53	
	5.	B5 综合布线系统(内网、外网)设备安装工程										
219	030501012001	12口千兆接入交换机 12个10/100/1000BASE-T以太网端口, 4个万兆SFP+, 2个专用堆叠口 支持 4094 VLAN 支持 Voice VLAN 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的VLAN	台	3	1894.18	315.45	1266.09	9.85	104.10	42.29	156.40	
	B5-0082	交换机 固定配置 ≤24口	台	3	1894.18	315.45	1266.09	9.85	104.10	42.29	156.40	
220	030502010003	12口网络配线架 90°卡接方式, 模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。	架	3.00	244.13	84.12	101.99		26.92	10.94	20.16	
	B5-0292	配线架 12口	架	3.00	244.13	84.12	101.99		26.92	10.94	20.16	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第45页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
221	030502009002	光纤跳线 1. 规格:1米	条	3.00	52.05	21.03	17.26		6.73	2.73	4.30	
	B5-0282换	安装光纤跳线	条	3.00	52.05	21.03	17.26		6.73	2.73	4.30	
222	030502009003	网络跳线 1. 规格:1米	条	36.00	18.40	5.26	9.26		1.68	0.68	1.52	
	B5-0280换	跳线 安装双绞线跳线	条	36.00	18.40	5.26	9.26		1.68	0.68	1.52	
223	030502012001	单口信息插座(内网,外网) 1、明装,距地0.3m安装	个	6	42.91	17.24	14.37		5.52	2.24	3.54	
	B5-0313	信息插座 安装8位模块信息插座 单口	个	6	42.91	17.24	14.37		5.52	2.24	3.54	
224	030411001001	配管SC20 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20*2.75mm	m	248.57	26.83	11.20	8.21	0.12	3.62	1.47	2.21	
	B4-1370换	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	2.4857	2682.63	1119.64	820.69	11.70	362.03	147.07	221.50	
225	030408003001	电缆保护管SC50 1、敷设方式:埋地敷设 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50*3.5mm	m	20.23	35.09	9.08	18.50	0.36	3.02	1.23	2.90	
	B4-0771	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	0.2023	3508.17	907.83	1849.84	36.07	302.05	122.71	289.67	
226	030502005001	管内穿6类非屏蔽线缆 CAT6-UTP	m	328.60	4.97	1.15	2.85	0.03	0.38	0.15	0.41	
	B5-0255	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	3.2860	495.57	114.51	284.23	3.02	37.61	15.28	40.92	
227	桂030502023001	综合布线系统调试	系统	1	11519.09	4206.00	4.05	3079.46	2331.35	947.11	951.12	
	B5-0118	计算机及网络系统联调 计算机网络系统联调≤100个信息点	系统	1	11519.09	4206.00	4.05	3079.46	2331.35	947.11	951.12	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第46页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	5.	B5 视频安防监控系统设备安装工程										
228	030507008001	红外高清半球型网络摄像机 1、安装方式: 吊顶下安装 2、400万像素, 阵列红外30~50米, PoE(802.3at), 背光补偿, ROI, IP67 支持智能功能, 支持三码流, 25%宽电压, 自带拾音器。	台	8	533.21	88.33	357.11	2.75	29.15	11.84	44.03	
	B5-0962	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 半球型摄像机	台	8	533.21	88.33	357.11	2.75	29.15	11.84	44.03	
229	030502010004	12口网络配线架 90°卡接方式, 模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。	架	1.00	244.13	84.12	101.99		26.92	10.94	20.16	
	B5-0292	配线架 12口	架	1.00	244.13	84.12	101.99		26.92	10.94	20.16	
230	030501012002	12口POE接入交换机 12个10/100Base-TX 以太网端口, 2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP 端口; 满足高性能接入的基础上提供更全面的安全接入策略和更强的网络管理维护易用性。	台	1	1403.68	315.45	816.09	9.85	104.10	42.29	115.90	
	B5-0082	交换机 固定配置 ≤24口	台	1	1403.68	315.45	816.09	9.85	104.10	42.29	115.90	
231	030507013001	网络硬盘录像机 8盘位, 32路接入	台	1	4169.35	525.75	3012.33	34.77	179.37	72.87	344.26	
	B5-0025	存储设备安装、调试 数字硬盘录像机 不带环路 >16	台	1	4169.35	525.75	3012.33	34.77	179.37	72.87	344.26	
232	030501004001	存储硬盘 8TB 5900转64M SATA3 监控级硬盘	台	8	964.51	21.03	853.23	0.79	6.98	2.84	79.64	
	B5-0032	存储设备安装、调试 磁盘阵列机 每增加1个标准硬盘	台(套)	8	964.51	21.03	853.23	0.79	6.98	2.84	79.64	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第47页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
233	030502009004	光纤跳线 1. 规格: 1米	条	1	52.05	21.03	17.26		6.73	2.73	4.30	
	B5-0282换	安装光纤跳线	条	1	52.05	21.03	17.26		6.73	2.73	4.30	
234	030502009005	网络跳线 1. 规格: 1米	条	12.00	18.40	5.26	9.26		1.68	0.68	1.52	
	B5-0280换	跳线 安装双绞线跳线	条	12.00	18.40	5.26	9.26		1.68	0.68	1.52	
235	030507017001	视频监控系统调试	系统	1	5055.38	3009.71		188.88	1023.55	415.82	417.42	
	B5-0828	视频系统设备调试 信号通道数 20个以下	系统	1	5055.38	3009.71		188.88	1023.55	415.82	417.42	
		新增直线加速器机房改造工程-暖通										
		分部分项工程										
	7.	B7 通风空调工程										
236	030701003001	医用净化空气处理机组AHU-(直线加速机01) 1、安装方式: 落地卧式安装 2、段位: 进风段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效段(F8)、出风段 3、送风风量: 2250m <sup>3</sup> /h, 机外静压500Pa, 风机功率2.2kw, 变频 电源380V/3Ph/Hz 4、冷热源形式: 直膨式, 制冷量: 32KW, 制热量: 30KW 5、电加热段: 电加热功率8kw 6、过滤形式: G4+F8; 7、其他: 配置检修灯、紫外线杀菌灯 8、机组减震安装、检查接线调试 9、品质相当或优于清华同方、雅士、天加	台	1	60545.55	2354.48	51366.00	528.54	922.57	374.79	4999.17	
	B7-0022	分段组合式空调器安装 风量(≤4000m <sup>3</sup> /h)	台	1	60164.02	2145.25	51329.20	521.75	853.44	346.71	4967.67	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第48页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	B4-0552	小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 (功率:≤13kW)	台	1	381.53	209.23	36.80	6.79	69.13	28.08	31.50	
237	030701003002	医用净化空气处理机组直膨机室外机 1、室外机K3 2、安装方式:落地安装 3、制冷量:32Kw 4、制热量:30Kw 5、功率:8.77/8.34Kw 6、检查接线调试 7、含冷媒加注 8、品质相当或优于清华同方、雅士、天加	台	1	17708.60	598.80	15330.55	32.83	202.13	82.11	1462.18	
	B7-0132换	多联式制冷机组(室外机安装)冷量(≤30kW)	台	1	17327.07	389.57	15293.75	26.04	133.00	54.03	1430.68	
	B4-0552	小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 (功率:≤13kW)	台	1	381.53	209.23	36.80	6.79	69.13	28.08	31.50	
238	030701003003	多联机室外机 K1 1、安装方式:落地安装 2、制冷量:25.2Kw 3、制热量:27Kw 4、功率:5.39/9.61Kw 5、检查接线调试 6、含冷媒加注 7、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	1	13484.85	598.80	11455.55	32.83	202.13	82.11	1113.43	
	B7-0132	多联式制冷机组(室外机安装)冷量(≤30kW)	台	1	13103.32	389.57	11418.75	26.04	133.00	54.03	1081.93	
	B4-0552	小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 (功率:≤13kW)	台	1	381.53	209.23	36.80	6.79	69.13	28.08	31.50	
239	030701003004	多联机室外机 K2 1、安装方式:落地安装 2、制冷量:28Kw 3、制热量:31.5Kw 4、功率:6.79/11.5Kw	台	1	14574.85	598.80	12455.55	32.83	202.13	82.11	1203.43	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第49页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		5、检查接线调试 6、含冷媒加注 7、品质相当或优于海信、海尔、天加										
	B7-0132	多联式制冷机组(室外机安装)冷量(≤30kW)	台	1	14193.32	389.57	12418.75	26.04	133.00	54.03	1171.93	
	B4-0552	小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(功率:≤13kW)	台	1	381.53	209.23	36.80	6.79	69.13	28.08	31.50	
240	030701004001	超薄静音风管式多联室内机N56B 1、制冷量5.6KW;制热量6.3KW, 2、支吊架制安,本体机组安装,检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	4	2583.42	137.76	2158.36	8.28	46.73	18.98	213.31	
	B7-0041换	风机盘管安装 吊顶式	台	4	2541.20	115.06	2157.01	5.20	38.48	15.63	209.82	
	B4-0371	一般小型电器及风机盘管检查接线 风机盘管检查接线	台	4	42.22	22.70	1.35	3.08	8.25	3.35	3.49	
241	030701004002	环形出风嵌入式多联室内机N56Q 1、制冷量5.6KW;制热量6.3KW, 2、支吊架制安,本体机组安装,检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	5	2583.42	137.76	2158.36	8.28	46.73	18.98	213.31	
	B7-0041换	风机盘管安装 吊顶式	台	5	2541.20	115.06	2157.01	5.20	38.48	15.63	209.82	
	B4-0371	一般小型电器及风机盘管检查接线 风机盘管检查接线	台	5	42.22	22.70	1.35	3.08	8.25	3.35	3.49	
242	030701004003	嵌入式单冷型四面出风单元式多联室内机FG-72 1、制冷量7.2KW 2、支吊架制安,本体机组安装,检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	2	1711.42	137.76	1358.36	8.28	46.73	18.98	141.31	
	B7-0041换	风机盘管安装 吊顶式	台	2	1669.20	115.06	1357.01	5.20	38.48	15.63	137.82	
	B4-0371	一般小型电器及风机盘管检查接线 风机盘管检查接线	台	2	42.22	22.70	1.35	3.08	8.25	3.35	3.49	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第50页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
243	030108003001	管道式离心风机PF-01 1、设计风量: 2120m <sup>3</sup> /h, 机外余压285Pa, 电机功率0.37kw 2、落地安装 3、品质相当或优于信坤泰、应达	台	1	983.25	169.81	642.03	9.52	57.39	23.31	81.19	
	B7-0047	离心式通风机(落地式)安装 离心式通风机安装4#	台	1	983.25	169.81	642.03	9.52	57.39	23.31	81.19	
244	030404033001	壁式换气扇AEF1 风量200m <sup>3</sup> /h, 功率40W 吊顶嵌装	台	1	254.91	41.68	170.37	2.11	14.01	5.69	21.05	
	B4-0420	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 壁扇	台	1	254.91	41.68	170.37	2.11	14.01	5.69	21.05	
245	030404033002	壁式换气扇AEF2 风量150m <sup>3</sup> /h, 功率25W 吊顶嵌装	台	1	182.36	41.68	103.81	2.11	14.01	5.69	15.06	
	B4-0420	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 壁扇	台	1	182.36	41.68	103.81	2.11	14.01	5.69	15.06	
246	030503003001	多联机温控开关	台	9	236.57	36.80	153.43	7.07	14.04	5.70	19.53	
	B5-0381	建筑设备监控系统 风机盘管温控器	台	9	236.57	36.80	153.43	7.07	14.04	5.70	19.53	
247	030703020001	医用卫生型消声器 500*320*1000mm	个	2	1546.06	136.31	1215.37	3.71	44.81	18.20	127.66	
	B7-0499换	消声器安装 片式消声器、微孔板式消声器 周长(≤1800mm)	个	2	1546.06	136.31	1215.37	3.71	44.81	18.20	127.66	
248	030702002001	镀锌钢板净化通风管道 δ=0.6mm 长边长(≤450mm) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m <sup>2</sup>	49.58	196.21	75.61	67.84	1.75	24.75	10.06	16.20	
	B7-0190换	镀锌薄钢板净化风管制作、安装 风管(咬口)长边长(≤450mm)	10m <sup>2</sup>	4.958	1962.01	756.07	678.39	17.46	247.53	100.56	162.00	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第51页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
249	030702002002	镀锌钢板净化通风管道 $\delta=0.6\text{mm}$ 长边长 ( $\leq 1000\text{mm}$ ) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m <sup>2</sup>	59.55	169.27	61.22	65.20	0.91	19.88	8.08	13.98	
	B7-0191换	镀锌薄钢板净化风管制作、安装 风管(咬口)长边长 ( $\leq 1000\text{mm}$ )	10m <sup>2</sup>	5.955	1692.63	612.24	651.98	9.06	198.82	80.77	139.76	
250	030702002003	镀锌钢板净化通风管道 $\delta=0.75\text{mm}$ 长边长 ( $\leq 1000\text{mm}$ ) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m <sup>2</sup>	18.00	173.98	61.22	69.52	0.91	19.88	8.08	14.37	
	B7-0191换	镀锌薄钢板净化风管制作、安装 风管(咬口)长边长 ( $\leq 1000\text{mm}$ )	10m <sup>2</sup>	1.800	1739.75	612.24	695.21	9.06	198.82	80.77	143.65	
251	030703019001	机组三帆帆布软接管 1、风机、洁净机组进出口	m <sup>2</sup>	4.88	405.79	139.85	167.65	1.27	45.16	18.35	33.51	
	B7-0495换	柔性接口制作、安装 柔性接头 柔性接头 帆布(皮革)	m <sup>2</sup>	4.88	405.79	139.85	167.65	1.27	45.16	18.35	33.51	
252	030703001001	电动多叶调节阀500*320mm 1、含检查接线	个	3	634.61	58.57	494.84	1.69	19.28	7.83	52.40	
	B7-0349换	蝶阀、对开多叶调节阀安装 周长 ( $\leq 2800\text{mm}$ )	个	3	609.67	44.95	493.94	0.15	14.43	5.86	50.34	
	B4-0370	一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检查接线	台	3	24.94	13.62	0.90	1.54	4.85	1.97	2.06	
253	030703001002	手动对开多叶调节阀 320*200mm	个	4	126.19	29.97	72.15	0.11	9.63	3.91	10.42	
	B7-0348	蝶阀、对开多叶调节阀安装 周长 ( $\leq 1600\text{mm}$ )	个	4	126.19	29.97	72.15	0.11	9.63	3.91	10.42	
254	030703001003	手动对开多叶调节阀 250*160mm	个	1	97.08	20.98	58.51	0.09	6.74	2.74	8.02	
	B7-0347	蝶阀、对开多叶调节阀安装 周长 ( $\leq 800\text{mm}$ )	个	1	97.08	20.98	58.51	0.09	6.74	2.74	8.02	
255	桂030703025001	单层百叶下排风口安装600*300mm 1、底边距地0.3m	个	8	287.96	35.96	212.04		11.51	4.67	23.78	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第52页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	B7-0378	铝合金风口安装 百叶风口周长(≤1800mm)	个	8	287.96	35.96	212.04		11.51	4.67	23.78	
256	030703007001	方形散流器250*250 1. 型号:ABS	个	5	63.61	20.89	28.07		6.68	2.72	5.25	
	B7-0408换	铝合金风口安装 方形散流器 周长(≤1000mm)	个	5	63.61	20.89	28.07		6.68	2.72	5.25	
257	030703007002	方形散流器300*300 1. 型号:ABS	个	4	75.60	20.89	39.07		6.68	2.72	6.24	
	B7-0408换	铝合金风口安装 方形散流器 周长(≤1000mm)	个	4	75.60	20.89	39.07		6.68	2.72	6.24	
258	031208003001	风管离心玻璃棉保温 1、保温风管:空调送、回风,新风管, 2、玻璃棉保温防火等级:难燃B1级,厚度: 30mm,室外管道加倍并敷设保护层	m <sup>3</sup>	1.82	1746.71	536.14	884.06		134.04	48.25	144.22	
	B11-2072	纤维类制品(毡类)通风管道保温 通风管道(厚度30mm)	m <sup>3</sup>	1.82	1746.71	536.14	884.06		134.04	48.25	144.22	
259	031002002001	加湿器支架、空调机组底座、室外风管落地支吊架制作安装 1、钢材:型钢;单组重量≤50kg以下 2、含除锈,刷防锈漆	kg	80.00	14.85	6.48	3.93	0.20	2.14	0.87	1.23	
	B7-0164换	设备支架制作安装 设备支架CG327≤50kg	100kg	0.8000	1484.10	648.02	393.37	19.70	213.67	86.80	122.54	
260	031002002002	加湿器支架、空调机组底座、室外风管落地支吊架制作安装 1、钢材:型钢,单组重量>50kg以下 2、含除锈,刷防锈漆	kg	450.00	9.32	3.17	3.79	0.11	1.05	0.43	0.77	
	B7-0165换	设备支架制作安装 设备支架CG327>50kg	100kg	4.5000	932.91	317.38	379.41	11.22	105.15	42.72	77.03	
261	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	系统	1	1098.65	695.13			222.44	90.37	90.71	
	B7-0700	通风空调系统调试费(通风工程人工*7%)	系统	1	1098.65	695.13			222.44	90.37	90.71	
9.		B9 给排水、燃气工程										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第53页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
262	031001004001	空调冷媒铜管Φ22.2*1.2mm以内 1、连接方式:焊接 2、安装,试压,吹扫	m	10.67	74.84	15.62	45.95	0.04	5.01	2.04	6.18	
	B9-0079换	铜管(氧乙炔焊)安装 空调铜管安装 公称外径(22.2mm以内)	10m	1.067	748.36	156.16	459.52	0.42	50.11	20.36	61.79	
263	031001004002	空调冷媒铜管Φ19.1*1mm以内 1、连接方式:焊接 2、安装,试压,吹扫	m	16.48	73.88	14.83	46.22	0.04	4.76	1.93	6.10	
	B9-0078换	铜管(氧乙炔焊)安装 空调铜管安装 公称外径(19.1mm以内)	10m	1.648	738.89	148.34	462.18	0.42	47.60	19.34	61.01	
264	031001004003	空调冷媒铜管Φ15.9*1mm以内 1、连接方式:焊接 2、安装,试压,吹扫	m	46.64	62.45	13.51	37.64	0.04	4.34	1.76	5.16	
	B9-0077换	铜管(氧乙炔焊)安装 空调铜管安装 公称外径(15.9mm以内)	10m	4.664	624.59	135.13	376.47	0.42	43.38	17.62	51.57	
265	031001004004	空调冷媒铜管Φ12.7*0.8mm以内 1、连接方式:焊接 2、安装,试压,吹扫	m	3.15	42.38	12.18	21.16	0.04	3.91	1.59	3.50	
	B9-0076换	铜管(氧乙炔焊)安装 空调铜管安装 公称外径(12.7mm以内)	10m	0.315	423.80	121.82	211.56	0.42	39.12	15.89	34.99	
266	031001004005	空调冷媒铜管Φ9.5*0.8mm以内 1、连接方式:焊接 2、安装,试压,吹扫	m	70.65	35.49	9.88	18.18	0.04	3.17	1.29	2.93	
	B9-0075换	铜管(氧乙炔焊)安装 空调铜管安装 公称外径(9.5mm以内)	10m	7.065	355.03	98.80	181.85	0.42	31.75	12.90	29.31	
267	031003001001	空调铜管分歧器Φ19.1*1mm以内 1、连接方式:焊接	组	2	44.54	8.82	28.07		2.82	1.15	3.68	
	B9-0086换	铜管(氧乙炔焊)安装 分歧管安装 公称外径(19.1mm以内)	10个	0.2	445.28	88.18	280.65		28.22	11.46	36.77	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第54页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
268	031003001002	空调铜管分歧器Φ15.9*1mm以内 1、连接方式:焊接	组	4	36.83	7.08	23.52		2.27	0.92	3.04	
	B9-0085换	铜管(氧乙炔焊)安装 分歧管安装 公称外径(15.9mm以内)	10个	0.4	368.32	70.83	235.20		22.67	9.21	30.41	
269	031003001003	空调铜管分歧器Φ22.2.4*1.2mm以内 1、连接方式:焊接	组	1	58.71	15.87	30.85		5.08	2.06	4.85	
	B9-0088换	铜管(氧乙炔焊)安装 分歧管安装 公称外径(25.4mm以内)	10个	0.1	586.99	158.65	308.48		50.77	20.62	48.47	
270	031001001001	空调机组冷凝排水硬质塑料管DN25 1、连接方式:粘接连接 2、管道及管件安装,冲洗试压	m	32.13	22.46	10.93	4.70	0.04	3.51	1.43	1.85	
	B9-0184	塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 公称外径(32mm以内)	10m	3.213	224.57	109.32	46.94	0.40	35.11	14.26	18.54	
271	031001001002	空调机组冷凝排水硬质塑料管DN32 1、连接方式:粘接连接 2、管道及管件安装,冲洗试压	m	30.08	25.95	11.89	6.51	0.04	3.82	1.55	2.14	
	B9-0185	塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 公称外径(40mm以内)	10m	3.008	259.62	118.94	65.07	0.45	38.20	15.52	21.44	
272	031208003002	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级,保温厚度13mm	m <sup>3</sup>	0.24	3189.50	948.79	1654.79		237.21	85.38	263.33	
	B11-2115	橡塑保温管(板)管道保温 管道Φ57mm以下(厚度15)	m <sup>3</sup>	0.24	3189.49	948.78	1654.77		237.20	85.39	263.35	
273	031208003003	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级,保温厚度20mm	m <sup>3</sup>	0.15	3055.86	857.27	1654.80		214.33	77.13	252.33	
	B11-2116	橡塑保温管(板)管道保温 管道Φ57mm以下(厚度20)	m <sup>3</sup>	0.15	3055.79	857.25	1654.77		214.31	77.15	252.31	
274	031208003004	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级,保温厚度25mm	m <sup>3</sup>	0.26	2922.07	765.69	1654.77		191.42	68.92	241.27	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第55页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	B11-2117	橡塑保温管(板)管道保温 管道Φ57mm以下(厚度30)	m <sup>3</sup>	0.26	2922.09	765.71	1654.77		191.43	68.91	241.27	
		室外连廊-土建										
		分部分项工程										
	1.	土(石)方工程										
275	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m <sup>3</sup>	146.24	11.19	5.42		3.49	1.01	0.35	0.92	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.0m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.13162	5719.76	673.06		3882.05	514.73	177.65	472.27	
	A-1-5换	人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土	100m <sup>3</sup>	0.1462	6045.90	4814.84			544.08	187.78	499.20	
276	010103001003	回填方 1. 填方来源、运距: 利用场地内土方回填	m <sup>3</sup>	110.15	7.18	2.52	0.38	2.87	0.61	0.21	0.59	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.1102	2674.62	1913.90		216.12	240.69	83.07	220.84	
	A-1-94	挖掘机回填土	100m <sup>3</sup>	0.9914	500.81	67.31	42.30	294.81	40.92	14.12	41.35	
277	010103002003	余土弃置 1、土方类别: 三类土 2、工作内容: 包含装、运、倒土; 3、运输车辆: 新型智能环保渣土车; 4、工程量计算规则: 按设计图示尺寸结合定额规则以体积计算; 5、工程量清单综合单价包干, 投标时运距、建筑垃圾消纳费由投标人自行考虑, 决定报价, 结算时不再调整。	m <sup>3</sup>	36.09	52.32	0.67	7.72	34.30	3.95	1.36	4.32	
	A-1-127	装载机装土斗容量(1m <sup>3</sup> )自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000m <sup>3</sup>	0.03609	9372.14	673.06		6790.73	843.41	291.09	773.85	
	A-1-142	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000m <sup>3</sup>	0.57744	2159.07			1719.44	194.30	67.06	178.27	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第56页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	A-1-181	其他工程 渣土消纳费	100m³	0.3609	841.48		772.00				69.48	
278	桂010104002002	基础钎插	孔	125	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	3.74	
	A-1-179	其他工程 机械基底钎探 深度 5m以内	孔	125	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	3.74	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
279	010501001005	垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m³	6.97	462.77	73.52	320.53	0.79	22.14	7.58	38.21	
	A-5-3换	混凝土垫层 {换: 预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.697	4627.64	735.20	3205.25	7.87	221.43	75.79	382.10	
280	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	27.05	455.71	40.63	360.15	0.75	12.33	4.22	37.63	
	A-5-7换	独立基础 混凝土 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	2.705	4557.15	406.32	3601.48	7.53	123.33	42.21	376.28	
281	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	26.37	510.69	76.17	360.19	1.21	23.06	7.89	42.17	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	2.637	5106.87	761.68	3601.86	12.13	230.60	78.93	421.67	
282	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	50.37	452.31	37.20	361.14	1.24	11.46	3.92	37.35	
	A-5-30换	混凝土 有梁板 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	5.037	4523.05	371.97	3611.43	12.43	114.55	39.21	373.46	
283	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	9.18	640.84	159.31	362.15	1.96	48.06	16.45	52.91	
	A-5-35换	混凝土 天沟、挑檐板 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	0.918	6408.38	1593.10	3621.53	19.56	480.57	164.49	529.13	
284	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.633	5366.28	1012.27	3482.99	16.43	306.56	104.93	443.10	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第57页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
		圆钢筋制作安装 HPB300 $\Phi$ 10以内										
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 $\Phi$ 10以内	t	0.633	5366.26	1012.27	3482.99	16.43	306.55	104.93	443.09	
285	010515001006	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400E 10以内(综合)	t	4.488	5606.21	1172.11	3436.80	46.83	363.24	124.33	462.90	
	A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 $\Phi$ 10以内	t	4.488	5606.21	1172.11	3436.80	46.83	363.24	124.33	462.90	
286	010515001007	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400E 10以上(综合)	t	6.183	4860.14	870.30	3163.56	54.90	275.71	94.37	401.30	
	A-5-294	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 $\Phi$ 10以上	t	6.183	4860.14	870.30	3163.56	54.90	275.71	94.37	401.30	
287	桂010516004002	电渣压力焊接	个	194	4.08	1.76	0.13	0.82	0.77	0.26	0.34	
	A-5-346	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 18	10个	19.4	40.82	17.63	1.29	8.20	7.70	2.63	3.37	
288	010516003001	机械连接	个	10	16.80	6.82	4.97	0.64	2.22	0.76	1.39	
	A-5-349	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头 $\leq\Phi$ 32	10个	1.0	167.88	68.16	49.68	6.37	22.21	7.60	13.86	
	8.	屋面及防水工程										
289	010902003006	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m <sup>2</sup>	303.16	30.17	13.23	9.94	0.15	3.25	1.11	2.49	
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	3.0316	3017.92	1323.48	994.25	14.74	325.19	111.07	249.19	
290	桂010901008002	干铺土工布 部位: 屋面 200g/m <sup>2</sup> 聚酯无纺布一层	m <sup>2</sup>	303.16	5.26	1.65	2.52		0.49	0.17	0.43	
	A-8-21换	屋面工程 种植屋面 种植屋面排水 土工布过滤层	100m <sup>2</sup>	3.0316	526.39	164.76	252.26		49.10	16.81	43.46	
291	010902002002	屋面涂膜防水 部位: 屋面	m <sup>2</sup>	462.97	48.41	4.64	37.92		1.38	0.47	4.00	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第58页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
		2厚聚氨酯防水涂料										
	A-8-81	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚平面	100m <sup>2</sup>	4.6297	4840.76	463.91	3791.58		138.25	47.32	399.70	
292	010902003007	粉煤灰陶粒混凝土找坡层 部位: 屋面 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找2%坡(平均厚度43.5mm)	m <sup>2</sup>	303.16	22.54	4.41	14.51		1.31	0.45	1.86	
	A-9-23换	屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm) [实际厚度=43.5] {换: 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5}	100m <sup>2</sup>	3.0316	2253.93	440.71	1450.84		131.33	44.95	186.10	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
293	010606005002	柱(梁)面装饰-龙骨 部位: 独立柱、局部梁面、檐沟 1. 配套龙骨(采用膨胀螺栓与墙固定) 2. 镀锌方钢80*60*4柱2侧各根, 镀锌方钢40*40*3竖向间距1200mm	t	2.853	11940.72	3397.97	5897.08	416.29	926.87	316.58	985.93	
	A-11-138换	墙饰面 型钢龙骨 中距(单向1500mm以内)	t	2.853	11940.72	3397.97	5897.08	416.29	926.87	316.58	985.93	
294	011208001001	柱(梁)面装饰-面层 部位: 独立柱、局部梁面、檐沟 3.0氟碳铝单板	m <sup>2</sup>	380.92	460.38	49.87	356.24		12.12	4.14	38.01	
	A-11-185换	柱、梁饰面 面层 铝板饰面 矩形柱(梁)	100m <sup>2</sup>	3.8092	46038.50	4987.06	35624.31		1211.86	413.93	3801.34	
	12.	天棚工程										
295	011301001003	天棚抹灰 部位: 走廊天棚 10厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m <sup>2</sup>	470.67	16.99	6.55	6.34	0.06	1.97	0.67	1.40	
	A-8-102	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 {干混地面砂浆 DS M15}	100m <sup>2</sup>	4.7067	1699.15	654.86	633.88	5.83	196.89	67.39	140.30	
296	011302001004	吊顶天棚-铝合金方形板	m <sup>2</sup>	262.27	170.32	22.89	125.91		5.56	1.90	14.06	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第59页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
		部位: 走廊天棚 1. 配套轻钢龙骨 2. 铝合金方形板, 规格600*1200*1.0										
	A-12-39换	卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内mm) 平面	100m <sup>2</sup>	2.6227	3537.74	1268.75	1563.26		308.31	105.31	292.11	
	A-12-112换	天棚面层 铝合金方板天棚 嵌入式	100m <sup>2</sup>	2.6227	13494.20	1020.02	11027.46		247.86	84.66	1114.20	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
297	桂011701004001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m <sup>2</sup>	232.10	5.90	3.78	0.09	0.02	1.13	0.39	0.49	
	A-16-29	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	100m <sup>2</sup>	2.3210	589.49	377.50	9.23	2.21	113.15	38.73	48.67	
298	011701006003	活动脚手架 天棚面修整或装饰	m <sup>2</sup>	522.48	4.79	3.07	0.06	0.02	0.92	0.32	0.40	
	A-16-30	活动脚手架 天棚面修整或装饰	100m <sup>2</sup>	5.2248	478.53	307.49	6.21	1.66	92.13	31.53	39.51	
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
299	011702001004	垫层 1. 基础类型: 垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	16.59	34.79	13.61	12.85	0.01	4.06	1.39	2.87	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.1659	3479.00	1360.69	1285.50	0.91	405.76	138.88	287.26	
300	011702001005	独立基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	73.00	60.74	32.46	9.48	0.57	9.84	3.37	5.02	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.7300	6073.99	3246.37	947.63	57.09	984.43	336.95	501.52	
301	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 5.9m	m <sup>2</sup>	229.98	84.20	46.85	10.34	0.94	14.24	4.88	6.95	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第60页 共60页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中: 暂估价
	A-5-186换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=5.9]	100m <sup>2</sup>	2.2998	8420.15	4685.13	1033.65	94.34	1424.28	487.51	695.24	
302	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 5.1	m <sup>2</sup>	487.14	94.22	49.85	14.25	1.71	15.37	5.26	7.78	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=5.1]	100m <sup>2</sup>	4.8714	9421.94	4985.10	1424.95	171.35	1536.62	525.96	777.96	
303	011702022002	天沟、檐沟 1. 构件类型: 檐沟 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	145.67	103.69	48.04	20.65	5.16	15.85	5.43	8.56	
	A-5-236	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	1.4567	10368.90	4803.99	2065.40	515.55	1585.22	542.59	856.15	
	011708	混凝土运输及泵送工程										
304	桂011708002002	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	121.71	21.16	3.78	6.04	7.83	1.31	0.45	1.75	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C15} {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C15}	100m <sup>3</sup>	0.0704	2056.26	377.86	549.16	783.01	131.18	45.27	169.78	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C30} {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C30}	100m <sup>3</sup>	1.1467	2119.77	377.86	607.42	783.01	131.18	45.27	175.03	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



















# 总价措施项目费用表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		新增直线加速器机房改造工程-拆除		1851.25	166.62	2017.87
—		2024拆除工程一般计税法		1851.25	166.62	2017.87
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1376.40	123.88	1500.28
3	桂011801003001	雨季施工增加费		430.12	38.71	468.83
4	桂011801004001	工程定位复测费		44.73	4.03	48.76
		合计		1851.25	166.62	2017.87
		新增直线加速器机房改造工程-土建		109044.67	9814.03	118858.70
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		109044.67	9814.03	118858.70
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	99892.10	8990.29	108882.39
2	桂011801002001	检验试验配合费		1403.77	126.34	1530.11
3	桂011801003001	雨季施工增加费		7018.84	631.70	7650.54
4	桂011801004001	工程定位复测费		729.96	65.70	795.66
		合计		109044.67	9814.03	118858.70
		新增直线加速器机房改造工程-电气		4976.46	447.89	5424.35
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		4976.46	447.89	5424.35
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	2922.87	263.06	3185.93
2	桂031401002001	检验试验配合费		132.86	11.96	144.82
3	桂031401003001	雨季施工增加费		1062.86	95.66	1158.52
9	桂031401010001	脚手架搭拆费		857.87	77.21	935.08
		合计		4976.46	447.89	5424.35
		新增直线加速器机房改造工程-给排水		913.93	82.26	996.19
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		913.93	82.26	996.19
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	529.88	47.69	577.57
2	桂031401002004	检验试验配合费		24.09	2.17	26.26
3	桂031401003004	雨季施工增加费		192.68	17.34	210.02
9	桂031401010004	脚手架搭拆费		167.28	15.06	182.34
		合计		913.93	82.26	996.19
		新增直线加速器机房改造工程-室外管网		116.96	10.52	127.48
—		2022市政综合工程一般计税法		116.96	10.52	127.48

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

# 总价措施项目费用表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	89.97	8.10	98.07
2	桂041201002001	检验试验配合费		2.25	0.20	2.45
3	桂041201003001	雨季施工增加费		22.49	2.02	24.51
4	桂041201004001	工程定位复测费		2.25	0.20	2.45
		合计		<b>116.96</b>	<b>10.52</b>	<b>127.48</b>
		新增直线加速器机房改造工程-消防		<b>365.91</b>	<b>32.93</b>	<b>398.84</b>
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		<b>365.91</b>	<b>32.93</b>	<b>398.84</b>
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	220.59	19.85	240.44
2	桂031401002002	检验试验配合费		10.03	0.90	10.93
3	桂031401003002	雨季施工增加费		80.21	7.22	87.43
9	桂031401010002	脚手架搭拆费		55.08	4.96	60.04
		合计		<b>365.91</b>	<b>32.93</b>	<b>398.84</b>
		新增直线加速器机房改造工程-智能化		<b>3409.25</b>	<b>306.83</b>	<b>3716.08</b>
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		<b>3409.25</b>	<b>306.83</b>	<b>3716.08</b>
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	2125.17	191.27	2316.44
2	桂031401002003	检验试验配合费		96.60	8.69	105.29
3	桂031401003003	雨季施工增加费		772.79	69.55	842.34
9	桂031401010003	脚手架搭拆费		414.69	37.32	452.01
		合计		<b>3409.25</b>	<b>306.83</b>	<b>3716.08</b>
		新增直线加速器机房改造工程-暖通		<b>4252.89</b>	<b>382.77</b>	<b>4635.66</b>
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		<b>4252.89</b>	<b>382.77</b>	<b>4635.66</b>
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	2668.56	240.17	2908.73
2	桂031401002005	检验试验配合费		121.30	10.92	132.22
3	桂031401003005	雨季施工增加费		970.39	87.34	1057.73
9	桂031401010005	脚手架搭拆费		492.64	44.34	536.98
		合计		<b>4252.89</b>	<b>382.77</b>	<b>4635.66</b>
		室外连廊-土建		<b>24200.33</b>	<b>2178.03</b>	<b>26378.36</b>
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		<b>24200.33</b>	<b>2178.03</b>	<b>26378.36</b>

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。



# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	<b>新增直线加速器机房改造工程-拆除</b>	87.73	7.90	95.63
一	<b>2024拆除工程一般计税法</b>	87.73	7.90	95.63
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	87.73	7.90	95.63
	<b>新增直线加速器机房改造工程-土建</b>	134795.26	12131.57	146926.83
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	134795.26	12131.57	146926.83
1	暂列金额	130000.00	11700.00	141700.00
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4795.26	431.57	5226.83
	<b>新增直线加速器机房改造工程-电气</b>	277.39	24.97	302.36
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	277.39	24.97	302.36
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	277.39	24.97	302.36
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>新增直线加速器机房改造工程-给排水</b>	30.81	2.77	33.58
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	30.81	2.77	33.58
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	30.81	2.77	33.58
5	计日工			
6	总承包服务费			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

## 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	<b>新增直线加速器机房改造工程-室外管网</b>	12.22	1.10	13.32
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	12.22	1.10	13.32
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12.22	1.10	13.32
	<b>新增直线加速器机房改造工程-消防</b>	18.72	1.68	20.40
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	18.72	1.68	20.40
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	18.72	1.68	20.40
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>新增直线加速器机房改造工程-智能化</b>	108.99	9.81	118.80
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	108.99	9.81	118.80
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	108.99	9.81	118.80
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>新增直线加速器机房改造工程-暖通</b>	359.60	32.36	391.96
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	359.60	32.36	391.96
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	359.60	32.36	391.96
5	计日工			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。







# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000102	型钢(综合)	t	0.302	3392.04
3	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t	9.606	3342.48
4	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t	136.054	3088.50
5	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	0.688	6.73
6	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t	0.080	3233.63
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	73.043	4.60
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	24.395	4.60
9	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	281.671	4.42
10	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	571.481	4.87
11	010310015	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	9.862	4.78
12	010501001	钢丝绳(综合)	kg	1.634	8.41
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.935	3371.68
14	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	5.047	3340.71
15	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	8.494	4.09
16	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	60.620	4.11
17	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg	0.185	4.67
18	011302003	扁钢 -40×4	kg	40.602	3.86
19	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg	19.628	4.30
20	012103005	等边角钢 6.3#	kg	6.512	3.86
21	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg	903.419	3.82
22	012901031	中厚钢板 (4.1~20) mm	t	0.050	3774.34
23	012902001	钢板(综合)	kg	5.338	3.59
24	014101004	铜丝 Φ1.6	kg	0.080	42.48
25	014303002.1	3mm氟碳铝单板	m <sup>2</sup>	407.432	326.00
26	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	3.988	10.51
27	020101001	橡胶板	kg	0.108	7.17
28	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>	0.241	11.15
29	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	9.218	7.81
30	020901003	聚氯乙烯塑料薄膜	kg	9.440	11.50
31	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>	4688.232	0.09
32	020902002	塑料布	kg	3.000	11.50
33	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	140.069	0.13
34	021307001	打包带	kg	2.517	13.94
35	022705003	棉丝	kg	0.071	23.01
36	022705004	棉纱头	kg	9.370	7.03

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	022706003	白布	m	12.585	2.65
38	022706004	白布0.9m	m <sup>2</sup>	0.048	3.90
39	022706010	破布	kg	6.353	1.77
40	022905001	白绸	m <sup>2</sup>	14.985	10.62
41	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	2.550	0.88
42	023107003	无纺布400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	379.446	5.25
43	023111001.1	聚酯无纺布200g	m <sup>2</sup>	338.023	2.21
44	030101002	铆钉	kg	0.342	4.42
45	030105002	镀锌铆钉 M4	kg	4.251	7.08
46	030108001	自攻螺钉	百个	6.624	12.36
47	030108010	自攻螺钉 M5×25	个	126.370	0.12
48	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	2249.978	0.07
49	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	47.840	0.07
50	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	124.800	0.22
51	030119001	机螺钉	kg	2.124	3.98
52	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个	4.222	0.40
53	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	51.292	0.28
54	030126033	螺栓 M10×75	套	13.928	0.53
55	030126056	螺栓 M14×75	套	9.360	1.02
56	030126082	螺栓 M20×101~150	套	4.680	3.36
57	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套	58.000	0.40
58	030127014	镀锌螺栓 M8×16~25	套	27.040	0.44
59	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套	1049.684	0.62
60	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套	2.040	0.71
61	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	10.440	1.12
62	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套	52.000	1.12
63	030132001	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套	25.200	11.06
64	030135101	带帽螺栓	kg	0.577	4.42
65	030143001	对拉螺栓	kg	140.716	5.49
66	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套	51.896	1.36
67	030156001	膨胀螺栓	套	330.565	0.68
68	030156005	膨胀螺栓 M6	套	171.930	0.11
69	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	275.906	0.71
70	030156012	膨胀螺栓 M8	套	4.040	0.35
71	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套	6434.799	0.71
72	030156015	膨胀螺栓 M8×75	百套	2.832	44.25

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第3页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	6.100	0.71
74	030156018	膨胀螺栓 M10	套	70.880	1.14
75	030156026	膨胀螺栓 M12	套	64.192	1.58
76	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套	68.712	1.64
77	030156034	膨胀螺栓 M16	套	0.581	2.19
78	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	228.660	0.27
79	030168007	镀锌锁紧螺母 70	个	0.147	0.71
80	030168008	镀锌锁紧螺母 80	个	0.480	0.85
81	030169003	镀锌螺母 M10	个	201.848	0.14
82	030171101	螺母	百个	6.611	16.81
83	030172001	垫圈	百个	3.306	5.31
84	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	2444.134	0.05
85	030183001	铁钉 (综合)	kg	29.917	4.25
86	030185001	水泥钉	个	37.267	0.71
87	030188004	射钉 (枪钉)	盒	5.337	21.24
88	030191001	扣钉	kg	5.989	3.91
89	030191009	塑料保温钉	套	728.000	0.15
90	030192000	圆钉 (综合)	kg	7.013	5.36
91	030311004	防火铰链	副	12.000	14.91
92	030312001	闭门器 (明装)	套	4.000	64.10
93	030312007	顺位器	套	4.000	10.62
94	030316018	防火锁	把	4.000	70.51
95	031301006	砂轮片 Φ400	片	14.300	26.37
96	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.220	3.16
97	031302005	尼龙砂轮片 Φ500	片	0.088	17.70
98	031311001	电焊条 (综合)	kg	300.592	5.31
99	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	20.088	5.93
100	031311008	碳钢焊条	kg	3.201	4.12
101	031311008	低碳钢电焊条	kg	23.509	4.12
102	031312001	合金钢电焊条	kg	869.680	6.75
103	031314001	耐热电焊条	kg	0.957	6.75
104	031319001	电焊丝	kg	1.436	4.42
105	031321001	焊锡丝 综合	kg	4.714	66.37
106	031321003	焊锡	kg	3.425	61.95
107	031325002	铜气焊丝	kg	1.843	33.63
108	031325004	铜焊粉	kg	0.410	24.18

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第4页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	031330001	焊剂	kg	23.782	3.54
110	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	1.094	47.79
111	031337001	冲击钻头 (综合)	根	26.597	6.02
112	031337006	冲击钻头 $\Phi 8$	个	1.530	3.63
113	031337008	冲击钻头 $\Phi (10\sim 20)$	个	0.110	7.00
114	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个	1.732	4.50
115	031338001	合金钢钻头 (综合)	个	146.441	6.12
116	031338004	合金钢钻头 $\Phi 10$	个	0.050	4.87
117	031345001	钢锯条	根	68.858	0.33
118	031347001	砂纸	张	0.510	0.44
119	031347002	砂纸 (木)	张	5.724	0.50
120	031347003	水砂纸	张	3.816	0.55
121	031347004	铁砂布	张	6.802	2.47
122	032104002.1	2.5厚铝单板吊顶(氟碳喷涂)	m <sup>2</sup>	183.151	289.00
123	032105001	批挡铁丝网	m <sup>2</sup>	40.698	1.77
124	032116001	铁件 (综合)	kg	185.306	5.71
125	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个	273.445	3.10
126	032118014	镀锌全螺纹吊杆 $\Phi 8$	m	153.501	1.60
127	032118014	镀锌全螺纹吊杆 $\Phi 8$	m	220.399	1.59
128	032126002	彩钢堵头	只	16.380	0.71
129	032304005	直形螺纹套筒连接件 $\Phi 32$	套	9.898	4.96
130	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	15.467	346.49
131	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	0.126	362.95
132	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	46.659	0.36
133	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>	0.126	116.50
134	040301001	砂 (综合)	m <sup>3</sup>	3.265	116.50
135	040301003	细砂	m <sup>3</sup>	3.675	116.50
136	040301004	中砂	m <sup>3</sup>	30.900	126.21
137	040301006	天然中 (粗) 砂	m <sup>3</sup>	0.675	140.78
138	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>	0.027	82.52
139	040701001	陶粒	m <sup>3</sup>	36.835	218.45
140	040701003	炉 (矿) 渣	m <sup>3</sup>	1.066	67.96
141	040902002	生石灰	t	0.973	538.83
142	040905001	粘土	m <sup>3</sup>	3.555	28.16
143	040908002	抗裂砂浆	kg	1564.650	1.11
144	041101001	毛石 (块石)	m <sup>3</sup>	40.812	72.82

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第5页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.008	475.73
146	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	16.000	0.58
147	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	1.511	563.11
148	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	9.717	912.62
149	041702001.1	欧式平瓦270mm*170mm	块	1593.436	3.98
150	041702005.1	欧式平瓦270mm*170mm	块	84.730	3.98
151	041702006.1	欧式平瓦270mm*170mm	块	93.890	3.98
152	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	13.108	203.54
153	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	21.553	221.24
154	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	4.604	226.55
155	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	2.552	235.40
156	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	42.122	209.13
157	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	21.867	222.12
158	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	5.721	218.58
159	043017003	干混地面砂浆 DS M25	t	0.050	227.43
160	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t	0.870	1770.00
161	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>	0.023	1017.09
162	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>	2.161	1042.74
163	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>	8.128	1042.74
164	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>	1.394	1042.74
165	052502007	垫木	m <sup>3</sup>	1.803	876.11
166	053501002	竹篾	百根	8.340	3.03
167	070103003	陶瓷墙面砖 240×60	m <sup>2</sup>	633.086	41.03
168	070103014.1	陶瓷墙面砖 300*600*5	m <sup>2</sup>	37.596	40.24
169	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m <sup>2</sup>	5.809	35.40
170	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m <sup>2</sup>	15.944	43.36
171	070501007.1	陶瓷梯级砖800宽	m <sup>2</sup>	16.676	54.87
172	072101005.1	2厚PVC地胶	m <sup>2</sup>	161.484	130.00
173	090101001.1	10厚埃特板	m <sup>2</sup>	481.255	22.60
174	090101001.3	9.5mm石膏板	m <sup>2</sup>	30.240	12.83
175	090301002.1	6mm抗菌阻燃医疗板	m <sup>2</sup>	489.224	159.29
176	090502002.1	铝合金方板300*300*1	m <sup>2</sup>	5.528	108.00
177	090502002.1	铝合金方板 600*1200*1.0	m <sup>2</sup>	259.490	108.00
178	090502003	铝合金靠墙方板	m <sup>2</sup>	12.991	57.52
179	090508001.1	0.7厚镀锌钢板	m <sup>2</sup>	28.080	23.44
180	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>	266.275	2.74

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第6页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	100102002	轻钢大龙骨 h45	m	250.228	3.01
182	100102003	轻钢中龙骨 h19	m	307.846	2.65
183	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m	296.627	2.83
184	100106001	镀锌卡式主龙骨h=38	m	262.444	3.44
185	100106002	镀锌卡式辅龙骨宽50	m	787.332	2.33
186	100301005	铝合金边龙骨 h35	m	165.339	2.83
187	101301001	轻钢龙骨主接件	个	130.223	0.88
188	101301002	轻钢龙骨次接件	个	130.223	0.44
189	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个	777.329	0.88
190	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	306.524	1.06
191	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	344.589	0.53
192	110305003	乙级钢质防火门 (成品)	m <sup>2</sup>	8.214	418.80
193	110902001.1	90系列不带纱推拉窗, 洞口面积>2m2 1.8mm	m <sup>2</sup>	28.801	297.35
194	110902001.2	90系列不带纱推拉窗, 洞口面积<2m2 1.8mm	m <sup>2</sup>	1.804	336.00
195	110914001	铝合金隔热断桥平开门 (含中空玻璃)	m <sup>2</sup>	1.613	480.00
196	110914001.1	76系列平开门, 洞口面积>2m2 2.0mm	m <sup>2</sup>	5.186	376.11
197	110917001.1	90系列不带纱固定窗, 洞口面积<2m2 1.8mm	m <sup>2</sup>	9.338	270.80
198	112301001.1	成品单开钢质门	m <sup>2</sup>	7.825	480.00
199	112304001.1	电动钢质推拉门 (含电机)	m <sup>2</sup>	3.960	2000.00
200	112304001.2	成品电动推拉防护铅门	m <sup>2</sup>	3.840	9439.00
201	120311001	槽形彩钢条 2mm	m	63.570	8.14
202	120901001.1	8厚深灰色成品PVC踢脚线板	m	67.872	8.10
203	124504001.1	3mm树脂瓦0.72m*3m	m <sup>2</sup>	82.808	37.00
204	130102001	调和漆(综合)	kg	2.295	10.27
205	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.040	15.93
206	130132001	油灰	kg	0.700	2.06
207	130301001	乳胶漆	kg	26.531	9.73
208	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	2844.836	13.81
209	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg	18.489	1.33
210	130311005	耐水腻子	kg	189.321	2.27
211	130507001	防锈漆	kg	163.178	10.47
212	130507002	红丹防锈漆	kg	35.685	10.62
213	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg	34.080	8.41
214	130508002	环氧富锌底漆	kg	2.112	54.94
215	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.369	7.65
216	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg	165.676	11.95

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第7页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	130527201.1	1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	kg	1598.273	18.54
218	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	4.831	8.27
219	130705002	铅油	kg	9.689	7.76
220	130904001	银粉漆	kg	4.144	15.56
221	133314000.1	3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎 I 型)	m <sup>2</sup>	1143.200	24.77
222	133315003	SBS弹性沥青防水胶	kg	255.509	28.77
223	133319001.1	3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎 I 型)	m <sup>2</sup>	302.153	24.77
224	133504001	防水粉	kg	0.410	2.92
225	133508002	嵌缝膏	kg	77.952	3.54
226	133508004	改性沥青嵌缝油膏	kg	73.396	3.25
227	133508006	冷底子油	kg	428.320	2.61
228	133508010	模板嵌缝料	kg	32.671	1.46
229	133510005	密封剂	kg	10.845	30.99
230	133901001	防腐油	kg	0.100	1.19
231	133902001	聚合物纤维	kg	0.218	11.50
232	134101001	嵌缝料	kg	170.009	2.48
233	140101001	清油	kg	1.135	9.91
234	140101001	清油	kg	3.257	9.01
235	140301004	国V汽油 92#	kg	31.034	8.88
236	140303001	煤油	kg	0.500	2.83
237	140501003	油漆溶剂油	kg	16.175	5.40
238	140702001	机油(综合)	kg	0.111	5.31
239	140717001	黄油	kg	0.300	4.42
240	140901002	电力复合酯 一级	kg	2.138	17.70
241	140913001	砂蜡	kg	3.970	2.65
242	143124001	漂白粉	kg	0.102	3.81
243	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.187	7.52
244	143305003	二甲苯	kg	113.855	7.52
245	143309001	丙酮	kg	8.930	9.73
246	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.210	10.62
247	143520001	隔离剂	kg	203.624	1.11
248	143524003	洗涤剂	kg	92.129	5.14
249	143537001	聚合物胶浆	kg	867.729	3.10
250	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg	63.880	4.93
251	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>	23.790	6.64
252	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg	1.128	16.13

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第8页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	143901002	乙炔气	kg	6.960	5.93
254	143905001	氮气	m <sup>3</sup>	4.841	3.14
255	143906001	氧气	m <sup>3</sup>	67.834	3.56
256	143907001	二氧化碳	m <sup>3</sup>	0.803	8.74
257	144103004	401胶	kg	3.561	14.34
258	144108001	乳白胶	kg	187.284	5.98
259	144110001	硅酮耐候胶	L	9.021	46.41
260	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	52.960	17.70
261	144113002	玻璃胶 310g	支	7.800	7.50
262	144114001	密封胶	kg	128.672	11.11
263	144114002	密封胶 KS型	kg	25.172	4.73
264	144114004	密封胶	支	0.150	13.67
265	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.642	13.58
266	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	76.961	9.73
267	144115001	万能胶	kg	115.089	11.11
268	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg	2.990	78.28
269	144116005	粘合剂	kg	1.685	11.75
270	144116008	粘接剂	kg	66.062	15.93
271	144116014	氯丁胶粘合剂	kg	659.947	13.27
272	144116015	干粉型粘结剂	kg	3138.797	3.10
273	144116017	塑料粘结剂	kg	3.169	11.50
274	144116023	界面处理剂	t	3.747	1.19
275	144116024	专用界面剂	kg	83.647	3.72
276	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	11.610	7.96
277	144306001	防水胶布	卷	7.084	31.42
278	144309001	塑料粘胶带	卷	63.547	10.62
279	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	5.511	5.75
280	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	2.949	7.35
281	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷	4.914	14.34
282	150118001	石棉橡胶垫	kg	11.890	8.85
283	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m <sup>3</sup>	0.064	283.19
284	151303102	挤塑聚苯板 (XPS) 50mm	m <sup>2</sup>	364.982	17.09
285	152302003	聚合物粘结砂浆	kg	1526.290	1.35
286	152302004.1	EVB保温隔热防火砂浆	m <sup>3</sup>	6.573	752.21
287	170101000.1	镀锌矩形管 (综合)	t	2.989	4900.00
288	170101000.1	镀锌方钢管 (综合)	t	6.893	4900.00

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第9页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.003	19.12
290	170103006	焊接钢管 DN50	m	14.703	25.91
291	170901001.1	方钢管 60*40*3	m	122.277	18.21
292	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	8.306	5.77
293	172504002	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m	6.954	8.96
294	172513000	塑料软管	kg	0.690	10.62
295	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	2.020	5.31
296	172703000	橡胶管	m	0.174	6.02
297	180314001	钢制弯头 DN15	个	1.010	1.06
298	180320001	钢制丝堵 DN15	个	1.010	0.71
299	180327001	外丝 DN15	个	2.020	1.40
300	180329001	内牙弯头 DN20	个	1.010	3.81
301	181510001	钢制管箍 DN15	个	2.020	0.76
302	181512002	镀锌管箍 DN20	个	140.649	1.79
303	181512003	镀锌管箍 DN25	个	6.806	2.39
304	181512005	镀锌管箍 DN40	个	7.533	4.38
305	181512006	镀锌管箍 DN50	个	1.104	5.49
306	181512007	镀锌管箍 DN65	个	0.147	8.47
307	181512008	镀锌管箍 DN80	个	0.480	12.21
308	181514005	镀锌活接头 DN40	个	1.000	7.96
309	181515002	钢制活接头 DN20	个	1.010	2.12
310	181515003	钢制活接头 DN25	个	1.010	3.01
311	181515005	钢制活接头 DN40	个	1.010	5.97
312	182501001	塑料管卡 de20	个	9.185	0.44
313	182501002	塑料管卡 de25	个	2.328	0.62
314	182501003	塑料管卡 de32	个	10.788	0.80
315	182501004	塑料管卡 de40	个	8.160	1.15
316	182501007	塑料管卡 de75	个	5.761	2.15
317	182501008	塑料管卡 de110	个	5.815	2.87
318	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个	1054.871	0.35
319	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个	35.307	0.44
320	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个	31.074	0.63
321	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个	4.555	0.80
322	182503007	镀锌管卡子(钢管用) DN65	个	0.489	0.78
323	182503008	镀锌管卡子(钢管用) DN80	个	1.602	0.84
324	182504006	镀锌管卡子(给水管用) DN50	个	73.063	1.82

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第10页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个	69.532	2.28
326	182511000	接地卡子(综合)	个	680.167	1.42
327	182514000	打包铁卡子	10个	13.995	0.22
328	182519002	固定卡子 3×80	套	26.780	1.86
329	182529002	U型管卡子DN20	个	6.256	0.53
330	182529003	U型管卡子DN25	个	0.466	0.71
331	182529005	U型管卡子DN40	个	6.239	1.06
332	182529009	U型管卡子DN100	个	15.943	2.04
333	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个	1.010	49.56
334	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	2.020	17.70
335	213321000	大便器胶皮碗	个	1.100	1.77
336	213321001	便器接头 De130×110	个	1.010	12.83
337	213322001	存水弯 De32	个	2.010	7.08
338	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	1.005	24.16
339	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个	3.000	12.85
340	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	2.020	6.46
341	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.912	0.97
342	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	0.673	1.59
343	225703000	减震垫	块	27.200	17.70
344	243301001	色带20mm×20m	卷	1.716	3.36
345	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个	2.100	1.33
346	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷	5.040	2.30
347	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	2.600	29.20
348	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m	10.200	3.26
349	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	103.208	2.01
350	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m	0.311	4.10
351	290212002	铸铁垫板	kg	3.900	3.10
352	290624005	硬塑料管接头D70	个	1.050	1.86
353	290628002	塑料护口 15~20	个	224.540	0.12
354	290628004	塑料护口(钢管用)15~20	个	4.120	0.12
355	290628010	塑料护口(钢管用)70	个	0.147	0.50
356	290628011	塑料护口(钢管用)80	个	0.480	0.60
357	290631007	电缆吊挂 3×50	套	24.482	2.65
358	290632012	灯具卡子	个	62.524	1.59
359	290905002	铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>	个	15.225	0.61
360	290905003	铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>	个	10.200	1.15

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第11页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
361	290905005	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个	2.652	2.65
362	290905007	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>	个	18.564	5.02
363	290905009	铜接线端子 DT-70mm <sup>2</sup>	个	31.824	9.65
364	291112001	接线盒	个	60.680	1.15
365	292702006	尼龙扎带(综合)	个	15.555	0.18
366	330106011	钢支撑	t	0.332	4900.00
367	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg	362.600	5.66
368	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套	79.920	4.42
369	341101001	水	m <sup>3</sup>	706.831	2.82
370	341301011	标志牌 塑料扁形	个	20.661	0.13
371	341508001	其他材料费	元	2241.017	0.90
372	341508006	其他材料费	元	637.133	0.90
373	341509001	校验材料费	元	4.640	0.90
374	350102003	组合钢模板	kg	558.047	5.30
375	350103001	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>	419.971	29.06
376	350104002	复合木模板面板	m <sup>2</sup>	1.810	28.32
377	350201001	模板钢支撑	kg	437.512	5.75
378	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	1088.496	4.87
379	350203001	零星卡具	kg	29.308	4.07
380	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	546.232	5.75
381	350302001	回转扣件	个	3.081	5.49
382	350302002	对接扣件	个	3.302	5.95
383	350302003	直角扣件	个	25.012	5.49
384	350302005	综合扣件	个	9.419	6.64
385	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t	0.235	3504.42
386	350305001	金属脚手架底座	个	3.814	4.51
387	350306001	木脚手板(松杂)	m <sup>3</sup>	0.122	495.73
388	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>	10.952	17.52
389	350309001	挡脚板(综合)	m	196.845	1.14
390	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m <sup>2</sup>	0.247	10.62
391	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副	0.981	10.62
392	350310002	水平架(脚手架专用)	m <sup>2</sup>	0.350	15.93
393	350310003	连接棒	个	0.914	7.43
394	350907004	门式钢管架	m <sup>2</sup>	1.178	18.58
395	360102002.1	4厚钢盖板	m <sup>2</sup>	21.033	112.00
396	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套	3.000	575.22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第12页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	370501003	枕木	m <sup>3</sup>	0.080	927.43
398	370905001	钢垫板	kg	0.600	3.72
399	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天	1944.164	3.00
400	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天	3293.105	1.05
401	390101004	底座(租赁)	100个·天	229.990	1.05
402	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m <sup>2</sup> ·天	173.618	3.00
403	B-C.1	普通5mm白玻与8mm钢化玻璃补差 材料费	m <sup>2</sup>	9.340	-40.71
404	B-C.2	普通5mm白玻与8mm钢化玻璃补差 材料费	m <sup>2</sup>	35.750	23.00
405	S143508001	脱模剂	kg	65.341	3.98
406	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>	0.004	170.57
407	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2	m <sup>3</sup>	0.048	552.12
<b>408</b>		<b>◆商品砼◆</b>			
409	043104002	预拌普通混凝土 C15	m <sup>3</sup>	35.841	315.53
410	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>	3.736	315.53
411	043104003	预拌普通混凝土 C20	m <sup>3</sup>	92.662	329.13
412	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>	13.766	329.13
413	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>	10.323	341.75
414	043104004.2	预拌普通细石混凝土 C25	m <sup>3</sup>	31.062	341.75
415	043104005	预拌普通混凝土 C30	m <sup>3</sup>	1278.680	354.37
416	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m <sup>3</sup>	4.649	354.37
417	043104005.2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m <sup>3</sup>	0.315	354.37
418	043115008	预拌细石混凝土 C20	m <sup>3</sup>	29.168	369.13
<b>419</b>		<b>◆配合比◆</b>			
420	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.001	324.67
421	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2.5	m <sup>3</sup>	0.017	383.01
422	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.782	527.10
423	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m <sup>3</sup>	47.104	359.16
<b>424</b>		<b>◆主材◆</b>			
425	010000103A.1	型钢(综合)	kg	551.200	3.30
426	023110001.1	帆布(皮革)	m <sup>2</sup>	5.661	50.00
427	152305001.1	橡塑保温管套20mm厚	m <sup>3</sup>	0.155	1256.63
428	152305001.2	橡塑保温管套25mm厚	m <sup>3</sup>	0.268	1256.63
429	152305001.3	橡塑保温管套13mm厚	m <sup>3</sup>	0.247	1256.63
430	155504003.2	离心玻璃棉30mm厚	m <sup>3</sup>	1.875	750.00
431	170014000.1	衬塑钢管DN15	m	5.998	12.99
432	170014000.1	钢管SC50	m	20.629	17.52

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第13页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	170014000.2	衬塑钢管DN20	m	12.770	16.97
434	170014000.3	衬塑钢管DN25	m	1.397	23.97
435	170014000.4	衬塑钢管DN40	m	18.717	37.49
436	170014000.5	热镀锌钢管DN100	m	48.355	46.60
437	171501000.3	空调冷媒铜管Φ22.2*1.2mm	m	10.775	42.09
438	171501000.4	空调冷媒铜管Φ19.1*1mm	m	17.213	40.09
439	171501000.5	空调冷媒铜管Φ15.9*1mm	m	48.713	32.02
440	171501000.6	空调冷媒铜管Φ12.7*0.8mm	m	3.290	17.10
441	171501000.7	空调冷媒铜管Φ9.5*0.8mm	m	73.790	14.41
442	171903000	金属软管	根	2.500	2.50
443	171903000.1	金属软管	根	2.500	2.50
444	172500000.1	PVC-U塑料管DN100	m	11.468	13.54
445	172500000.2	PVC-U塑料管DN75	m	17.555	8.96
446	172502000.1	PP-R给水管DN20	m	2.081	3.85
447	172502000.2	PP-R给水管DN25	m	2.285	5.94
448	172502000.3	PP-R给水管DN15	m	7.201	2.73
449	172504000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DN25	m	31.809	3.00
450	172504000.2	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN32	m	29.779	4.60
451	172506000.1	PE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN200	m	11.569	193.75
452	180002000.1	沟槽管件DN100	个	22.502	18.24
453	180003000.1	沟槽卡箍DN100	套	25.853	15.91
454	180300000.1	钢管管件DN15	个	3.940	5.20
455	180300000.2	钢管管件DN20	个	8.388	6.80
456	180300000.3	钢管管件DN25	个	1.274	10.00
457	180300000.4	钢管管件DN40	个	11.561	15.00
458	180903000.1	塑料给水管件DN20	个	2.060	1.80
459	180903000.2	塑料给水管件DN25	个	1.971	2.50
460	180903000.3	塑料给水管件DN15	个	13.696	1.20
461	180904000.1	承插塑料管件 DN25	个	21.630	1.20
462	180904000.1	承插塑料管件DN75	个	18.558	3.58
463	180904000.2	承插塑料管件DN32	个	16.468	1.50
464	180904000.2	承插塑料管件DN100	个	19.746	5.42
465	181517000	金属软管活接头	套	4.080	1.20
466	181517000.1	金属软管活接头	套	4.080	1.20
467	194103000.2	不锈钢截止阀DN20	个	1.010	32.94
468	194103000.3	不锈钢截止阀DN25	个	1.010	41.00

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第14页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	194103000.4	不锈钢闸阀DN40	个	1.010	61.10
470	211501000.1	蹲式大便器	个	1.010	179.00
471	213301000.1	不锈钢水嘴DN15	个	1.010	17.72
472	213301000.1	单冷金属水嘴DN15	个	2.020	24.00
473	213301000.3	水嘴DN15	个	1.010	15.50
474	213316002.1	感应式冲洗阀 DN20	个	1.010	276.22
475	213318000.1	地漏DN75	个	3.000	2.32
476	213319000.2	地面扫除口DN100	个	1.000	5.04
477	213320000	大便器冲洗管	根	1.010	14.90
478	213331000.1	钢制87型雨水斗DN100	个	7.000	60.00
479	224101000.1	单层百叶下排风口安装600*300mm	个	8.000	210.00
480	224300000.1	方形散流器300*300	个	4.000	36.00
481	224300000.2	方形散流器250*250	个	5.000	25.00
482	225301000.1	电动多叶调节阀500*320mm	个	3.000	480.00
483	225501000.1	管道式消声器 500*320*1000mm	个	2.000	1145.00
484	226102000.3	手动对开多叶调节阀 320*200mm	个	4.000	65.00
485	226102000.4	手动对开多叶调节阀 200*200mm	个	1.000	53.20
486	226113000.1	自动排气阀DN15	个	1.000	25.00
487	230702000	灭火器箱 MF/ABC5*2	个	2.000	180.00
488	234101000.1	IM插座电源开关	套	1.020	16.19
489	240101000.1	螺纹水表DN40	个	1.000	181.28
490	270503001.1	避雷网 Φ10圆钢	m	271.950	2.01
491	270605000.1	接地测试板	块	2.020	48.20
492	282718000.1	网络跳线	条	48.000	8.90
493	282718000.1	语音跳线	条	120.000	8.90
494	282718000.2	光纤跳线	条	4.000	16.90
495	290702000.1	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup>	套	4.080	19.04
496	290702000.2	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	套	4.080	13.60
497	290702000.3	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJV-4*35+1*16mm <sup>2</sup>	套	2.040	9.52
498	301302000.1	单口信息插座	个	6.120	11.97
499	341513001.1	渣土消纳费	元	582.880	7.72
500	360112005z.1	塑料检查井Φ630型	座	3.000	109.00
501	500103001.1	壁式换气扇AEF2	台	1.000	99.00
502	500103001.2	壁式换气扇AEF1	台	1.000	165.56
503	550117001.1	ALE应急照明集中电源箱	台	1.000	1622.94
504	550117001.1	空调配电箱AP-KT	台	1.000	1294.87

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第15页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
505	550117001.2	辅助设施配电箱AP-MN2	台	1.000	3120.32
506	550117001.3	加速器主机配电箱AP-MN1	台	1.000	2201.44
507	550910000.1	总等电位箱	个	1.010	15.39
508	550910000.2	局部等电位端子箱	个	1.010	6.98
509	B-Z.5	铝合金型材粉末喷涂 主材费	元	47.550	6.00
510	B4-1950.1	其他照明灯具安装 LED光灯带	m	3.111	7.50
511	B5-0025.2	存储设备安装、调试 数字硬盘录像机 不带环路 > 16	台	1.000	3000.00
512	B5-0032.1	存储设备安装、调试 磁盘阵列机 每增加1个标准硬盘	台(套)	8.000	850.00
513	B5-0082.1	12口千兆接入交换机	台(套)	3.000	1250.00
514	B5-0082.2	12口POE接入交换机	台(套)	1.000	800.00
515	B5-0292.1	网络配线架 12口	架	5.000	90.00
516	B5-0292.2	语音配线架 12口	架	1.000	69.00
517	B5-0381.1	多联机温控开关	台	9.000	150.00
518	B5-0962.1	红外高清半球型网络摄像机	台	8.000	353.10
519	B7-0022.1	医用净化空气处理机组AHU- (直线加速器01)	台	1.000	51080.00
520	B7-0041.1	超薄静音风管式多联室内机N56B	台	4.000	2122.12
521	B7-0041.2	环形出风嵌入式多联室内机N56Q	台	5.000	2122.12
522	B7-0041.3	环形出风嵌入式多联室内机N56Q	台	2.000	1322.12
523	B7-0047.1	管道式离心风机PF-01	台	1.000	550.00
524	B7-0132.1	医用净化空气处理机组直膨机室外机 室外机K3	台	1.000	15200.00
525	B7-0132.2	多联机室外机 K1	台	1.000	11325.00
526	B7-0132.3	多联机室外机 K2	台	1.000	12325.00
527	Z012906002.1	镀锌钢板 0.75mm	m <sup>2</sup>	20.475	24.90
528	Z012906002.2	镀锌钢板 0.6mm	m <sup>2</sup>	67.739	21.10
529	Z040506001.1	机制中砂	m <sup>3</sup>	4.720	126.21
530	Z170103000.1	焊接钢管SC20	m	879.059	5.51
531	Z170103000.2	焊接钢管SC40	m	47.081	12.80
532	Z170103000.3	焊接钢管SC50	m	6.901	17.52
533	Z170103000.4	焊接钢管SC65	m	0.979	23.54
534	Z170103000.5	焊接钢管SC80	m	3.203	27.72
535	Z170303000.1	镀锌钢管 SC100	m	201.880	46.60
536	Z170303000.2	焊接钢管SC25	m	42.539	8.44
537	Z210901000.1	成品陶瓷洗手盘	个	2.020	160.00
538	Z213325001	排水栓(带链堵) De75	套	1.010	35.00
539	Z250001001.1	安全出口标志灯	套	6.060	61.54

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第16页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
540	Z250001001.1	LED面板灯(防眩光)600*600	套	35.350	109.40
541	Z250001001.2	A型消防应急照明灯具(DC36V)	套	9.090	120.00
542	Z250001001.2	LED面板灯(防眩光)300*300	套	2.020	54.70
543	Z260501001.1	单联单控开关	个	1.020	8.41
544	Z260501001.2	可调亮度单联单控开关	个	1.020	30.97
545	Z260501001.3	单联双控开关	个	2.040	10.09
546	Z260501001.4	三联单控开关	个	2.040	17.08
547	Z260501001.5	双联单控开关	个	5.100	11.68
548	Z264101001.1	单相五孔插座	套	30.600	9.82
549	Z270603001.1	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	m	114.209	3.90
550	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	1042.060	2.55
551	Z280301000.1	WDZN-BYJF-2.5mm <sup>2</sup>	m	232.157	3.76
552	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	695.583	4.13
553	Z280301000.2	通讯线 WDZN-RYJSP-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	213.840	3.50
554	Z280301000.3	WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	27.647	5.42
555	Z280311000.1	6类非屏蔽线缆 CAT6-UTP	m	341.580	2.70
556	Z281100000.1	WDZ-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup>	m	98.980	300.55
557	Z281100000.2	WDZ-YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	m	98.980	221.72
558	Z281100000.3	WDZ-YJV-4*35+1*16mm <sup>2</sup>	m	6.232	163.29
559	Z281100000.4	WDZ-YJV-5*6mm <sup>2</sup>	m	36.966	37.80
560	Z281100000.5	WDZ-YJV-5*4mm <sup>2</sup>	m	18.523	27.37
561	Z281100000.6	WDZ-YJV-3*4mm <sup>2</sup>	m	10.201	15.72
562	Z2811340015.1	镀锌钢板 0.6mm	m <sup>2</sup>	56.398	21.10
563	Z2811340022.1	成品拖把池	套	1.010	245.00
564	Z2811340046.1	空调铜管分歧器Φ22.2mm*1.2mm	个	1.020	28.32
565	Z2811340046.3	空调铜管分歧器Φ19.1mm*1mm	个	2.040	26.55
566	Z2811340046.4	空调铜管分歧器Φ15.9mm*1mm	个	4.080	22.41
567	Z301303001.1	电话插座(单口)	个	2.040	9.06
<b>568</b>		<b>◆机械台班组成◆</b>			
569	000502002	2023安装机械第一类费用	元	115.163	1.00
570	000701003	市政机械第一类费用	元	1450.577	1.00
571	002401001	机械台班人工费	元	18206.224	1.00
572	140301004	汽油92#	kg	167.771	8.88
573	140301004.2	汽油92#	kg	0.636	8.88
574	140304001	轻柴油 0#	kg	244.232	7.38
575	140304001	轻柴油0#	kg	3108.436	7.38

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第17页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
576	341103001	电	kW·h	23548.404	0.59
577	341103001	电	kW·h	169.147	0.59
578	994701004	折旧费	元	14013.836	1.00
579	994701005	检修费	元	2526.494	1.00
580	994701006	维护费	元	7575.834	1.00
581	994701007	安拆及场外运输费	元	2685.395	1.00
582	994701008	其他费	元	668.643	1.00
<b>583</b>		<b>◆机械◆</b>			
584	341509003	其他机械费	元	36.415	0.90
585	980502004	数字万用表PS-56	台班	2.000	3.81
586	980502012	工业用真效值万用表	台班	9.225	5.80
587	980901001	场强仪 RR3A	台班	2.000	10.96
588	980902002	中功率计 HP436B	台班	2.000	27.96
589	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	5.000	25.87
590	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	5.572	30.80
591	981511002	信令综合测试仪 HP8922A	台班	2.000	66.02
592	981701001	对讲机 C15	台班	15.627	4.94
593	982303002	示波器V1050F	台班	2.000	12.85
594	982303008	数字式储示波器 HP54501	台班	0.900	64.16
595	983003001	网络分析仪HP8410 C	台班	10.000	284.03
596	983701003	笔记本电脑	台班	31.140	9.85
597	983901001	彩色监视器 14"	台班	4.300	24.55
598	984717001	其他各种仪器仪表	台班	0.800	12.74
599	984718001	数字温度计	台班	0.450	7.16
600	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m <sup>3</sup>	台班	0.461	959.41
601	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班	3.168	1458.22
602	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	26.920	9.96
603	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	124.723	9.78
604	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m <sup>3</sup> /h	台班	7.660	1451.48
605	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.442	14.87
606	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	6.092	57.79
607	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.158	934.25
608	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班	0.509	720.39
609	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	4.788	553.57
610	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.486	568.89
611	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	0.201	568.89

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第18页 共19页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
612	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	4.102	586.19
613	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班	27.316	792.37
614	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班	1.000	1023.69
615	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班	0.063	456.20
616	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	1.992	575.11
617	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.129	771.13
618	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	3.807	902.11
619	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.523	1019.40
620	990903006	汽车式起重机 提升质量20t	台班	2.076	1121.21
621	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.007	1208.44
622	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班	0.008	1970.32
623	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.017	585.25
624	990916001	电动单筒慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.274	280.75
625	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班	0.069	287.20
626	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	3.218	22.63
627	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.458	30.07
628	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班	18.752	37.27
629	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	19.183	34.76
630	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	38.604	20.97
631	991906001	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班	0.426	41.58
632	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.273	430.29
633	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班	9.566	2.98
634	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班	0.050	4.93
635	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班	0.030	18.40
636	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班	0.038	7.76
637	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.024	83.03
638	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班	6.187	9.74
639	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.659	19.30
640	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班	0.107	74.15
641	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000	台班	0.426	30.60
642	991930001	滚槽机	台班	0.096	18.00
643	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班	0.426	12.26
644	991941001	直行螺纹车丝机	台班	0.235	27.10
645	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	14.674	22.68
646	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班	0.181	24.76
647	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班	41.462	27.18

