

正 本

大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

施 工 合 同

发包人：大化瑶族自治县交通运输局

承包人：广西凯昂建设工程有限公司

日 期：2026 年 01 月 12 日

目 录

一、合同协议书	1
二、廉政合同	5
三、安全生产合同	8
四、中标通知书（复印件）	11
五、 履约保证金（复印件）	12
六、项目经理委任书	13
七、投标函及投标函附录	14
八、 项目专用合同条款	16
九、公路工程专用合同条款	59
十、通用合同条款	60
十一、工程量清单计价规则	61
十二、技术规范	62
十三、图纸	63
十四、已标价工程量清单	64
十五、承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计	89
十六、其他合同文件	97

一、合同协议书

大化瑶族自治县交通运输局 (发包人名称，以下简称“发包人”) 为实施 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程 (项目名称)，已接受 广西凯昂建设工程有限公司 (承包人名称，以下简称“承包人”) 对该项目 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本项目主要设计内容为：路基工程、路面工程、排水工程、防护工程等，主线起点桩号为 K0+000，终点桩号为 K10+989.646，本项目路线总长 10.990 km，路面修复为 1.494 km，新建波形梁护栏为 3.716 km，公路等级为 四级公路，设计速度为 20 公里/小时，水泥混凝土 路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述

文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰贰拾捌万伍仟柒佰玖拾壹元陆角陆分（¥ 1285791.66元）。

4. 承包人项目经理：农昌锋。承包人项目总工：吴绵升。

5. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。工程安全目标：无安全生产责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为150日历天。

9. 承包人要按照投标文件中附件的主要施工机具和人员于____年____月____日进场完毕，在上述进场日期后 10 天内，若承包人仍未将相应的设备和人员进场到位则属承包人违约，业主可按承包人违约处理，并按合同通用条款第 22 款执行。

10. 履约保证金。本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。（1）履约保证金金额：本协议按签约同价的 2%；（2）履约保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单。（3）履约保证金退还或失效。以现金缴纳履约保证金的，发包人应在收到承包人缴纳的工程质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。以保函或担保等非现金形式的待全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书和承包人缴纳工程质量保证金后失效。

11. 开工预付款。预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。（1）开工预付款金额：本协议按签约合同价 30 %支付。（2）预付款的扣回与还清。开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款

证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。

12. 质量保证金金额：项目交工验收后按合同金额缴纳 3%工程质量保证金。工程质量保证期限为一年，质保期内，发包人发现质量缺陷的，应在发现后 7 日内书面通知承包人，列明缺陷部位、整改要求及期限（一般不超过 15 日）；承包人对缺陷有异议的，可共同委托省级及以上公路工程质量检测机构鉴定，鉴定费用由责任方承担”。质保期满后，无质量缺陷问题的，发包人 15 个工作日内退还质量保证金，如有质量缺陷未按要求完成整改的，质量保证金不予退还。

13. 工程进度款的支付：进度款支付周期应与合同约定的工程计量周期一致。付款比例为：按已完成工程量的80%进行支付。资金拨付按月进度款实际支付金额为监理和发包人审定当月实际完成合同工程量的80%[其中经审定的当月实际完成合同工程量的20%须支付至承包人农民工工资专户（银行代发）]；承包人应每月向发包人提交农民工工资专户的支付凭证（银行代发记录）及《农民工工资发放明细表》（含姓名、身份证号、工资金额、签字确认页），发包人有权核查专户流水，发现专户资金未专款专用的，有权暂停当期进度款支付，直至承包人整改完毕；若承包人未将20%资金划入农民工工资专户或拖欠农民工工资，发包人有权从当期进度款中直接划付农民工工资，同时按拖欠金额的10%向承包人收取违约金；工程完工验收合格资金到位后支付至合同价的80%；经审计后，承包人向发包人缴纳结算总额3%的质量保证金，工程款方可支付至审计机关审定金额的100%；工程质量保证金，待工程质量保修期满后返还。

14. 农民工工资。承包人要严格落实《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第 724 号）的相关要求，按时足额支付农民工工资，决不拖欠农民工工资，绝不发生农民工因工资问题引发的群体性及个体性上访事件，如有上述事件发生，均由承包人承担一切经济责任及法律责任。

15. 对有标价的工程量清单中不合理的单价，在合同总价不变的情况下，业主有权对不合理的单价进行调整，合同总价不变。

16. 本协议书正本 二 份、副本 四 份，合同双方各执正本 一 份，副本 二 份，

当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

17. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：大化瑶族自治县交通运输局

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：_____ (签字或签章)

2026 年 01 月 12 日

承包人：广西凯昂建设工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：_____ (签字或签章)

2026 年 01 月 12 日

单位地址：大化县文昌东路 92 号

单位地址：广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇中心广场商业步行街
42 号第五层

邮 编：530800

邮 编：530800

电子邮箱：dhgls5823703@163.com

电子邮箱：2313964136@qq.com

电 话：0778-5823703

电 话：0778-5820159

传 真：0778-5824716

传 真：/

开户银行：工行大化县支行

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司大化支行

账号：2114865009259001722-0000000078 账 号：8050 5903 9900 001

二、廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程（项目名称）的项目法人大化瑶族自治县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位广西凯昂建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程（项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程 (项目名称) 标段

施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本合同一式六份，由发包人和承包人各执二份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人： 大化瑶族自治县交通运输局

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人： _____ (签字或签章)

2026 年 01 月 12 日

承包人： 广西凯昂建设工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人： _____ (签字或签章)



三、安全生产合同

为在 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程 (项目名称) 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目发包人 大化瑶族自治县交通运输局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 与承包人 广西凯昂建设工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同:

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全管理, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则: 同时设计、审批, 同时施工, 同时验收, 投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查, 监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则, 加强安全生产宣传教育, 增强全员安全生产意识, 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员, 有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员, 必须熟悉和遵守本合同的各项规定, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人 (包括临时雇请的民工) 的安全生产管理系统必须做到纵向到底, 一环不漏; 各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构, 应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条

件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本 二 份、副本 四 份，合同双方各执正本 一 份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： 大化瑶族自治县交通运输局

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人： _____ (签字或签章)

2026 年 01 月 12 日

承包人： 广西凯昂建设工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人： _____ (签字或签章)

2026 年 01 月 12 日



四、中标通知书（复印件）

成交通知书

广西凯昂建设工程有限公司:

经评定，编号为HCZC2025-C2-290188-GXYL采购文件中的大化县2025年加城至岩滩公路路面大中修工程-分标1，确定你公司成交，成交价格为1285791.66元。

自此通知书发出之日起15天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：韦工

电话：0778-5823703

代理机构联系人：覃钰涵

电话：18107787061

邮箱：/



五、履约保证金（复印件）



穗合鑫担保
SUIHEXIN GUARANTEE



履约保函

保函编号：GDDB23192581287

防伪码：7VU62W

大化瑶族自治县交通运输局（发包人名称）：

鉴于大化瑶族自治县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）接受广西凯昂建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）于2025年12月29日参加大化县2025年加城至岩滩公路路面大中修工程（项目名称）/标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）贰万伍仟柒佰壹拾伍元捌角叁分（¥25715.83）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止，尽管前述，最终有效期不超过2026年06月30日。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

开 立 人：广东穗合鑫工程担保有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）：____（签名或盖个人名章）

地 址：深圳市宝安区福永街道桥头社区宝安大道6297号福霖大厦611室

邮政编码：400010

电 话：400-867-2989

传 真：400-867-2989

开立时间：2025年12月31日

六、项目经理委任书

大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

项目经理委任书

致： 大化瑶族自治县交通运输局（发包人全称）

广西凯昂建设工程有限公司 法定代表人 苏宗喜 代表本单位委任 农昌锋 为 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程 的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 农昌锋 代表本单位全面负责。



承包人：广西凯昂建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：苏宗喜（姓名）

2026 年 01 月 12 日

七、投标函及投标函附录

一、竞标函

1、根据你方项目编号为 HCZC2025-C2-290188-GXYL（项目编号）的大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程（项目名称）竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）壹佰贰拾捌万伍仟柒佰玖拾壹元陆角陆分（RMB¥ 1285791.66 元）的竞标总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担一切质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到合格等级。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期 150 日历天内完成并移交全部工程。

4、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

5、我方同意所提交的竞标文件在竞争性磋商文件的“竞标人须知”中第 3.3.1 条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞标人：广西凯昂建设工程有限公司（盖电子公章）
单位地址：广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇中心广场商业步行街 12 号第五层
法定代表人或其委托代理人：刘尧萍（签字或盖章）
邮政编码：530800 电话：0778-5820159 传真：0778-5820159
开户银行名称：广西北部湾银行大化支行
开户银行账号：8050 5903 9900 001
开户银行地址：大化瑶族自治县大化镇金山路 6 号
开户银行电话：0778-2090070
日期：2025 年 12 月 28 日

二、竞标报价表

项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

币种：人民币

序号	标的名称	竞标报价（元）	备注
1	大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程	1285791.66	响应磋商文件内容
总合计	竞标总报价：人民币 <u>壹佰贰拾捌万伍仟柒佰玖拾壹元陆角陆分</u> （ <u>1285791.66 元</u> ）		
承诺工期: <u>150</u> 日历天			
承诺质量等级:合格			

竞标人（盖电子公章）：广西凯昂建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：刘 志 强

日期： 2025 年 12 月 28 日

八、项目专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

第 1.1.1.6 目细化为：

技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。
通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

第 1.1.1.8 目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）

本项补充第 1.1.1.10 目：

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

1.1.2 合同当事人和人员

本项补充第 1.1.2.8 目：

1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。

1.1.3 工程和设备

第 1.1.3.4 目细化为：

单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。第 1.1.3.10 目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第 1.1.3.11 目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）生活等临时设施用地等。

本项补充第 1.1.3.12 目、第 1.1.3.13 目：

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。

1.1.6 其他

本项补充第 1.1.6.2 目～第 1.1.6.9 目：

1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4 交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.5 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.7 专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.8 劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.9 雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4 合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标（成交）通知书；

- (3) 投（竞）标函；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 工程量清单计量规则；
- (8) 技术规范；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

本款补充：

制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投（竞）标函和中标（成交）通知书将对双方具有约束力。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

本项细化为：

监理人应在发出中标（成交）通知书之后 42 天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 1 份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

本项细化为：

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸 3 份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各 2 份供监理人批准。

- (1) 为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
- (2) 为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
- (3) 为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
- (4) 由于合同要求与施工需要。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后 14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应

按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7 天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.4 图纸的错误

本项细化为：

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人和发包人。

1.9 严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

本款补充：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁补偿手续并承担相关费用。承包人在按第 10 条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁补偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁补偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承

包人承担。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

第 3.1.1 项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

- (1) 根据第 4.3 款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；
- (2) 确定第 4.11 款下产生的费用增加额；
- (3) 根据第 11.1 款、第 12.3 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
- (4) 决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长；
- (5) 审查批准技术方案或设计的变更；
- (6) 根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
- (7) 确定第 15.4 款下变更工作的单价；
- (8) 按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；
- (9) 确定第 15.8 款下的暂估价金额；
- (10) 确定第 23.1 款下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。

3.5 商定或确定

第 3.5.1 项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.9 工程的维护和照管

本项细化为：

(1) 交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

(2) 在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应按第 19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10 其他义务

本项细化为：

(1) 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第 100 章中由承包人按总额报价。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

(2) 除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

(3) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工

主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

(4) 承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

(5) 承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第 100 章中。

(6) 承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

4.2 履约保证金

本款细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

4.3 分包

第 4.3.2 项～第 4.3.4 项细化为：

4.3.2 承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。

4.3.3 专业分包

在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

(1) 允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加

了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。

(2) 专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：

- a. 具有经工商登记的法人资格；
- b. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
- c. 具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。

承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。

(3) 专业分包工程不得再次分包。

(4) 承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。

(5) 专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。

(6) 承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。

(7) 专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。

(8) 承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

违反上述规定之一者属违规分包。

4.3.4 劳务分包

在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：

- (1) 劳务分包人应具有施工劳务资质。

(2) 劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

(3) 承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

(4) 承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分

包。本款补充第 4.3.6 项、第

4.3.7 项：

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。

4.4 联合体

本款补充第 4.4.4 项：

4.4.4 未经发包人同意，联合体的组成与结构不得变动。

4.6 承包人的管理

第 4.6.3 项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

本款补充第 4.6.5 项：

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

4.9 工程价款应专款专用

本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4.10 承包人现场查勘

第 4.10.1 项细化为：①

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。

4.11 不利物质条件

第 4.11.2 项细化为：

4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

本款补充第 4.11.3 项：

4.11.3 可预见的不利物质条件

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

® 如果在招标阶段，招标人在图纸中直接指定了取土场和弃土场位置，且作为投标人投标报价的依据，则招标人应在项目专用合同条款中对本项规定进行调整。

(2) 对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

补充第 4.12 款、第 4.13 款：

4.12 投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

4.13 开展党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

第 5.2.3 项补充：

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第 6.1.2 项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第 4.1.10 项（1）目的规定办理。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款约定为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

8. 测量放线

8.4 监理人使用施工控制网

本款补充：

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

第 9.2.1 项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

- （1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
- （2）滑坡和高边坡处理；
- （3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
- （4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
- （5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
- （6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
- （7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
- （8）爆破工程；
- （9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
- （10）其他危险性较大的工程。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

第 9.2.5 项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%计）安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

本款补充第 9.2.8 项~第 9.2.11 项：

9.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

(1) 按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员;

(2) 承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员,必须按照国家规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业;

(3) 所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查,并有安全员的签字记录;

(4) 根据本合同各单位工程的施工特点,严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。

9.2.9 为了保护本合同工程免遭损坏,或为了现场附近和过往群众的安全与方便,在确有必要的时候和地方,或当监理人或有关主管部门要求时,承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.10 在通航水域施工时,承包人应与当地主管部门取得联系,设置必要的导航标志,及时发布航行通告,确保施工水域安全。

9.2.11 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施,发包人和监理人有权监督,并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4 环境保护

本款补充第 9.4.7 项~第 9.4.11 项:

9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

(1) 对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声,为保护施工人员的健康,应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械,减少接触高噪声的时间,或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员,除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外,还应当缩短其劳动时间。同时,要注意对机械的经常性保养,尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息,对居民区 150m 以内的施工现场,施工时间应加以控制。

(2) 对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘,应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染,保护人民健康,如:

- a. 拌和设备应有较好的密封,或有防尘设备。
- b. 施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
- c. 路面施工应注意保持水分,以免扬尘。

d. 隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

(3) 采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后 28 天之内。

监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月 25 日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 14 天内。

本条补充第 10.3 款、第 10.4 款：

10.3 年度施工计划

承包人应在每年 11 月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交 2 份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

10.4 合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后 28 天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交 2 份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

11. 开工和交工

11.1 开工

第 11.1.2 项补充：

承包人应在分部工程开工前 14 天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.3 发包人的工期延误

本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常气候是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。

11.5 承包人的工期延误

本款细化为：

（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第 11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后，发包人可按第 22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

11.6 工期提前

本款补充：

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。

本条补充第 11.7 款：

11.7 工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（5）项细化为：

（5）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4 款约定的异常恶劣的气候条件除外）

（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

第 13.1.1 项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。

本款补充第 13.1.4 项、第 13.1.5 项：

13.1.4 发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。

13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

13.2 承包人的质量管理

第 13.2.1 项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后 28 天之内。

本款补充第 13.2.3 项~第 13.2.10 项：

13.2.3 公路工程施工质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

13.2.4 承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

13.2.5 承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。

13.2.6 承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准 and 合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检查；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检查的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。

13.2.7 承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工过程中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。

13.2.8 承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。

13.2.9 承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。

13.2.10 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

13.4 监理人的质量检查

本款补充：

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应

为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7 天前交给承包人。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

第 13.5.1 项补充：

当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13.6 清除不合格工程

第 13.6.1 项细化为：

(1) 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

(2) 如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14. 试验和检验

本条补充第 14.4 款：

14.4 试验和检验费用

(1) 承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

(2) 在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。

(3) 如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

本款第（1）项细化为：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

15.3 变更程序

本款补充第 15.3.4 项：

15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

15.4 变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5 承包人的合理化建议

第 15.5.2 项约定为：

承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第 11.6 款的规定给予奖励。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。

15.6 暂列金额

本款细化为：

15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本

不予动用。

15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第

15.4 款约定的变更估价原则和第 15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：

(1) 除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定的原则处理；或者

(2) 在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

价格调整公式后增加备注如下：

式中， $A=1-(B_1+B_2+B_3+\dots+B_n)$

本目最后一段文字细化为：

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

(1) 以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。

(2) 价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。

17.1.4 单价子目的计量

本项补充：

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.1.5 总价子目的计量

本项补充：

本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项约定为：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人提交履约保证金、农民工工资保证金并签订合同协议书，进场具备开工条件，根据开工实际一次性支付。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人将在第一次申请工程进度款时一次性全部扣回开工预付款。

（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：

- a. 材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
- b. 承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
- c. 材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。

则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。

17.2.2 预付款保函

本项细化为：

承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第 17.2.1 项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承

担保责任。

17.2.3 预付款的扣回与还清

本项约定为：

(1) 开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30% 之前不予扣回，在达到签约合同价 30% 之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80% 时扣完。

(2) 当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过 3 个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目细化为：

发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款项之日算起（不计复利）。

工程进度款的支付：

付款比例为：按监理和发包人审定已完成且质量合格工程量价款的 80% 进行支付，累计不超过合同价的 80%；待工程完工验收合格资金到位后支付至合同价的 80%；经审计后，承包人向发包人缴纳结算总额 3% 的质量保证金，工程款方可支付至审计机关审定金额的 100%。

本款补充第 17.3.5 项：

17.3.5 农民工工资保证金

(1) 为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。

(2) 农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

(3) 农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。

17.4 质量保证金

第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.5 交工结算

17.5.1 交工付款申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 42 天内。

17.5.2 交工付款证书及支付时间

本项（2）目细化为：

发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

本项（2）目细化为：

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

18. 交工验收

18.2 交工验收申请报告

本款第（2）项约定为：

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。

竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

18.3 验收

第 18.3.2 项补充：

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。

第 18.3.5 项约定为：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

本款补充第 18.3.7 项：

组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4 项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

本条补充第 18.9 款：

18.9 竣工文件

承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

19. 缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

第 19.2.2 项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.5 承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7 保修责任

本款细化为：

(1) 保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

(2) 在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

(3) 工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。

(4) 若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

20. 保险

20.1 工程保险

本款约定为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第 700 章的合计金额。

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4 第三者责任险

第 20.4.2 项补充：

第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.5 其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 56 天内。

20.6.3 持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.6.4 保险金不足的补偿

本项细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应

从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

第 21.1.1 项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

(1) 地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

(2) 战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

(3) 核反应、辐射或放射性污染；

(4) 空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

(5) 瘟疫；

(6) 项目专用合同条款约定的其他情形。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.4 因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项（2）目细化为：

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已

按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

本项（7）目细化为：

（7）承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

本项（5）目细化为：

（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；

（6）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

本项细化为：

发包人发生除第 22.2.1（4）（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

发包人发生第 22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。

22.2.4 解除合同后的付款

本项（2）目细化为：

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）~（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。

24. 争议的解决

24.3 争议评审

第 24.3.1 项补充：

争议评审组由 3 人或 5 人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

本条补充第 24.4 款、第 24.5 款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）

24.4 仲裁

（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。

（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

24.5 仲裁的执行

(1) 任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

(2) 任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

B. 项目专用合同条款

说 明：

1. 招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“竞标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发 包 人： <u>大化瑶族自治县交通运输局</u> 地 址： <u>大化瑶族自治县文昌东路 92号</u> 邮政编码： <u>530899</u>
2	1.1.2.6	监 理 人： <u>待定</u> 地 址： <u>待定</u> 邮政编码： <u>待定</u>
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 <u>1年</u> ^①
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 <u>14</u> 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人批准： (6) 根据第15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 <u>/</u> %或累计变更超过了签约合同价的 <u>/</u> %
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备： <u>否</u> （是或否） 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： <u>否</u>
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施： <u>否</u> （是或否） 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： <u>否</u>
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u>承包人接到开工通知书后 14 天内</u> 。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>工程（单项工程）开工 7 天前</u>
9	11.5（3）	逾期交工违约金： <u>2000元/天</u>
10	11.5（3）	逾期交工违约金限额： <u>10%签约合同价</u> ^②
11	11.6	提前交工的奖金： <u>0元/天</u>
12	11.6	提前交工的奖金限额： <u>/</u> %签约合同价
13	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的,发包人按所节约成本的 <u>/</u> %或增加收益的 <u>/</u> %给予奖励
14	16.1	☐ 因物价波动引起的价格调整按照 ☐ 第 16.1.1 项 或 ☐ 第 16.1.2 项 约定的原则处理（本项目不予调整） 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每 ☐ 半年 或 ☐ 一年按价格调整公式进行一次调整

⑨ 缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算 1 年，最长不超过 2 年。

⑩ 逾期交工违约金限额一般应为 10%签约合同价。

序号	条目号	信息或数据
		☒ 合同期内不调价 ^⑨
15	17.2.1 (1)	开工预付款金额： 3 0 %签约合同价 ^⑨
16	17.2.1 (2)	材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 /% ^⑨
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份
18	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额： 20%签约合同价
19	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率： 0.15 %/天 ^⑩
20	17.4.1	质量保证金金额： 3 %合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 /% 合同价格质量保证金的优惠 质量保证金是否计付利息：否
21	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 5 份
22	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 5 份
23	18.2 (2)	竣工资料的份数： 6 份
24	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否 （是或否）。
25	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： 否 （是或否） 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：
26	19.7 (1)	保修期：自实际交工日期起计算 1 年 ^⑨
27	20.1	建筑工程一切险的保险费率：按工程建设地相关规定执行。
28	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额：按工程建设地相关规定执行。
29	24.1	争议的最终解决方式： 仲裁或诉讼

项目专用合同条款

4.1.10 其他义务

(2) 修改为：承包人应承担并支付为获得合同工程所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费(税)及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

(3) (增加内容) 增加内容：承包人必须按国家法规、合同约定做好对农民工的管理工作，并执行《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发〔2007〕147号)、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》(桂薪联发〔2016〕2号)要求。各竞标人必须对农民工工资保证金的问题作出以下承诺，格式见第八章竞标文件格式承诺函。

(6) (增加) 承包人应履行的其他义务：

a. 与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。

b. 发包人和监理有权监督检查承包人的供货合同。

c. 对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。

d. 维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件

e. 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

(5) 修改为：合同实施时承包人应投入足够的技术和管理人员以满足工程施工需要，发包人要求承包人应投入本合同的最低人员要求见合同附件四(含相应要求的备选人员)，在不少于合同附件四要求前提下，为确保工程进度，监理工程师有权要求承包人增加相应技术和管理人员以满足施工需要。

4.1.11 (增加) 承包人响应“美丽广西·清洁乡村”行动

(1) 承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知》(桂交党宣[2013]15号)精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。

(2) 具体要求：在建公路项目要文明施工，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；旧路改建项目要保证施工期

间维持良好通车秩序；承包人应高度重视，有义务积极配合并委派专人 参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动。

4.6 承包人人员的管理

（增加）4.6.6 项目经理每月驻工地现场时间不应少于 22 天，因故需离开工地应得到业主、监理工程师的许可，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。项目主要管理人员，技术骨干每月驻工地现场时间不应少于 22 天，因故需离开工地应得到业主、监理工程师的许可，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。

4.9 工程价款应专款专用

- （1）凡不在业主指定银行开户的承包人，业主将不对其支付任何款项。
 - （2）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。业主按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。
 - （3）在合同执行期间，业主或业主委托的公路审计部门有权不定期检查或审计承包人项目经理部的财务收支情况，承包人必须严格财经纪律，确保项目经理部的财务收支能客观、真实的反映工程实际成本，承包人及项目经理部必须接受业主或业主委托部门的监督和检查。
 - （4）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到业主支付的款项后，须向业主提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经业主批准并在业主的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。
 - （5）项目法人有权监督承包人对其雇员的工资发放，每次期中支付时项目法人将从应支付金额中扣留 2%作为支付承包人拖欠的农民工工资的保证，但并未因此免除承包人应负的按时足额支付农民工工资的责任。
- 工程通过交工验收后，由项目法人对承包人支付农民工工资等内容进行公示，公示期不少于 15 天。项目法人支付的计量支付款，承包人首先应支付民工工资，并做好记录备案。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： /

7.3 场外交通

（增加）7.3.3 为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

当施工期间，因施工原因造成原有道路暂时堵塞时，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的措施引导、疏通交通。但不管何种原因，因其交通堵塞时间均不能超过 60 分钟。若堵塞交通超过上述规定的时间，将视为承包人违约按 22.1 款等相关条款处理，同时监理人可指令采取任

何措施疏通，一切费用由承包人承担。

7.3.4 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

(1) 承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构有关文明施工，保障畅通的规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

(2) 对于旧路改建或养护大中修工程项目：破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与项目建设办公室的书面批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，项目建设办公室和监理工程师有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用；不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通；路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象；维持交通的路基施工应保证表面平整，行车通畅。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.5 如项目法人或监理在日常检查中发现承包人用于危险路段、有安全隐患路段施工安全防护的设施和用具(含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等)不齐全或缺乏，并且承包人没有按规定及时添置安放的情况，则项目法人及监理工程师应按照合同有关规定指令承包人纠正和整改，承包人拒不整改或整改不彻底的，项目法人有权进行直接购置施工安全施工安全防护设施和用具(含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等)并安排专人进行设置管理等安全管理工作，所发生的费用由承包人负责，并由项目法人在承包人合同价中计量扣除。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后 7 天内，向监理人提交 2 份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后 7 天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生烈度 7 度(含 7 度)以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过项目法人提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

增加：异常恶劣的气候条件，政府及有关部门预先有预报的，由于承包人没有应急措施或没有采取应急措施的，造成的损失和工期延误，由承包人负责。

(增加) 11.8 其它进度要求

(1) 承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

a. 施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排 施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧 路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。

b. 路面碎石材料的采备应与路基施工进度同步，以保证路面施工进度。

c. 桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建(破坏旧路路面)的路面等关键工程 及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。

12. 暂停施工

12. 1 承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款 12. 1. (6) 项约定：

(6) 由承包人承担的其他暂停施工： ____/

13. 3 承包人的质量检查

增加内容：

(1) 落实质量责任制和质量保证体系

分项工程施工现场应实行质量责任牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工作业管理专业工程师、试验、测量、质检工程师、总工、项目经理及监理工程师及现场监理）和质量举报电话；

(2) 认真执行质量检查制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及 时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

(3) 质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地

基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄像或照相作为现场记录保存。

(4) 加强对质量通病的预防与治理，减少工程质量隐患。

(5) 质量管理目标：竣工验收质量合格。

(6) 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。

承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

(增加) 13.5.1 项补充：

隐蔽部位覆盖前应该经监理人检查确认，分阶段(工序)进行拍摄或照相，并向监理人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量。

15.3 变更

(增加) 15.3.5 项补充： (增加) 15.3.5 项补充： 设计变更除遵守交通运输部、交通运输厅的现行设计变更管理办法外，还应执行广西壮族自治区公路管理局现行《广西公路管理局公路工程设计变更管理办法实施细则》的规定。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

在合同执行期间(包括工期拖延期间)由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

17.2 预付款

(1) (修改) 开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。

17.2.1 预付款

(1) 开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人提交履约保证金、农民工工资保证金并签订合同协议书，进场具备开工条件，根据开工实际一次性支付。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人将在第一次申请工程进度款时一次性全部扣回开工预付款。

17.2.2 预付款的扣回与还清

本项约定为：开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。

17.3 工程进度付款

17.3.2 合同内工程进度款的支付方式：根据工程进度经发包人同意，中期计量支付按进度，按监理和发包人审定已完成且质量合格工程量价款的 80% 进行支付，累计不超过合同价的 80%，待工程完工验收合格资金到位后支付至合同价的 80%，经审计后，承包人向发包人缴纳结算总额 3% 的质量保证金，工程款方可支付至审计机关审定金额的 100%。承包人每次申请工程款之前必须按要求提供所计量工程量的质保资料，并同时向发包人开具增值税发票后发包人才进行工程款的拨付。

17.3.4 合同外（设计变更）工程进度款的支付方式：经发包人同意，累计增加的变更金额在合同价的 10% 以内（含 10%），按照当期计量的 60% 支付；累计增加的变更金额超出合同价的 10% 部分，不进行进度款计量支付，留待工程结算时一并支付。

17.3.4 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：3 份

17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间：按照农民工工资保证金承诺书执行

17.3.5 农民工工资保证金

按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令【2020】724 号）规定执行。

农民工工资保证金的缴存时间：签订合同后 15 天内

农民工工资保证金的缴存金额：按《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[2007]147 号）规定，为成交金额的 2%。

农民工工资保证金的扣留条件：按《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2 号）规定

农民工工资保证金的返还时间：按《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2 号）规定

农民工工资保证金专用账户的监管：按《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2 号）规定

17.5 款增加：竣工结算审核

(1) 本工程最终竣工结算达到《自治区本级财政投资评审实施办法》（桂财办〔2015〕70 号）规定的评审范围，需报财政部门审定，承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的签证不再作为 结算审核依据，按自动放弃处理。

(2) 如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过 6% 以上的，则超出 6% 以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。计算 公式如下：

审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%；

当审减率大于 6% 时，承包人应承担的审核费=（净审减额-送审额*6%）*3.5%”。

结算审核约定：发包人完成竣工付款的期限：竣工结算报告经三方签字盖章后 28 天内。

(3) 合同段中含多个项目的须每个项目单独办理结算。

18.9 竣工文件

(增加) 工程竣工文件的立卷归档按交通部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》(交办发[2010]382 号)及《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65 号)和广西壮族自治区公路管理局《广西公路网项目公路工程文件材料收集立卷归档及验收实施细则(修订)》(桂路工程发[2014]316 号)执行合同段中含多个项目的须每个项目单独立卷归档。

20.1 工程保险

本项目按广西壮族自治区及河池市的要求,推行安全生产责任保险。

20.2 人员伤亡事故的保险

20.2.1 承包人员伤亡事故的保险

增加内容:

办理保险的一切费用均由承包人承担,并包括在工程量清单的单价或总额价中,发包人不单独支付。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由承包人承担,并包括在工程量清单的单价及总额价中,发包人不单独支付。

其中:人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为 10 万元人民币,附加意外伤害险医疗险的保险金额为 2 万元人民币,每标段的人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险保险费按合同价(不含该保险费)的 3%计列。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建 项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段,在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员(含农民工)。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

施工合同签订后工程开工前 15 日,承包人必须按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险以及其他需要投保的保险的保险合同。

20.4 第三者责任险

修改 20.4.2 款为：第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，投标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，发包人不单独进行计量与支付。

21.1 不可抗力的确认

公路工程专用合同条款 21.1 款

21.1.1 (6)项目专用合同条款约定的其他情形： ____/

22.1 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，除按 22.1.2 对承包人违约进行处理外，发包人还将承包人的违约行为纳入信用评价，并有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

(1)～(3)按原条款。增加以下条款：

(4)除工程主体、关键性工作以外的其他部分和工作允许分包，但承包人未经发包人书面同意，私自将工程中除工程主体、关键性工作以外的其他部分和工作分包给第三人，视为承包人违约。发包人可向承包人发出限期整改通知，承包人应在限期内改正。若承包人未在限期内改正，发包人可书面通知承包人不再承担私自分包项目的施工，由发包人另行组织人员或委托其他承包人施工，并依法办理转让手续。

九、公路工程专用合同条款

（采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的“公路工程专用合同条款”），签订合同双方自行购买。

十、通用合同条款

（采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版） 的“公路工程通用合同条款”），签订合同双方自行购买。

十一、工程量清单计价规则

(另册)

“工程量清单计量规则”不加修改地采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）第三册《第八章 工程量清单计量规则》中所列的内容。

注：中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）第三册《第八章 工程量清单计量规则》，签订合同双方自行购买。

十二、技术规范

本章技术规范采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的技术规范，签订合同双方自行购买，增加技术规范专用条款（复印招标文件相应内容）。

十三、图纸

(另册)

十四、已标价工程量清单

大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中
修 工程

投 标 总 价

招 标 人: 大化瑶族自治县交通运输局

工 程 名 称: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

投 标 总 价(小写): 1285791.66元

(大写): 壹佰贰拾捌万伍仟柒佰玖拾壹元陆角陆分

投 标 人: 广西凯昂建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 苏家喜

(签字或盖章)

编 制 人: 刘尧莲

(造价人员签字)

时 间: 2025年12月28日

总 说 明

工程名称: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第1页 共1页

一. 工程概况

拟建大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程位于广西河池市大化县境内。全长 10.990km。

二. 编制依据

1. 《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3820—2018)；
2. 《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；
3. 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)；
4. 《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交基 建发【2019】 39 号)；
5. 交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知(交办 公路【2016】66 号)；
6. 广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发《广西公路工程材料价格“营改增”调整方案》的通知(桂交监造价发【2016】1 号)；
7. 信息价参照《河池市建设工程造价信息》大化县(2025 年第 7 期)价格；
8. 工程设计委托合同。

四. 费用计算标准及费率取值

1. 其他直接费 计费基数为直接工程费，费率按编制办法及工程所在地的施工条件情况计取。仅计雨季施工增加费、行车干扰、施工辅助费、基本费用、利润。

2. 间接费

- (1) 规费 计费基数为人工费，综合费率为 33.5%，其中：养老保险费 16%、失业保险费 0.5%、医疗保险费 7.5%、工伤保险费 1%，住房公积金取 8.5%。

- (2) 企业管理费 计费基数为直接费，费率按编制办法及工程实际情况计取。

3. 利润 计费基数为直接费与企业管理费之和，费率取 7.42%。

4. 税金 计费基数为直接费、间接费与利润之和，费率取 9%。

5. 工程建设其他费用 按编制办法、补充规定及工程实际发生情况计费。

6. 预备费 本工程不计预备费。

7. 其他未述及之处按编制办法、补充规定及国家或当地工程所在地法律、法规、规章、规程规定的标准执行。

五. 投资主要指标

- (1) 工程预算总投资128.6853万元，本项目没产生设备及工具、器具购置费。

投标报价汇总表

合同段：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	19302.8
2	200	路 基	175717.58
3	300	路 面	515943.36
4	600	安全设施及预埋管线	574827.92
5	第100章至第700章合计		1285791.66
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1285791.66
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		1285791.66
			

工程量清单表

合同段：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	19302.8	19302.8
广西建设工程有限公司					
清单 第100章 合计 人民币 19303 元					

工程量清单表

合同段：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除水泥混凝土旧路面	m3	1192.32	46.72	55705.19
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2370	12.12	28724.4
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	273.99	333.18	91287.99
广西公路建设工程有限公司					
清单 第200章 合计 人民币 175718 元					

清单 第 2 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm水泥混凝土面板	m2	6624	77.89	515943.36
广西公路建设工程有限公司					
清单 第300章 合计 人民币 515943 元					

清单 第 3 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	标准段Gr-C~4C	m	3488	146.99	512701.12
-c	端头段AT1-2	处	9	3693.61	33242.49
-d	端头段AT2	处	10	2714.24	27142.4
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	块	467	3.73	1741.91
广西公路建设工程有限公司					
清单 第600章 合计 人民币 574828 元					

清单 第 4 页 共 4 页

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

编制范围: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 1 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			1285791.66		100.00	
100	清单 第100章 总 则			19302.8		1.50	
102	工程管理			19302.8		1.50	
102-3	安全生产费	总额	1	19302.8	19302.8	1.50	
200	清单 第200章 路 基			175717.58		13.67	
202	场地清理			55705.19		4.33	
202-2	挖除旧路面			55705.19		4.33	
-a	挖除水泥混凝土旧路面	m3	1192.32	55705.19	46.72	4.33	
203	挖方路基			28724.4		2.23	
203-1	路基挖方			28724.4		2.23	
-a	挖土方	m3	2870	28724.4	12.12	2.23	
209	挡土墙			91287.99		7.10	
209-3	砌体挡土墙			91287.99		7.10	
-a	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	273.69	91287.99	333.18	7.10	
300	清单 第300章 路 面			515943.36		40.13	
302	垫层						
312	水泥混凝土面板			515943.36		40.13	
312-1	水泥混凝土面板			515943.36		40.13	
-a	厚180mm水泥混凝土面板	m2	6624	515943.36	77.89	40.13	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			574827.92		44.74	
602	护栏			573086.01		44.57	
602-3	波形梁钢护栏			573086.01		44.57	
-a	标准段Gr-C4C	m	3488	512701.12	146.99	39.87	
-c	端头段AT1-2	处	9	33242.49	3693.61	2.59	
-d	端头段AT2	处	1	27142.4	2714.24	2.11	

编制:

复核:

11

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

編制範圍：太化縣 2025 年加城至崇灘公路路面大中修工程

第 2 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
605	道路交通标线			1741.91		0.14	
605-5	轮廓标			1741.91		0.14	
-b	附着式轮廓标	块	457	1741.91	3.73	0.14	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1285791.66		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						
13	投标报价			1285791.66		100.00	

编制:

复核:

12

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 1 页 共 3 页 02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200 章 路 基	清单 第 300 章 路 面	清单 第 600 章 安全设施 及预埋管 线								辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	101.25	1169.463	208.074	568.637	392.752									
1051001	机械工	工日	101.25	209.045	69.879	121.854	17.312									
2001001	HPB300钢筋	t	3738.92	0.02		0.02										
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.81	59.025	59.025											
2003004	型钢（工字钢、角钢）	t	3482.3	0.007		0.007										
2003005	钢板（Q235，δ=5~40mm）	t	3584.07	0.438			0.438									
2003012	镀锌钢板（δ=1mm，δ=1.5mm，δ=3mm）	t	5184.07	0.037			0.037									
2003015	钢管立柱	t	4586.29	0.004												
2003017	波形钢板（镀锌（包括端头板、撑	t	6200.00	0.004			0.004									
2009003	空心钢钎（优质碳素工具钢）	kg	6.44	1.808			1.808									
2009004	Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm）	个	31.80	0.004			0.004									
2009011	电焊条（结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0）	kg	5.75	82.044			82.044									
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.3	1859.44			1859.44									
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.31	2.186		2.186										
3001001	石油沥青	t	4870	0.602		0.602										
3003002	汽油（92号）	kg	8.94	198.502			198.502									
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.17	6522.122	5125.67	1396.317	37.139									
3005001	煤	t	561.95	0.119		0.119										
3005002	电	kW·h	0.56	6464.565	88.09	5568.649	807.826									
3005004	水	m3	4.21	527.397	198.064	172.114	157.219									
4003001	原木（混合规格）	m3	871.68	0.656	0.656											

编制： 复核： 13

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 2 页 共 3 页 02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200 章 路 基	清单 第 300 章 路 面	清单 第 600 章 安全设施 及预埋管 线								辅助生产	% 数量
4003002	钢材（中板 δ=19~35mm，中方混	m3	1004.42	0.834	0.437	0.397										
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	6.5	39.35	39.35											
5005002	硝酸炸药（1号、2号岩石硝酸炸	kg	24	20.583			20.583									
5005008	非电毫秒雷管（导爆管长3~7m）	个	3	26.334			26.334									
5005009	导爆索（爆速6000~7000m/s）	m	1.5	11.896			11.896									
5501003	黏土（堆方）	m3	11.65	4.006	4.006											
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆	m3	94.17	730.334	107.112	569.078	64.145									
5505005	卵石（卵石）	m3	80.58	313.972	313.972											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	89.61	1020.92	1020.92											
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	92.63	2.405	2.405											
5509002	42.5级水泥	t	346.7	26.287	26.287		44.768									
6007004	反光膜	m2	122	6.115			6.115									
7801001	其他材料费	元	1	207.675	88.484	1705.91	207.675									
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 （WY200A液压）	台班	1466.35	3.073	3.073											
8001032	斗容量2.5m3履带式单斗挖土机带 破碎锤（WY250带破碎锤）	台班	2979.23	9.51	9.51											
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 （WK100机械）	台班	1024.67	0.203	0.203											
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	567.48	2.73	2.73											
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机	台班	956.46	3.34	3.34											
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机（HTG4500含提浆	台班	1312.98	2.449		2.449										
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	248.78	47.795		47.795										

编制： 复核： 14

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 3 页 共 3 页

02表

[illegible]

编制:

复核: 15

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 1 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则															19302.8	
2	102	工程管理															19302.8	
3	102~3	安全生产费	总额	1													19302.8	19302.8
4	200	清单 第200章 路 基			13200.86		21071.1	47269.09	6448.53	134751.73		3061.6	3670.47	9429.04	10293.68	14508.61	175717.58	
5	202	场地清理			44834.78		1207.22		2481.09	43688.32		1329.1	982.82	1612.02	3498.29	4599.95	55705.19	
6	202~2	挖除旧路面			44834.78		1207.22		2481.09	43688.32		1329.1	982.82	1612.02	3498.29	4599.95	55705.19	
7	~a	挖除水泥混凝土旧路面	m3	1192.32	44834.78		1207.22		2481.09	43688.32		1329.1	982.82	1612.02	3498.29	4599.95	55705.19	46.72
8	203	挖方路基			22978.83		741.96		21658.51	22400.48		610.48	389.78	1165.92	1779.25	2371.13	28724.4	
9	203~1	路基挖方			22978.83		741.96		21658.51	22400.48		610.48	389.78	1165.92	1779.25	2371.13	28724.4	

编制:

复核:
16

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 2 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	~a	挖土方	m3	2370	22978.83		741.96		21658.51	22400.48		610.48	389.78	1165.92	1779.25	2371.13	28724.4	12.12
11	209	挡土墙			64187.27		19121.95	47262.06	2278.92	68662.94		1122.01	2297.87	6651.1	5016.45	7537.53	91287.99	
12	209~3	砌体挡土墙			64187.27		19431.95	47262.06	2278.92	68662.94		1122.01	2297.87	6651.1	5016.45	7537.53	91287.99	
13	~a	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	273.99	64187.27		19121.95	47262.06	2278.92	68662.94		1122.01	2297.87	6651.1	5016.45	7537.53	91287.99	333.16
14	300	清单 第300章路面			409589.91		57572.51	299672.13	45279.42	402524.07		5718.87	10116.97	23419.91	31566.59	42601.18	515943.36	
15	312	水泥混凝土面板			409589.91		57572.51	299672.13	45279.42	402524.07		5718.87	10116.97	23419.91	31566.59	42601.18	515943.36	
16	312~1	水泥混凝土面板			409589.91		57572.51	299672.13	45279.42	402524.07		5718.87	10116.97	23419.91	31566.59	42601.18	515943.36	
17	~a	厚180mm水泥混凝土面板	m2	6624	409589.91		57572.51	299672.13	45279.42	402524.07		5718.87	10116.97	23419.91	31566.59	42601.18	515943.36	77.85
18	600	清单 第600章安全设施及预埋管线			419496.71		39759.68	422579.64	5690.76	468030.08		3152.62	10168.1	13906.69	32115.05	47463.53	574827.92	
编制：																		
复核：17																		

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 3 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	602	护栏			417921.52		39431.54	421623.96	5690.76	466746.25		3128.38	10111.6	13796.76	31992.18	47319.77	573086.01	
20	602~3	波形梁钢护栏			417921.52		39431.54	421623.96	5690.76	466746.25		3128.38	10111.6	13796.76	31992.18	47319.77	573086.01	
21	~a	标准段G1~C~4C	m	3488	373734.35		32628.25	381113.97	4880.57	418622.1		2737.65	8984.85	11430.7	28600.9	42333.86	512701.12	146.95
22	~c	端头段AT1~2	处	9	24342.65		4190	21659.31	466.09	26314.28		227.27	632.3	1453.84	1870	2744.79	33242.49	3693.61
23	~d	端头段AT2	处	10	19844.52		2612.39	18453.38	344.1	21809.87		163.46	494.45	912.23	1521.28	2241.12	27142.4	2714.24
24	605	道路交通标线			1575.18		328.15	955.68		1283.83		24.24	56.5	109.93	122.87	143.76	1741.91	
25	605~5	轮廓标			1575.18		328.15	955.68		1283.83		24.24	56.5	109.93	122.87	143.76	1741.91	
26	~b	附着式轮廓标	块	467	1575.18		328.15	955.68		1283.83		24.24	56.5	109.93	122.87	143.76	1741.91	3.73
编制：																		
复核：18																		
合计					961087.5		118403.34	769513.83	117388.71	1005305.88		11933.09	23955.53	46755.64	73975.63	104573.32	1285791.66	

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939					1.499	0.521		2.438	0.521	2.747					2.747	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.876					1.279	0.47		2.155	0.47	2.792					2.792	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.959					1.451	0.154		2.41	0.154	1.374					1.374	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94					1.39	0.818		2.33	0.818	2.427					2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）							1.39	0.818		1.39	0.818	2.427					2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195			1.195	3.569					3.569	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.924					1.094	1.201		1.546	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I（绿化）		0.924					1.094	1.201		1.546	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.742					1.007	1.537		1.749	1.537	4.726					4.726	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III（一般）		1.497					0.948	2.729		2.445	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III（室内）							0.948	2.729		0.948	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III（桥梁）		1.497					0.948	2.729		2.445	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III（设备安装）							0.948	2.729		0.948	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143					4.143	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构（一般）								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构（桥梁）								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

19

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	挖除水泥混凝土旧路面		421.46					626.35	281.3		1047.8	281.3	982.82					982.82	769.92	24.06	360.9	48.12	409.02	1612.03
2	挖土方		219.29					336.01	55.18		555.3	55.18	389.78					389.78	556.86	17.4	261.03	34.8	295.83	1165.92
3	M7.5浆砌片石挡土墙		143.33					13.92	764.78		357.24	764.78	2297.87					2297.87	3176.67	99.27	1489.05	198.54	1687.6	6651.1
4	厚180mm水泥混凝土面板		942.53					1393.6	3377.3		2341.5	3377.3	10116.4					10116.4	11185.97	349.55	5243.2	699.1	5942.3	23419.7
5	标准段G-C-4C		14.75					335.5	2376.5		361.14	2376.5	8984.6					8984.6	5459.4	170.61	2559.1	341.22	2900.3	11430.3
6	端头段AT1-2		20.63					3.78	175.67		51.6	175.67	632.3					632.3	694.37	21.7	325.49	43.4	368.88	1453.4
7	端头段AT2		11.93					17.64	133.88		29.57	133.88	494.45					494.45	435.69	13.62	204.23	27.23	231.46	912.25
8	附着式轮廓标		2.14					3.18	18.92		5.33	18.92	56.5					56.5	52.5	1.64	24.61	3.28	27.89	109.93
9	合计：		1907.62					2841.97	183.5		4749.57	183.5	23955.2					23955.2	22331.53	687.88	10467.68	1395.6	11863.4	46755.64

编制：

复核：

20

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 1 页 共 2 页09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	电	kW·h	3005002	0.56	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	水	m3	3005004	4.21	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3738.92		21	原木混合规格	m3	4003001	871.68	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.81		22	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	4003002	1004.42	
5	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3482.3		23	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.5	
6	钢板Q235, δ=5~40mm	t	2003005	3584.07		24	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	5005002	24	
7	镀锌钢板 δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm	t	2003012	3184.07		25	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	5005008	3	
8	钢管立柱	t	2003015	2458.25		26	导爆索爆速6000~7000m/s	m	5005009	1.5	
9	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	6200		27	黏土堆方	m3	5501003	11.65	
10	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	2009003	6.84		28	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	94.17	
11	Φ50mm以内合金钻头 Φ43mm	个	2009004	24.68		29	片石码方	m3	5505005	80.58	
12	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.15		30	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	89.61	
13	螺栓混合规格	kg	2009013	7.3		31	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	5505015	92.23	
14	铁钉混合规格	kg	2009030	5.31		32	42.5级水泥	t	5509002	346.75	
15	石油沥青	t	3001001	4870		33	反光膜	m2	6007004	122	
16	汽油92号	kg	3003002	8.94		34	其他材料费	元	7801001	1	
17	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.17		35	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1466.35	
18	煤	t	3005001	561.95		36	斗容量2.5m3履带式单斗挖土机带破碎锤WY250带破碎锤	台班	8001032	2979.23	

编制：复核：21

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

第 2 页 共 2 页09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100机械	台班	8001035	1024.67	
38	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	567.48	
39	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	956.46	
40	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400mm	台班	8003077	1312.98	
41	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	248.78	
42	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	199.75	
43	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500、JS500	台班	8005004	229.61	
44	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	189.53	
45	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	350.24	
46	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	407.63	
47	装载质量12t以内自卸汽车T138、SX360	台班	8007016	820.68	
48	容量10000L以内洒水车汽车TGJ5170GSSJN	台班	8007043	1086.39	
49	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	154.37	
50	排气量3m3/min以内机动空气压缩机(CV-3/8-1)	台班	8017047	291.02	
51	小型机具使用费	元	8099001	1	

编制：复核：22

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

分项编号: m

工程名称: 挖除水泥混凝土旧路面

单位: m³

数量: 1192.32

单价: 46.72

第 1 页 共 21 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		全部挖除旧路面				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方				合 计	
	工 程 细 目		挖掘机整体挖除路面				斗容量2m3以内装载机装次坚石、 坚石				装载质量12t以内自卸汽车运石 3km					
	定 额 单 位		10m3				1000m3天然密实方				1000m3天然密实方					
	工 程 数 量		119.232				1.1923				1.1923					
	定 额 表 号		2~3~1~4改				1~1~10~8				1~1~11~21改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	0.1	11.887	1207.22							11.887	1203.61		
8001032	斗容量2.5m3履带式单斗挖土机带破碎锤WY250带	台班	2979.23	0.08	9.51	28417.56							9.51	28332.44		
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	956.46				2.8	3.34	3195.37				3.34	3194.89		
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138、SX360	台班	820.68							11.11	13.242	10868.16	13.242	10867.8		
9999001	定额基价	元	1		252	2979.23	2761	3292	3292	9346	11143	11143	44743	44743		
	直接费	元				29624.79			3195.37			10868.16		43688.32		
	措施费	I 元		30307.85	2.33 %	706.17	3292.03	2.155 %	70.94	11142.98	2.41 %	268.55		1047.8		
		II 元		30398.91	0.818 %	248.66	3292.52	0.47 %	15.47	11143.35	0.154 %	17.16		261.3		
	企业管理费	元		30398.91	2.427 %	737.78	3292.52	2.792 %	91.93	11143.35	1.374 %	153.11		982.82		
	规费	元		3133	33.5 %	1049.55	338.21	33.5 %	113.3	1340.8	33.5 %	449.17		1612.02		
	利润	元		32093.65	7.42 %	2381.35	3470.88	7.42 %	257.54	11582.18	7.42 %	859.4		3498.28		
	税金	元		34750.43	9 %	3127.54	3744.56	9 %	337.01	12615.56	9 %	1135.4		4599.95		
	金额合计	元				37877.97			4081.57			13750.96		55710.45		

编制:

复核:
23

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程

分项编号: m

工程名称: 挖土方

单位: m³

数量: 2370

单价: 12.12

第 2 页 共 21 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计		
	工 程 细 目		斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土(装车)			装载质量12t以内自卸汽车运土3km								
	定 额 单 位		1000m3天然密实方			1000m3天然密实方								
	工 程 数 量		2.37			2.37								
	定 额 表 号		1~1~9~8			1~1~11~7改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.09	7.329	741.96							7.329	742.05
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1466.35	1.3	3.073	4507.4							3.073	4506.67
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138、SX360	台班	820.68				8.82	20.899	17151.11				20.899	17151.45
9999001	定额基价	元			5393	5393	7420	17586	17586				22979	22979
	直接费	元				5249.36			17151.11					22400.46
	措施费	I 元		5392.78	2.438 %	131.48	17585.73	2.41 %	423.82					555.3
		II 元		5393.44	0.521 %	28.1	17585.39	0.154 %	27.08					55.16
	企业管理费	元		5393.44	2.747 %	148.16	17585.39	1.374 %	241.62					389.78
	规费	元		1364.33	33.5 %	457.05	2116.03	33.5 %	708.87					1165.92
	利润	元		5701.19	7.42 %	423.03	18277.9	7.42 %	1356.22					1779.25
	税金	元		6437.19	9 %	579.35	19908.71	9 %	1791.78					2371.13
	金额合计	元				7016.54			21700.5					28717.04

编制:

复核:
24

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
 分项编号：-a 工程名称：M7.5浆砌片石挡土墙 单位：m3 数量： 273.99 单价： 333.18 第 3 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			石砌挡土墙			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			浆砌片石挡土墙基础			浆砌片石挡土墙墙身			水泥砂浆抹面(厚2cm)		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			100m2		
	工 程 数 量			0.0764			5.46			21.939			0.465		
	定 额 表 号			4~1~3~3			1~4~16~5改			1~4~16~7改			4~11~6~17改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	109.81	8.389	849.44	5.58	30.468	3084.76	6.78	148.657	15051.69	2.89	1.344	136.06
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.81							2.69	59.025	283.87			
2009030	铁钉混合规格	kg	5.31							0.1	2.186	11.65			
3005004	水	m3	4.21				6.98	38.085	160.33	6.98	153.029	644.23	14.95	6.95	29.26
4003001	原木混合规格	m3	871.68							0.03	0.656	573.71			
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1004.42							0.02	0.437	440.72			
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.5							1.79	39.35	255.83			
5501003	黏土堆方	m3	11.65				0.03	0.163	1.91	0.18	3.935	45.75			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	94.17				3.81	20.783	1956.92	3.88	85.04	8007.8	2.77	1.288	121.3
5505005	片石码方	m3	80.58				11.46	62.568	5041.58	11.46	251.405	20257.73			
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	92.23							0.11	2.405	222.58			
5509002	42.5级水泥	t	346.75				0.93	5.065	1756.94	0.95	20.834	7226.98	0.83	0.388	134.47
7801001	其他材料费	元	1				2.19	11.969	11.97	3.48	76.515	76.52			
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机MK100机械	台班	1024.67	2.65	0.203	207.53									
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	567.48				0.1	0.544	309.84	0.1	2.186	1244.99			

编制： 复核： 25

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
 分项编号：-a 工程名称：M7.5浆砌片石挡土墙 单位：m3 数量： 273.99 单价： 333.18 第 4 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			石砌挡土墙			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			浆砌片石挡土墙基础			浆砌片石挡土墙墙身			水泥砂浆抹面(厚2cm)		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			100m2		
	工 程 数 量			0.0764			5.46			21.939			0.465		
	定 额 表 号			4~1~3~3			1~4~16~5改			1~4~16~7改			4~11~6~17改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J325	台班	126.53				0.15	0.816	102.94	0.15	3.279	413.62			
9999001	定额基价	元	1	14459	1105	1105	2090	11413	11413	2336	51241	51241	896	417	417
	直接费	元				1056.97			12427.2			54757.68			421.1
	措施费	I 元		1104.7	2.438 %	26.93	3668.96	1.546 %	56.72	17530.45	1.546 %	271.02	142.81	1.749 %	2.6
		II 元		1104.74	0.521 %	5.78	11413.66	1.201 %	137.08	51252.07	1.201 %	615.54	416.81	1.537 %	6.4
	企业管理费	元		1104.74	2.747 %	30.35	11413.66	3.587 %	409.41	51252.07	3.587 %	1838.41	416.81	4.726 %	19.7
	规费	元		890.44	33.5 %	298.3	3222.48	33.5 %	1079.53	15605.05	33.5 %	5227.69	136.07	33.5 %	45.58
	利润	元		1167.78	7.42 %	86.65	12016.87	7.42 %	891.65	53977.09	7.42 %	4005.1	445.4	7.42 %	33.05
	税金	元		1504.96	9 %	135.45	15001.6	9 %	1350.14	66715.49	9 %	6004.39	528.33	9 %	47.55
	金额合计	元				1640.4			16351.74			72719.88			575.86

编制： 复核： 26

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-a 工程名称：M7.5浆砌片石挡土墙 单位：m3 数量： 273.99 单价： 333.18 第 5 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计		
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25										188.858	19121.84
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.81										59.025	283.91
2009030	铁钉混合规格	kg	5.31										2.186	11.61
3005004	水	m3	4.21										198.064	833.85
4003001	原木混合规格	m3	871.68										0.656	571.68
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1004.42										0.437	439.16
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	6.5										39.35	255.78
5501003	黏土堆方	m3	11.65										4.098	47.74
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	94.17										107.112	10086.73
5505005	片石码方	m3	80.58										313.973	25299.91
5505015	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	92.23										2.405	221.75
5509002	42.5级水泥	t	346.75										26.287	9114.98
7801001	其他材料费	元	1										88.484	88.48
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机MK100机械	台班	1024.67										0.203	207.9
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	567.48										2.73	1549.33

编制： 复核： 27

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-a 工程名称：M7.5浆砌片石挡土墙 单位：m3 数量： 273.99 单价： 333.18 第 6 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计		
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J325	台班	126.53										4.095	518.18
9999001	定额基价	元	1										64175	64175
	直接费	元												68662.94
	措施费	I	元											357.24
		II	元											764.78
	企业管理费	元												2297.87
	规费	元												6651.1
	利润	元												5016.45
	税金	元												7537.53
	金额合计	元												91287.9

编制： 复核： 28

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-a 工程名称：厚180mm水泥混凝土面板 单位：m² 数量：6624 单价：77.89 第 7 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)			容量500L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土3km				
	定 额 单 位			1000m ² 路面			10m ³			1000m ³ 路面实体				
	工 程 数 量			6.624			119.232			1.1923				
	定 额 表 号			2-2-17-3改			4-11-11-3			2-2-19-7改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	62.46	413.734	41890.67	1.3	154.902	15681.84				568.637	57574.45
2001001	HPB300钢筋	t	3738.92		0.02	74.3							0.02	74.25
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3482.3		0.007	24.07							0.007	23.05
3001001	石油沥青	t	4870		0.002	9635.58							0.002	2933.67
3005001	煤	t	561.95		0.02	112.39							0.119	66.96
3005004	水	m ³	4.21		25.82	108.68							172.114	724.5
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m ³	1004.42		0.09	399.2							0.397	398.94
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	94.17	84.4	559.078	52648.45							559.078	52648.34
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	89.61	154.13	1020.924	91485							1020.924	91485.04
5509002	42.5级水泥	t	346.75	65.14	431.462	149609.05							431.462	149609.48
7801001	其他材料费	元		257.54	1705.91	1705.91							1705.91	1705.91
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTT4500-5460h4000	台班	1312.98	0.37	2.449	3217.96							2.449	3215.85
8003083	混凝土电动刻纹机KQF180	台班	248.78	7.22	47.795	11889.73							47.795	11890.34
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	199.75	2.5	16.556	3306.54							16.556	3307.05

编制： 复核： 29

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-a 工程名称：厚180mm水泥混凝土面板 单位：m² 数量：6624 单价：77.89 第 8 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量500L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土 3km				
	定 额 单 位			1000m ² 路面			10m ³			1000m ³ 路面实体				
	工 程 数 量			6.624			119.232			1.1923				
	定 额 表 号			2-2-17-3改			4-11-11-3			2-2-19-7改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	229.61				0.24	28.597	6570.45				28.597	6566.23
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班	820.68							9.86	11.761	9652.05	11.761	9651.72
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSSJN	台班	1086.35	1.48	18.797	10642.85							9.797	10643.22
9999001	定额基价	元		66890	375516	375516	203	24172	24172	8300	9896	9896	409584	409584
直接费		元			370619.89			22252.29			9651.89		402524.07	
措施费	I	元		74218.36	2.33 %	1729.29	24174.98	1.546 %	373.7	9896.12	2.41 %	238.5	2341.54	
	II	元		375518.8	0.818 %	3071.74	24174.83	1.201 %	290.34	9896.28	0.154 %	15.24	3377.32	
企业管理费		元		375518.8	2.427 %	9113.84	24174.83	3.587 %	867.15	9896.28	1.374 %	135.97	10116.97	
规费		元		50142.12	33.5 %	16797.61	18577.32	33.5 %	6223.4	1190.75	33.5 %	398.9	23419.91	
利润		元		389433.69	7.42 %	28895.98	25706.06	7.42 %	1907.39	10286	7.42 %	763.22	31566.55	
税金		元		430228.37	9 %	38720.55	31914.31	9 %	2872.29	11203.73	9 %	1008.34	42601.15	
金额合计		元				468948.92			34786.6			12212.06	515947.55	

编制： 复核： 30

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-a 工程名称：标准段Gr-C-4C

单位：m 数量： 3488 单价： 146.99 第 9 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.1071						10.7125			11.4538		
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			5~1~2~1改			5~1~2~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	382.6	40.986	4149.8	14.68			14.68	157.267	15923.61	9.69	110.960	11233.95
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3904.22										0.03	0.366	1430.94
2003015	钢管立柱	t	5695.83										1.01	11.553	65826.06
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84	13.78	14.76	10.1									
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	31.88	21.37	21.37	21.37									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75										5.99	68.633	394.34
3005004	水	m3	4.21				11.98			11.98	128.381	540.08			
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	24	156.89	16.807	403.37									
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3	200.74	21.504	64.51									
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	1.5	90.68	9.714	14.57									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	94.1				4.89			4.89	52.379	4929.4			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	92.16				8.46			8.46	90.573	8347.55			
5509002	42.5级水泥	t	388.47				3.41			3.41	36.557	14202.99			
7801001	其他材料费	元	1	21.97	2.354	2.35	2.6			2.6	27.816	27.82	11.29	129.258	129.26
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	354.31										0.37	4.232	1501.54

编制：

复核：
31

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-a 工程名称：标准段Gr-C-4C

单位：m 数量： 3488 单价： 146.99 第 10 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.1071						10.7125			11.4538		
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			5~1~2~1改			5~1~2~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	154.26										0.69	7.893	1217.35
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CY-3/8-1	台班	291.02	11.79	1.263	367.68									
8099001	小型机具使用费	元	1	339.75	36.396	36.4							41.65	476.966	476.99
9999001	定额基价	元	1	8007	5143	5143	4007			4007	42930	42930	6656	76239	76239
	直接费	元				5120.59						42219.06			82203.03
	措施费	I 元		4768.24	2.155 %	102.76		1.546 %		16714.32	1.546 %	258.4	15171.39		
		II 元		5141.52	0.47 %	24.17		1.201 %		42932.71	1.201 %	515.62	76261.48	0.564 %	430.11
	企业管理费	元		5141.52	2.792 %	143.55		3.587 %		42932.71	3.587 %	1540	76261.48	2.242 %	1709.76
	规费	元		4148.83	33.5 %	1389.86		33.5 %		15923.61	33.5 %	5334.41	12453.88	33.5 %	4172.06
	利润	元		5411.97	7.42 %	401.57		7.42 %		45246.74	7.42 %	3357.31	78401.37	7.42 %	5817.38
	税金	元		7182.46	9 %	646.42		9 %		53224.8	9 %	4790.23	94332.36	9 %	8489.91
	金额合计	元				7828.88						58015.04			102822.27

编制：

复核：
32

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号: 20

单位: m 数量: 3488 单价: 146.99 第 11 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏双面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			43.7725										
	定 额 表 号			5-1~2~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.3	13.114	1329.59							322.323	32626.97
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3904.22										0.366	1429.1
2003015	钢管立柱	t	5695.83										11.553	65804.73
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	6200	1.01	44.152	27532.08							44.152	273743.27
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84										1.476	10.1
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	31.88										2.289	72.95
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75										68.633	394.35
2009013	螺栓混合规格	kg	7.3	39.55	1731.114	12637.14							1731.114	12637.13
3005004	水	m3	4.21										128.381	540.48
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg	24										18.807	403.37
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3										21.504	64.51
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	1.5										9.714	14.57
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	94.1										52.379	4932.58
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	92.16										90.573	8116.23
5509002	42.5级水泥	t	388.47										36.557	12675.97

编制:

复核:
33

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号: 20

单位: m 数量: 3488 单价: 146.99 第 12 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏双面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			43.7725										
	定 额 表 号			5-1-2-6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
7801001	其他材料费	元	1										159.427	159.33
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	354.31										4.232	1499.56
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	487.63	0.06	2.623	1270.69							2.623	1270.69
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	154.26										7.893	1217.51
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	291.02										1.263	367.7
8099001	小型机具使用费	元	1										513.392	513.04
9999001	定额基价	元	1	5696	249319	249319							373631	373631
	直接费	元				289079.42								418622.1
	措施费	I	元		2626.83									361.14
		II	元		249398.64	0.564 %	1406.61							2376.51
	企业管理费	元		249398.64	2.242 %	5591.52								8984.85
	规费	元		1595.16	33.5 %	534.38								11430.7
	利润	元		256396.77	7.42 %	19024.64								28600.9
	税金	元		315636.57	9 %	28407.29								42333.86
	金额合计	元				344043.86								512710.04

编制:

复核:
34

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-c

单位：处 数量：9 单价：3693.61 第 13 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.0153						1.53			1.3013		
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			5~1~2~1改			5~1~2~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	382.74	5.856	592.91	14.69			14.69	22.47	2275.04	9.69	12.61	1276.82
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3904.22										0.03	0.042	162.57
2003015	钢管立柱	t	5695.83										1.01	1.313	7478.49
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84	13.79	0.211	1.44									
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	31.88	21.38	0.7	10.43									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75										5.99	7.8	44.82
3005004	水	m3	4.21				11.99			11.99	18.343	77.17			
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	24	156.95	2.401	57.63									
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3	200.81	3.072	9.22									
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	1.5	90.72	1.388	2.08									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	94.1				4.89			4.89	7.484	704.18			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	92.16				8.46			8.46	12.941	1192.65			
5509002	42.5级水泥	t	388.47				3.41			3.41	5.223	2029.12			
7801001	其他材料费	元	1	21.98	0.338	0.34	2.6			2.6	3.974	3.97	11.29	14.69	14.69
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	354.31										0.37	0.481	170.58

编制：

复核：
35

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-c

单位：处 数量：9 单价：3693.61 第 14 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.0153						1.53			1.3013		
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			5~1~2~1改			5~1~2~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	154.26										0.69	0.897	138.2
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CY-3/8-1	台班	291.02	11.8	0.181	52.54									
8099001	小型机具使用费	元	1	339.88	5.2	5.2							41.68	54.212	54.21
9999001	定额基价	元	1	8025.735	735	735	4009			4009	6134	6134	6659	8665	8665
	直接费	元				731.79						6031.78			9339.5
	措施费	I 元		681.27	2.155 %	14.68		1.546 %		2388.1	1.546 %	36.92	1724.27		
		II 元		734.78	0.47 %	3.45		1.201 %		6133.74	1.201 %	73.67	8664.89	0.564 %	48.87
	企业管理费	元		734.78	2.792 %	20.52		3.587 %		6133.74	3.587 %	220.02	8664.89	2.242 %	194.27
	规费	元		592.91	33.5 %	198.63		33.5 %		2275.04	33.5 %	762.14	1415.5	33.5 %	474.19
	利润	元		773.42	7.42 %	57.39		7.42 %		6464.34	7.42 %	479.85	8908.02	7.42 %	660.98
	税金	元		1026.46	9 %	92.38		9 %		7604.18	9 %	684.38	10718.2	9 %	964.64
	金额合计	元				1118.83						8288.55			11682.84

编制：

复核：
36

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号: 7c 工程名称: 端头段AT1-2

单位: 处 数量: 9 单价: 3693.61 第 15 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏									合 计		
	工 程 细 目		波形钢板护栏双面波形钢板											
	定 额 单 位		1t											
	工 程 数 量		1.5461											
	定 额 表 号		5~1~2~6											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量			金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.3	0.463	46.96							41.4	4190.76
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3904.22										0.042	162.42
2003015	钢管立柱	t	5695.83										1.313	7478.87
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	6200	1.01	1.56	9671.82							1.56	9672.31
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84										0.211	1.44
2009004	Φ30mm以内合金钻头Φ43mm	个	31.88										0.327	10.43
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75										7.8	44.82
2009013	螺栓混合规格	kg	7.3	39.56	61.166	448.52							61.166	446.51
3005004	水	m3	4.21										18.343	77.22
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg	24										2.401	57.63
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3										3.072	9.22
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	1.5										1.388	2.08
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	94.1										7.484	704.75
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	92.16										12.941	1159.63
5509002	42.5级水泥	t	388.47										5.223	1811.11

编制:

复核:
37

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号: 7c 工程名称: 端头段AT1-2

单位: 处 数量: 9 单价: 3693.61 第 16 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏双面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			1.5461										
	定 额 表 号			5~1~2~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
7801001	其他材料费	元	1										19.001	18.99
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	354.31										0.481	170.43
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	487.63	0.06	0.093	45.23							0.093	45.19
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	154.26										0.897	138.37
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	291.02										0.181	52.54
8099001	小型机具使用费	元	1										59.412	59.37
9999001	定额基价	元	1	6589	8809	8809							24343	24343
	直接费	元				10210.82								26314.28
	措施费	I	元		92.82									51.6
		II	元		8809.25	0.564 %	49.68							175.67
	企业管理费	元		8809.25	2.242 %	197.5								632.3
	规费	元		56.35	33.5 %	18.88								1453.84
	利润	元		9056.43	7.42 %	671.99								1870
	税金	元		11148.87	9 %	1003.4								2744.75
	金额合计	元				12152.27								33242.46

编制:

复核:
38

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-d 工程名称：端头段AT2 单位：处 数量： 10 单价： 2714.24 第 17 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.0088						0.875			0.9356		
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			5~1~2~1改			5~1~2~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	382.83	3.351	339.26	14.69			14.69	12.857	1301.8	9.7	9.071	918.45
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3904.22										0.03	0.03	116.88
2003015	钢管立柱	t	5695.83										1.01	0.944	5382.02
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84	13.79	0.121	0.83									
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	31.88	21.39	0.121	5.97									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75										6	5.611	32.25
3005004	水	m3	4.21				12			12	10.495	44.15			
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	24	157.03	1.374	32.98									
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3	200.91	1.758	5.27									
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	1.5	90.76	0.794	1.19									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	94.1				4.89			4.89	4.282	402.96			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	92.16				8.46			8.46	7.405	682.39			
5509002	42.5级水泥	t	388.47				3.42			3.42	2.989	1161.12			
7801001	其他材料费	元	1	21.99	0.192	0.19	2.6			2.6	2.274	2.27	11.3	10.567	10.57
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	354.31										0.37	0.346	122.65

编制： 复核： 39

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-d 工程名称：端头段AT2 单位：处 数量： 10 单价： 2714.24 第 18 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.0088						0.875			0.9356		
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			5~1~2~1改			5~1~2~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	154.26										0.69	0.645	99.58
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CY-3/8-1	台班	291.02	11.81	0.103	30.06									
8099001	小型机具使用费	元	1	340.05	2.975	2.98							41.68	38.995	39
9999001	定额基价	元	1	8049.49	420.4	420.4	4011			4011	3510	3510	6662	6233	6233
	直接费	元				421.11						3451.45			6721.13
	措施费	I 元		389.81	2.155 %	8.4		1.546 %		1366.43	1.546 %	21.13	1240.3		
		II 元		422.83	0.47 %	1.99		1.201 %		3509.79	1.201 %	42.15	6235.33	0.564 %	35.17
	企业管理费	元		422.83	2.792 %	11.81		3.587 %		3509.79	3.587 %	125.9	6235.33	2.242 %	139.8
	规费	元		341.19	33.5 %	114.3		33.5 %		1301.8	33.5 %	436.1	1018.23	33.5 %	341.11
	利润	元		445.07	7.42 %	33.02		7.42 %		3698.96	7.42 %	274.46	6410.3	7.42 %	475.64
	税金	元		590.68	9 %	53.16		9 %		4351.19	9 %	391.61	7712.84	9 %	694.16
	金额合计	元				643.84						4742.79			8407

编制： 复核： 40

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号: -d 工程名称: 端头段AT2

单位: 处 数量: 10 单价: 2714.24 第 19 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏双面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			1.6967										
	定 额 表 号			5-1~2~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.3	0.509	51.54							25.787	2610.25
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3904.22										0.03	116.83
2003015	钢管立柱	t	5695.83										0.944	5379.68
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	6200	1.01	1.713	10624.86							1.713	10620.25
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84										0.121	0.83
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	31.88										0.187	5.97
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75										5.611	32.24
2009013	螺栓混合规格	kg	7.3	39.58	67.161	490.28							67.161	490.27
3005004	水	m3	4.21										10.495	44.19
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg	24										1.374	32.98
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3										1.758	5.27
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	1.5										0.794	1.19
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	94.1										4.282	403.25
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	92.16										7.405	663.52
5509002	42.5级水泥	t	388.47										2.989	1036.25

编制:

复核:
41

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号: -d 工程名称: 端头段AT2

单位: 处 数量: 10 单价: 2714.24 第 20 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏双面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			1.6967										
	定 额 表 号			5-1~2~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
7801001	其他材料费	元	1										13.034	13.03
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	354.31										0.346	122.55
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	487.63	0.06	0.102	49.64							0.102	49.62
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	154.26										0.645	99.53
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	291.02										0.103	30.06
8099001	小型机具使用费	元	1										41.971	41.94
9999001	定额基价	元	1	6701	9673	9673							19835	19835
	直接费	元				11216.19								21809.87
	措施费	I	元		101.91									29.57
		II	元		9676.56	0.564 %	54.58							133.85
	企业管理费	元		9676.56	2.242 %	216.95								494.45
	规费	元		61.84	33.5 %	20.72								912.23
	利润	元		9948.09	7.42 %	738.15								1521.25
	税金	元		12246.58	9 %	1102.19								2241.12
	金额合计	元				13348.77								27142.35

编制:

复核:
42

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
分项编号：-b-工程名称：附着式轮廓标单位：块数量：467单价：3.73第 21 页 共 21 页21-2表

代 号	工 程 项 目			轮廓标			轮廓标			合 计					
	工 程 细 目			栏式轮廓标			栏式轮廓标								
	定 额 单 位			100块			100块								
	工 程 数 量						4.67								
	定 额 表 号			5-1~7-3改			5-1~7-3改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.18	0.69			0.69	3.243	327.91				3.243	328.32	
2003012	镀锌钢板 δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm	t	5503.05	0.01			0.01	0.037	205.59				0.037	192.12	
6007004	反光膜	m2	121.91	1.31			1.31	6.115	745.24				6.115	746.01	
7801001	其他材料费	元	1	3.47			3.47	16.213	16.2				16.213	16.21	
9999001	定额基价	元	1	337			337	1574	1574				1574	1574	
	直接费	元							1283.83					1283.83	
	措施费	I 元			1.546 %		344.63	1.546 %	5.33					5.33	
		II 元			1.201 %		1575.18	1.201 %	18.92					18.92	
	企业管理费	元			3.587 %		1575.18	3.587 %	56.5					56.5	
	规费	元			33.5 %		328.15	33.5 %	109.93					109.93	
	利润	元			7.42 %		1655.93	7.42 %	122.87					122.87	
	税金	元			9 %		1597.38	9 %	143.76					143.76	
	金额合计	元							1741.14					1741.14	

编制：复核：43

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程
编制范围：大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程第 1 页 共 1 页22表

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费				原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及 运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算 式		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	

十五、承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的 施工组织设计

人员和设备承诺函

致大化瑶族自治县交通运输局：

我方参加了 大化县 2025 年加城至岩滩公路路面大中修工程 施工竞标，若我方成交，我方在此承诺：

若本项目文件未要求我方在响应文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在采购人向我方发出成交通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经采购人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。若我方已按本项目资格预审文件或采购文件要求在资格预审申请文件或响应文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在资格预审申请文件或响应文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的成交资格，并由采购人将我方的违约行为上报省级、市级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。



供应商：广西凯昂建设工程有限公司

法定代表人或授权代理人：

2026 年 01 月 12 日

项目管理管理及技术人员汇总表

1、项目管理机构配备情况表

岗位	姓名	职称	执业或职业资格证明				承担完工工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	项目数	主要项目名称
施工员	吴胜源	/	施 工 员 上岗证	/	45209451012 6215	公路工程	/	/
质量员	韦欣怡	/	质 量 员 上岗证	/	45210211060 0007	公路工程	/	/
安全员	覃艳琳	/	安 全 员 上岗证	/	桂 交 安 C(22)G01862	公路工程	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/
材料员	陈莲莲	/	材 料 员 上岗证	/	45210041110 0147	公路工程	/	/
预算员	刘洁莲	/	预 算 员 上岗证	/	45210042320 0003	公路工程	/	/
项目经理	农昌锋	工程师	二 级 建 造师	二 级	桂 24511111674 2	公路工程	/	/
技术负责人	吴绵升	工程师	职称证	中 级	0064406	公路工程	/	/

项目管理班子机构设置、职责分工

项目经理的岗位职责和分工：贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，执行公司的各项管理制度。经授权组建项目部，确定项目部的组织机构，推荐管理人员，根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求确定管理人员职责；负责项目部人员的政治、业务学习和工作业绩的考核工作。负责在本项目内贯彻落实公司质量、环境、职业健康安全方针和总体目标，主持制定项目质量、环境、职业健康安全目标并实施。负责对施工项目实施全过程、全面管理，组织制定项目部的各项管理制度并监督落实。严格履行与建设单位签订的合同和与公司签订的“项目管理目标责任书”并进行阶段性目标控制，确保项目目标的实现。负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计，组织办理工程设计变更、概预算调整、索赔等有关基础工作，配合公司做好验工计价工作。负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料。严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管理，搞好经济分析与核算。积极开展市场调查，主动收集工程建设信息，参与项目追踪、公关、进行区域性市场开发和本项目后续工程的滚动开发工作。强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性事件。做好项目部的思想政治工作。协助公司完成项目的检查、鉴定和评奖申报工作。负责协调处理项目部的内部与外部事项。

项目技术负责人的岗位职责和分工：负责贯彻执行公司技术管理细则和国家颁布的有关行业标准。负责组织审核设计文件，核对工程数量，及时解决施工图纸中的疑问。参与施工调查，组织施工复测；编制实施性施工组织设计，按规定报批后组织实施。负责组织向施工负责人进行书面施工技术交底，指导、检查技术人员的日常工作；负责复核特殊过程、关键工序的施工技术交底。负责检查、指导现场施工人员对施工技术交底的执行落实情况，及时纠正现场的违规操作。负责办理变更设计及索赔有关事宜。负责编制施工过程中的重大施工方案，并按规定及时向上级技术管理部门报审。负责组织编制质量、环境、职业健康安全技术保证措施，及时纠正执行过程中产生的偏差。负责推广运用新技术、新工艺、新材料、新设备；做好以高、新、难工程为对象、以创新工艺为核心的“工法”开发。负责向有关方提报施工现场的各类生产信息报表、材料用料计

划。负责办理对外验工计价、工程清算等事宜。参与项目部内部成本财务分析和分包方工程款的结算工作。负责组织、安排相关技术文件的编制和收集整理工作；负责编写施工技术总结和竣工文件的编制工作。

项目安全员的岗位职责和分工：在项目经理领导下，负责项目部安全管理工作。协助项目经理建立健全安全生产管理体系，编制并完善各项安全制度。负责编制项目部的职业健康安全目标和管理方案并组织实施。负责组织项目部人员学习贯彻相关法律法规、公司当年 1 号文件、《安全生产三十项卡死制度》、《施工现场管理标准》等有关施工安全管理办法、规定。负责检查施工现场的临时用电、施工机械的使用管理、特种作业人员的持证上岗、既有线施工的要点和防护、季节性的施工方案实施、现场消防管理，以及施工现场坑、井、沟和各种孔洞、易燃易爆危险场所、变压器、出入口、上料口等部位配备警示、提示、禁止指令、标志等。负责对施工组织设计中编制的安全技术措施进行重点检查。负责班前安全教育每日安全检查，按规定填写记录。负责各项安全报表的填报工作。负责对分包方、相关方的安全教育和监督检查。发生事故时，执行相应的应急准备与响应预案，立即组织抢救和执行上报制度，并保护好现场，按规定参加事故调查。在项目经理领导下，负责项目部工程施工质量管理工作。

项目质量的岗位职责和分工：协助主管领导制定并落实项目部承建的工程项目质量目标。负责项目部工程项目施工全过程的质量管理工作。负责对项目部施工技术交底的执行情况进行检查。负责组织项目部有关人员进行检验批自检工作。负责检查隐蔽工程施工情况并协助公司主管工程师进行隐蔽工程检查签证。参加项目部每周组织的工程施工质量检查，对检查中发现的工程质量问题及时制定纠正和预防措施。负责对工程施工所用材料、半成品和技术设备的检查。负责组织项目部有关人员进行工程施工质量的自检、互检、交接检工作。参加项目部召开的质量分析会，并针对存在的问题组织制定纠正和预防措施。负责制定并组织落实项目部工程施工质量创优规划，及时申报优质工程。

项目材料员的岗位职责和分工：在项目经理领导下，负责项目部物资供应管理工作。贯彻执行公司物资管理细则以及各项管理办法，结合项目部的实际工作情况制定相应的物资管理现场办法。按照采购权限，负责提报物资计划，满足业主对各类物资供应和物资现场管理的要求。负责项目物资绩效成本管理，严格执行财经结算纪律，认真履行物

资上报审批、报表填报制度。负责物资市场价格调查，掌握市场物资价格信息，及时报批材料采购价格目录，做好上级主管部门授权的物资招标采购工作。建立项目物资供、应台帐，加强作业队的材料成本的核算，做好月份物资成本分析工作。负责项目部物资验收、搬运、储存、标识、发放及顾客财产的管理。负责项目部能源资源管理和可回收废弃物的回收、处置登记，易燃、易爆、危险化学品的收、发、存工作。负责项目部周转材料的租赁、登记发放、保管保养、退租和委托外加工大型周转材料的审批工作。负责特种劳动保护用品的采购评价，申请计划上报、登记发放、回收工作。负责检查施工现场材料的码放、仓库封闭、粉料使用是否符合大气和水污染防治的要求。负责项目部物资记录的填写、标识、保管、整理和保存工作，及各种物资统计报表的上报工作。

项目施工员的岗位职责和分工：协助项目经理做好工程开工的准备工作，初步审定图纸、施工方案，提出技术措施和现场施工方案。编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。认真审核工程所需材料，并对进场材料的质量要严格把关。对施工现场监督管理，遇到重大质量、安全问题时及时会同有关部门进行解决。向专业所管辖的班组下达施工任务书、材料限额领料单和施工技术交底。督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。负责对图纸变更、增补工程进行现场签证和记录。协助技术负责人进行图纸会审及技术交底。审核各专业工程预付款，并呈报造价管理部。负责组织隐蔽工程、单位工程、分项工程的完工验收工作。负责整理各项工程的竣工资料及交接工作。参加工程协调会与监理例会，提出和了解项目施工过程中出现的问题，并根据问题思考、制定解决办法并实施改进。参加工程竣工交验，负责工程完好保护。负责与外协单位传递信息与资料。负责协调工程项目各分项工程之间和施工队伍之间的工作。

项目预算员岗位职责和分工：负责编制施工图预算（标后预算）及工料分析，编制对建设单位的结算和编审工程分包、劳务的结算。负责提供施工组织设计和施工阶段所需的工料、机械的需用量数据信息。负责项目工程预算成本、目标确切及计划统计月、季、年报的具体工作。负责项目月成本的汇总和核算工作。参与投标文件、标书编制和合同评审，承担监督施工全过程合同和标书以外经济结果丢失责任。熟悉图纸，参与图纸会审，提出问题，对遗漏未发现问题负责。参与劳务及其它分承包合同的评审，并提出意见。建好单位工程预结算及计划统计台帐，填报有关报表。

(2) 拟投入施工机械设备情况表（格式自拟）

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工部位	备注
1	挖掘机	1 立方米	1	中国徐工	2019	38.2kw	良好	整个工程	/
2	挖掘机	2 立方米	1	中国	2018	76.4k	良好	整个工程	/
3	履带式推土机	TY320B	1	中国	2018	135kw	良好	整个工程	/
4	履带式推土机	TY320B	1	中国	2019	165kw	良好	整个工程	/
5	装载机	ZL50	2	中国徐州	2019	154kw	良好	整个工程	/
6	水车	8 吨以上	1	中国湖北	2019	8.7kw	良好	整个工程	/
7	风钻	/	2	中国	2021	/	良好	整个工程	/
8	空压机	VY-12 /7	1	中国	2021	3m³	良好	整个工程	/
9	发电机组	SC120BG	1	中国上海	2022	120kw	良好	整个工程	/
10	吊车	/	1	中国	2019	/	良好	整个工程	/
11	自卸汽车	18T	2	中国	2019	/	良好	整个工程	/
12	砼搅拌机	JS500	1	中国	2018	/	良好	整个工程	/
13	起重机	QY25A /B	1	中国江西	2019	97kw	良好	整个工程	/
14	振动棒	/	5	北京	2019	/	良好	整个工程	/
15	热熔釜	/	5	中国	2018	/	良好	整个工程	/
16	滚筒式喷洒机	/	5	中国	2018	/	良好	整个工程	/
17	铣刨机	/	2	中国	2021	/	良好	整个工程	/
18	抛丸机	/	2	中国	2021	/	良好	整个工程	/

19	抹光机	/	2	国产	2022	/	良好	整个工程	/
20	混凝土切割机	/	2	国产	2020	/	良好	整个工程	/
21	混凝土搅拌机	红岩	1	国产	2018	96KW	良好	整个工程	/
22	振动压路机	18 吨	1	广州	2019	/	良好	整个工程	/
23	振动压路机	30 吨	1	广州	2019	/	良好	整个工程	/
24	三辊机	滚 辊 Φ 22cm 以上	1	国产	2019	6m	良好	整个工程	/
25	排式振捣设备	/	1	国产	2019	/	良好	整个工程	/
26	自动翻斗车	5t	5	国产	2020	/	良好	整个工程	/
27	钢模板	高 180mm	300m	国产	2022	/	良好	整个工程	/
28	稳定土拌合站	WBZ300	1	国产	2019	300t/h	良好	整个工程	/
29	稳定土摊铺机	SSP220C-5	1	国产	2018	7.5M	良好	整个工程	/
30	水泥混凝土拌合站	HZS240	1	国产	2018	40m³/h	良好	整个工程	/
31	三轴摊铺机	jz-900	1	国产	2019	/	良好	整个工程	/
32	强制式搅拌机	J DC450	1	国产	2019	/	良好	整个工程	/
33	砂浆拌和机	MI600	1	国产	2019	/	良好	整个工程	/
34	压力机	YXLM-200T	1	国产	2021	/	良好	整个工程	/
35	光轮压路机	XG6205M	2	成都	2019	12T	良好	整个工程	/

施工组织设计

（见投标文件）

十六、其他合同文件

1、企业“营业执照副本”、“资质证书”和“安全生产许可证”副本复印件；





建筑业企业资质证书

企业名称：广西凯昂建设工程有限公司

详细地址：广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇中心广场商业步行街42号第五层

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91450108MA5NMA6J8Y

法定代表人：苏宗喜
有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2000万人民币

经济性质：资或控股)

证书编号：D245066405

有效期：2030年03月17日

资质类别及等级：

公路工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
环保工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级



发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2025年03月20日



统一社会信用代码：91450108MA5NMA6J8Y

安全生产许可证



编号：（桂）JZ安许证字[2019]000733

企业名称：广西凯昂建设工程有限公司

法定代表人：苏宗喜

单位地址：广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇中心广场商业步行街路42号第五层

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2025年04月29日 至 2028年05月27日



发证机关：

发证日期：2025年4月

日