

梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程

施工合同

项目编号：WZZC2026-C2-990030-GXDY

发包人（全称）：梧州市红十字会医院

承包人（全称）：广西佰飞建设工程有限公司

签订合同时间：2026年3月9日

合同协议书

合同编号：WZZC2026-C2-990030-GXDY

采购单位（甲方）：梧州市红十字会医院 采购计划号：WZZC2026-C2-00215

中标供应商（乙方）：广西佰飞建设工程有限公司

项目名称和编号：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程（WZZC2026-C2-990030-GXDY）

签订地点：梧州市 签订时间：2026年3月9日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程施工项目及有关事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程
2. 工程地点：梧州市红十字会医院
3. 工程承包范围：工程发包图纸以及工程量清单中全部工程内容。
4. 工程质量符合国家施工及竣工验收之“合格”标准。

二、合同工期

计划开工日期：2026年3月10日。

计划竣工日期：2026年4月9日。

工期总日历天数：30个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰壹拾贰万壹仟捌佰零玖元叁角壹分（¥1121809.31元）；

2. 合同价格形式：单价固定方式。

四、通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

五、双方权利和义务

1. 甲方

(1) 甲方负责提供施工用水、电至施工现场，清除施工障碍物，提供施工材料存放场地。开工 7 日前完善施工场地的施工条件要求。

(2) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护工作，并承担相关费用。

(3) 对工程内容的变更需提前以书面形式给乙方，具体内容按工程变更条款执行。

(4) 甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

(5) 双方约定甲方应做的其他工作：无

(6) 甲方委托乙方办理的工作：双方另行协商。

2. 乙方

(1) 乙方必须严格按照设计图纸和有关规范施工，服从甲方的监督和指导，配备熟练的操作工上岗，严格把好质量关，如工程发生质量不合格，所有的返工经济损失等，及由此产生的一切责任和费用全部由乙方负责，与甲方无关。如乙方不听从指挥、出现施工质量问题、进度不符合甲方要求的，甲方有权取消本合同并另择施工队伍。

(2) 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。无上岗证人员不得上岗，并做好岗前培训。如发生安全事故，全部责任和赔偿均由乙方负责承担，与甲方无关。参加竣工验收，编制工程结算。

(3) 乙方必须文明施工，保持施工现场清洁卫生、整齐。

(4) 工程竣工后施工人员及设备必须马上退场，否则甲方不予结算及支付工程款。

六、工程价款的支付：

1、无预付款，项目竣工验收合格后，支付至合同价80%，余下部分工程款待完成结算审定后，工程款支付至结算总价的 97%，余下的3%在验收合格1年后，采购人收到请款函后30日内支付完毕。（不计利息）

2、乙方应在甲方支付款项前，依据核定的工程进度金额，先行向甲方提供对应付款金额且符合税法规定的增值税发票及请款函。乙方承诺，合同签署的乙方公司名称与发票开具单位及收款单位一致，乙方不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为乙方违约。

3、付款办法：本项目工程款通过银行转帐的方式支付到本合同乙方约定的账号内。

七、工程变更

1. 变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- (1) 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- (2) 取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- (3) 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- (4) 改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- (5) 改变工程的时间安排或实施顺序。

2. 变更权

甲方可以提出变更。乙方收到经甲方签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应及时办理规划、设计变更等审批手续。

3. 变更程序

3.1 甲方提出变更

甲方提出变更的，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

3.2 变更执行

乙方收到甲方下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。乙方认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照变更估价约定确定变更估价。

4. 变更估价

4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

- (1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
- (2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

- (3) 变更工程量清单需经过审计部门审核工程量及单价；

4.2 变更估价程序

乙方应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请（若无监理人，则直接递交甲方）。甲方应在收到乙方提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕，甲方对变更估价申请有异议，通知乙方修改后重新提交。甲方应在乙方提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。甲方逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可乙方提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应不计入最近一期的进度款中支付，具体在结算工作中实施。

5. 乙方的合理化建议

乙方提出合理化建议的，应向甲方提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

甲方应在收到乙方提交的合理化建议后 7 天内审查完毕，发现其中存在技术上的缺陷，应通知乙方修改。甲方应在收到乙方报送的合理化建议后 14 天内审批完毕。合理化建议经甲方批准的，应及时发出书面通知变更指示，由此引起的合同价格调整按照变更估价约定执行。甲方不同意变更的，应书面通知乙方

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，甲方可对乙方给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

6. 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

八、竣工验收与结算

1、本工程质量应以国家现行实施的建设施工及验收技术规范中有关规定和施工图纸、设备说明书及施工技术交底文件为依据进行工程验收。

3、工程具备竣工条件，乙方以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。

4、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或整改的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。

5、自工程竣工验收合格之日算起，乙方对工程质量保修 2 年。新建工程在竣工验收后，甲方方可使用。在规定的保修期内（包括在甲方未出具竣工验收合格报告之前），凡因乙方施工造成质量事故和质量缺陷，应由乙方负责无偿保修。保修内容、范围为乙方施工的项目。在保修期内，乙方应在接到修理通知之日 3 天内派人修理，否则甲方可委托他人修理，因乙

方原因造成返修的费用由乙方承担。

6、本项目竣工结算工作必须由甲方交审计部门或第三方审计公司进行结算审核，双方确认无误后进行竣工结算手续。

九、违约

1 甲方违约

1.1 甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

- (1) 因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (2) 因甲方违反合同约定造成暂停施工的；
- (3) 甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的；
- (4) 甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (5) 甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

1.2 甲方违约的责任

甲方应承担因其违约给乙方增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定甲方违约责任的承担方式和计算方法。

1.3 因甲方违约解除合同

因甲方违约情形，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用。

1.4 因甲方违约解除合同后的付款

乙方按照本款约定解除合同的，甲方应在解除合同后 28 天内支付下列款项：

- (1) 合同解除前所完成工作的价款；
- (2) 乙方为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
- (3) 乙方撤离施工现场以及遣散乙方人员的款项；
- (4) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
- (5) 按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；
- (6) 因解除合同给乙方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第十条〔争议解决〕的约定处理。

乙方应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

2 乙方违约

2.1 乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

- (1) 乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；
- (2) 乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
- (3) 因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；
- (4) 乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
- (5) 乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；
- (6) 乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (7) 乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

2.2 乙方违约的责任

乙方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定乙方违约责任的承担方式和计算方法。

2.2.1 乙方超过合同约定施工工期未能完工的，每超过一日按约定合同价款的 0.1% 进行罚款，当罚款累计达约定合同价款的 1% 时，甲方有权单方解除合同，合同未能履行的权利义务由乙方自行承担。（工程罚款事项由甲方按项目具体实施情况进行判断）

2.3 因乙方违约解除合同

因乙方违约情形，甲方有权解除合同，乙方应承担甲方因此造成的损失。

2.4 因乙方违约解除合同后的付款

甲方按照本款约定解除合同的，乙方应在解除合同后 28 天内支付下列款项：

- (1) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
- (2) 按照合同约定应当支付给甲方的其他款项；
- (3) 因解除合同给甲方造成的损失。

3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

十、合同的变更与解除：

1、在本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另外签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同自双方法人或委托代理人签字、盖章之日生效。甲乙双方履行完成合同规定的义务后，本合同终止。

3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

十一、合同纠纷解决办法：

任何一方违反合同规定，经双方协商无法达成一致时，按以下途径解决：

1、甲方所在地人民法院提起诉讼。

（以下无合同条款内容）

发包人：梧州市红十字会医院

承包人：广西佰飞建设工程有限公司

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

纳税人识别号：1245040049873633X1

纳税人识别号：91450704MACRGBL47M

地址：梧州市新兴一路 3-1 号

地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港
片区中马钦州产业园区友谊大道
88号中马 广场5幢7楼708-20

联系方式：0774-382726

联系方式：15994313963

开户行：中国银行梧州文澜支行

开户行：中国建设银行股份有限公司钦州港
区支行

账 号：617157489617

账 号：4505 0165 9851 0000 1944

签订日期：2026年3月9日

梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 工程

投 标 总 价



投 标 人：_____ 广西佰飞建设工程有限公司
(单位盖章)

2026年2月27日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 工程

投 标 总 价

招 标 人：梧州市红十字会医院

工 程 名 称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程

投 标 总 价(小写)：1121809.31元

(大写)：壹佰壹拾贰万捌仟捌佰零玖元叁角壹分

投 标 人：广西佰飞建设工程有限公司

法定代表人
或其授权人：黎慧

(签字或盖章)

编 制 人：李圆圆

(造价人员签字)

时 间：2026年02月27日

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
装修			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	651027.56	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	19065.95	
2.1	其中：安全文明施工费	17465.66	
3	其他项目费用合计	1340.19	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	671433.70	
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	155567.78	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6921.59	
2.1	其中：安全文明施工费	2985.78	
3	其他项目费用合计	324.98	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	162814.35	
给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	10392.37	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	663.12	
2.1	其中：安全文明施工费	286.05	
3	其他项目费用合计	22.11	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	11077.60	
通风空调工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	192838.50	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4918.98	
2.1	其中：安全文明施工费	2121.91	
3	其他项目费用合计	395.51	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	198152.99	
消防工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	44082.76	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3807.94	
2.1	其中：安全文明施工费	1642.64	
3	其他项目费用合计	95.78	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	47986.48	
智能工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	28367.62	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1916.00	
2.1	其中：安全文明施工费	826.51	
3	其他项目费用合计	60.57	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	30344.19	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1082276.59	

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		装修				651027.56	
		分部分项工程				650963.60	
	0116	拆除工程				3503.06	
1	011601001001	人工拆除原有砖墙 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体名称:砖墙 3.拆除高度:3350mm 4.弃渣运距:另计	m ³	12.73	108.46	1380.70	
2	011610001001	木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:M0921、M1021 2.弃渣运距:另计	樘	27	27.98	755.46	
3	010103002001	余方弃置 1.含装车 2.含垃圾清理及外运 3.运距:暂按5km计	m ³	24.18	56.53	1366.90	
	0104	砌筑工程				627.79	
4	010402001001	新砌轻质砖墙 1.施工部位:新砌墙体 2.砂浆种类、强度等级:M5水泥石灰砂浆 3.增高:到楼板底	m ²	0.61	589.55	359.63	
5	011201001001	墙面一般抹灰 1.施工部位:新砌墙体 2.砂浆种类、配合比:M10水泥砂浆	m ²	4.84	35.10	268.16	
	0109	屋面及防水工程				1800.82	
6	010904002001	卫生间地面聚合物水泥基防水 1.施工部位:卫生间 2.材料种类:2.0mm厚高分子益胶泥 聚合物水泥基防水层	m ²	3.97	60.21	239.03	
7	010904002002	卫生间墙面聚合物水泥基防水 1.施工部位:卫生间 2.材料种类:2.0mm厚高分子益胶泥 聚合物水泥基防水层	m ²	16.95	66.94	1134.63	
8	010404001001	卫生间陶粒混凝土抬高 1.施工部位:卫生间沉坑 2.回填材料厚度、种类:200mm厚 CL25陶粒混凝土回填 3.具体做法详见施工图	m ³	0.40	624.72	249.89	
9	010404001002	卫生间C25混凝土垫层 1.施工部位:卫生间 2.材料种类规格:40mm厚C25混凝土 垫层	m ³	0.08	501.38	40.11	
10	011101001001	卫生间坑底水泥砂浆找平层 1.施工部位:卫生间坑底 2.材料种类规格:30mm厚1:3水泥砂 浆找平层	m ²	1.98	34.74	68.79	
11	011101001002	卫生间水泥砂浆保护层 1.施工部位:卫生间 2.材料种类规格:25mm厚1:3水泥砂 浆找平层	m ²	1.98	34.53	68.37	
	0111	楼地面装饰工程				134411.19	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	011101005001	专用自流平基层 1.施工部位：地胶板地面 2.材料厚度、强度：3mm厚水泥自流平	m ²	518.75	22.03	11428.06	
13	011103002001	PVC地胶板地面 PF-01 1.施工部位：耗材库、信息资料室、蜡块库、知情谈话室等 2.材料厚度、种类：2.0mmPVC地胶板，医用同质透心 3.施工方式：专用胶粘剂粘结	m ²	557.03	200.96	111940.75	
14	011102003001	600*600哑光砖地面 CF-01 1.施工部位：卫生间 2.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚 1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料的品种、规格：600*600哑光砖，现场切割磨边 4.安装方式：铺贴放坡，留缝2mm填专用填缝剂	m ²	1.98	99.24	196.50	
15	011502001001	地胶板踢脚线上墙专用R角及铝合金收边线 1.施工部位：地胶板踢脚线区域 2.上墙专用R型角 3.踢脚线专用铝合金收边线 4.具体做法详见施工图	m	382.79	28.25	10813.82	
16	011108001001	石材门框 ST-01 1.施工部位：卫生间 2.找平层砂浆配比、强度等级： 1:2.5水泥砂浆 3.结合层厚度、材料种类：40mm厚 1：4水泥砂浆 4.面层材料的品种、规格、颜色： 20mm厚石材门框 ST-01 5.嵌缝材料种类：云石胶调色填缝 6.石材六面防护处理、背面刷防水剂处理	m ²	0.08	400.77	32.06	
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				197718.12	
17	011207001001	墙面装饰板 1.施工部位：隔墙 2.龙骨材料种类、规格：75型系列轻钢龙骨架，75*40*0.8mm天地龙骨、横竖龙骨 3.中距：竖400mm，横800mm	m ²	439.22	43.20	18974.30	
18	011207001002	隔墙内填防火吸音岩棉 1.施工部位：轻钢龙骨隔墙内 2.材料种类、规格：50mm厚防火吸音岩棉	m ²	14.53	33.21	482.54	
19	011207001003	隔墙10mm埃特板封面 1.施工部位：隔墙 2.材料种类、规格：10mm厚埃特板 3.安装方式：自攻螺钉固定，做防锈处理，板间留4mm缝	m ²	453.75	38.29	17374.09	
20	011207001004	洁净医疗板墙面 1.施工部位：水箱库、液氮库、样本	m ²	453.75	285.79	129677.21	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		前处理室、质控室等 2.材料种类、规格：4.5mm厚洁净医疗板 3.施工方式：专用医疗板贴合的粘合剂粘贴					
21	011502001002	墙面洁净医疗墙板专用阳角线条 1.施工部位：洁净医疗板墙面 2.材料种类、规格：定制洁净医疗墙板专用阳角线条	m	154.00	192.35	29621.90	
22	桂011204007001	墙面贴300*600瓷片 1.施工部位：卫生间 2.墙体类型：砖墙 3.找平层砂浆配比、强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆 4.安装方式：瓷砖专用胶粘剂粘贴 5.面层材料品类、规格、颜色：300*600mm瓷片	m ²	14.11	112.55	1588.08	
	0113	天棚工程				99432.60	
23	011302001001	石膏板吊顶天棚 1.施工部位：通道 2.吊顶形式、吊杆规格：Φ8全螺纹镀锌吊杆，造型安装 3.龙骨材料种类、规格：60上人型轻钢龙骨，造型安装 4.面层材料品种、规格：9.5mm防潮石膏板	m ²	53.75	152.32	8491.84	
24	011302001002	铝塑板吊顶天棚 1.施工部位：存储库、质控室、更衣室、制水间、样本接收 2.吊顶形式、吊杆规格：Φ8全螺纹镀锌吊杆，造型安装 3.龙骨材料种类、规格：60上人型轻钢龙骨，造型安装 4.基层材料种类、规格：6mm厚埃特板 5.面层材料品种、规格：4mm防火铝塑板	m ²	167.76	289.97	48645.37	
25	011302001003	铝扣板吊顶天棚 1.施工部位：污物暂存、防护装备室、缓冲、制剂室等 2.吊顶形式、吊杆规格：Φ8国标全螺纹镀锌吊杆，造型安装 3.龙骨材料种类、规格：38主骨主吊件，100系列三角龙骨吊件，造型安装，不上人型 4.面层材料品种、规格：600*600*0.8mm医用铝扣板	m ²	283.29	130.67	37017.50	
26	011302001004	天棚吊顶铝扣板L型收边线 1.施工部位：铝扣板天花 2.材料品种、规格：20*25mmL型铝合金收边线	m	258.70	16.61	4297.01	
27	011302001005	天花检修口 1.加固材料种类、规格：定制1.2mm	个	6	163.48	980.88	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		质边框单边加固(Z形卡边四周走边) 2.材料种类：天花检修口 3.检修口尺寸：600*600mm 4.具体做法详见施工图					
	0108	门窗工程				92109.71	
28	010801001001	专业医用成品门 M0821WC 1.门扇：专业医用成品门扇(防火板饰面) 2.面层种类、规格：门扇双面贴 1.00mm木纹防火板 3.门洞尺寸：800*2100，详见施工图的门窗表 4.门扇内嵌：200*500mm铝合金百叶窗,斜45°安装	扇	1	1212.49	1212.49	
29	010801001002	专业医用成品门 M0821 1.门扇：专业医用成品门扇(防火板饰面) 2.面层种类、规格：门扇双面贴 1.00mm木纹防火板 3.门洞尺寸：800*2100，详见施工图的门窗表	扇	1	1212.49	1212.49	
30	010801001003	专业医用成品门 M0921C 1.门扇：专业医用成品门扇(防火板饰面) 2.面层种类、规格：门扇双面贴 1.00mm木纹防火板 3.门洞尺寸：900*2100，详见施工图的门窗表 4.门扇内嵌：双6mm钢化玻璃观察窗,900*220mm	扇	1	1421.58	1421.58	
31	010801001004	专业医用成品门 M1021 1.门扇：专业医用成品门扇(防火板饰面) 2.面层种类、规格：门扇双面贴 1.00mm木纹防火板 3.门洞尺寸：1000*2100，详见施工图的门窗表	扇	2	1473.87	2947.74	
32	010801001005	专业医用成品门 M1021C3 1.门扇：专业医用成品门扇(防火板饰面) 2.面层种类、规格：门扇双面贴 1.00mm木纹防火板 3.门洞尺寸：1000*2100，详见施工图的门窗表 4.门扇内嵌：双6mm钢化玻璃观察窗,900*220mm	扇	17	1473.84	25055.28	
33	010801001006	专业医用成品气密门 MB0921C3 1.门扇：专业医用成品门扇(防火板饰面) 2.面层种类、规格：门扇双面贴 1.00mm木纹防火板 3.门洞尺寸：900*2100，详见施工图	扇	5	1628.57	8142.85	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		的门窗表 4. 门扇内嵌：双6mm钢化玻璃观察窗, 900*220mm 5. 其他材料种类：定制铝合金气密胶条配件（可伸缩）					
34	010801001007	专业医用成品气密门 MB1021C3 1. 门扇：专业医用成品门扇（防火板饰面） 2. 面层种类、规格：门扇双面贴 1. 00mm木纹防火板 3. 门洞尺寸：1000*2100，详见施工图的门窗表 4. 门扇内嵌：双6mm钢化玻璃观察窗, 900*220mm 5. 其他材料种类：定制铝合金气密胶条配件（可伸缩）	扇	3	1756.11	5268.33	
35	010808001001	一体成型电解板钢门套 1. 基层材料种类：15mm防火阻燃夹板找平，18mm防火阻燃板基层 2. 基层防护材料：基层板刷防腐防锈涂料 3. 材料品种、规格：一体成型电解板钢门套，面层环保固化静电喷塑处理 4. 门套规格、尺寸：360mm宽 5. 具体做法详见施工图	m	135.00	226.77	35149.35	
36	桂010811001001	L形执手插锁 1. 材料种类、规格：不锈钢执手、不锈钢门锁	套	30	225.29	6758.70	
37	桂010811001002	不锈钢门磁吸 1. 材料种类、规格：不锈钢，加厚型	个	30	81.76	2452.80	
38	011507004001	不锈钢传递窗 1. 尺寸、规格：600*600*750mm 2. 材料品种、规格：304不锈钢箱体，双门互锁、紫外线消毒灯	个	1	2488.10	2488.10	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程				30558.52	
39	011407001001	墙面刮装饰腻子 1. 施工部位：内墙面 2. 腻子种类：防水防霉腻子 3. 刮腻子要求：阴阳角放PVC防裂护角 4. 刮腻子遍数：满刮两遍、砂纸打磨平整	m ²	612.68	18.12	11101.76	
40	011407001002	内墙面刷无机涂料 1. 施工部位：内墙面 2. 涂料遍数：超耐洗亚光漆，丝光拉毛处理，刷二次底漆三次面漆	m ²	612.68	27.38	16775.18	
41	011407001003	天花刮装饰腻子 1. 施工部位：天棚 2. 腻子种类：防水防霉腻子 3. 刮腻子要求：阴阳角放PVC防裂护角 4. 刮腻子遍数：满刮两遍，其中刮第一遍腻子加108胶水（不掺水），砂纸	m ²	55.75	20.72	1155.14	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		打磨平整					
42	011407002001	天棚吊顶刷涂料 1. 施工部位：天棚 2. 涂料遍数：超耐洗亚光漆，刷二次底漆三次面漆	m ²	55.75	27.38	1526.44	
	0115	其他装饰工程				90801.79	
43	011501011001	钢板烤漆实验边台 GT-01 1. 施工部位：质控室、制水间、样本接收 2. 柜体柜门种类、规格：钢板烤漆柜体 3. 台面材料种类：理化板台面（黑色） 4. 台柜规格、尺寸：650mm宽*850mm高，详见施工图	m	14.77	1417.00	20929.09	
44	011501011002	钢板烤漆实验中台 GT-02 1. 施工部位：质控室 2. 柜体柜门种类、规格：钢板烤漆柜体 3. 台面材料种类：理化板台面（黑色） 4. 台柜规格、尺寸：375mm宽*1500mm宽*850mm高，详见施工图	m	1	13080.00	13080.00	
45	011501011003	试剂架 1. 施工部位：实验中台 2. 架体材料种类、规格：钢板烤漆架体，不锈钢栏杆 3. 层板材料种类、规格：12mm钢化玻璃层板 4. 详见施工图	m	3.00	959.20	2877.60	
46	011501003001	防火板造型饰面衣柜 GT-03 1. 施工部位：更衣室 2. 基层品种：9mm夹板基层，18mm大芯板基层 3. 面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4. 其他材料种类：合页、拉手等五金配件 5. 台柜规格、尺寸：详见施工图	m ²	9.86	1002.80	9887.61	
47	011501003002	防火板饰面造型资料柜 GT-04 1. 施工部位：信息资料室、会议室、示教室 2. 基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层 3. 面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4. 材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门 5. 其他材料种类：合页、拉手等五金配件 6. 台柜规格、尺寸：详见施工图	m ²	14.40	926.50	13341.60	
48	011501011004	防火板造型饰面办公桌 GT-05	m	13.82	904.70	12502.95	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1.施工部位：会议室、示教室 2.基层品种：15mm防火阻燃板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴 1.00mm木纹防火板；侧面2mm同质PVC收边 4.骨架材料种类：电解钢方通，静电喷涂（深灰色） 5.其他材料种类：含铝合金线盒、门铰、夹板条等五金配件 6.台柜规格、尺寸：700mm宽*750mm高，详见施工图					
49	011501020001	定制钢制活动抽屉柜 1.规格：长400*宽400*高*610mm高 2.漆喷涂，含抽展锁	个	10	566.80	5668.00	
50	011501010001	防火板造型饰面吊柜 GT-06 1.施工部位：会议室、示教室 2.基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴 1.00mm木纹防火板 4.其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件 5.台柜规格、尺寸：详见施工图	m ²	6.38	893.80	5702.44	
51	011501006001	不锈钢饰面矮柜 GT-07 1.施工部位：污洗间 2.材料种类：不锈钢柜体、台面、挡水边 3.其他材料种类：铝合金支撑脚等五金配件 4.台柜规格、尺寸：600mm宽*820mm高，详见施工图	m	2.50	2725.00	6812.50	
		小 计				650963.60	
						88781.07	
						478329.95	
						1251.01	
						21507.78	
						7344.38	
						53749.38	
		单价措施项目				63.96	
	011701	脚手架工程				63.96	
52	桂011701002001	里脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:钢管	m ²	7.79	8.21	63.96	
		小 计				63.96	
						36.38	
						4.91	
						2.03	
						11.45	
						3.90	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ 增值税				5.30	
		合 计				651027.56	
		Σ人工费				88817.45	
		Σ材料费				478334.86	
		Σ机械费				1253.04	
		Σ管理费				21519.23	
		Σ利 润				7348.28	
		Σ 增值税				53754.68	
		电气工程				155567.78	
		分部分项工程				155567.78	
	0304	电气设备安装工程				155567.78	
53	030404017001	实验区配电箱 AT1 1、安装方式:底边距地1.5米明装 2、箱内原件详见设计图纸	台	1	3265.96	3265.96	
54	030414007001	不间断电源 1、容量:40kVA	台	1	15638.56	15638.56	
55	030404017002	照明配电箱 AL 1、安装方式:底边距地1.5米明装 2、箱内原件详见设计图纸	台	1	3047.96	3047.96	
56	030404017003	空调配电箱 AP1 1、安装方式:底边距地1.5米明装 2、箱内原件详见设计图纸	台	1	1957.96	1957.96	
57	030404017004	排风机 AC.PF1	台	1	1521.96	1521.96	
58	030412005001	LED灯盘 1、规格:600*600mm 色温≥6000K	套	51	222.75	11360.25	
59	030412005002	LED灯盘 1、规格:1200*600mm 色温≥6000K	套	16	318.53	5096.48	
60	030412006001	紫外线消毒灯 T5灯管 30W	套	12	214.72	2576.64	
61	030404034001	紫外线灯定时开关	套	5	75.79	378.95	
62	030404034002	单控一位开关	套	5	27.34	136.70	
63	030404034003	单控双位开关	套	4	32.09	128.36	
64	030404034004	单控三位开关	套	7	36.66	256.62	
65	桂030501022001	智能照明控制面板 1、规格:7寸	台	2	611.85	1223.70	
66	030404035001	单相暗装插座 1、规格:10A 5孔	套	46	33.62	1546.52	
67	030404035002	单相明装插座 1、规格:10A 5孔	套	2	34.99	69.98	
68	030404035003	单相暗装插座 1、规格:16A 3孔	套	16	46.19	739.04	
69	030404035004	实验台专用铝合金插座	套	23	268.28	6170.44	
70	030404035005	带防水盒单相暗装插座 1、规格:10A 5孔	套	1	42.90	42.90	
71	030404035006	防水型隐形地插	套	1	267.68	267.68	
72	030503003001	空调温控面板(液晶面板) 1、品牌要求:相当于或优于“天加”“格力”	台	14	314.03	4396.42	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
73	030411003001	钢制防火桥架 1、规格:200*100*1.2mm	m	49.70	92.27	4585.82	
74	030413001001	桥架支架 1、材质:镀锌铁件	kg	36.78	22.75	836.75	
75	030411004001	管内穿线 1、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1943.30	4.44	8628.25	
76	030411004002	管内穿线 1、规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	1230.50	6.24	7678.32	
77	030411004003	管内穿线 1、规格:WDZ-BYJ-6mm ²	m	59.50	8.83	525.39	
78	030411004004	桥架配线 1、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	616.50	4.70	2897.55	
79	030411004005	管内穿线 1、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	515.10	4.75	2446.73	
80	030411004006	桥架配线 1、规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	1489.90	6.44	9594.96	
81	030411004007	桥架配线 1、规格:WDZ-BYJ-6mm ²	m	110.30	9.03	996.01	
82	030408001001	信号线 1、规格:RVV-2*1.5mm ²	m	7.50	5.49	41.18	
83	030408001002	信号线 1、规格:RVV-4*1.5mm ²	m	185.90	11.29	2211.71	
84	030408001003	电力电缆敷设 1、规格:WDZ-YJY-5*16mm ²	m	50.00	91.59	4671.09	
85	030408001004	电力电缆敷设 1、规格:WDZ-YJY-5*16mm ²	m	20.00	137.05	24669.00	
86	030408006001	电力电缆头 1、规格:5*16mm ² 2、安装部位:电缆终端 3、制作方法:干包式	个	6	74.27	445.62	
87	030411001001	配管 1、材质、规格:JDG20 2、配置形式:吊顶内敷设	m	596.50	22.76	13576.34	
88	030411001002	配管 1、材质、规格:JDG25 2、配置形式:吊顶内敷设	m	46.40	23.15	1074.16	
89	030411001003	配管 1、材质、规格:JDG40 2、配置形式:吊顶内敷设	m	9.00	30.40	273.60	
90	030411001004	配管 1、材质、规格:JDG20 2、配置形式:暗敷设	m	301.90	15.40	4649.26	
91	030411001005	配管 1、材质、规格:JDG25 2、配置形式:暗敷设	m	0.80	17.58	14.06	
92	030411001006	配管 1、材质、规格:PVC-20 2、配置形式:吊顶内敷设	m	110.60	16.95	1874.67	
93	030411001007	配管 1、材质、规格:PVC20 2、配置形式:暗敷设	m	23.30	11.44	266.55	
94	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	221.80	12.67	2810.21	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、规格:φ20 2、类型:砖结构					
95	030413002002	凿(压)槽及恢复 1、规格:φ25 2、类型:砖结构	m	0.80	16.57	13.26	
96	030412004001	双头应急灯 1、安装形式:距地2.5米壁装	套	13	54.77	712.01	
97	030412004002	疏散指示灯 1、安装形式:距地2.5米,吊链安装	套	4	63.05	252.20	
		小 计				155567.78	
		Σ人工费				23636.15	
		Σ材料费				106595.81	
		Σ机械费				1266.14	
		Σ管理费				7978.23	
		Σ利 润				3234.99	
		Σ增值税				12856.49	
		合 计				155567.78	
		Σ人工费				23636.15	
		Σ材料费				106595.81	
		Σ机械费				1266.14	
		Σ管理费				7978.23	
		Σ利 润				3234.99	
		Σ增值税				12856.49	
		给排水工程				10392.37	
		分部分项工程				10392.37	
	0310	给排水、采暖、燃气工程				10392.37	
98	031001006001	塑料管 1.安装部位:给水管 2.材质、规格:PPR-De25 3.连接形式:热熔连接	m	37.70	36.95	1393.02	
99	031001006002	塑料管 1.安装部位:给水管 2.材质、规格:PPR-De32 3.连接形式:热熔连接	m	21.60	39.72	857.95	
100	031001006003	塑料管 1.安装部位:给水管 2.材质、规格:PPR-De40 3.连接形式:热熔连接	m	14.90	50.23	748.43	
101	031001006004	塑料管 1.安装部位:排水管 2.材质、规格:PVC-U-De75 3.连接形式:粘接连接	m	20.20	47.76	964.75	
102	031001006005	塑料管 1.安装部位:排水管 2.材质、规格:PVC-U-De110 3.连接形式:粘接连接	m	0.80	59.26	47.41	
103	031003001001	闸阀 DN25	个	1	71.28	71.28	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
104	031003001002	闸阀 DN32	个	1	90.27	90.27	
105	031004003001	实验室专用盆	套	3	794.28	2382.84	
106	桂031004020001	实验室专用龙头	个	3	249.39	748.17	
107	031004010001	洗眼器	套	3	357.04	1071.12	
108	031004010002	紧急淋浴器	套	1	1317.17	1317.17	
109	桂031004020002	水龙头	个	1	11.92	11.92	
110	031004006001	蹲式大便器 1、附件名称、材质、规格:配自闭式冲洗阀	套	1	562.91	562.91	
111	桂031004021001	地漏 De75	个	1	125.13	125.13	
		小 计				10392.37	
		Σ人工费				2374.60	
		Σ材料费				6075.16	
		Σ机械费				11.16	
		Σ管理费				763.54	
		Σ利 润				309.88	
		Σ增值税				858.02	
		合 计				10392.37	
		Σ人工费				2374.60	
		Σ材料费				6075.16	
		Σ机械费				11.16	
		Σ管理费				763.54	
		Σ利 润				309.88	
		Σ增值税				858.02	
		通风空调工程				192838.50	
		分部分项工程				192838.50	
	0307	通风空调工程				190013.17	
112	030701003001	多联机室外机:LM1 1、额定制冷量:56.0KW; 制冷输入功率:17.23KW; 额定制热量:63.00KW; 制热输入功率:16.66KW; 最大功率:27.3KW; 2、风量:2580m3/h; 额定电压:380V; 设备重量:345kg; 噪声:62dB; 冷媒:R410A 3、喷气增焓机组	台	1	46028.54	46028.54	
113	030701004001	暗装吊顶式(直流电机)多联室内机 N22 1、冷量:2.2KW; 热量:2.5KW; 风量:450m3/h; 机外静压:50Pa; 电压:220V; 输入功率:35W; 2、配置提升水泵、线控器,带高效低阻过滤装置.	台	2	2843.77	5687.54	
114	030701004002	暗装吊顶式(直流电机)多联室内机 N36 1、冷量:3.6KW; 热量:4.0KW; 风	台	1	3061.77	3061.77	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		量：500m ³ /h；机外静压：50Pa；电压：220V；输入功率：40W； 2、配置提升水泵、线控器，带高效低阻过滤装置。					
115	030701004003	四面出风天花机(直流电机) N40 1、冷量：4.0KW；热量：4.5KW；风量：500m ³ /h；机外静压：50Pa；电压：220V；输入功率：40W； 2、配置提升水泵、线控器，带高效低阻过滤装置。	台	2	3170.77	6341.54	
116	030701004004	暗装吊顶式(直流电机)多联室内机 N50 1、冷量：5.0KW；热量：5.6KW；风量：650m ³ /h；机外静压：50Pa；电压：220V；输入功率：45W； 2、配置提升水泵、线控器，带高效低阻过滤装置。	台	2	3388.77	6777.54	
117	030701004005	暗装吊顶式(直流电机)多联室内机 N80 1、冷量：8.0KW；热量：9.0KW；风量：1360m ³ /h；机外静压：100Pa；电压：220V；输入功率：159W； 2、配置提升水泵、线控器，带高效低阻过滤装置。	台	2	4478.77	8957.54	
118	030701004006	四面出风天花机(直流电机) N12 1、冷量：11.2KW；热量：12.5KW；风量：1600m ³ /h；机外静压：100Pa；电压：220V；输入功率：160W； 2、配置提升水泵、线控器，带高效低阻过滤装置。	台	1	5786.77	5786.77	
119	030701003002	直膨式空气处理机组 JH80 1、冷量：8.0KW；热量：9.0KW；风量：1360m ³ /h；机外静压：200Pa；电压：220V；输入功率：159W；	台	1	9895.29	9895.29	
120	030701003003	空调天花机 3P 1、冷量：7.2KW；热量：8.1KW；电量：0.205KW；电压：220V； 2、噪声：27~33dB；能效比：5.5；APF：4.7w.h/w.h 3、品牌要求：相当于或优于“格力”“天加”	台	3	9802.68	29408.04	
121	030701003004	空调天花机 5P 1、冷量：12.6KW；热量：20KW；电量：0.205KW；电压：220V； 2、噪声：27~33dB；能效比：5.5；APF：4.7w.h/w.h 3、品牌要求：相当于或优于“格力”“天加”	台	1	12854.68	12854.68	
122	030108001001	PF-01 箱式排风机 1、风机风量：2600m ³ /h；机外余压：480Pa；电压：380V；功率：	台	1	9526.32	9526.32	
123	030701010001	排风高效过滤箱	台	1	2341.96	2341.96	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
124	030703001001	手动对开多叶调节阀 320*250mm	个	2	153.34	306.68	
125	030703001002	手动对开多叶调节阀 400*250mm	个	1	179.50	179.50	
126	030703011001	方形散流器 400*400mm	个	9	164.70	1482.30	
127	030703011002	门铰式回风百叶 600*300mm	个	8	206.86	1654.88	
128	030703011004	门铰式回风百叶 1200*300mm	个	7	251.21	1758.47	
129	030703011005	防雨百叶风口 1000*250mm	个	2	243.58	487.16	
130	030703011006	防雨百叶风口 630*400mm	个	2	213.40	426.80	
131	030702001002	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长320mm以内 4、板材厚度:0.5mm 5、接口形式:法兰连接	m ²	34.54	210.45	7268.94	
132	030702001003	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长450mm以内 4、板材厚度:0.5mm 5、接口形式:法兰连接	m ²	0.72	171.59	123.54	
133	030702001004	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长1000mm以内 4、板材厚度:0.6mm 5、接口形式:法兰连接	m ²	18.35	153.53	2817.28	
134	030702001005	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长1000mm以内 4、板材厚度:0.75mm 5、接口形式:法兰连接	m ²	20.81	161.42	3359.15	
135	031208003001	通风管道绝热 1、绝热材料品种:橡塑保温板 2、绝热厚度:30mm	m ²	2.23	2736.06	6101.41	
136	030702008001	柔性软风管 1、材质:帆布	m ²	4.14	314.64	1302.61	
137	031001006006	空调冷凝水管 1、材质、规格:PVC-U De25	m	16.90	17.22	291.02	
138	031001006007	空调冷凝水管 1、材质、规格:PVC-U De32	m	41.00	20.16	826.56	
139	031001006008	空调冷凝水管 1、材质、规格:PVC-U De40	m	31.80	22.39	712.00	
140	031001004001	冷媒铜管 1、规格、压力等级:φ6.35	m	12.40	35.64	441.94	
141	031001004002	冷媒铜管 1、规格、压力等级:φ9.53	m	74.70	42.71	3190.44	
142	031001004003	冷媒铜管 1、规格、压力等级:φ12.7	m	2.30	64.33	147.96	
143	031001004004	冷媒铜管 1、规格、压力等级:φ15.88	m	87.50	77.30	6763.75	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
144	031001004005	冷媒铜管 1、规格、压力等级：φ19.05	m	8.80	112.56	990.53	
145	031001004006	冷媒铜管 1、规格、压力等级：φ22.23	m	2.90	126.55	367.00	
146	031001004007	冷媒铜管 1、规格、压力等级：φ28.58	m	4.00	165.81	663.24	
147	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm以内 3、管道外径：57mm以内	m ²	0.63	2670.61	1682.48	
		空调水系统调试费				928.73	
148	桂030704003001	空调工程系统调试	Kw	1.000	928.73	928.73	
		通风空调系统调试费				1896.60	
149	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	Kw	1.000	1896.60	1896.60	
		小 计				192838.50	
		Σ人工费				17179.51	
		Σ材料费				151495.03	
		Σ机械费				517.85	
		Σ管理费				5534.66	
		Σ利 润				2188.63	
		Σ增值税				15922.84	
		合 计				192838.50	
		Σ人工费				17179.51	
		Σ材料费				151495.03	
		Σ机械费				517.85	
		Σ管理费				5534.66	
		Σ利 润				2188.63	
		Σ增值税				15922.84	
		消防工程				44082.76	
		分部分项工程				44082.76	
	030904	火灾自动报警系统				21847.49	
150	030904001001	感烟探测器 1.规格:JTY-GD-G3 2.安装方式:吸顶安装	个	22	204.91	4508.02	
151	030904003001	编码型手动报警按钮 1.规格: XQZ4/15-0.3	个	2	112.10	224.20	
152	030904005001	声光报警器 1.规格:HONEYWELL 747	个	3	169.92	509.76	
153	030904007001	消防广播(扬声器) 1.功率:DSP802 2.安装方式:吸顶安装	个	7	156.04	1092.28	
154	030411001008	配管 1.材质、规格:镀锌钢管SC20 2.配置形式:暗敷设	m	343.70	33.48	11507.08	
155	030411004008	配线 1.规格:NH-RVS-2*2.5mm ² 2.配线形式:管内穿线	m	279.40	10.38	2900.17	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
156	030411004009	配线 1.规格:NH-BV-4mm ² 2.配线形式:管内穿线	m	157.10	7.04	1105.98	
	030901	水灭火系统				22235.27	
157	030901001001	水喷淋钢管 1.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 2.连接形式:螺纹连接	m	27.60	56.53	1560.23	
158	030901001002	水喷淋钢管 1.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 2.连接形式:螺纹连接	m	32.40	62.24	2016.58	
159	030901001003	水喷淋钢管 1.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 2.连接形式:螺纹连接	m	29.90	71.62	2141.44	
160	030901001004	水喷淋钢管 1.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 2.连接形式:螺纹连接	m	14.80	79.68	1179.26	
161	030901001005	水喷淋钢管 1.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 2.连接形式:螺纹连接	m	1.50	93.12	139.68	
162	030901001006	水喷淋钢管 1.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 2.连接形式:沟槽连接	m	2.80	132.33	3017.12	
163	030901001007	水喷淋钢管 1.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 2.连接形式:沟槽连接	m	35.30	153.80	5429.14	
164	030901003001	下垂型闭式喷头 1.材质、型号、规格:DN15 2.连接形式:采用丝接	个	59	49.42	2915.78	
165	030901008001	末端试水装置 1.规格:DN25	组	1	446.57	446.57	
166	031002001001	管道支架 1.材质:镀锌铁件	kg	124.82	20.67	2580.03	
167	031201001001	管道刷油 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m ²	36.98	11.02	407.52	
168	031201003001	金属结构刷油 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道	kg	124.82	3.22	401.92	
		小 计				44082.76	
		Σ人工费				12953.78	
		Σ材料费				20625.92	
		Σ机械费				746.28	
		Σ管理费				4353.49	
		Σ利 润				1763.35	
		Σ增值税				3639.97	
		合 计				44082.76	
		Σ人工费				12953.78	
		Σ材料费				20625.92	
		Σ机械费				746.28	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费				4353.49	
		Σ利润				1763.35	
		Σ增值税				3639.97	
		智能化工程				28367.62	
		分部分项工程				28367.62	
	0305	综合布线系统				25455.94	
169	030502001001	19U壁挂式机柜 1. 规格:220V,16A,配8位PDU插座	台	1	1074.81	1074.81	
170	030502003001	千兆光模块	块	2	305.86	611.72	
171	030501012001	24口POE交换机	台	1	2884.14	2884.14	
172	030501012002	48口交换机	台	1	4612.16	4612.16	
173	030502009001	光纤跳线 1. 规格:单模, LC, 双工型	条	3	58.00	174.00	
174	030502009002	双绞线跳线 1. 规格:UTP6	条	80	14.51	1160.80	
175	030502010001	24口语音配线架	架	1	493.12	493.12	
176	030502012001	单口网络插座		30	36.90	1107.00	
177	030502004001	单口语音插座		4	26.84	107.36	
178	030411003002	钢制防火桥架 1. 规格:100*50*1.2mm	m	46.40	60.80	2821.12	
179	031002001002	管道支架 1. 材质:镀锌铁件	kg	37.58	23.77	893.28	
180	030502005001	双绞线缆 1. 敷设方式:管内穿线 2. 线缆对数:CAT6	m	291.90	4.28	1219.37	
181	030502005002	双绞线缆 1. 敷设方式:桥架布线 2. 线缆对数:CAT6	m	846.70	4.59	3886.35	
182	030411001009	配管 1. 规格:PVC-20 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	276.40	11.97	3308.51	
183	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格:φ20 2. 类型:砖结构	m	82.50	13.36	1102.20	
	0305	门禁系统				2911.68	
184	030507006001	门禁一体机 1. 包含门禁控制器、门禁电源、人脸识别、电控锁、出门开关等	台	1	2911.68	2911.68	
		小计				28367.62	
		Σ人工费				6737.67	
		Σ材料费				16034.18	
		Σ机械费				155.67	
		Σ管理费				2201.96	
		Σ利润				895.66	
		Σ增值税				2342.54	
		合计				28367.62	
		Σ人工费				6737.67	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

总价措施项目费用表

工程名称：梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
装修				17491.69	1574.26	19065.95
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		17491.69	1574.26	19065.95
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (88781.07+1251.01+36.38+2.03=90070.49)*17.79%	16023.54	1442.12	17465.66
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (88781.07+1251.01+36.38+2.03=90070.49)*0.25%	225.18	20.27	245.45
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (88781.07+1251.01+36.38+2.03=90070.49)*1.25%	1125.88	101.33	1227.21
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (88781.07+1251.01+36.38+2.03=90070.49)*0.13%	117.09	10.54	127.63
电气工程				6350.08	571.51	6921.59
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		6350.08	571.51	6921.59
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (23636.15+1266.14=24902.29)*11.0%	2739.25	246.53	2985.78
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (23636.15+1266.14=24902.29)*1.5%	124.51	11.21	135.72
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (23636.15+1266.14=24902.29)*4.0%	996.09	89.65	1085.74
4	桂031401008001	优良工程增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (23636.15+1266.14=24902.29)*10.0%	2490.23	224.12	2714.35
给排水工程				608.37	54.75	663.12
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		608.37	54.75	663.12
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2374.60+11.16=2385.76)*11.0%	262.43	23.62	286.05
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2374.60+11.16=2385.76)*0.5%	11.93	1.07	13.00
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2374.60+11.16=2385.76)*4.0%	95.43	8.59	104.02
4	桂031401008001	优良工程增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2374.60+11.16=2385.76)*10.0%	238.58	21.47	260.05
通风空调工程				4512.83	406.15	4918.98
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		4512.83	406.15	4918.98

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳税增值税。

表-10

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
装修				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1229.53	110.66	1340.19
电气工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	298.15	26.83	324.98
给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	20.28	1.83	22.11
通风空调工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	362.85	32.66	395.51
消防工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	不锈钢门磁吸	个	28.773	5.00	58.00				
2	L型不锈钢扶手插锁	套	28.773	5.00	150.00				
3	砌筑水泥 M32.5	t	0.170	5.00	374.34				
4	砂(综合)	m³	0.255	5.00	189.32				
5	中砂	m³	0.238	5.00	193.29				
6	陶粒	m³	0.321	5.00	254.87				
7	石灰膏	m³	0.142	5.00	310.68				
8	预拌普通混凝土 C25(非泵送)	m³	0.077	5.00	500.91				
9	一等杉木枋材	m³	0.015	5.00	271.68				
10	周转板枋材	m³	0.021	5.00	320.85				
11	300*600mm瓷片	m²	14.074	5.00	35.49				
12	600*600mm抛光砖 CF-01	m²	9.83	5.00	35.49				
13	2.0mmPVC地板板 PE-01	m²	58.679	5.00	150.00				
14	20mm厚石材门框 ST-01	m²	0.41	5.00	280.00				
15	10mm厚埃特板	m²	456.951	5.00	18.80				
16	9.5mm防滑石膏板	m²	112.277	5.00	21.25				
17	6mm厚埃特板	m²	168.944	5.00	7.50				
18	600*600*0.8mm医用铝扣板	m²	285.289	5.00	20.97				
19	4mm防火铝塑板	m²	168.944	5.00	148.00				
20	4.5mm厚洁净医疗板	m²	478.711	5.00	210.00				
21	专业医用成品门 M0821WC	樘	0.959	5.00	1000.00				
22	专业医用成品门 M0821	樘	0.959	5.00	1000.00				
23	专业医用成品门 M0921C3	樘	0.959	5.00	1200.00				
24	专业医用成品门 M1021	樘	1.918	5.00	1250.00				
25	专业医用成品门 M1021C3	樘	16.305	5.00	1250.00				
26	专业医用成品气密门 BM0921C3	樘	4.796	5.00	1200.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

表-20

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
27	专业医用成品气密门 BMI021C3	樘	2.877	5.00	1300.00				
28	乳胶漆	kg	475.433	5.00	13.50				
29	成品腻子粉(防水型)	kg	1396.489	5.00	1.75				
30	50mm厚防火吸音岩棉	m ²	14.633	5.00	21.00				
31	水	m ³	17.421	5.00	3.03				
32	电	kW·h	54.178	5.00	0.64				
33	不锈钢饰面矮柜	m	2.500	5.00	500.00				
34	钢板烤漆实验中控台 GT-02	组	1.000	5.00	1200.00				
35	钢板烤漆实验边台 GT-01	m	14.777	5.00	60.00				
36	防火板造型饰面衣柜 GT-03	m	9.500	5.00	95.00				
37	防火板饰面造型资料柜 GT-04	m ²	1.000	5.00	890.00				
38	不锈钢传递窗	个	4.000	5.00	238.50				
39	试剂架	m	0.000	5.00	88.00				
40	防火板造型饰面办公桌 GT-05	m	13.833	5.00	836.00				
41	防火板造型饰面吊柜 GT-06	m ²	6.500	5.00	0.00				
42	定制钢制活动抽屉柜	个	10.000	5.00	52.00				
43	汽油 92#	kg	34.199	5.00	8.15				
44	轻柴油 0#	kg	15.680	5.00	7.14				
45	塑料管PVC20	m	117.236	5.00	1.62				
46	电气钢导管 JDC20	m	614.395	5.00	3.02				
47	电气钢导管 JDC20	m	310.957	5.00	3.02				
48	电气钢导管 JDC25	m	47.792	5.00	4.14				
49	电气钢导管 JDC40	m	9.270	5.00	8.78				
50	照明配电箱 AL	台	1.000	5.00	2500.00				
51	实验区配电箱 AT1	台	1.000	5.00	2700.00				
52	空调配电箱 AP1	台	1.000	5.00	1500.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

表-20

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
53	排风机配电箱 AC-PF1	台	1.000	5.00	1100.00				
54	LED灯盘 1200*600mm 色温≥6000K	套	16.160	5.00	235.00				
55	双头应急灯	套	13.130	5.00	19.47				
56	疏散指示灯	套	4.040	5.00	14.16				
57	LED灯盘 600*600mm 色温≥6000K	套	51.510	5.00	148.00				
58	紫外线消毒灯 T5灯管 30W	套	12.120	5.00	165.00				
59	单控双位开关	个	4.080	5.00	11.73				
60	单控三位开关	个	7.140	5.00	6.25				
61	单控一位开关	个	5.160	5.00	7.93				
62	紫外线灯定时开关	个	5.00	5.00					
63	单相暗装插座10A 5孔	套	46.920	5.00	10.15				
64	单相明装插座10A 5孔	套	0.00	5.00	16.50				
65	带防水盒单相暗装插座10A 5孔	套	0.00	5.00	18.50				
66	防水型隐形地插	套	0.00	5.00	215.00				
67	实验台专用路合金插座	套	23.00	5.00	0.00				
68	单相暗装插座16A 3孔	套	16.320	5.00	0.19				
69	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2098.764	5.00	0.00				
70	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-1mm ²	m	1292.025	5.00	4.38				
72	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	112.506	5.00	6.57				
71	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	556.308	5.00	3.05				
73	信号线 RVV-4*1.5mm ²	m	211.572	5.00	8.18				
74	信号线 RVV-2*1.5mm ²	m	8.100	5.00	3.51				
75	电力电缆 WDZ-YJV-5*16mm ²	m	181.800	5.00	119.01				
76	电力电缆 WDZ-YJV-5*10mm ²	m	51.510	5.00	78.20				
77	桥架200*100	m	50.197	5.00	48.00				
78	智能照明控制面板	台	2.000	5.00	350.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

表-20

**允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)**

工程名称: 梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
79	智能照明控制面板	台	2.000	5.00	350.00				
80	空调温控面板(液晶面板)	台	14.000	5.00	230.00				
81	不间断电源40KVA	台	1.000	5.00	10000.00				
82	PVC-U-De110	m	0.682	5.00	15.73				
83	塑料管PVC-U-De75	m	19.453	5.00	7.99				
84	PP-R给水管 De25	m	38.454	5.00	3.98				
85	PP-R给水管 De32	m	22.032	5.00	6.27				
86	PP-R给水管 De40	m	15.193	5.00	7.00				
87	闸阀DN25	个	1.000	5.00	19.38				
88	闸阀DN32	个	1.000	5.00					
89	蹲式大便器	个	0.010	5.00	260.00				
90	水嘴	个	0.010	5.00					
91	三联化验水嘴(铜) DN15	套	0.300	5.00	223.22				
92	自闭式冲洗阀 DN20	个	0.010	5.00	60.00				
93	地漏 De75	个	1.000	5.00	91				
94	空调天花机 3P	台	3.000	5.00	8200.00				
95	空调天花机 5P	台	1.000	5.00	14000.00				
96	洁净式空气处理机组 JH80	台	1.000	5.00	8500.00				
97	多联机室外机:LM1	台	1.000	5.00	41000.00				
98	风管式室内机 N80	台	2.000	5.00	3900.00				
99	风管式室内机 N112	台	1.000	5.00	5100.00				
100	风管式室内机 N40	台	2.000	5.00	2700.00				
101	风管式室内机 N22	台	2.000	5.00	2400.00				
102	风管式室内机 N50	台	2.000	5.00	2900.00				
103	风管式室内机 N36	台	1.000	5.00	2600.00				
104	红丹防锈漆	kg	7.322	5.00	11.79				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

表-20

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 梧州市红十字会医院生物样本库改造装饰工程 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
105	热浸镀锌钢管DN25	m	28.152	5.00	11.69				
106	热浸镀锌钢管DN32	m	33.048	5.00	15.11				
107	热浸镀锌钢管DN50	m	15.096	5.00	23.52				
108	热浸镀锌钢管DN65	m	1.530	5.00	29.76				
109	热浸镀锌钢管DN80	m	23.028	5.00	40.23				
110	热浸镀锌钢管DN100	m	35.653	5.00	52.33				
111	热浸镀锌钢管DN40	m	30.498	5.00	18.52				
112	末端试水装置DN25	个	2.020	5.00	89.00				
113	下垂型闭式喷头DN15	个	59.590	5.00	6.00				
114	感烟探测器	个	22.280	5.00	35.00				
115	声光报警器	个	3.200	5.00	22.12				
116	手动报警按钮	套	2.090	5.00	85.00				
117	扬声器	只	0.780	5.00	85.00				
118	镀锌钢管SC20	m	35.041	5.00					
119	NH-BV-4mm ²	m	16.493	5.00	4.99				
120	NH-RVS-2*2.5mm ²	m	301.520	5.00	5.11				
121	门禁一体机	个	1.000	5.00	2500.00				
122	PVC-20	m	292.984	5.00	62				
123	光纤跳线	条	3.000	5.00	25.00				
124	双绞线跳线	条	80.000	5.00	6.00				
125	8位模块式信息插座	个	30.600	5.00	8.85				
126	19U壁挂式机柜	个	1.000	5.00	850.00				
127	双绞线缆CAT6	m	889.035	5.00	2.21				
128	钢制防火桥架 100*50*1.2mm	m	46.864	5.00	32.00				
129	串口语音插座	个	4.080	5.00	10.34				
130	24口POE交换机	台(套)	1.000	5.00	2200.00				
合计									

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

表-20

梧州市红十字会医院 建筑工程消防安全生产责任书

为切实做好医院建筑工程安全生产各项工作，确保人民群众生命财产安全，根据《建设工程安全生产管理条例》《消防法》等有关要求，制定本安全生产责任书。

一、责任要求

1. 施工单位要加强组织领导，落实安全责任。要高度重视消防安全生产工作，牢固树立安全生产红线意识、底线思维，时刻绷紧安全生产这根弦。要从维护社会稳定大局的高度出发，切实加强消防安全生产工作的组织领导，做到任务明确，责任到人，措施到位，确保建设工程施工安全。

2. 施工单位要加强日常巡查，杜绝安全隐患。要严格按照安全生产法律法规和标准规范，积极开展建筑工程日常巡查，尤其是在节假日前、节假日中要加强对安全生产重点场所、重点部位和重点环节的自查、自纠、隐患排查，排除各类安全隐患，遏制事故发生。

3. 施工单位要加强现场管理，确保施工安全。在建施工的项目，要制定防火制度，配足必备的灭火器材，严禁放置易燃易爆物品，严禁用火，用电要获得医院基建部门允许。作业人员要佩戴安全头盔，禁止无关人员擅自进入工地现场，确保安全作业。

4. 施工单位要严守值班制度，高效应对突发事件。要严格落实值班带班岗位责任制，做到 24 小时有人带班、值班，确保信息畅通，一旦发生突发情况要及时启动应急预案并上报。

二、责任承担

将建筑工程安全生产工作纳入施工合同范畴，医院将定期或不定期开展检查，对发现的安全隐患，有权要求施工单位限期整改，对整改不及时、不到位而引发安全事故的，将按照施工合同进行处理。

三、其他

本协议作为项目采购合同的重要组成部分，与项目采购合同一并执行，具有同等的法律效力。

建设单位责任部门：梧州市红十字会医院总务科

联系人：李鹏 联系电话：0774-3825707

施工单位：广西佰飞建设工程有限公司

联系人： 联系电话：

附件4

项目采购廉洁承诺书

为深入贯彻落实国家卫生健康委等部门《关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知》（国卫医发〔2021〕37号）、《广西壮族自治区医疗卫生机构及其工作人员廉洁从业规定》（桂卫发〔2020〕11号）及《中华人民共和国政府采购法》等文件精神，进一步规范医疗机构项目（包括货物、服务、工程等）采购行为，从源头上遏制和预防项目采购贿赂行为，营造风清气正的购销环境，我公司及所属业务人员作出以下不向医院工作人员赠送“回扣”“红包”等廉洁承诺：

一、严格遵守国家的法律法规，依法依规处理项目采购业务，保证不进行违法乱纪活动，自觉接受执法执纪部门的监督检查。

二、保证严格按照民法典及项目采购合同约定履行。

三、在项目采购活动中，保证不以任何借口向医院及其工作人员（含工作人员的近亲属和其他关系人）给予回扣，主要包括以下内容：

（一）以各种名义所送礼品、礼金、有价证券和支付凭证等财物；

（二）报销应当由医院及其工作人员与其近亲属和其他关系人支付的费用；

（三）向医院及其工作人员提供旅游、考察、宴请、健身、娱乐等活动；

（四）在医疗活动中向临床提供促销费、开单（药品、检验、耗材等）提成费、推介费等；

（五）让医院及其工作人员进行以商业目的的处方统计或为其统计提供便利，获取药品、医用设备和医用耗材的用量信息，给予不正当利益的；

（六）法律法规规定禁止的其他不正当行为。

四、保证不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品、项目，不借故到医疗机构相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

五、维护正常的医疗秩序，保证不以宴请、到营业性娱乐场所娱乐活动、提供旅游等手段影响医疗机构工作人员的项目（包括货物、服务、工程等）采购选择权。

六、保证不以任何理由要求医院及其工作人员利用任何途径和方式统计医师个人及临床科室有关药品、耗材、后勤物资等的用量信息，或要求为营销人员统计提供便利。

七、如有违反上述承诺，我们愿意接受按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理，以及执法执纪部门的其他处理。

八、本承诺书作为项目采购合同的重要组成部分，与项目采购合同一并执行，具有同等的法律效力，从签订之日起生效。

公司名称（盖章）：广西佰飞建设工程有限公司

法定代表人：

经办人签名：

日期：2026年3月9日

广西壮族自治区医疗卫生机构 项目采购廉洁协议

甲方：梧州市红十字会医院

乙方：广西佰飞建设工程有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及采购合同约定履行本合同内容。

二、甲方应当严格执行货物、服务、工程类采购合同验收、入库制度，对采购内容及发票进行检查，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠、资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的采购工作，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方不得以围标、相互串通投标，或者排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益，严禁以他人名义投标或允许他人以自己的名义投标，不得提供虚假资料参与投标或以其他方式弄虚作假、骗取中标。甲方发现乙方违反规定者，按甲方有关管理规定，列入医院招投标不良行为黑名单。

六、乙方指定_____作为授权代表对接业务。授权代表必须在工作时间到甲方指定地点联系对接。不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费，甲方发现乙方违反规定者，列入医院招投标不良行为黑名单。

七、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）、《广西壮族自治区医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》（桂卫药政发〔2014〕2号）及《中华人民共和国政府采购法》等相关规定处理。

八、本协议作为项目采购合同的重要组成部分，与项目采购合同一并执行，具有同等的法律效力，从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 梧州市红十字会医院	乙方（盖章）： 广西佰飞建设工程有限公司
法定代表人/负责人/授权 代表签字：	法定代表人/负责人/授权 代表签字：
2026年3月9日	2026年3月9日