

2025年百色市右江区白蚁等害堤动物防治项目 II 标段

施工合同协议书

建设单位（甲方）：百色市右江区水电工程管理站

施工单位（乙方）：罗田县白蚁防治研究所

签订日期：2025年12月24日



2025年百色市右江区白蚁等害堤动物防治项目 II标段施工合同书

为消灭百色市右江区小型水库大坝、堤防白蚁等害堤动物，保护国家和人民生命财产安全，根据《百色市右江区水利局关于2025年百色市右江区白蚁等害堤动物防治项目实施方案的批复》（右水复〔2025〕16号）精神，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，本则遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，百色市右江区水电工程管理站（以下简称“甲方”）为实施2025年百色市右江区白蚁等害堤动物防治项目，已接受罗田县白蚁防治研究所（以下简称“乙方”）对该项目2025年百色市右江区白蚁等害堤动物防治项目II标段的投标，并确定其为中标人。甲方和乙方达成共识，特签订2025年百色市右江区白蚁等害堤动物防治项目II标段施工合同书如下：

一、本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (4) 图纸；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 其他合同文件。

二、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、项目合同约定内容

(一) 合同名称: 2025年百色市右江区白蚁等害堤动物防治项目II标段

(二) 合同治理内容

1. 水库工程

(1) 对塘兴水库、那眉水库、跃进水库、六卜水库、拉浩水库、六冲水库等6座水库进行治理, 涉及水库大坝内、外坝坡面及周边10米, 共计治理面积25665平米;

(2) 对龙景水库、那怀水库、浪卡水库、平板水库、六苜水库、根丰水库、四强水库、百龙水库等8座水库进行检查, 涉及水库大坝内、外坝坡面及周边100米, 共计检查8座。

2. 堤防工程

(1) 对右江区乐里河河道整治工程等1条堤防进行治理, 涉及堤防内、外坝坡面及周边10米, 共计治理1.28公里、面积11424平米;

(治理内容详见: 已标价工程量清单)

(三) 合同金额

根据乙方投标响应政府采购、中标通知书及已标价工程量清单, 合同价: 人民币(大写): 贰拾玖万玖仟伍佰陆拾玖元壹角壹分 (¥: 299569.11元)。

(四) 合同工期

本合同施工工期为: 90日历天。

(五) 合同约定治理方案及实施标准

按《百色市右江区水利局关于2025年百色市右江区白蚁等害堤动物防治项目实施方案的批复》(右水复〔2025〕16号)进行实施。在约定“合同治理内容”内对涉及的水库、堤防防治治理范

围内，按照水利部向全国推荐的三环节、八程序（第一环节：“找、标、杀”三个程序），（第二环节：“找、标、灌”三个程序）（第三环节：“找、杀、防”二个程序）进行综合防治治理；对蚁患区地表面进行专用灭杀白蚁药液喷洒灭治，埋设毒饵诱杀装置诱杀等；白蚁等害堤动物死巢空腔、蚁道进行灌浆填充等综合治理，达到消杀白蚁隐患的目的。

四、项目甲乙双方双方责任

（一）甲方的义务

1. 甲方向乙方提供水库、堤防基本情况表一份。
2. 指派现场施工管理员代表甄宏忠，负责监督合同的履行，签署现场施工记录和其他相关事宜。
3. 协调有关部门的工作，方便乙方进场施工。
4. 乙方现场防治施工和回访复查工作记录，须由甲方代表签字认可。

（二）乙方的义务

1. 乙方指派一名现场施工负责人陈锐，负责组织按合同要求完成白蚁防治施工任务。
2. 合同签订后，应立即派遣技术人员及施工人员进入施工现场开展防治工作，严格按照有关规范进行施工。
3. 为保障施工人员安全，乙方需为施工人员购买工程意外保险，在施工过程中，如有安全事故发生，均由乙方负责，甲方一概不负责。
4. 根据施工进度做好现场施工记录，由甲乙双方代表签字确认作为项目结算依据。
5. 防治结束后，需提供一份详实的水库、堤防防治及检查资

料给甲方，特如须按规范规定制定“蚁路分布图、蚁巢分布图、施药分布图”等相关材料。

五、项目质量要求及验收标准

（一）质量要求

1. 工程质量应符合《水利工程白蚁防治技术规程》(SLT836-2024)、《水利部关于印发〈水利工程维修养护白蚁等害堤动物防治定额标准〉的通知》(水财务〔2023〕307号)、《自治区水利厅关于转发〈水利工程白蚁防治工作指导意见〉的通知》(桂水运管〔2023〕10号)要求及其他相关规范、要求。

2. 白蚁防治所使用的药物必须符合国家和地方的现行规定，具备出厂合格证书、生产许可证和测试报告。

3. 白蚁防治药物的使用应贯彻“安全环保”的原则，高效低毒，无驱避作用，对人畜无害，不得影响水库饮用水水源的水质安全，符合国家环保要求。

4. 药物的使用浓度和使用剂量应符合药物产品标签或说明书的要求。

5. 不同类型的药物不得擅自混配使用。

6. 施工过程中，根据当地气候、土壤、地下水及现场的具体情况，需要对施工药物的使用浓度、剂量进行调整的，必须严格掌握，确保其有效成份含量保持不变，并做好详细记录。

7. 药物管理必须专仓储存、专人管理、分类存放，并与生活区、办公区和饮水区相隔离，严禁与食物一起存放。

（二）验收标准

1. 工程验收应按《水利工程白蚁防治技术规程》(SLT836-2024)及其他相关规范、要求进行验收。

2. 隐蔽工程验收，乙方应通知甲方代表进行隐蔽验收，做好隐蔽工程验收记录，方可进行下一道工序。

3. 工程完工后，乙方应通知甲方验收并提供相应验收资料。

4. 质量标准达到合格，符合相关规范、要求。

六、项目价款的结算与支付

（一）工程价款的结算方法

乙方施工完工后，甲方组织相关人员对每座水库逐个进行现场验收，验收合格的即时签字确认并核准工程量，乙方必须按照约定的施工范围对每座水库、堤防进行蚁害防治或检查，防治范围超出合同约定的防治面积，按照约定的面积乘以中标价进行结算；不足约定防治面积的则按实际面积乘以中标价进行结算。

（二）支付方法

乙方按照合同约定要求完成合同建设内容蚁害防治，将项目蚁害防治施工资料及请款资料完整交给甲方并通过验收合格后，甲方在 15 个工作日内一次性支付总工程价款的 97% 给乙方，预留 3% 作为质保金；质保金 3% 待工程质保期满后 15 天内付完给乙方。

七、项目质保期

本标段白蚁防治合同项目质保期为：自项目完工验收之日起壹年。乙方保证在合同期限内按《水利工程白蚁防治技术规程》（SLT836-2024）、《百色市右江区水利局关于 2025 年百色市右江区白蚁等害堤动物防治项目实施方案的批复》（右水复〔2025〕16 号）精神做好白蚁防治工作，并取得良好效果；且在工程质保期内每年按不少于 2 次安排防治专员，按规范规定对水库、堤防进行复查，并做出防治效果评估，发现蚁害乙方迅速处理；若甲方施工管理人员或水库管理人员发现有蚁害情况，乙方也应及时进

行处理,须在48小时内到达现场迅速地予以处理,不再收取任何费用。

八、项目合同分数

本合同一式陆份,甲方、乙方各叁份,甲方、乙方签字盖章后生效。

九、其他

合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:百色市右江区水电工程管理站 (盖章) 承包人:罗田县白蚁防治研究所 (盖章)

法定代表人: 
或授权代表人: 
单位地址:百色市右江区石龙大道党政机
关第六办公区4楼右江区水利局408室

法定代表人: 
或授权代表人: 
单位地址:罗田县三里畈镇温泉大
道78号

邮编: 533000

电话: 0776-2845627

传真:

开户银行:

账号:

签订地点: 广西百色市右江区

邮编: 438600

电话: 0713-5684565

传真:

开户银行: 中国农业银行股份有限公司罗田县三里畈支行

账号: 17645001040000423

签订时间: 2025年12月24日