

2026年在妙镇驮从村产业道路项目 工程

## 招标控制价

招 标 人：上思县乡村振兴局

(单位盖章)

造价咨询人：恒企工程技术集团有限公司

(单位盖章)

审 核 单 位：广西xx工程咨询有限公司

(单位盖章)

## 招标控制价

招标控制价 (小写): 1073251.2元

(大写): 壹佰零柒万叁仟贰佰伍拾壹元贰角整

招标人: 上思县农业农村局

(单位盖章)

造价咨询人: 恒企工程技术集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

审核单位: 广西xx工程咨询有限公司

(单位盖章)

编制人:

(造价人员签字)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

# 总 说 明

工程名称:2026年在妙镇驮从村产业道路项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

1、工程名称:2026年在妙镇驮从村产业道路项目

2、工程项目地址及详细情况:

(1) 本项目位于上思县西部在妙镇;

(2) 建设规模:建设1段、3段、4段、5段、7段、8段、9段产业路,2段、6段暂不实施,硬化总长及维修总面积具体见道路平面图。

## 二、编制依据:

(1) 交通部发布的《公路工程基本建设工程概算预算编制办法》(JTG 3830 -2018);

(2) 交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832- 2018);

(3) 交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833 -2018);

(4) 广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法》;

(5) 广西壮族自治区交通造价管理站桂交监造价函[2019]16号文《于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》;

(6) 中华人民共和国交通运输部公告第26号,交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830 -2018)中“税金”有关规定的公告。

(7) 钢筋、水泥、砂石材料价格按《防城港市公路工程造价信息》2026年第1期调整,其他材料按《防城港市建设工程造价信息》上思县材料信息2026年第1期调整,上思县没有信息价材料的参考防城港市信息价及市场材料询价价格;

## 三、其他说明。

1、材料运距按上思县至在妙镇驮从村24公里考虑,结算按实计算;

2、材料运杂费按0.8元/公里计取;

3、材料价格:

3.1、HPB300钢筋(材料原价+24\*0.8)\*(1+1%)\*(1+0.75%);

3.2、32.5水泥(材料原价+24\*0.8)\*(1+1%)\*(1+2.06%);

3.3、砂(材料原价+24\*0.8)\*(1+2.5%)\*(1+2.06%);

3.4、石(材料原价24\*0.8)\*(1+1%)\*(1+2.06%)。

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.9506	1073251.2	363739.98	100.00	建设项目路线总长度（主线长度）
101	临时工程	公路公里	2.9506				
102	路基工程			69085.15		6.44	
LJ01	场地清理			42063.79		3.92	
LJ0101	清理与掘除			42063.79		3.92	
LJ010101	清除表土	m3	5469.07	42063.79	7.69	3.92	
LJ02	路基挖方			16565.86		1.54	
LJ0201	挖土方	m3	1004.76	8180.58	8.14	0.76	
LJ0201	挖土方-远运利用	m3	2599.2	8385.28	3.23	0.78	
LJ03	路基填方			10455.51		0.97	
LJ0301	利用土方填筑	m3	2599.2	10455.51	4.02	0.97	
103	路面工程			932111.42		86.85	
LM02	水泥混凝土路面			895454.54		83.43	
LM0201	路面垫层			178273.81		16.61	
LM020101	15cm级配碎石垫层	m2	12097.65	174387.55	14.41	16.25	
LM020102	15cm级配碎石垫层-会车道路	m2	150	2162.24	14.41	0.20	
LM020103	15cm级配碎石垫层-喇叭口	m2	119.6	1724.03	14.41	0.16	
LM0205	水泥混凝土面层			717180.73		66.82	
LM020501	水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m3	1858.9068	698934.77	375.99	65.12	
LM020502	水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)-会车道路	m3	27	10151.76	375.99	0.95	
LM020503	水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)-喇叭口	m3	21.528	8094.2	375.98	0.75	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带			36656.88		3.42	
LM0402	路肩			36656.88		3.42	
LM040201	培路肩	m3	1032.7275	36656.88	35.5	3.42	
107	交通工程及沿线设施			900		0.08	
10701	交通安全设施			900		0.08	
JA05	工程责任标志牌			900		0.08	
JA0501	工程责任标志牌	个	1	900	900	0.08	
110	专项费用	元		71154.62		6.63	
11001	施工场地建设费	元		56123.17		5.23	
11002	安全生产费	元		15031.45		1.40	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里		1073251.2		100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					

编制：谢晓晖

复核：陈华柏



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年在妙镇驮从村产业道路项目  
 编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					路基工程	路面工程	交通工程及 沿线设施								辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	1045.115	31.397	1013.717												
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3286	0.011		0.011												
3001001	石油沥青	t	4340	0.964		0.964												
3005001	煤	t	694	0.191		0.191												
3005004	水	m3	2.77	275.518		275.518												
4003002	锯材(中板 δ =19~35mm,中方混合规)	m3	1133	0.636		0.636												
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	74.44	895.011		895.011												
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	68.28	1614.75		1614.75												
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	60.03	2308.471		2308.471												
5509001	32.5级水泥	t	353.33	733.493		733.493												
7801001	其他材料费	元	1	2730.811		2730.811												
B-2	工程责任标志牌	个	900	1			1											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机(WY100液 压)	台班	1195.01	16.433	16.433													
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1188.74	7.16	3.821	3.339												
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机(3Y- 10/12)	台班	512.73	7.278	7.278													
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y- 12/15)	台班	587.09	2.844		2.844												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y- 18/21)	台班	752.93	5.442		5.442												
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	台班	164.61	21.687		21.687												
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊 铺机(HTG4500含模轨400m)	台班	1341.03	3.921		3.921												
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	264.8	76.509		76.509												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLE)	台班	210.28	26.503		26.503												
8005007	出料容量1500L以内强制式混凝土搅拌机 (IS1500)	台班	616.77	24.797		24.797												
8007019	装载质量20t以内自卸汽车(BJ374)	台班	1120.52	32.127	24.86	7.267												
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1104.87	17.786		17.786												

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年在妙镇驮从村产业道路项目  
 编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 3.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	路基工程			59104.34		3178.98		55767.43	58946.41		1020.86	1470.35	1064.96	4570.39	2012.19	69085.15	
2	LJ01	场地清理			36212.39		1495.12		34643	36138.11		596.82	811.38	500.86	2791.45	1225.16	42063.79	
3	LJ0101	清理与掘除			36212.39		1495.12		34643	36138.11		596.82	811.38	500.86	2791.45	1225.16	42063.79	
4	LJ010101	清除表土	m3	5469.07	36212.39		1495.12		34643	36138.11		596.82	811.38	500.86	2791.45	1225.16	42063.79	7.69
5	LJ02	路基挖方			14038.35		1131.21		12850.95	13982.15		252.63	380.97	378.95	1088.66	482.5	16565.86	
6	LJ0201	挖土方	m3	1004.76	7031.98		315.38		6700.93	7016.31		116.99	160.97	105.65	542.4	238.27	8180.58	8.14
7	LJ0201	挖土方-远运利用	m3	2599.2	7006.37		815.82		6150.02	6965.84		135.64	220	273.3	546.26	244.23	8385.28	3.23
8	LJ03	路基填方			8853.6		552.66		8273.49	8826.15		171.41	278	185.14	690.28	304.53	10455.51	
9	LJ0301	利用土方填筑	m3	2599.2	8853.6		552.66		8273.49	8826.15		171.41	278	185.14	690.28	304.53	10455.51	4.02
10	103	路面工程			822420.7		102639.15	583191.38	87485.15	773315.68		9628.86	24107.07	34384.12	63526.82	27148.88	932111.42	
11	LM02	水泥混凝土路面			796350.25		81203.55	583191.38	83915.2	748310.13		9017.25	23351.81	27203.19	61490.97	26081.2	895454.54	
12	LM0201	路面垫层			187537.85		626.1	138578.07	12059.45	151263.61		1728.37	5432.97	209.74	14446.68	5192.44	178273.81	
13	LM020101	15cm级配碎石垫层	m2	12097.65	183449.64		612.45	135557.15	11796.56	147966.15		1690.69	5314.54	205.17	14131.75	5079.25	174387.55	14.41
14	LM020102	15cm级配碎石垫层 全左道收	m2	150	2274.6		7.59	1680.78	146.27	1834.64		20.96	65.9	2.54	175.22	62.98	2162.24	14.41
15	LM020103	15cm级配碎石垫层 全右道收	m2	119.6	1813.62		6.06	1340.14	116.62	1462.82		16.71	52.54	2.03	139.71	50.21	1724.03	14.41
16	LM0205	水泥混凝土面层			608812.39		80577.45	444613.31	71855.75	597046.52		7288.88	17918.84	26993.45	47044.29	20888.76	717180.73	
17	LM020501	水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉 强度C30)	m3	1858.9068	593323.47		78527.45	433301.73	70027.75	581856.93		7103.44	17462.96	26306.7	45847.43	20357.32	698934.77	375.99
18	LM020502	水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉 强度C30)	m3	27	8617.79		1140.58	6293.54	1017.13	8451.25		103.18	253.64	382.1	665.92	295.68	10151.76	375.99
19	LM020503	水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉 强度C30)	m3	21.528	6871.13		909.42	5018.05	810.87	6738.34		82.26	202.24	304.66	530.95	235.75	8094.2	375.98
20	LM04	路槽、路肩及中央 分隔带			26070.45		21435.6		3569.95	25005.55		611.61	755.26	7180.93	2035.85	1067.68	36656.88	
21	LM0402	路肩			26070.45		21435.6		3569.95	25005.55		611.61	755.26	7180.93	2035.85	1067.68	36656.88	
22	LM040201	培路肩	m3	1032.7275	26070.45		21435.6		3569.95	25005.55		611.61	755.26	7180.93	2035.85	1067.68	36656.88	35.5
23	107	交通工程及沿线设 施			930			900		900							900	
24	10701	交通安全设施			930			900		900							900	
25	JA05	工程责任标志牌			930			900		900							900	
26	JA0501	工程责任标志牌	个	1	930			900		900							900	900
27	110	专项费用	元							71154.62							71154.62	
28	11001	施工场地建设费	元							56123.17							56123.17	
29	11002	安全生产费	元							15031.45							15031.45	
<b>合计</b>					882455.04		105818.13	584091.38	143252.58	904316.71		10649.72	25577.42	35449.07	68097.21	29161.06	1073251.2	

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2026年在妙镇驮从村产业道路项目  
 编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114						0.521	0.301	1.415	0.521	2.747	0.122			0.271	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		1.018						0.47	0.212	1.23	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		1.136						0.154	0.203	1.339	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		1.093						0.818	0.435	1.528	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.351	0.351	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.753						1.201	0.351	1.104	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.753						1.201	0.351	1.104	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.883						1.537	0.449	1.332	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.73						2.729	0.841	2.571	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.729	0.841	0.841	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.73						2.729	0.841	2.571	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729	0.841	0.841	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.523	1.575	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：2026年在妙镇驮从村产业道路项目  
 编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{A} DEJAF*5.338%	56123.17	56123
11002	安全生产费	{A} JAGCF*1.5%	15031.45	15031

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年在妙镇驮从村产业道路项目  
 编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25	
2	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3286	
3	石油沥青	t	3001001	4340	
4	煤	t	3005001	694	
5	水	m3	3005004	2.77	
6	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合格	m3	4003002	1133	
7	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	74.44	
8	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	68.28	
9	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	60.03	
10	32.5级水泥	t	5509001	353.33	
11	其他材料费	元	7801001	1	
12	工程责任标志牌	个	B -2	900	
13	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1195.01	
14	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1188.74	
15	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/10	台班	8001080	512.73	
16	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	587.09	
17	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	752.93	
18	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	164.61	
19	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1341.03	
20	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	264.8	
21	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	210.28	
22	出料容量1500L以内强制式混凝土搅拌机JS1500	台班	8005007	616.77	
23	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	8007019	1120.52	
24	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分建筑安装工程费	公路公里	2.9506		363739.98	1073251.2	
101	临时工程	公路公里	2.9506				
102	路基工程					69085.15	
LJ01	场地清理					42063.79	
LJ0101	清理与掘除					42063.79	
LJ010101	清除表土	m3	5469.07	7.69		42063.79	
1-1-9-4	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然 密实方	5.4691	2775.77		15180.96	01.土方
1-1-11-11换	装载质量20t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然 密实方	5.4691	4915.4		26882.83	03.运输 实际运距(km)：1km;
LJ02	路基挖方					16565.86	
LJ0201	挖土方	m3	1004.76	8.14		8180.58	
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	1.0048	3226.1		3241.59	01.土方
1-1-11-11换	装载质量20t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然 密实方	1.0048	4915.4		4939	03.运输 实际运距(km)：1km;
LJ0201	挖土方-远运利用	m3	2599.2	3.23		8385.28	
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	2.5992	3226.1		8385.28	01.土方
LJ03	路基填方					10455.51	
LJ0301	利用土方填筑	m3	2599.2	4.02		10455.51	
1-1-18-10	三、四级公路填方路基，自身质量10~12t光轮压路机碾压土方	1000m3压实 方	2.5992	4022.59		10455.51	01.土方
103	路面工程					932111.42	
LM02	水泥混凝土路面					895454.54	
LM0201	路面垫层					178273.81	
LM020101	15cm级配碎石垫层	m2	12097.65	14.41		174387.55	
2-1-1-15	路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)	1000m2	12.0977	14414.93		174387.55	04.路面
LM020102	15cm级配碎石垫层-会车道路	m2	150	14.41		2162.24	
2-1-1-15	路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)	1000m2	0.15	14414.93		2162.24	04.路面
LM020103	15cm级配碎石垫层-喇叭口	m2	119.6	14.41		1724.03	
2-1-1-15	路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)	1000m2	0.1196	14414.92		1724.03	04.路面
LM0205	水泥混凝土面层					717180.73	
LM020501	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m3	1858.906	375.99		698934.77	
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	10.3273	63147.88		652147.11	04.路面 实际厚度(cm)：18cm;[2001001]量 0.0;
4-11-11-6	容量1500L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	185.8907	202.92		37721.81	06.构造物 I
2-2-19-7	12t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体					03.运输
2-2-19-11	20t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体	1.8589	4877		9065.86	03.运输
LM020502	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)-会车道路	m3	27	375.99		10151.76	

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	0.15	63147.88	9472.18	04.路面	实际厚度(cm): 18cm; [2001001] 量0.0:
4-11-11-6	容量1500L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	2.7	202.92	547.9	06.构造物 I	
2-2-19-7	12t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体				03.运输	
2-2-19-11	20t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体	0.027	4877	131.68	03.运输	
LM020503	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)-喇叭口	m3	21.528	375.98	8094.2		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	0.1196	63147.88	7552.49	04.路面	实际厚度(cm): 18cm; [2001001] 量0.0:
4-11-11-6	容量1500L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	2.1528	202.93	436.86	06.构造物 I	
2-2-19-7	12t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体				03.运输	
2-2-19-11	20t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体	0.0215	4876.98	104.86	03.运输	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带				36656.88		
LM0402	路肩				36656.88		
LM040201	培路肩	m3	1032.727	35.5	36656.88		
2-3-2-5	培路肩	100m3	10.3273	3549.51	36656.88	04.路面	
107	交通工程及沿线设施				900		
10701	交通安全设施				900		
JA05	工程责任标志牌				900		
JA0501	工程责任标志牌	个	1	900	900		
110	专项费用	元			71154.62		
11001	施工场地建设费	元			56123.17		
11002	安全生产费	元			15031.45		
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分预备费	公路公里					
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里			1073251.2		
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里			1073251.2		

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LJ010101

工程名称：清除表土

单位：m3

数量：5469.07

单价：7.69

第 1 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计			
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土			装载质量20t以内自卸汽车运土1km									
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方									
	工 程 数 量			5.4691			5.4691									
	定 额 表 号						1~1~11~11改									
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	2.7	14.766	1495.11									14.766	1495.11
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机100级	台班	1195.01	1.7	9.297	11110.51									9.297	11110.51
8007019	装载质量20t以内自卸汽车	台班	1120.52				3.84	21.001	23532.43						21.001	23532.43
9999001	定额基价	元	1	2318	12680	12680	4303	23532	23532						36212	36212
	直接费	元				12605.69			23532.43							36138.11
	措施费	I	元	12679.89	1.415 %	179.42	23532.43	1.339 %	315.1							494.52
		II	元	12679.96	0.521 %	66.06	23532.43	0.154 %	36.24							102.3
	企业管理费	元		12679.96	3.14 %	398.15	23532.43	1.756 %	413.23							811.38
	规费	元		1495.12	33.5 %	500.86		33.5 %								500.86
	利润	元		13323.6	7.42 %	988.61	24296.99	7.42 %	1802.84							2791.45
	税金	元		14738.8	3 %	442.16	26099.83	3 %	783							1225.16
	金额合计	元				15180.96			26882.83							42063.79

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LJ0201

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：1004.76

单价：8.14

第 2 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计				
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量20t以内自卸汽车运土1km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			1.0048			1.0048										
	定 额 表 号						1~1~11~11改										
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.1	3.115	315.37										3.115	315.37
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机M3100液压	台班	1195.01	1.98	1.989	2377.38										1.989	2377.38
8007019	装载质量20t以内自卸汽车D1274	台班	1120.52				3.84	3.858	4323.45							3.858	4323.45
9999001	定额基价	元	1	2696	2708	2708	4303	4323	4323							7032	7032
	直接费	元				2692.86			4323.45								7016.31
	措施费	I	元	2708.42	1.415 %	38.32	4323.45	1.339 %	57.89								96.22
		II	元	2708.53	0.521 %	14.11	4323.45	0.154 %	6.66								20.77
	企业管理费	元		2708.53	3.14 %	85.05	4323.45	1.756 %	75.92								160.97
	规费	元		315.38	33.5 %	105.65		33.5 %									105.65
	利润	元		2846.01	7.42 %	211.17	4463.92	7.42 %	331.22								542.4
	税金	元		3147.17	3 %	94.42	4795.13	3 %	143.85								238.27
	金额合计	元				3241.59			4939								8180.58

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LJ0201

工程名称：挖土方-远运利用

单位：m3

数量：2599.2

单价：3.23

第 3 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目															合 计	
	工 程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.1	8.058	815.82										8.058	815.82
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1195.01	1.98	5.146	6150.02										5.146	6150.02
9999001	定额基价	元	1	2696	7006	7006										7006	7006
	直接费	元				6965.84											6965.84
	措施费	I	元	7006.37	1.415 %	99.14											99.14
		II	元	7006.37	0.521 %	36.5											
	企业管理费	元		7006.37	3.14 %	220											220
	规费	元		815.82	33.5 %	273.3											273.3
	利润	元		7362.02	7.42 %	546.26											546.26
	税金	元		8141.03	3 %	244.23											244.23
	金额合计	元				8385.28											8385.28

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LJ0301

工程名称：利用土方填筑

单位：m3

数量：2599.2

单价：4.02

第 4 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基									合 计				
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量 10~12t光轮压路机碾压土方													
	定 额 单 位			1000m3压实方													
	工 程 数 量			2.5992													
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.1	5.458	552.65										5.458	552.65
8001058	功率120kW以内平地机 E155	台班	1188.74	1.47	3.821	4541.97										3.821	4541.97
8001080	机械自身质量10~12t 光轮压路机2Y-10/12	台班	512.73	2.8	7.278	3731.53										7.278	3731.53
9999001	定额基价	元	1	3406	8854	8854										8854	8854
	直接费	元				8826.15											8826.15
	措施费	I	元	8853.6	1.415 %	125.28											125.28
		II	元	8853.6	0.521 %	46.13											
	企业管理费	元		8853.6	3.14 %	278											278
	规费	元		552.65	33.5 %	185.14											185.14
	利润	元		9303.01	7.42 %	690.28											690.28
	税金	元		10150.97	3 %	304.53											304.53
	金额合计	元				10455.51											10455.51

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LM020101

工程名称：15cm级配碎石垫层

单位：m<sup>2</sup>

数量：12097.65

单价：14.41

第 5 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		路面垫层													合 计	
	工 程 细 目		路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)														
	定 额 单 位		1000m <sup>2</sup>														
	工 程 数 量		12.0977														
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.5	6.049	612.44										6.049	612.44
5505016	碎石未筛分碎石统料堆	m <sup>3</sup>	60.03	186.66	2258.147	135556.59										2258.147	135556.59
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1188.74	0.27	3.266	3882.86										3.266	3882.86
8001081	机械自身质量12~15t 光轮压路机2Y-12/15	台班	587.09	0.23	2.782	1633.55										2.782	1633.55
8001083	机械自身质量18~21t 光轮压路机2Y-18/21	台班	752.93	0.44	5.323	4007.82										5.323	4007.82
8007043	容量10000L以内洒水汽 车VC15170CSSJN	台班	1104.87	0.17	2.057	2272.28										2.057	2272.28
9999001	定额基价	元	1	15164	183449	183449										183449	183449
	直接费	元				147966.15											147966.15
	措施费	I	元	12439.38	1.528 %	190.07											190.08
		II	元	183449.64	0.818 %	1500.62											
	企业管理费	元		183449.64	2.897 %	5314.54											5314.54
	规费	元		612.44	33.5 %	205.17											205.17
	利润	元		190454.87	7.42 %	14131.75											14131.75
	税金	元		169308.3	3 %	5079.25											5079.25
	金额合计	元				174387.55											174387.55

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LM020102

工程名称：15cm级配碎石垫层-会车道路

单位：m2

数量：150

单价：14.41

第 6 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计				
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)													
	定 额 单 位			1000m2													
	工 程 数 量			0.15													
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.5	0.075	7.59										0.075	7.59
5505016	碎石未筛分碎石统料堆	m3	60.03	186.66	27.999	1680.78										27.999	1680.78
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1188.74	0.27	0.041	48.14										0.041	48.14
8001081	机械自身质量12~15t 光轮压路机2Y-12/15	台班	587.09	0.23	0.035	20.25										0.035	20.25
8001083	机械自身质量18~21t 光轮压路机2Y-18/21	台班	752.93	0.44	0.066	49.69										0.066	49.69
8007043	容量10000L以内洒水汽 车VC15170CSSJN	台班	1104.87	0.17	0.026	28.17										0.026	28.17
9999001	定额基价	元	1	15164	2275	2275										2275	2275
直接费		元				1834.64											1834.64
措施费		I	元	154.24	1.528 %	2.36											2.36
		II	元	2274.6	0.818 %	18.61											
企业管理费		元		2274.6	2.897 %	65.9											65.9
规费		元		7.59	33.5 %	2.54											2.54
利润		元		2361.46	7.42 %	175.22											175.22
税金		元		2099.27	3 %	62.98											62.98
金额合计		元				2162.24											2162.24

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LM020103

工程名称：15cm级配碎石垫层-喇叭口

单位：m2

数量：119.6

单价：14.41

第 7 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层												合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)													
	定 额 单 位			1000m2													
	工 程 数 量			0.1196													
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.5	0.06	6.05										0.06	6.05
5505016	碎石未筛分碎石统料堆	m3	60.03	186.66	22.325	1340.14										22.325	1340.14
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1188.74	0.27	0.032	38.39										0.032	38.39
8001081	机械自身质量12~15t 光轮压路机2Y-12/15	台班	587.09	0.23	0.028	16.15										0.028	16.15
8001083	机械自身质量18~21t 光轮压路机2Y-18/21	台班	752.93	0.44	0.053	39.62										0.053	39.62
8007043	容量10000L以内洒水汽 车VC15170CSSJN	台班	1104.87	0.17	0.02	22.46										0.02	22.46
9999001	定额基价	元	1	15164	1814	1814										1814	1814
直接费		元				1462.82											1462.82
措施费		I	元	122.98	1.528 %	1.88											1.88
		II	元	1813.62	0.818 %	14.84											
企业管理费		元		1813.62	2.897 %	52.54											52.54
规费		元		6.05	33.5 %	2.03											2.03
利润		元		1882.87	7.42 %	139.71											139.71
税金		元		1673.8	3 %	50.21											50.21
金额合计		元				1724.03											1724.03

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LM020501

工程名称：水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉

单位：m3

数量：1858.9068

单价：375.99

第 8 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)			容量1500L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km			20t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km				
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体			1000m3路面实体				
	工 程 数 量			10.3273			185.8907						1.8589				
	定 额 表 号						4~11~11~6			2~2~19~7			2~2~19~11				
	工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	62.5	645.454	65352.19	0.7	130.123	13175							775.577	78527.2
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3286		0.01	33.94										0.01	33.94
3001001	石油沥青	t	4340	0.09	0.94	4078.65										0.94	4078.65
3005001	煤	t	694	0.02	0.186	129.01										0.186	129.01
3005004	水	m3	2.77	26	268.509	743.77										268.509	743.77
4003002	锯材中板 δ=19~25mm 中方混合捆枝	m3	1133	0.06	0.62	702.05										0.62	702.05
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	74.44	84.46	872.24	64929.57										872.24	64929.57
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	68.28	152.38	1573.668	107450.04										1573.668	107450.04
5509001	32.5级水泥	t	353.33	69.22	714.832	252571.69										714.832	252571.69
7801001	其他材料费	元	1	257.7	2661.335	2661.33										2661.335	2661.33
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1341.03	0.37	3.821	5124.19										3.821	5124.19
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	264.8	7.22	74.563	19744.23										74.563	19744.23
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)CLF	台班	210.28	2.5	25.828	5431.21										25.828	5431.21
8005007	出料容量1500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	616.77				0.13	24.166	14904.73							24.166	14904.73
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T128-SV260	台班	841.46							6.43							
8007019	装载质量20t以内自卸汽车D1274	台班	1120.52										3.81	7.082	7935.98	7.082	7935.98
8007043	容量10000L以内洒水汽车VC15170CSS1N	台班	1104.87	1.48	15.284	16887.21										15.284	16887.21
9999001	定额基价	元	1	53901	556651	556651	155	28734	28734	5411			4269	7936	7936	593321	593321
	<b>直接费</b>	元				545841.21			28079.74						7935.98		581856.93
	<b>措施费</b>	I	元		115785.68	1.528 %	1769.21	28734.26	1.104 %	317.23			1.339 %	7935.98	1.339 %	106.26	2192.7
		II	元		556653.23	0.818 %	4553.42	28734.26	1.201 %	345.1			0.154 %	7935.98	0.154 %	12.22	4910.74
	<b>企业管理费</b>	元			556653.23	2.897 %	16126.24	28734.26	4.167 %	1197.36			1.756 %	7935.98	1.756 %	139.36	17462.96
	<b>规费</b>	元			65352.44	33.5 %	21893.07	13175	33.5 %	4413.63			33.5 %		33.5 %		26306.7
	<b>利润</b>	元			579102.1	7.42 %	42969.38	30593.94	7.42 %	2270.07			7.42 %	8193.83	7.42 %	607.98	45847.43
	<b>税金</b>	元			633152.53	3 %	18994.58	36623.1	3 %	1098.69			3 %	8801.8	3 %	264.05	20357.32
	<b>金额合计</b>	元				652147.11			37721.81						9065.86		698934.77

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LM020502

工程名称：水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉

单位：m3

数量：27

单价：375.99

第9页共12页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计		
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)			容量1500L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km			20t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km					
	定 额 单 位																	1000m2路面
	工 程 数 量			0.15			2.7						0.027					
	定 额 表 号						4~11~11~6			2~2~19~7			2~2~19~11					
	工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	62.5	9.375	949.22	0.7	1.89	191.36							11.265	1140.58	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3286			0.49											0.49	
3001001	石油沥青	t	4340	0.09	0.014	59.24										0.014	59.24	
3005001	煤	t	694	0.02	0.003	1.87										0.003	1.87	
3005004	水	m3	2.77	26	3.9	10.8										3.9	10.8	
4003002	锯材中板 δ=19~25mm 中方混合枋板	m3	1133	0.06	0.009	10.2										0.009	10.2	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	74.44	84.46	12.669	943.08										12.669	943.08	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	68.28	152.38	22.857	1560.68										22.857	1560.68	
5509001	32.5级水泥	t	353.33	69.22	10.383	3668.52										10.383	3668.52	
7801001	其他材料费	元	1	257.7	38.655	38.66										38.655	38.66	
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1341.03	0.37	0.056	74.43										0.056	74.43	
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	264.8	7.22	1.083	286.78										1.083	286.78	
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)CLF	台班	210.28	2.5	0.375	78.89										0.375	78.89	
8005007	出料容量1500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	616.77				0.13	0.351	216.49							0.351	216.49	
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T128-SV260	台班	841.46							6.43								
8007019	装载质量20t以内自卸汽车DT274	台班	1120.52										3.81	0.103	115.27	0.103	115.27	
8007043	容量10000L以内洒水汽车VC15170CSS IN	台班	1104.87	1.48	0.222	245.28										0.222	245.28	
9999001	定额基价	元	1	53901	8085	8085	155	417	417	5411				4269	115	115	8618	8618
	<b>直接费</b>	元				7928.13			407.85						115.27		8451.25	
	<b>措施费</b>	I	元		1681.75	1.528 %	25.7	417.36	1.104 %	4.61			1.339 %	115.27	1.339 %	1.54		31.85
		II	元		8085.17	0.818 %	66.14	417.36	1.201 %	5.01			0.154 %	115.27	0.154 %	0.18		71.33
	<b>企业管理费</b>	元		8085.17	2.897 %	234.23	417.36	4.167 %	17.39			1.756 %	115.27	1.756 %	2.02		253.64	
	<b>规费</b>	元		949.22	33.5 %	317.99	191.36	33.5 %	64.11			33.5 %		33.5 %			382.1	
	<b>利润</b>	元		8411.23	7.42 %	624.11	444.37	7.42 %	32.97			7.42 %	119.02	7.42 %	8.83		665.92	
	<b>税金</b>	元		9196.3	3 %	275.89	531.93	3 %	15.96			3 %	127.83	3 %	3.84		295.68	
	<b>金额合计</b>	元				9472.18			547.9						131.68		10151.76	

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LM020503

工程名称：水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉

单位：m3

数量：21.528

单价：375.98

第 10 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)			容量1500L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km			20t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km				
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体			1000m3路面实体				
	工 程 数 量			0.1196			2.1528						0.0215				
	定 额 表 号						4~11~11~6			2~2~19~7			2~2~19~11				
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	62.5	7.475	756.84	0.7	1.507	152.58						8.982	909.42	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3286			0.39										0.39	
3001001	石油沥青	t	4340	0.09	0.011	47.23									0.011	47.23	
3005001	煤	t	694	0.02	0.002	1.49									0.002	1.49	
3005004	水	m3	2.77	26	3.11	8.61									3.11	8.61	
4003002	锯材中板 δ =19~25mm 中方混合捆枝	m3	1133	0.06	0.007	8.13									0.007	8.13	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	74.44	84.46	10.101	751.95									10.101	751.95	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	68.28	152.38	18.225	1244.38									18.225	1244.38	
5509001	32.5级水泥	t	353.33	69.22	8.278	2925.03									8.278	2925.03	
7801001	其他材料费	元	1	257.7	30.821	30.82									30.821	30.82	
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1341.03	0.37	0.044	59.34									0.044	59.34	
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	264.8	7.22	0.864	228.66									0.864	228.66	
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)CLF	台班	210.28	2.5	0.299	62.9									0.299	62.9	
8005007	出料容量1500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	616.77				0.13	0.28	172.61						0.28	172.61	
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T128-SV260	台班	841.46							6.43							
8007019	装载质量20t以内自卸汽车DT274	台班	1120.52									3.81	0.082	91.79	0.082	91.79	
8007043	容量10000L以内洒水汽车VC15170CSS1N	台班	1104.87	1.48	0.177	195.57									0.177	195.57	
9999001	定额基价	元	1	53901	6447	6447	155	333	333	5411			4269	92	92	6871	6871
	<b>直接费</b>	元				6321.36			325.19					91.79		6738.34	
	<b>措施费</b>	I	元	1340.91	1.528 %	20.49	332.77	1.104 %	3.67		1.339 %		91.79	1.339 %	1.23		25.39
		II	元	6446.58	0.818 %	52.73	332.77	1.201 %	4		0.154 %		91.79	0.154 %	0.14		56.87
	<b>企业管理费</b>	元		6446.58	2.897 %	186.76	332.77	4.167 %	13.87		1.756 %		91.79	1.756 %	1.61		202.24
	<b>规费</b>	元		756.84	33.5 %	253.54	152.58	33.5 %	51.11		33.5 %			33.5 %			304.66
	<b>利润</b>	元		6706.55	7.42 %	497.63	354.31	7.42 %	26.29		7.42 %		94.77	7.42 %	7.03		530.95
	<b>税金</b>	元		7332.5	3 %	219.98	424.13	3 %	12.72		3 %		101.8	3 %	3.05		235.75
	<b>金额合计</b>	元				7552.49			436.86					104.86		8094.2	

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：LM040201

工程名称：培路肩

单位：m3

数量：1032.7275

单价：35.5

第 11 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目															合 计	
	工 程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.5	211.71	21435.6										211.71	21435.6
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾VZS06P	台班	164.61	2.1	21.687	3569.95										21.687	3569.95
9999001	定额基价	元	1	2524	26070	26070										26070	26070
	直接费	元				25005.55											25005.55
	措施费	I	元		26070.45	1.528 %	398.36										398.36
		II	元		26070.45	0.818 %	213.26										213.26
	企业管理费	元		26070.45	2.897 %	755.26											755.26
	规费	元		21435.6	33.5 %	7180.93											7180.93
	利润	元		27437.33	7.42 %	2035.85											2035.85
	税金	元		35589.2	3 %	1067.68											1067.68
	金额合计	元				36656.88											36656.88

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

分项编号：JA0501

工程名称：工程责任标志牌

单位：个

数量：1

单价：900

第 12 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目															合 计	
	工 程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
B -2	工程责任标志牌		个	900	1	1	900									1	900
9999001	定额基价		元	1	930	1	930									930	930
	直接费		元				900										900
	措施费		I	元													
			II	元		930											
	企业管理费		元		930												
	规费		元														
	利润		元														
	税金		元														
	金额合计		元				900										900

编制：谢晓晖

复核：陈华柏

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：2026年在妙镇驮从村产业道路项目  
 编制范围：2026年在妙镇驮从村产业道路项目

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)														车船税	合计		
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水				木柴	
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			定额	费用
						--元/工日		--元/kg		--元/kg		--元/kg		--元/t		--元/kw. h		--元/m3		--元/kg			