

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	19415	19415
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	68149	68149
清单 第100章 合计 人民币 87564 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m3	4765.15	9.91	47223
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	8678.65	6.01	52159
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	5357.16	4.12	22071
清单 第200章 合计 人民币 121453 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	15cm级配碎石垫层	m2	13933.3	17.26	240489
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m3	2142.1296	399.59	855974
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	1183.847	37.64	44560
清单 第300章 合计 人民币 1141023 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m	6	5330.5	31983
清单 第400章 合计 人民币 31983 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-8	工程责任标志牌	个	1	1000	1000
清单 第600章 合计 人民币 1000 元					

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

货币单位：人民币

第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	102-3	安全生产费					总额											19415
2	104-1	承包人驻地建设					总额											68149
3	202-1-a	清理现场	0.003	106.28	0.29		m3					7.94	0.14	0.6	0.29	0.66		9.91
4	203-1-a	挖土方	0.003	106.28	0.33		m3					4.57	0.09	0.45	0.17	0.39		6.01
5	204-1-a	利用土方	0.002	106.28	0.22		m3					3.06	0.07	0.39	0.12	0.27		4.12
6	302-1-a	15cm级配碎石垫层	0.001	106.28	0.05		m2		13.95		13.95	0.94	0.14	0.51	0.5	1.17		17.26
【1】	5505016	碎石				0.187	m3	74.73	13.95		13.95							
7	312-1-a	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	0.417	106.28	44.34		m3		250.03		250.03	37.58	3.84	27.4	11.64	24.76		399.59
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3516.48	0.06		0.06							
【2】	2003004	型钢					t	3460.44	0.02		0.02							
【3】	3001001	石油沥青				0.001	t	3545.63	1.79		1.79							
【4】	3005001	煤					t	561.95	0.06		0.06							
【5】	3005004	水				0.144	m3	2.82	0.41		0.41							
【6】	4003002	锯材					m3	1504.42	0.5		0.5							
【7】	5503005	中(粗)砂				0.469	m3	88.03	41.3		41.3							
【8】	5505013	碎石(4cm)				0.847	m3	74.73	63.27		63.27							
【9】	5509001	32.5级水泥				0.385	t	367.18	141.2		141.2							
【10】	7801001	其他材料费				1.432	元	1	1.43		1.43							
8	313-1	路肩培土	0.205	106.28	21.79		m3					3.42	0.59	8.78	1.1	1.97		37.64
9	420-1	钢筋混凝土盖板涵	9.958	106.28	1058.31		m		2606.05		2606.05	499.51	79.75	598.9	155.26	332.79		5330.5

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：-a

工程名称：清理现场

单位：m3

数量：4765.15

单价：9.91

第 1 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计				
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土			装载质量20t以内自卸汽车运土 3km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			4.7652			4.7652							
	定 额 表 号			1~1~9~4			1~1~11~11改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量				金额(元)	定额
1001001	人工	工日	106.28	2.7	12.87	1367.4							12.87	1367.4
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1150.81	1.7	8.1	9322.53							8.1	9322.53
8007019	装载质量20t以内自卸汽 车B1374	台班	1076.25				5.56	26.49	28514.72				26.49	28514.72
9999001	定额基价	元	1	2318	11048	11048	6230	29688	29688				40736	40736
直接费		元				10689.93			28514.72					39204.65
措施费		I	元		11047.99	1.415 %	156.33	29687.63	1.339 %	397.52				553.85
		II	元		11047.99	0.521 %	57.56	29687.63	0.154 %	45.72				103.28
企业管理费		元		11047.99	3.14 %	346.91	29687.63	1.756 %	521.31					868.22
规费		元		3089.32	33.5 %	1034.92	2815.84	33.5 %	943.31					1978.23
利润		元		11608.79	7.42 %	861.37	30652.18	7.42 %	2274.39					3135.76
税金		元		13147.03	3 %	394.41	32696.97	3 %	980.91					1375.32
金额合计		元				13541.43			33677.88					47219.31

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：8678.65

单价：6.01

第 2 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量20t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			8.6787			3.3215							
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~11改							
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	3.1	26.9	2859.35							26.9	2859.35
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1150.81	1.98	17.18	19775.32							17.18	19775.32
8007019	装载质量20t以内自卸汽车RT374	台班	1076.25				5.56	18.47	19875.63				18.47	19875.63
9999001	定额基价	元	1	2696	23394	23394	6230	20693	20693				44087	44087
	直接费	元				22634.67			19875.69					42510.36
	措施费	I	元		23394.2	1.415 %	331.03	20693.19	1.339 %	277.08				608.11
		II	元		23394.2	0.521 %	121.88	20693.19	0.154 %	31.87				153.75
	企业管理费	元		23394.2	3.14 %	734.58	20693.25	1.756 %	363.37					1097.95
	规费	元		6511.95	33.5 %	2181.5	1962.73	33.5 %	657.52					2839.02
	利润	元		24581.68	7.42 %	1823.96	21365.57	7.42 %	1585.33					3409.29
	税金	元		27827.63	3 %	834.83	22790.87	3 %	683.73					1518.56
	金额合计	元				28662.46			23474.58					52137.04

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：-a

工程名称：利用土方

单位：m3

数量：5357.16

单价：4.12

第3页共13页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基									合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量 10~12t光轮压路机碾压土方										
	定 额 单 位			1000m3压实方										
	工 程 数 量			5.3572										
	定 额 表 号			1~1~18~10										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	106.28	2.1	11.25	1195.66							11.25	1195.66
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1141.37	1.47	7.88	8988.38							7.88	8988.38
8001080	机械自身质量10~12t光 轮压路机3Y-10/12	台班	492.91	2.8	15	7393.73							15	7393.73
9999001	定额基价	元	1	3406	18248	18248							18248	18248
直接费		元				17577.78								17577.78
措施费		I	元	18248.12	1.415 %	258.21								258.21
		II	元	18248.12	0.521 %	95.07								95.07
企业管理费		元		18248.12	3.14 %	572.99								572.99
规费		元		4463.81	33.5 %	1495.38								1495.38
利润		元		19174.39	7.42 %	1422.74								1422.74
税金		元		21422.17	3 %	642.67								642.67
金额合计		元				22064.83								22064.83

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：-a

工程名称：15cm级配碎石垫层

单位：m²

数量：13933.3

单价：17.26

第 4 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)										
	定 额 单 位			1000m ²										
	工 程 数 量			13.9333										
	定 额 表 号			2~1~1~15										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	106.28	0.5	6.97	740.42							6.97	740.42
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	74.73	186.66	2600.79	194357.02							2600.79	194357.02
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1141.37	0.27	3.76	4293.82							3.76	4293.82
8001081	机械自身质量12~15t光 轮胎装载机3V-12/15	台班	563.49	0.23	3.2	1805.79							3.2	1805.79
8001083	机械自身质量18~21t光 轮胎装载机3V-18/21	台班	718	0.44	6.13	4401.81							6.13	4401.81
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSS TN	台班	1074.48	0.17	2.37	2545.08							2.37	2545.08
9999001	定额基价	元	1	15164	211285	211285							211285	211285
	直接费	元				208143.94								208143.94
	措施费	I	元	14326.88	1.528 %	218.91								218.92
		II	元	211284.69	0.818 %	1728.31								1728.31
	企业管理费	元		211284.69	2.897 %	6120.92								6120.92
	规费	元		2783.96	33.5 %	932.63								932.63
	利润	元		219352.83	7.42 %	16275.98								16275.98
	税金	元		233420.7	3 %	7002.62								7002.62
	金额合计	元				240423.31								240423.31

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：-a

工程名称：水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度 单位：m3

数量：2142.1296 单价： 399.59

第 5 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量1500L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km				
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体				
	工 程 数 量			11.9007			214.213			2.1421				
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~6			2~2~19~7				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	106.28	62.5	743.8	79050.53	0.7	149.95	15936.59				893.74	94987.12
2001001	HPB300钢筋	t	3516.48		0.04	125.55							0.04	125.55
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3460.44		0.01	41.18							0.01	41.18
3001001	石油沥青	t	3545.63	0.09	1.08	3839.8							1.08	3839.8
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.21	120.38							0.21	120.38
3005004	水	m3	2.82	26	309.42	872.56							309.42	872.56
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合枋	m3	1504.42	0.06	0.71	1074.22							0.71	1074.22
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田堆方	m3	88.03	84.46	1005.09	88477.83							1005.09	88477.83
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	74.73	152.39	1813.53	135524.87							1813.53	135524.87
5509001	32.5级水泥	t	367.18	69.22	823.73	302457.97							823.73	302458.84
7801001	其他材料费	元	1	257.7	3066.82	3066.82							3066.82	3066.82
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道 式水泥混凝土摊铺机 HPC1500含摊铺料	台班	1312.71	0.37	4.4	5780.21							4.4	5780.21
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	260.63	7.22	85.92	22394.16							85.92	22394.16
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	208.19	2.5	29.76	6196.5							29.76	6196.5
8005007	出料容量1500L以内强制 式混凝土搅拌机JS1500	台班	578.45				0.13	27.85	16108.5				27.85	16108.5
8007016	装载质量12t以内自卸汽 车T138 SX260	台班	806							6.43	13.77	11101.6	13.77	11101.6
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VC15170CSS TN	台班	1074.48	1.48	17.61	18924.89							17.61	18924.89

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：-a

工程名称：水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度 单位：m3

数量：2142.1296 单价： 399.59

第 6 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计		
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量1500L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km					
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体					
	工 程 数 量			11.9007			214.213			2.1421					
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~6			2~2~19~7					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量			金额(元)
9999001	定额基价		元	1	53911	641583	641583	155	33112	33112	5411	11590	11590	686285	686285
	直接费		元			667946.33			32045.09			11101.61		711093.02	
	措施费	I	元	133426.77	1.528 %	2038.76	33112.21	1.104 %	365.56	11590.02	1.339 %	155.19		2559.51	
		II	元	641580.91	0.818 %	5248.13	33112.21	1.201 %	397.68	11590.02	0.154 %	17.85		5663.66	
	企业管理费		元	641580.69	2.897 %	18586.59	33112.21	4.167 %	1379.79	11590.02	1.756 %	203.52		20169.9	
	规费		元	94621.43	33.5 %	31698.18	18896.24	33.5 %	6330.24	1463.87	33.5 %	490.4		38518.82	
	利润		元	667454.16	7.42 %	49525.1	35255.23	7.42 %	2615.94	11966.58	7.42 %	887.92		53028.96	
	税金		元	775043.1	3 %	23251.29	43134.3	3 %	1294.03	12856.47	3 %	385.69		24931.02	
	金额合计		元			798294.39			44428.32			13242.18		855964.88	

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m3

数量：1183.847

单价：37.64

第 7 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合 计	
	工 程 细 目			培路肩										
	定 额 单 位			100m3										
	工 程 数 量			11.8385										
	定 额 表 号			2~3~2~5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	106.28	20.5	242.69	25793.01							242.69	25793.01
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾VZS06B	台班	162.72	2.1	24.86	4045.36							24.86	4045.36
9999001	定额基价	元	1	2524	29885	29885							29885	29885
直接费		元				29838.37								29838.37
措施费		I	元		29885.36	1.528 %	456.65							456.65
		II	元		29885.36	0.818 %	244.46							244.46
企业管理费		元		29885.36	2.897 %	865.78								865.78
规费		元		28435.22	33.5 %	9525.8								9525.8
利润		元		31452.25	7.42 %	2333.76								2333.76
税金		元		43264.83	3 %	1297.95								1297.95
金额合计		元				44562.76								44562.76

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.0

单价：5330.5

第 8 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青麻絮沉降缝			防水层			基础、承台及支撑梁			混凝土		
	工 程 细 目			沥青麻絮沉降缝			沥青油毡(防水层)			轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内)			混凝土墩、台帽非泵送		
	定 额 单 位			10m2			10m2			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.73			0.6			1.726			0.636		
	定 额 表 号			4~11~1~1			4~11~4~4			4~6~1~1改			4~6~3~1改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	106.28	0.2	0.15	15.52	0.8	0.48	51.01	8.1	13.98	1485.86	12.4	7.89	838.17
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5009.76							0.04	0.07	345.87	0.05	0.03	156.12
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							1.3	2.24	16.49	5.91	3.76	27.63
2009028	铁件铁件	kg	4.65							10.2	17.61	81.86	3.48	2.21	10.29
3001001	石油沥青	t	3545.63	0.02	0.02	54.35	0.05	0.03	108.5						
3005004	水	m3	2.82							12	20.71	58.41	12	7.63	21.52
5009012	油毛毡	m2	3.42				22	13.2	45.14						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	88.03							4.69	8.1	712.9	4.69	2.98	262.69
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	74.73							8.47	14.61	1091.98	8.47	5.38	402.37
5509002	42.5级水泥	t	385.22							3.79	6.55	2522.59	3.79	2.41	929.53
7801001	其他材料费	元	1	53.4	38.98	38.98	1.7	1.02	1.02	37.4	64.55	64.55	86.2	54.82	54.82
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QY25	台班	1334.27							0.34	0.59	783	0.66	0.42	560.07
8099001	小型机具使用费	元	1							10.2	17.61	17.61	11.4	7.25	7.25
9999001	定额基价	元	1	170	124	124	393	236	236	4209	7265	7265	5202	3309	3309

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.0

单价：5330.5

第 9 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青麻絮沉降缝			防水层			基础、承台及支撑梁			混凝土		
	工 程 细 目			沥青麻絮沉降缝			沥青油毡(防水层)			轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内)			混凝土墩、台帽非泵送		
	定 额 单 位			10m2			10m2			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.73			0.6			1.726			0.636		
	定 额 表 号			4~11~1~1			4~11~4~4			4~6~1~1改			4~6~3~1改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
						108.85			205.67			7181.13			3270.48
直接费		元													
措施费		I	元	15.52	1.332 %	0.21	51.01	1.332 %	0.68	2299.32	1.332 %	30.63	1414.69	1.332 %	18.84
		II	元	123.94	1.537 %	1.9	235.79	1.537 %	3.62	7265.18	1.537 %	111.67	3308.56	1.537 %	50.85
企业管理费		元		123.94	5.397 %	6.69	235.79	5.397 %	12.73	7265.18	5.397 %	392.1	3308.56	5.397 %	178.56
规费		元		15.52	33.5 %	5.2	51.01	33.5 %	17.09	1610.6	33.5 %	539.55	927.39	33.5 %	310.68
利润		元		132.75	7.42 %	9.85	252.82	7.42 %	18.76	7799.58	7.42 %	578.73	3556.82	7.42 %	263.92
税金		元		132.7	3 %	3.98	258.57	3 %	7.76	8833.8	3 %	265.01	4093.33	3 %	122.8
金额合计		元				136.68			266.31			9098.82			4216.13

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.0

单价：5330.5

第 10 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			实体式墩台			安装矩形板、空心板			矩形板			混凝土搅拌机拌和		
	工 程 细 目			轻型墩台钢筋混凝土			起重机安装矩形板			预制矩形板混凝土(跨径4m以内)			容量1500L以内混凝土搅拌机拌和		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3构件			10m3实体			10m3		
	工 程 数 量			1.416			0.599			0.599			4.38		
	定 额 表 号			4~6~2~1改			4~7~10~1			4~7~9~1改			4~11~11~6		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	106.28	13.3	18.83	2001.55	3.8	2.28	241.91	14.1	8.45	897.63	0.7	3.07	325.85
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝	t	5970.09	0.01	0.01	42.27									
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.3	0.3	0.42	2.25									
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	3460.44							0.01	0.01	24.87			
2003008	钢管无缝钢管	t	4179.49	0.01	0.01	53.26									
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5009.76	0.07	0.1	510.76									
2003026	组合钢模板	t	5009.76							0.02	0.01	45.01			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	10.99	15.56	114.38									
2009028	铁件铁件	kg	4.65	6.48	9.18	42.67				5.4	3.23	15.04			
2009030	铁钉混合规格	kg	4.86	0.25	0.35	1.72									
3005004	水	m3	2.82	12	16.99	47.92				17	10.18	28.72			
4003001	原木混合规格	m3	1283.19							0.01	0.01	7.69			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42	0.03	0.04	63.91				0.03	0.02	27.03			
5009012	油毛毡	m2	3.42				19.8	11.86	40.56						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田堆方	m3	88.03	4.69	6.64	584.86				5.28	3.16	278.41			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	74.73	8.47	11.99	895.85				8.38	5.02	375.25			
5509001	32.5级水泥	t	367.18							0.18	0.11	40.25			
5509002	42.5级水泥	t	385.22	3.79	5.37	2069.52				3.76	2.25	866.92			

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.0

单价：5330.5

第 11 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			实体式墩台			安装矩形板、空心板			矩形板			混凝土搅拌机拌和			
	工 程 细 目			轻型墩台钢筋混凝土			起重机安装矩形板			预制矩形板混凝土(跨径4m以内)			容量1500L以内混凝土搅拌机拌和			
	定 额 单 位			10m3实体			10m3构件			10m3实体			10m3			
	工 程 数 量			1.416			0.599			0.599			4.38			
	定 额 表 号			4~6~2~1改			4~7~10~1			4~7~9~1改			4~11~11~6			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
7801001	其他材料费	元	1	128	181.25	181.25				57.8	34.62	34.62				
8005007	出料容量1500L以内强制式混凝土搅拌机JS1500	台班	578.45										0.13	0.57	329.37	
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	697.29				0.97	0.58	405.15							
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1334.27	0.46	0.65	869.09										
8099001	小型机具使用费	元	1	12.7	17.98	17.98				6	3.59	3.59				
9999001	定额基价	元	1	5360	7589	7589	1164	697	697	4427	2652	2652	155	677	677	
直接费		元				7499.23			687.62			2645.04			655.22	
	措施费	I	元		2902.89	1.332 %	38.67	656.4	1.332 %	8.74	901.22	1.332 %	12	677.04	1.104 %	7.47
		II	元		7589.08	1.537 %	116.64	696.96	1.537 %	10.71	2651.41	1.537 %	40.75	677.04	1.201 %	8.13
企业管理费		元			7589.08	5.397 %	409.58	696.96	5.397 %	37.61	2651.41	5.397 %	143.1	677.04	4.167 %	28.21
规费		元			2140	33.5 %	716.9	365.42	33.5 %	122.42	897.63	33.5 %	300.71	386.37	33.5 %	129.43
利润		元			8153.96	7.42 %	605.02	754.03	7.42 %	55.95	2847.26	7.42 %	211.27	720.86	7.42 %	53.49
税金		元			9386.07	3 %	281.58	923.07	3 %	27.69	3352.87	3 %	100.59	881.97	3 %	26.46
金额合计		元					9667.63		950.75			3453.45			908.42	

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.0

单价：5330.5

第 12 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工 程 细 目			水沟盖板预制钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.626										
	定 额 表 号			1~3~4~11										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	106.28	7.4	4.63	492.35							59.75	6349.85
2001001	HPB300钢筋	t	3516.48	0.12	0.07	261.97							0.07	261.97
2001002	HRB400钢筋	t	3454.21	0.91	0.57	1959.14							0.57	1959.14
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝	t	5970.09										0.01	42.27
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.3										0.42	2.25
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.6	3.6	2.25	12.62							2.25	12.62
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	3460.44										0.01	24.87
2003008	钢管无缝钢管	t	4179.49										0.01	53.26
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5009.76										0.2	1012.75
2003026	组合钢模板	t	5009.76										0.01	45.01
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										21.56	158.5
2009028	铁件铁件	kg	4.65										32.23	149.86
2009030	铁钉混合规格	kg	4.86										0.35	1.72
3001001	石油沥青	t	3545.63										0.05	162.85
3005004	水	m3	2.82										55.52	156.56
4003001	原木混合规格	m3	1283.19										0.01	7.69
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42										0.06	90.94
5009012	油毛毡	m2	3.42										25.06	85.71

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.0

单价：5330.5

第 13 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工 程 细 目			水沟盖板预制钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.626										
	定 额 表 号			1~3~4~11										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田堆方	m3	88.03										20.89	1838.87
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	74.73										37.01	2765.46
5509001	32.5级水泥	t	367.18										0.11	40.32
5509002	42.5级水泥	t	385.22										16.59	6389.18
7801001	其他材料费	元	1										375.25	375.25
8005007	出料容量1500L以内强制 式混凝土搅拌机 JS1500	台班	578.45										0.57	329.37
8009026	提升质量8t以内汽车式起 重机 QV8	台班	697.29										0.58	405.15
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机 QV25	台班	1334.27										1.66	2212.17
8099001	小型机具使用费	元	1	6.3	3.94	3.94							50.38	50.38
9999001	定额基价	元	1	4149	2598	2598							25146	25146
	直接费	元				2729.93								24983.18
	措施费	I	元	496.29	0.473 %	2.35								119.59
		II	元	2597.44	0.564 %	14.65								
	企业管理费	元		2597.43	2.999 %	77.9								1286.48
	规费	元		492.33	33.5 %	164.93								2306.9
	利润	元		2692.32	7.42 %	199.77								1996.75
	税金	元		3189.53	3 %	95.69								931.56
	金额合计	元				3285.21								31983.4

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

第 1 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞								辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	106.28	1254.167	51.02	1143.4	59.746										
1051001	机械工	工日	106.28	363.549	126.282	232.22	5.047										
2001001	HPB300钢筋	t	3516.48	0.11		0.036	0.074										
2001002	HRB400钢筋	t	3454.21	0.567			0.567										
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm）	t	5970.09	0.007			0.007										
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.3	0.425			0.425										
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.6	2.254			2.254										
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	3460.44	0.019		0.012	0.007										
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4179.49	0.013			0.013										
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5009.76	0.202			0.202										
2003026	组合钢模板	t	5009.76	0.009			0.009										
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	21.564			21.564										
2009028	铁件（铁件）	kg	4.65	32.229			32.229										
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.86	0.354			0.354										
3001001	石油沥青	t	3545.63	1.129		1.083	0.046										
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	6.85	9590.335	6511.88	2994.5	83.955										
3005001	煤	t	561.95	0.214		0.214											
3005002	电	kW·h	0.74	13720.166		13521.787	198.379										
3005004	水	m ³	2.82	364.938		309.419	55.519										
4003001	原木（混合规格）	m ³	1283.19	0.006			0.006										
4003002	锯材（中板 δ = 19~35mm，中方混合规格）	m ³	1504.42	0.774		0.714	0.06										

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞								辅助生产	%	数量	
5009012	油毛毡 (400g, 0.915m×21.95m)	m2	3.42	25.06			25.06											
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆)	m3	88.03	1025.976		1005.087	20.889											
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	74.73	1850.533		1813.527	37.006											
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m3	74.73	2600.79		2600.79												
5509001	32.5级水泥	t	367.18	823.844		823.735	0.11											
5509002	42.5级水泥	t	385.22	16.586			16.586											
7801001	其他材料费	元	1	3442.063		3066.816	375.248											
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1150.81	25.285	25.285													
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1141.37	11.637	7.875	3.762												
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)	台班	492.91	15	15													
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	563.49	3.205		3.205												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	718	6.131		6.131												
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	162.72	24.861		24.861												
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机 (HTG4500含模轨)	台班	1312.71	4.403		4.403												
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	260.63	85.923		85.923												
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费 用) (SLF)	台班	208.19	29.764		29.764												
8005007	出料容量1500L以内强制式混凝土 搅拌机 (JS1500)	台班	578.45	28.417		27.848	0.569											
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (T138, SX360)	台班	806	13.774		13.774												
8007019	装载质量20t以内自卸汽车	台班	1076.25	44.962		44.962												

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

第 3 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞									辅助生产	%	数量
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YG15170GSSIN)	台班	1074.48	19.982		19.982												
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班	697.29	0.581			0.581											
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1334.27	1.658			1.658											
8099001	小型机具使用费	元	1	50.377			50.377											

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总目															87564	
2	102	工程管理															19415	
3	102~3	安全生产费	总额	1													19415	19415
4	104	承包人驻地建设															68149	
5	104~1	承包人驻地建设	总额	1													68149	68149
6	200	清单 第200章 路基			103071.10		5422.42		93870.37	99292.79		1772.27	2539.16	6312.62	7967.79	3536.54	121453	
7	202	场地清理			40735.62		1367.4		37837.25	39204.65		657.13	868.22	1978.23	3135.76	1375.32	47223	
8	202~1	清理与掘除			40735.62		1367.4		37837.25	39204.65		657.13	868.22	1978.23	3135.76	1375.32	47223	
9	~a	清理现场	m3	4765.15	40735.62		1367.4		37837.25	39204.65		657.13	868.22	1978.23	3135.76	1375.32	47223	9.91
10	203	挖方路基			44087.45		2859.35		39651.01	42510.36		761.86	1097.95	2839.02	3409.29	1518.56	52159	
11	203~1	路基挖方			44087.45		2859.35		39651.01	42510.36		761.86	1097.95	2839.02	3409.29	1518.56	52159	
12	~a	挖土方	m3	8678.65	44087.45		2859.35		39651.01	42510.36		761.86	1097.95	2839.02	3409.29	1518.56	52159	6.01
13	204	填方路基			18248.12		1195.66		16382.11	17577.78		353.28	572.99	1495.38	1422.74	642.67	22071	
14	204~1	路基填筑(包括填前压实)			18248.12		1195.66		16382.11	17577.78		353.28	572.99	1495.38	1422.74	642.67	22071	
15	~a	利用土方	m3	5357.16	18248.12		1195.66		16382.11	17577.78		353.28	572.99	1495.38	1422.74	642.67	22071	4.12
16	300	清单 第300章 路面			927452.97		121520.42	729957.28	97597.64	949075.34		10871.5	27156.6	48977.25	71638.69	33231.58	1141023	
17	302	垫层			211284.60		740.42	194357.02	13046.5	208143.94		1947.22	6120.92	932.63	16275.98	7002.62	240489	
18	302~1	碎石垫层			211284.60		740.42	194357.02	13046.5	208143.94		1947.22	6120.92	932.63	16275.98	7002.62	240489	
19	~a	15cm级配碎石垫层	m2	13933.3	211284.60		740.42	194357.02	13046.5	208143.94		1947.22	6120.92	932.63	16275.98	7002.62	240489	17.26
20	312	水泥混凝土面			686282.90		94986.99	535600.26	80505.78	711093.02		8223.16	20169.9	38518.82	53028.96	24931.02	855974	
21	312~1	水泥混凝土面			686282.90		94986.99	535600.26	80505.78	711093.02		8223.16	20169.9	38518.82	53028.96	24931.02	855974	

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	~a	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土垫层厚度)	m3	2142.1296	686282.92		94986.99	535600.26	80505.78	711093.02		8223.16	20169.9	38518.82	53028.96	24931.02	855974	399.59
23	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加宽			29885.36		25793.01		4045.36	29838.37		701.11	865.78	9525.8	2333.76	1297.95	44560	
24	313~1	路肩培土	m3	1183.847	29885.36		25793.01		4045.36	29838.37		701.11	865.78	9525.8	2333.76	1297.95	44560	37.64
25	400	清单 第400章 桥梁 涵洞			25145.4		6349.84	15636.28	2997.06	24983.18		478.53	1286.48	2306.9	1996.75	931.56	31983	
26	420	盖板涵、箱涵			25145.4		6349.84	15636.28	2997.06	24983.18		478.53	1286.48	2306.9	1996.75	931.56	31983	
27	420~1	钢筋混凝土盖板涵	m	6	25145.4		6349.84	15636.28	2997.06	24983.18		478.53	1286.48	2306.9	1996.75	931.56	31983	5330.5
28	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线															1000	
29	604	道路交通标志															1000	
30	604~8	工程责任标志	个	1													1000	1000
合计					1055669.56		133292.68	745593.56	194465.07	1073351.3		13122.3	30982.24	57596.77	81603.24	37699.68	1383023	

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114						0.521	0.301	1.415	0.521	2.747	0.122			0.271	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		1.018						0.47	0.212	1.23	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		1.136						0.154	0.203	1.339	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		1.093						0.818	0.435	1.528	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面(隧道路面)								0.818	0.435	0.435	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.351	0.351	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.753						1.201	0.351	1.104	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I(绿化)		0.753						1.201	0.351	1.104	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.883						1.537	0.449	1.332	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III(一般)		1.73						2.729	0.841	2.571	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III(室内)								2.729	0.841	0.841	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III(桥梁)		1.73						2.729	0.841	2.571	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III(设备安装)								2.729	0.841	0.841	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.523	1.575	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构(一般)								0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	106.28		19	水	m3	3005004	2.82	
2	机械工	工日	1051001	106.28		20	原木混合规格	m3	4003001	1283.19	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3516.48		21	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1504.42	
4	HRB400钢筋	t	2001002	3454.21		22	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	5009012	3.42	
5	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~	t	2001019	5970.09		23	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	88.03	
6	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.3		24	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	74.73	
7	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.6		25	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	74.73	
8	型钢工字钢, 角钢	t	2003004	3460.44		26	32.5级水泥	t	5509001	367.18	
9	钢管无缝钢管	t	2003008	4179.49		27	42.5级水泥	t	5509002	385.22	
10	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5009.76		28	其他材料费	元	7801001	1	
11	组合钢模板	t	2003026	5009.76		29	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1150.81	
12	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		30	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1141.37	
13	铁件铁件	kg	2009028	4.65		31	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	492.91	
14	铁钉混合规格	kg	2009030	4.86		32	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	563.49	
15	石油沥青	t	3001001	3545.63		33	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	718	
16	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	6.85		34	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	162.72	
17	煤	t	3005001	561.95		35	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1312.71	
18	电	kW·h	3005002	0.74		36	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	260.63	

编制：肖玫岑

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

编制范围：2026年平福乡那明村厄怀屯道路硬化项目

第 2 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	208.19	
38	出料容量1500L以内强制式混凝土搅拌机JS1500	台班	8005007	578.45	
39	装载质量12t以内自卸汽车T138 SX360	台班	8007016	806	
40	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	8007019	1076.25	
41	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1074.48	
42	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	697.29	
43	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1334.27	
44	小型机具使用费	元	8099001	1	
45	定额基价	元	1999	1	

编制：肖致岑

复核：