

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	3.826	1282174.47	335121.4	100.00	建设项目路线总长度（主线长度）
101	临时工程	公路公里	3.826				
102	路基工程			87447.63		6.82	
LJ01	场地清理			43529.68		3.39	
LJ0101	清理与掘除			43529.68		3.39	
LJ010101	清除表土	m3	4402.38	43529.68	9.89	3.39	
LJ02	路基挖方			25383.98		1.98	
LJ0201	挖土方	m3	1017.561	10519.67	10.34	0.82	
LJ0201	挖土方-远运利用	m3	4610.78	14864.32	3.22	1.16	
LJ03	路基填方			18533.96		1.45	
LJ0301	利用土方填筑	m3	4610.78	18533.96	4.02	1.45	
103	路面工程			1105235.74		86.20	
LM02	水泥混凝土路面			1057747.21		82.50	
LM0201	路面垫层			196494.19		15.33	
LM020101	15cm级配碎石垫层	m2	14902.916	189533.68	12.72	14.78	
LM020102	15cm级配碎石垫层-会车道路	m2	525	6676.9	12.72	0.52	
LM020103	15cm级配碎石垫层-喇叭口	m2	22.3	283.61	12.72	0.02	
LM0205	水泥混凝土面层			861253.02		67.17	
LM020501	水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m3	2294.8423	825802.62	359.85	64.41	
LM020502	水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)-会车道	m3	94.5	34006.04	359.85	2.65	
LM020503	水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)-喇叭口	m3	4.014	1444.36	359.83	0.11	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带			47488.53		3.70	
LM0402	路肩			47488.53		3.70	
LM040201	培路肩	m3	1339.086	47488.53	35.46	3.70	
107	交通工程及沿线设施			1053.31		0.08	
10701	交通安全设施			1053.31		0.08	
JA05	工程责任标志牌			1053.31		0.08	
JA0501	工程责任标志牌	个	1	1053.31	1053.31	0.08	
110	专项费用	元		88437.8		6.90	
11001	施工场地建设费	元		70531.75		5.50	
11002	安全生产费	元		17906.05		1.40	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里		1282174.47		100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					路基工程	路面工程	交通工程 及沿线设施								辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	1319.817	39.017	1280.8												
2001001	HPB300钢筋	t	3402.37	0.04		0.04												
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3316	0.013		0.013												
3001001	石油沥青	t	3289.8	1.21		1.21												
3005001	煤	t	664	0.239		0.239												
3005004	水	m3	2.82	345.707		345.707												
4003002	锯材(中板 δ=19~35mm,中方混合规)	m3	1133	0.798		0.798												
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	65.62	1123.016		1123.016												
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	59.46	2026.109		2026.109												
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	51.21	2883.934		2883.934												
5509001	32.5级水泥	t	340.92	920.352		920.352												
7801001	其他材料费	元	1	3426.488		3426.488												
B-2	工程责任标志牌	个	900	1			1											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1195.01	18.628	18.628													
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1188.74	10.949	6.778	4.172												
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机(3Y-10/12)	台班	512.73	12.91	12.91													
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	587.09	3.554		3.554												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	752.93	6.798		6.798												
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	台班	164.61	28.121		28.121												
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机(HTG4500含模轨400m)	台班	1341.03	4.92		4.92												
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	264.8	96		96												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	210.28	33.254		33.254												
8005007	出料容量1500L以内强制式混凝土搅拌机(IS1500)	台班	616.77	31.114		31.114												
8007016	装载质量12t以内自卸汽车	台班	841.46	15.389		15.389												
8007019	装载质量20t以内自卸汽车(BJ374)	台班	1120.52	30.135	30.135													
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1104.87	22.305		22.305												

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

第 1 页 共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 3.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	路基工程			74851.46		3950.49		70704.71	74655.2		1252.37	1883	1323.42	5786.62	2547.02	87447.63	
2	LJ01	场地清理			37634.2		1203.51		36370.9	37574.41		586.62	802.12	403.18	2895.5	1267.85	43529.68	
3	LJ0101	清理与掘除			37634.2		1203.51		36370.9	37574.41		586.62	802.12	403.18	2895.5	1267.85	43529.68	
4	LJ010101	清除表土	m3	4402.38	37634.2		1203.51		36370.9	37574.41		586.62	802.12	403.18	2895.5	1267.85	43529.68	9.89
5	LJ02	路基挖方			21511.59		1766.61		19657.21	21423.82		373.78	587.72	591.82	1667.5	739.34	25383.98	
6	LJ0201	挖土方	m3	1017.561	9082.77		319.4		8747.51	9066.9		142.73	197.46	107	699.18	306.4	10519.67	10.34
7	LJ0201	挖土方-远运利用	m3	4610.78	12428.82		1447.22		10909.71	12356.92		231.05	390.27	484.82	968.32	432.94	14864.32	3.22
8	LJ03	路基填方			15705.68		980.37		14676.6	15656.97		291.97	493.16	328.42	1223.62	539.82	18533.96	
9	LJ0301	利用土方填筑	m3	4610.78	15705.68		980.37		14676.6	15656.97		291.97	493.16	328.42	1223.62	539.82	18533.96	4.02
10	103	路面工程			1034860.0		129680.85	665241.04	112587.01	907508.89		11874.35	30301.99	43443.08	79916.1	32191.33	1105235.74	
11	LM02	水泥混凝土路面			1001055.7		101886.36	665241.04	107958.03	875085.42		11119.84	29322.68	34131.93	77279.17	30808.17	1057747.21	
12	LM0201	路面垫层			234286.98		782.17	147686.28	15065.61	163534.05		2141.11	6787.29	262.03	18046.58	5723.13	196494.19	
13	LM020101	15cm级配碎石垫层	m2	14902.916	225987.72		754.46	142454.71	14531.93	157741.1		2065.26	6546.86	252.74	17407.31	5520.4	189533.68	12.72
14	LM020102	15cm级配碎石垫层-全车道	m2	525	7961.11		26.58	5018.4	511.93	5556.91		72.76	230.63	8.9	613.23	194.47	6676.9	12.72
15	LM020103	15cm级配碎石垫层-喇叭口	m2	22.3	338.16		1.13	213.16	21.75	236.04		3.09	9.8	0.38	26.05	8.26	283.61	12.72
16	LM0205	水泥混凝土面层			766768.78		101104.19	517554.76	92892.42	711551.37		8978.73	22535.38	33869.9	59232.59	25085.04	861253.02	
17	LM020501	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉)	m3	2294.8423	735207.48		96942.59	496251.42	89068.9	682262.91		8609.16	21607.8	32475.77	56794.49	24052.5	825802.62	359.85
18	LM020502	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)全	m3	94.5	30275.39		3992.04	20435.32	3667.81	28095.17		354.52	889.8	1337.33	2338.76	990.47	34006.04	359.85
19	LM020503	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)喇叭	m3	4.014	1285.91		169.57	868.02	155.72	1193.3		15.06	37.79	56.8	99.34	42.07	1444.36	359.83
20	LM04	路槽、路肩及中央分隔带			33804.27		27794.49		4628.98	32423.47		754.51	979.31	9311.15	2636.93	1383.16	47488.53	
21	LM0402	路肩			33804.27		27794.49		4628.98	32423.47		754.51	979.31	9311.15	2636.93	1383.16	47488.53	
22	LM040201	培路肩	m3	1339.086	33804.27		27794.49		4628.98	32423.47		754.51	979.31	9311.15	2636.93	1383.16	47488.53	35.46
23	107	交通工程及沿线设施			930			900		900		11.17	38.75		72.71	30.68	1053.31	
24	10701	交通安全设施			930			900		900		11.17	38.75		72.71	30.68	1053.31	
25	JA05	工程责任标志牌			930			900		900		11.17	38.75		72.71	30.68	1053.31	
26	JA0501	工程责任标志牌	个	1	930			900		900		11.17	38.75		72.71	30.68	1053.31	1053.31
27	110	专项费用	元							88437.8							88437.8	
28	11001	施工场地建设费	元							70531.75							70531.75	
29	11002	安全生产费	元							17906.05							17906.05	
合计					1110641.49		133631.34	666141.04	183291.72	1071501.89		13137.89	32223.74	44766.5	85775.43	34769.03	1282174.47	

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目
 编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114						0.521	0.224	1.338	0.521	2.747	0.122			0.271	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		1.018						0.47	0.176	1.194	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		1.136						0.154	0.157	1.293	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		1.093						0.818	0.321	1.414	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.753						1.201	0.262	1.015	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.753						1.201	0.262	1.015	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.883						1.537	0.333	1.216	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.73						2.729	0.622	2.352	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.73						2.729	0.622	2.352	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.389	1.441	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

1.114									0.521	0.301	1.415	0.521	2.747	0.122			0.271	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
1.018									0.47	0.212	1.23	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
1.136									0.154	0.203	1.339	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

1.093						0.818	0.435	1.528	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
						1.195	0.351	0.351	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
0.753						1.201	0.351	1.104	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
0.753						1.201	0.351	1.104	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
0.883						1.537	0.449	1.332	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
1.73						2.729	0.841	2.571	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
						2.729	0.841	0.841	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
1.73						2.729	0.841	2.571	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
						2.729	0.841	0.841	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
1.052						1.677	0.523	1.575	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
						0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
						0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
						0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

第 1 页 共 1 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25	
2	HPB300钢筋	t	2001001	3402.37	
3	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3316	
4	石油沥青	t	3001001	3289.8	
5	煤	t	3005001	664	
6	水	m3	3005004	2.82	
7	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格	m3	4003002	1133	
8	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	65.62	
9	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	59.46	
10	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	51.21	
11	32.5级水泥	t	5509001	340.92	
12	其他材料费	元	7801001	1	
13	工程责任标志牌	个	B -2	900	
14	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液 压	台班	8001027	1195.01	
15	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1188.74	
16	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y- 10/12	台班	8001080	512.73	
17	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y- 12/15	台班	8001081	587.09	
18	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y- 18/21	台班	8001083	752.93	
19	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	164.61	
20	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊 铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1341.03	
21	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	264.8	
22	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	210.28	
23	出料容量1500L以内强制式混凝土搅拌机 IS1500	台班	8005007	616.77	
24	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班	8007016	841.46	
25	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	8007019	1120.52	
26	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分建筑安装工程费	公路公里	3.826		335121.4	1282174.47	
101	临时工程	公路公里	3.826				
102	路基工程					87447.63	
LJ01	场地清理					43529.68	
LJ0101	清理与掘除					43529.68	
LJ010101	清除表土	m3	4402.38	9.89	43529.68		
1-1-9-4	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然 密实方	4.4024	2773.79	12211.35	01.土方	
1-1-11-11换	装载质量20t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然 密实方	4.4024	7113.92	31318.33	03.运输	实际运距(km): 3km;
LJ02	路基挖方					25383.98	
LJ0201	挖土方	m3	1017.561	10.34	10519.67		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	1.0176	3223.8	3280.54	01.土方	
1-1-11-11换	装载质量20t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然 密实方	1.0176	7113.92	7239.13	03.运输	实际运距(km): 3km;
LJ0201	挖土方-远运利用	m3	4610.78	3.22	14864.32		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	4.6108	3223.8	14864.32	01.土方	
LJ03	路基填方					18533.96	
LJ0301	利用土方填筑	m3	4610.78	4.02	18533.96		
1-1-18-10	三、四级公路填方路基,自身质量10~12t光 轮压路机碾压土方	1000m3压实 方	4.6108	4019.69	18533.96	01.土方	
103	路面工程					1105235.74	
LM02	水泥混凝土路面					1057747.21	
LM0201	路面垫层					196494.19	
LM020101	15cm级配碎石垫层	m2	14902.916	12.72	189533.68		
2-1-1-15	路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)	1000m2	14.9029	12717.91	189533.68	04.路面	
LM020102	15cm级配碎石垫层-会车道路	m2	525	12.72	6676.9		
2-1-1-15	路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)	1000m2	0.525	12717.9	6676.9	04.路面	
LM020103	15cm级配碎石垫层-喇叭口	m2	22.3	12.72	283.61		
2-1-1-15	路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)	1000m2	0.0223	12717.89	283.61	04.路面	
LM0205	水泥混凝土面层					861253.02	
LM020501	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度	m3	2294.8423	359.85	825802.62		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	12.7491	60011.44	765091.91	04.路面	实际厚度(cm): 18cm;
4-11-11-6	容量1500L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	229.4842	202.77	46533.08	06.构造物 I	
2-2-19-7	12t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体	2.2948	6178.16	14177.64	03.运输	
LM020502	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度 4.0MPa)-会车道	m3	94.5	359.85	34006.04		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	0.525	60011.44	31506.01	04.路面	实际厚度(cm): 18cm;
4-11-11-6	容量1500L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	9.45	202.77	1916.2	06.构造物 I	
2-2-19-7	12t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体	0.0945	6178.16	583.84	03.运输	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
LM020503	水泥混凝土面板厚18cm(混凝土弯拉强度4.0MPa)-喇叭口	m3	4.014	359.83	1444.36		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	0.0223	60011.43	1338.26	04.路面	实际厚度(cm): 18cm;
4-11-11-6	容量1500L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	0.4014	202.77	81.39	06.构筑物 I	
2-2-19-7	12t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体	0.004	6178	24.71	03.运输	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带				47488.53		
LM0402	路肩				47488.53		
LM040201	培路肩	m3	1339.086	35.46	47488.53		
2-3-2-5	培路肩	100m3	13.3909	3546.33	47488.53	04.路面	
107	交通工程及沿线设施				1053.31		
10701	交通安全设施				1053.31		
JA05	工程责任标志牌				1053.31		
JA0501	工程责任标志牌	个	1	1053.31	1053.31		
110	专项费用	元			88437.8		
11001	施工场地建设费	元			70531.75		
11002	安全生产费	元			17906.05		
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分预备费	公路公里					
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里			1282174.47		
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里			1282174.47		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

分项编号：LJ010101

工程名称：清除表土

单位：m3

数 4402.38

单价： 9.89

第 1 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计				
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土			装载质量20t以内自卸汽车运土3km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			4.4024			4.4024										
	定 额 表 号			1~1~9~4			1~1~11~11改										
	工、料、机名称			单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工		工日	101.25	2.7	11.886	1203.51									11.886	1203.51
8001027	斗容量1.0m3履带式 单斗挖掘机WY100液		台班	1195.01	1.7	7.484	8943.55									7.484	8943.55
8007019	装载质量20t以内自 卸汽车RT374		台班	1120.52				5.56	24.477	27427.35						24.477	27427.35
9999001	定额基价		元	1	2318	10207	10207	6230	27427	27427						37634	37634
直接费			元			10147.06			27427.35								37574.41
措施费			I	元		10206.85	1.338 %	136.57	27427.35	1.293 %	354.64						491.2
			II	元		10206.85	0.521 %	53.18	27427.35	0.154 %	42.24						
企业管理费			元		10206.85	3.14 %	320.49	27427.35	1.756 %	481.62							802.12
规费			元		1203.51	33.5 %	403.18		33.5 %								403.18
利润			元		10717.09	7.42 %	795.21	28305.85	7.42 %	2100.29							2895.5
税金			元		11855.67	3 %	355.67	30406.13	3 %	912.18							1267.85
金额合计			元			12211.35			31318.33								43529.68

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

分项编号：LJ0201

工程名称：挖土方

单位：m3

数量 1017.56

单价： 10.34

第 2 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计			
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量20t以内自卸汽车运土3km									
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方									
	工 程 数 量			1.0176			1.0176									
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~11改									
	工、料、机名称			单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工			工日	101.25	3.1	3.155	319.4							3.155	319.4
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液			台班	1195.01	1.98	2.015	2407.76							2.015	2407.76
8007019	装载质量20t以内自卸汽车B1374			台班	1120.52				5.56	5.658	6339.74				5.658	6339.74
9999001	定额基价			元	1	2696	2743	2743	6230	6340	6340				9083	9083
直接费				元				2727.16			6339.74					9066.9
措施费				元		2743.03	1.338 %	36.7	6339.74	1.293 %	81.97					118.67
				元		2743.03	0.521 %	14.29	6339.74	0.154 %	9.76					24.05
企业管理费				元		2743.03	3.14 %	86.13	6339.74	1.756 %	111.33					197.46
规费				元		319.4	33.5 %	107		33.5 %						107
利润				元		2880.15	7.42 %	213.71	6542.8	7.42 %	485.48					699.18
税金				元		3185	3 %	95.55	7028.27	3 %	210.85					306.4
金额合计				元				3280.54			7239.13					10519.67

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

分项编号：LJ0201

工程名称：挖土方-远运利用

单位：m3

数量 4610.78

单价： 3.22

第 3 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方												合 计			
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土															
	定 额 单 位			1000m3天然密实方															
	工 程 数 量			4.6108															
	定 额 表 号			1~1~9~5															
	工、料、机名称			单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工			工日	101.25	3.1	14.293	1447.21										14.293	1447.21
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液			台班	1195.01	1.98	9.129	10909.71										9.129	10909.71
9999001	定额基价			元	1	2696	12429	12429										12429	12429
直接费				元				12356.92											12356.92
措施费				I	元		12428.82	1.338 %	166.3										166.3
				II	元		12428.82	0.521 %	64.75										
企业管理费				元		12428.82	3.14 %	390.26											390.27
规费				元		1447.21	33.5 %	484.82											484.82
利润				元		13050.13	7.42 %	968.32											968.32
税金				元		14431.37	3 %	432.94											432.94
金额合计				元				14864.32											14864.32

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目
 分项编号：LJ0301 工程名称：利用土方填筑

单位：m3

数量 4610.78

单价： 4.02

第 4 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基												合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量													
	定 额 单 位			10~12+光轮压路机碾压土方													
	工 程 数 量			1000m3压实方													
	定 额 表 号			4.6108													
	工、料、机名称			1~1~18~10													
	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	2.1	9.683	980.37									9.683	980.37	
8001058	功率120kW以内平地机E155	台班	1188.74	1.47	6.778	8057.13									6.778	8057.13	
8001080	机械自身质量10~12+光轮压路机3V-	台班	512.73	2.8	12.91	6619.47									12.91	6619.47	
9999001	定额基价	元	1	3406	15706	15706									15706	15706	
直接费			元			15656.97										15656.97	
措施费			I	元	15705.67	1.338 %	210.14									210.14	
			II	元	15705.67	0.521 %	81.83										81.83
企业管理费			元		15705.68	3.14 %	493.16									493.16	
规费			元		980.37	33.5 %	328.42									328.42	
利润			元		16490.81	7.42 %	1223.62									1223.62	
税金			元		17994.13	3 %	539.82									539.82	
金额合计			元			18533.96										18533.96	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目
 分项编号：LM020101 工程名称：15cm级配碎石垫层

单位：m2

数量 14902.9

单价： 12.72

第 5 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层												合 计		
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)														
	定 额 单 位			1000m2														
	工 程 数 量			14.9029														
	定 额 表 号			2~1~1~15														
	工、料、机名称			单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工			工日	101.25	0.5	7.451	754.46									7.451	754.46
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方			m3	51.21	186.66	2781.775	142454.71									2781.775	142454.71
8001058	功率120kW以内平地机E155			台班	1188.74	0.27	4.024	4783.23									4.024	4783.23
8001081	机械自身质量12~15t单轮压路机3Y-			台班	587.09	0.23	3.428	2012.35									3.428	2012.35
8001083	机械自身质量18~21t单轮压路机3Y-			台班	752.93	0.44	6.557	4937.17									6.557	4937.17
8007043	容量10000L以内洒水车			台班	1104.87	0.17	2.533	2799.18									2.533	2799.18
9999001	定额基价			元	1	15164	225988	225988									225988	225988
	直接费			元				157741.1										157741.1
	措施费			I	元		15323.87	1.414 %	216.68									216.68
				II	元		225987.72	0.818 %	1848.58									
	企业管理费			元			225987.72	2.897 %	6546.86									6546.86
	规费			元			754.46	33.5 %	252.74									252.74
	利润			元			234599.84	7.42 %	17407.31									17407.31
	税金			元			184013.27	3 %	5520.4									5520.4
	金额合计			元				189533.68										189533.68

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

分项编号：LM020102

工程名称：15cm级配碎石垫层-会车道路

单位：m2

数量 525

单价： 12.72

第 6 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层												合 计			
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)															
	定 额 单 位			1000m2															
	工 程 数 量			0.525															
	定 额 表 号			2~1~1~15															
	工、料、机名称			单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工			工日	101.25	0.5	0.263	26.58									0.263	26.58	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方			m3	51.21	186.66	97.997	5018.4									97.997	5018.4	
8001058	功率120kW以内平地机E155			台班	1188.74	0.27	0.142	168.5									0.142	168.5	
8001081	机械自身质量12~15t单轮压路机3Y-			台班	587.09	0.23	0.121	70.89									0.121	70.89	
8001083	机械自身质量18~21t单轮压路机3Y-			台班	752.93	0.44	0.231	173.93									0.231	173.93	
8007043	容量10000L以内洒水车			台班	1104.87	0.17	0.089	98.61									0.089	98.61	
9999001	定额基价			元	1	15164	7961	7961									7961	7961	
	直接费			元				5556.91											5556.91
	措施费			I	元		539.83	1.414 %	7.63										7.63
				II	元		7961.1	0.818 %	65.12										
	企业管理费			元		7961.11	2.897 %	230.63											230.63
	规费			元		26.58	33.5 %	8.9											8.9
	利润			元		8264.49	7.42 %	613.23											613.23
	税金			元		6482.43	3 %	194.47											194.47
	金额合计			元				6676.9											6676.9

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

分项编号：LM020103

工程名称：15cm级配碎石垫层-喇叭口

单位：m2

数量 22.3

单价： 12.72

第 7 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层												合 计			
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)															
	定 额 单 位			1000m2															
	工 程 数 量			0.0223															
	定 额 表 号			2~1~1~15															
	工、料、机名称			单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工			工日	101.25	0.5	0.011	1.13										0.011	1.13
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方			m3	51.21	186.66	4.163	213.16										4.163	213.16
8001058	功率120kW以内平地机E155			台班	1188.74	0.27	0.006	7.16										0.006	7.16
8001081	机械自身质量12~15t单轮压路机3Y-			台班	587.09	0.23	0.005	3.01										0.005	3.01
8001083	机械自身质量18~21t单轮压路机3Y-			台班	752.93	0.44	0.01	7.39										0.01	7.39
8007043	容量10000L以内洒水车			台班	1104.87	0.17	0.004	4.19										0.004	4.19
9999001	定额基价			元	1	15164	338	338										338	338
	直接费			元				236.04											236.04
	措施费			I	元	22.93	1.414 %	0.32											0.32
				II	元	338.16	0.818 %	2.77											
	企业管理费			元		338.16	2.897 %	9.8											9.8
	规费			元		1.13	33.5 %	0.38											0.38
	利润			元		351.04	7.42 %	26.05											26.05
	税金			元		275.33	3 %	8.26											8.26
	金额合计			元				283.61											283.61

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

分项编号：LM020501

工程名称：水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉

单位：m3

数 2294.84

单价： 359.85

第 8 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计			
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量1500L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km						
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体						
	工 程 数 量			12.7491			229.4842			2.2948						
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~6			2~2~19~7						
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	62.5	796.82	80678.05	0.7	160.639	16264.69						957.459	96942.74
2001001	HPB300钢筋	t	3402.37		0.038	130.13									0.038	130.13
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3316		0.013	42.28									0.013	42.28
3001001	石油沥青	t	3289.8	0.09	1.16	3816.73									1.16	3816.73
3005001	煤	t	664	0.02	0.229	152.38									0.229	152.38
3005004	水	m3	2.82	26	331.477	934.77									331.477	934.77
4003002	锯材中板 δ =19~ 35mm,中方混合规格	m3	1133	0.06	0.765	866.69									0.765	866.69
5503005	中(粗)砂混凝土 砂浆田堆方	m3	65.62	84.46	1076.791	70659.03									1076.791	70659.03
5505013	碎石(4cm)最大粒 径4cm堆方	m3	59.46	152.38	1942.712	115513.63									1942.712	115513.63
5509001	32.5级水泥	t	340.92	69.22	882.469	300851.29									882.469	300851.29
7801001	其他材料费	元	1	257.7	3285.449	3285.45									3285.449	3285.45
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m 轨道式水泥混凝土 摊铺机UTC4500全横	台班	1341.03	0.37	4.717	6325.87									4.717	6325.87
8003083	混凝土电动刻纹机 RDE180	台班	264.8	7.22	92.049	24374.49									92.049	24374.49
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费)	台班	210.28	2.5	31.886	6704.9									31.886	6704.9
8005007	出料容量1500L以内 强制式混凝土搅拌 机JS1500	台班	616.77				0.13	29.833	18400.07						29.833	18400.07
8007016	装载质量12t以内自 卸汽车T138 SY360	台班	841.46							6.43	14.756	12416.22			14.756	12416.22
8007043	容量10000L以内洒 水汽车	台班	1104.87	1.48	18.869	20847.46									18.869	20847.46
9999001	定额基价	元	1	53911	687320	687320	155	35473	35473	5411	12416	12416			735209	735209
	直接费	元				635181.93			34664.76			12416.22				682262.91
	措施费	I	元		142938.78	1.414 %	2021.15	35472.77	1.015 %	360.05	12416.22	1.293 %	160.54			2541.74
		II	元		687318.76	0.818 %	5622.27	35472.77	1.201 %	426.03	12416.22	0.154 %	19.12			6067.41
	企业管理费	元		687318.49	2.897 %	19911.62	35472.77	4.167 %	1478.15	12416.22	1.756 %	218.03				21607.8
	规费	元		80677.9	33.5 %	27027.1	16264.69	33.5 %	5448.67		33.5 %					32475.77
	利润	元		714873.53	7.42 %	53043.62	37736.99	7.42 %	2800.09	12813.91	7.42 %	950.79				56794.49
	税金	元		742807.67	3 %	22284.23	45177.73	3 %	1355.33	13764.7	3 %	412.94				24052.5
	金额合计	元				765091.91			46533.08			14177.64				825802.62

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

分项编号：LM020502

工程名称：水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉

单位：m3

数 94.5

单价： 359.85

第 9 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计			
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量1500L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km						
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体						
	工 程 数 量			0.525			9.45			0.0945						
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~6			2~2~19~7						
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	62.5	32.813	3322.27	0.7	6.615	669.77						39.428	3992.03
2001001	HPB300钢筋	t	3402.37		0.002	5.36									0.002	5.36
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3316		0.001	1.74									0.001	1.74
3001001	石油沥青	t	3289.8	0.09	0.048	157.17									0.048	157.17
3005001	煤	t	664	0.02	0.009	6.27									0.009	6.27
3005004	水	m3	2.82	26	13.65	38.49									13.65	38.49
4003002	锯材中板 δ =19~ 35mm,中方混合规格	m3	1133	0.06	0.032	35.69									0.032	35.69
5503005	中(粗)砂混凝土 砂浆田堆方	m3	65.62	84.46	44.342	2909.69									44.342	2909.69
5505013	碎石(4cm)最大粒 径4cm堆方	m3	59.46	152.38	80	4756.77									80	4756.77
5509001	32.5级水泥	t	340.92	69.22	36.339	12388.85									36.339	12388.85
7801001	其他材料费	元	1	257.7	135.293	135.29									135.293	135.29
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m 轨道式水泥混凝土 摊铺机UTC4500全横	台班	1341.03	0.37	0.194	260.5									0.194	260.5
8003083	混凝土电动刻纹机 RDE180	台班	264.8	7.22	3.791	1003.72									3.791	1003.72
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费)	台班	210.28	2.5	1.313	276.1									1.313	276.1
8005007	出料容量1500L以内 强制式混凝土搅拌 机JS1500	台班	616.77				0.13	1.229	757.7						1.229	757.7
8007016	装载质量12t以内自 卸汽车T138 SY360	台班	841.46							6.43	0.608	511.3			0.608	511.3
8007043	容量10000L以内洒 水汽车	台班	1104.87	1.48	0.777	858.48									0.777	858.48
9999001	定额基价	元	1	53911	28303	28303	155	1461	1461	5411	511	511			30275	30275
	直接费	元				26156.4			1427.47			511.3				28095.17
	措施费	I	元	5886.12	1.414 %	83.23	1460.74	1.015 %	14.83	511.3	1.293 %	6.61				104.67
		II	元	28303.35	0.818 %	231.52	1460.74	1.201 %	17.54	511.3	0.154 %	0.79				249.85
	企业管理费	元		28303.35	2.897 %	819.95	1460.74	4.167 %	60.87	511.3	1.756 %	8.98				889.8
	规费	元		3322.27	33.5 %	1112.96	669.77	33.5 %	224.37		33.5 %					1337.33
	利润	元		29438.05	7.42 %	2184.3	1553.99	7.42 %	115.31	527.68	7.42 %	39.15				2338.76
	税金	元		30588.37	3 %	917.65	1860.4	3 %	55.81	566.83	3 %	17.01				990.47
	金额合计	元				31506.01			1916.2			583.84				34006.04

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

分项编号：LM020503

工程名称：水泥混凝土面板 厚18cm(混凝土弯拉

单位：m3

数 4.014

单价： 359.83

第 10 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计			
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量1500L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km						
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体						
	工 程 数 量			0.0223			0.4014			0.004						
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~6			2~2~19~7						
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	62.5	1.394	141.12	0.7	0.281	28.45						1.675	169.57
2001001	HPB300钢筋	t	3402.37			0.23										0.23
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3316			0.07										0.07
3001001	石油沥青	t	3289.8	0.09	0.002	6.68									0.002	6.68
3005001	煤	t	664	0.02		0.27										0.27
3005004	水	m3	2.82	26	0.58	1.64									0.58	1.64
4003002	锯材中板 δ =19~ 35mm,中方混合规格	m3	1133	0.06	0.001	1.52									0.001	1.52
5503005	中(粗)砂混凝土 砂浆田堆方	m3	65.62	84.46	1.883	123.59									1.883	123.59
5505013	碎石(4cm)最大粒 径4cm堆方	m3	59.46	152.38	3.398	202.05									3.398	202.05
5509001	32.5级水泥	t	340.92	69.22	1.544	526.23									1.544	526.23
7801001	其他材料费	元	1	257.7	5.747	5.75									5.747	5.75
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m 轨道式水泥混凝土 摊铺机UTC4500全横	台班	1341.03	0.37	0.008	11.06									0.008	11.06
8003083	混凝土电动刻纹机 RDE180	台班	264.8	7.22	0.161	42.63									0.161	42.63
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费)	台班	210.28	2.5	0.056	11.73									0.056	11.73
8005007	出料容量1500L以内 强制式混凝土搅拌 机JS1500	台班	616.77				0.13	0.052	32.18						0.052	32.18
8007016	装载质量12t以内自 卸汽车T138 SY360	台班	841.46							6.43	0.026	21.64			0.026	21.64
8007043	容量10000L以内洒 水汽车	台班	1104.87	1.48	0.033	36.47									0.033	36.47
9999001	定额基价	元	1	53911	1202	1202	155	62	62	5411	22	22			1286	1286
	直接费	元				1111.02				60.63		21.64				1193.3
	措施费	I	元	250.02	1.414 %	3.54	62.05	1.015 %	0.63	21.64	1.293 %	0.28				4.45
		II	元	1202.22	0.818 %	9.83	62.05	1.201 %	0.75	21.64	0.154 %	0.03				10.61
	企业管理费	元		1202.22	2.897 %	34.83	62.05	4.167 %	2.59	21.64	1.756 %	0.38				37.79
	规费	元		141.12	33.5 %	47.27	28.45	33.5 %	9.53		33.5 %					56.8
	利润	元		1250.42	7.42 %	92.78	66.01	7.42 %	4.9	22.33	7.42 %	1.66				99.34
	税金	元		1299.27	3 %	38.98	79.03	3 %	2.37	24	3 %	0.72				42.07
	金额合计	元				1338.26			81.39			24.71				1444.36

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目
 分项编号：LM040201 工程名称：培路肩

单位：m3

数量 1339.08

单价： 35.46

第 11 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽												合 计			
	工 程 细 目			培路肩															
	定 额 单 位			100m3															
	工 程 数 量			13.3909															
	定 额 表 号			2~3~2~5															
	工、料、机名称			单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工			工日	101.25	20.5	274.513	27794.49									274.513	27794.49	
8001085	机械自身质量0.6t 手扶式振动碾			台班	164.61	2.1	28.121	4628.98									28.121	4628.98	
9999001	定额基价			元	1	2524	33804	33804									33804	33804	
直接费				元				32423.47											32423.47
措施费				I	元		33804.27	1.414 %	477.99										477.99
				II	元		33804.27	0.818 %	276.52										
企业管理费				元			33804.27	2.897 %	979.31										979.31
规费				元			27794.49	33.5 %	9311.15										9311.15
利润				元			35538.09	7.42 %	2636.93										2636.93
税金				元			46105.37	3 %	1383.16										1383.16
金额合计				元				47488.53											47488.53

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

分项编号：JA0501

工程名称：工程责任标志牌

单位：个

数 1

单价：1053.31

第 12 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			工程责任标志牌												合 计	
	工 程 细 目			工程责任标志牌													
	定 额 单 位			个													
	工 程 数 量			1													
	定 额 表 号			B ~2													
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
B -2	工程责任标志牌	个	900	1	1	900										1	900
9999001	定额基价	元	1	930	1	930										930	930
	直接费	元				900											900
	措施费	I	元		1.015 %												
		II	元	930	1.201 %	11.17											11.17
	企业管理费	元		930	4.167 %	38.75											38.75
	规费	元			33.5 %												
	利润	元		979.92	7.42 %	72.71											72.71
	税金	元		1022.63	3 %	30.68											30.68
	金额合计	元				1053.31											1053.31

编制：

复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目
 编制范围：2026年那琴乡那俩村枯罗屯、新胜屯道路硬化项目

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费					原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及运 距 (KM)	毛质量系数 或单位毛质 量	运杂费构成说明或计算式	单位运费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
2001001	HPB300钢筋	t	3370	上思县--工地	汽车、1.0、22.0	1	0.32*22.0*1*1	7.04	3377.04			0.75	25.33	3402.37
5503005	中(粗)砂	m3	53.74	上思县--工地	汽车、1.0、22.0	1.5	0.32*22.0*1*1.5	10.56	64.3			2.06	1.32	65.62
5505013	碎石(4cm)	m3	47.7	上思县--工地	汽车、1.0、22.0	1.5	0.32*22.0*1*1.5	10.56	58.26			2.06	1.2	59.46
5505016	碎石	m3	39.62	上思县--工地	汽车、1.0、22.0	1.5	0.32*22.0*1*1.5	10.56	50.18			2.06	1.03	51.21
5509001	32.5级水泥	t	327	上思县--工地	汽车、1.0、22.0	1	0.32*22.0*1*1	7.04	334.04			2.06	6.88	340.92

编制：

复核：