

南宁市政务服务中心

南政务批（项目）〔2026〕90号

南宁市上林县 2026 年度 47 座小型水库工程 维修养护项目实施方案准予行政许可决定书

上林县水利局：

本机关于 2026 年 8 月受理你单位提出的关于审批南宁市上林县 2026 年度 47 座小型水库工程维修养护项目实施方案的申请。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、总体意见

原则同意南宁市上林县 2026 年度 47 座小型水库工程维修养护项目实施方案。

本工程项目代码为 2605-450100-19-05-826860。

二、工程基本情况及建设的必要性

本次维修养护涉及 47 座小型水库，其中小（1）型水库 12 座，小（2）型 35 座，项目总概算 182.40 万元。这些水库已建成且运行几十余年，部分工程已超常规服役年限，受常年水流冲刷、雨水风化、蚁鼠侵蚀、长期日晒老化等多重因素影响，整体设施病害逐年累积，现存隐患突出，在一定程度上影响了水库的正常运行。因此，为消除工程隐患，实施本项目十分必要。

三、建设内容

基本同意对六化等 44 座水库的大坝、溢洪道等设施进行维修；对六化等 46 座水库进行除草；对江德等 17 座水库闸门、启闭设备进行养护；对六化等 45 座水库进行更新公示牌；对北凌等 13 座水库管理房更换门窗；对六化等 30 座水库管理房更换门锁。

1.六化水库

（1）对溢洪道进口右边墙与左坝肩坡面进行新建加固处理，新建 C20 混凝土重力式挡墙，长 17m，新建挡墙高度 4m~1.5m，顶宽 500mm，迎水面坡比 1:0.25；挡墙上坡面修整压实，铺设反滤土工布 1 道，铺粗砂垫层厚 0.15m，铺碎石垫层厚 0.15m，新建 C20 砼护坡面板 180 m²，厚 0.15m；新建砼齿墙 24m。

（2）在溢洪道进口两侧浆砌石翼墙底部新建 C20 砼压脚，压脚顶宽 0.8m，高 2.6m，基础埋入地面 1.5m，压脚总长 3m。

（3）采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全

长 400m。

2.河龙水库

(1) 在渗漏通道处新建 C20 砼齿墙和 C20 砼面板。新建 C20 砼齿墙长 3m，宽 0.5m，高 1m，新建 C20 砼面板为 $3\text{m} \times 2.5\text{m}$ ，厚 0.5m。

(2) 敷设 DN25 PE 供水管路 90m，配套闸阀井 2 座。

(3) 采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 340m。

3.田塘水库

(1) 拆除重建砼护坡及齿墙。原砼护坡拆除后填土压实，铺设两布一膜，铺粗砂垫层厚 0.15m，铺碎石垫层厚 0.15m，后采用 C20 砼浇筑，厚 0.12m；拆除重建 C20 砼齿墙，高 1m，宽 0.5m。

(2) 采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 400m。

4.淋泣水库

(1) 对管理房进行全面装修，内墙满刮腻子，地面铺设地砖，外墙喷涂防水涂料，颜色由甲方定，屋顶做防水处理，配套门窗及防盗网；管理房外新建 C20 砼齿墙护脚，长 4.2m，宽 0.3m，高 0.8m。

(2) 设计在溢洪道边墙上增设不锈钢栏杆，采用 201 不锈钢

材质，全长 60m，栏杆高 1.1m，采用法兰及 M12 × 120mm 螺栓固定。

(3) 采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 440m，更换电杆及横担 2 处。

5.六蒙水库

(1)、对六蒙水库上游坝坡左侧新建检修步级兼顾放水步级，新建 C20 砼路面 20m 通向放水梯级，新建不锈钢栏杆 93m。

(2)、采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 140m。

6.门头水库

(1) 现水库管理房无生活用水，新敷设 DN32PE 供水管路 426m，配套闸阀井 2 座。

(2) 水采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 200m。

7.立新水库

(1) 新敷设 DN25PE 供水管路 20m，配套闸阀井 2 座。

(2) 采用热浸镀锌 Q235 双波型护栏，长 26m，高 1.1m，采用铆钉打孔固定。

(3) 采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 720m。

8.下渡水库

(1) 对水库溢洪道进口明渠过路涵边墙及盖板拆除重建；拆除重建 C20 砼边墙，高 2m，顶宽 0.4m，底宽 0.85m；拆除重建 C25 钢筋砼盖板 $3 \times 3\text{m}$ ，厚 0.25m。

(2) 采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 760m，更换电杆及横担 1 处。

9. 鸡山水库

(1) 拆除重建反滤棱体边墙，采用 C20 砼浇筑，长 9m，宽 0.5m，高 1m。

10. 江亚水库

在对进水口增设不锈钢拦污栅一道。

11. 八塘水库

(1) 在溢洪道进口处增设 C20 砼齿墙一道，全长 7m，齿墙墙宽 0.3m，墙高 0.6m，埋入土体 0.6m，齿墙墙顶平溢洪道原底板；拆除重建进口段 1m 长底板，厚 0.3m，宽 7m；拆除重建溢洪道左边墙，新建边墙采用 C20 砼浇筑，高 2.5m，长 8m。

(2) 对水库溢洪道进口左侧边墙与右侧坝肩处内坡坡面修整、压实，铺设反滤土工布，铺粗砂垫层厚 0.15m，铺碎石垫层厚 0.15m，新建 C20 砼护坡面板厚 0.15m，新建 C20 砼齿墙长 20m，高 1m，宽 0.5m，埋入地面 0.5m。

12. 塘六水库

(1) 采用 C20 砼回填水库放水梯级基础掏空部位，并在掏

空部位设置 C20 砼齿墙保护梯级基础，齿墙顶宽 0.6m，高 1.20m，齿墙长 5m；拆除原放水梯级第一级外挡墙，新建 C20 砼挡墙贴实放水梯级，高 2m，长 5m。

(2) 采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 340m。

13.天坪水库

(1) 现更换泄水闸阀 1 套。

(2) 采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 1360m。

14.木棉水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 960m，更换电杆及横担 3 处。

15.五村水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 220m。

16.古房水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 280m。

17.点星水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 200m。

18.云苏水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 200m。

19.龙门水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 880m，更换电杆及横担 6 处。

20.天山水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 1260m，更换电杆及横担 1 处。

21.六全水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 300m。

22.内荣水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 360m。

23.塘往水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 100m。

24.六转水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 200m。

25.江德水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 2920m，更换电杆及横担 1 处。

26.古楼水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 200m。

27.六况水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 100m。

28.塘朋水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 100m。

29.旁支水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 180m。

30.木根水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 120m。

31.谭头水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 3680m。

32.高藏水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路, 电路为二线, 全长 150m。

33.中礼水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路, 电路为二线, 全长 50m。

34.新塘水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路, 电路为二线, 全长 160m。

35.鸡塘水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路, 电路为二线, 全长 50m。

36.黄塘水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路, 电路为二线, 全长 100m。

37.塘猪水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路, 电路为二线, 全长 260m。

38.公店水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路, 电路为二线, 全长 1880m。

39.匹凶水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路, 电路为二线, 全长

1760m，更换电杆及横担 4 处。

40.北凌水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 300m。

41.古排水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 600m，更换电杆及横担 3 处。

42.塘怀水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 400m，更换电杆及横担 4 处。

43.宿龙水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 260m，更换电杆及横担 2 处。

44.灵王水库

采用 BLV-35 型号电线更换现有线路，电路为二线，全长 150m。

45.46 座水库除草：对全县 46 座小型水库（除天坪水库、香马水库外）的大坝进行除草作业。

46.17 座水库闸门、启闭设备日常养护

全年对江德水库、云苏水库、龙门水库、古房水库、六化水库、木根水库、天山水库、门头水库、江亚水库、点星水库、六

全水库、河龙水库、古民水库、五村水库、塘怀水库、北凌水库和木棉水库 17 座水库闸门、启闭设施进行日常养护。

47.45 座水库设置公示牌

除古民水库、塘松水库、香马水库外的 45 座水库更换特征水位信息版面、需更换水库大坝责任人信息版面、新建危险源公示牌版面。

48.13 座水库管理房更换门窗，30 座更换门锁

对北凌水库、古排水库、下渡水库、塘怀水库、宿龙水库、塘六水库、覃田水库、六全水库、天山水库、门头水库、河龙水库、鸡山水库、匹凶水库等共 13 座水库更换门窗；对全县小型水库（除天坪水库、古民水库、塘松水库、香马水库、北凌水库、古排水库、下渡水库、塘怀水库、宿龙水库、塘六水库、覃田水库、六全水库、天山水库、门头水库、河龙水库、鸡山水库、匹凶水库、淋泣水库外）共更换 30 套管理房门锁。

四、施工组织设计

基本同意本工程施工组织设计、建设管理及建后管护方案。施工工期为 5 个月。

五、工程投资预算

（一）基本同意项目预算所采用的编制依据、原则及计算方法。

（二）基本同意项目预算采用 2026 年 4 月《南宁建设工程造

价信息》的价格水平编制，经审核，工程总投资为 182.40 元。其中建筑工程 113.22 万元，机电设备及安装工程 17.64 万元，金属结构设备及安装工程 18.97 万元，临时工程 5.13 万元，独立费用 27.44 万元。项目资金来源为中央财政水利发展资金。

附件：南宁市上林县 2026 年度 47 座小型水库工程维修养护项目
工程预算总表



(此件公开发布)

抄送：南宁市水利局，南宁市财政局。

南宁市政务服务局

2026 年 8 月 31 日

附件

南宁市上林县 2026 年度 47 座小型水库工程维修养护项目工程

预算总表

单位：万元

工程或费用名称	建安 工程费	设备费	独立 费用	合计	占一至五 部分投资 (%)
工程部分投资				182.40	
第一部分 建筑工程	113.22			113.22	62.07
2026 年上林县小型水库维修工程	36.31			36.31	
2026 年上林县小型水库大坝除草 项目	56.41			56.41	
2026 年上林县小型水库公示牌工 程	14.85			14.85	
2026 年上林县小型水库管理房维 护工程	5.65			5.65	
第二部分 机电设备及安装工程	17.64			17.64	9.67
淋泣水库	1.67			1.67	
木棉水库	1.01			1.01	
六化水库	0.20			0.20	
五村水库	0.11			0.11	
古房水库	0.14			0.14	
点星水库	0.10			0.10	
云苏水库	0.10			0.10	
龙门水库	1.51			1.51	
天山水库	0.81			0.81	
门头水库	0.10			0.10	
六全水库	0.15			0.15	
内荣水库	0.18			0.18	
天坪水库	0.68			0.68	
六蒙水库	0.07			0.07	

塘往水库	0.05			0.05	
田塘水库	0.20			0.20	
六转水库	0.10			0.10	
江德水库	1.64			1.64	
古楼水库	0.10			0.10	
六况水库	0.05			0.05	
塘朋水库	0.05			0.05	
旁支水库	0.09			0.09	
木根水库	0.06			0.06	
谭头水库	1.84			1.84	
高藏水库	0.08			0.08	
中礼水库	0.02			0.02	
新塘水库	0.08			0.08	
鸡塘水库	0.02			0.02	
黄塘水库	0.05			0.05	
塘猪水库	0.13			0.13	
公店水库	0.94			0.94	
匹凶水库	1.59			1.59	
北凌水库	0.15			0.15	
古排水库	0.83			0.83	
下渡水库	0.56			0.56	
塘怀水库	0.91			0.91	
宿龙水库	0.49			0.49	
塘六水库	0.17			0.17	
灵王水库	0.08			0.08	
河龙水库	0.17			0.17	
立新水库	0.36			0.36	
第三部分 金属结构设备及安装工程	14.62	4.35		18.97	10.40
2026 年上林县小型水库闸门、启闭设备维修养护项目	9.57			9.57	

天坪水库	3.10	3.19		6.29	
河龙水库	0.08	0.07		0.15	
门头水库	0.28	0.21		0.49	
立新水库	0.03	0.04		0.07	
江亚水库		0.44		0.44	
淋泣水库	1.56	0.40		1.96	
第四部分 临时工程	5.13			5.13	2.81
临时房屋建筑工程					
其他临时工程	1.46			1.46	
施工安全生产费	3.67			3.67	
第五部分 独立费用			27.44	27.44	15.05
建设管理费			7.34	7.34	
监理费			4.93	4.93	
工程勘测设计费			11.99	11.99	
其他			3.18	3.18	
一至五部分投资合计	150.61	4.35	27.44	182.40	100
基本预备费					
静态投资				182.40	
征地移民与环境部分投资					
工程建设征地移民投资					
水库淹没处理补偿投资					
水土保持工程投资					
环境保护工程投资					
工程投资合计				182.40	
静态总投资				182.40	
价差预备费					
建设期融资利息					
总投资				182.40	