

灵山县水利局文件

灵水审〔2026〕3号

灵山县水利局关于灵山县 2025 年第四批新增 政府一般债券小型农业水利设施建设项目- 那隆镇枫木村委维修大虫麓灌溉 农田泵站实施方案的批复

灵山县水利工程站：

你站报来《关于申请对 2025 年第四批新增政府一般债券小型农业水利设施建设项目-那隆镇枫木村委维修大虫麓灌溉农田泵站实施方案进行审批的请示》及相关材料收悉。经组织专家审查，现对该项目实施方案批复如下：

一、实施方案

同意由设计单位编制的灵山县 2025 年第四批新增政府一般债券小型农业水利设施建设项目-那隆镇枫木村委维修大虫麓灌溉农田泵站项目的初步设计方案。

二、项目建设地点

那隆镇枫木村。

三、主要建设内容

安装 30 千瓦抽水泵一套，配套动力电柜一套、智能电表一个，末端止回阀一套，PE300 进水管 20 米，PE200 出水管 1080 米和安装排气阀排泥阀及止回闸阀，安装铸铁质农田灌溉出水口，配备一台 100KWh 柴油发电机组，安装门窗 3 樘以及其他配套设施项目。

四、投资概算及资金来源

工程概算总投资 46.00 万元，其中机电设备及安装工程费 38.29 万元，独立费用 5.51 万元，基本预备费 2.20 万元。

资金来源为 2025 年第四批新增政府一般债券支持水利项目 [钦州市财政局关于转移支付下达 2025 年第四批新增政府一般债支持水利项目建设的的通知（钦市财农〔2025〕76 号）]。

五、其他事项

（一）请据此批复进一步深化施工图设计，并履行相关报建手续。

（二）严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、施工管理制等规范，确保工程依法依规建设和质量安全。

（三）项目实施过程中，如发生重大设计变更的，请项目业主按程序报我局审批。

附件：灵山县那隆镇枫木村委维修大虫麓灌溉农田泵站项目概算审定表



（此件公开发布）

灵山县水利局办公室

2026 年 4 月 21 日印

附件：

灵山县那隆镇枫木村委维修大虫麓灌溉农田泵站项目 概算审定表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分投资				
一	建筑工程	3.17			3.17
(一)	1m ³ 挖掘机挖土，自卸汽车运 1km	1.05			1.05
(二)	回填土石方，机械夯填土石	1.36			1.36
(三)	闸阀检修井 1.2m 长*1.2m 宽*1.2m 高（2 座）	0.46			0.46
(四)	安装不锈钢门	0.25			0.25
(五)	安装铝合金窗	0.05			0.05
二	机电设备及安装工程	29.67	5.12		34.79
(一)	30KW 抽水泵	0.09	1.35		1.44
(二)	35KW 配电箱工程安装，半周长≤1m（含智能电表）	0.01	0.45		0.46
(三)	末端止回阀（直径 300mm）安装	0.06	0.21		0.27
(四)	PE 塑料管安装（热熔连接），公称直径 300mm，1.6MPa	1.27			1.27
(五)	PE 塑料管安装（热熔连接），公称直径 200mm	28.15			28.15
(六)	排气阀 DN50（含法兰盘及胶垫）	0.01	0.03		0.04
(七)	排泥阀 DN50（含法兰盘及胶垫）	0.01	0.04		0.05
(八)	止回闸阀 DN200（含法兰盘及胶垫）	0.07	0.28		0.35
(九)	铸铁质农田灌溉出水口止回闸阀 DN200（含法兰盘及胶垫）		0.34		0.34
(十)	柴油发电机组 100KWh		2.42		2.42
三	金属结构设备及安装工程				
四	临时工程	0.33			0.33
(一)	其他施工临时工程	0.33			0.33
五	独立费用			5.51	5.51
(一)	建设管理费			1.03	1.03
(二)	科研勘察设计费			3.83	3.83
(三)	预算编制费			0.2	0.2

(四)	其他			0.45	0.45
	一至五部分投资合计	33.16	5.13	5.51	43.8
	基本预备费(5%)				2.2
	静态总投资				46.00
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	工程部分总投资				46.00
II	移民与环境投资				
一	水库征地移民补偿				
二	水土保持工程				
三	环境保护工程				
	移民与环境总投资				
III	工程投资总计				
	静态总投资				46.00
	总投资				46.00

注：本表工程部分投资由五部分概算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分概算表为准。