

灵山县第三中学二期土方工程

招标控制价

招 标 人：灵山县第三中学



(单位盖章)

造价咨询人：中睿智工程管理有限公司




(单位盖章)

审 核 单 位：灵山县财政投资评审中心



(单位盖章)

2026年03月31日



灵山县第三中学二期土方工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1562231.93元

(大写): 壹佰伍拾陆万贰仟贰佰叁拾壹元玖角叁分

招标人: 灵山县第三中学



造价咨询人: 中睿智工程管理有限公司



法定代表人
或其授权人:

邓梅
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

审核单位:

灵山县财政投资评审中心



(单位盖章)

编制时间: 2026年03月31日

复核时间: 2026年03月31日



总 说 明

工程名称:灵山县第三中学二期土方工程

第1页 共1页

一、工程概况

1. 建设单位: 灵山县第三中学

2. 本工程项目名称为灵山县第三中学二期土方工程, 场地面积约34169.26平方米, 总挖方约116601.17立方米, 总填方约650.45立方米。

二、编制依据

1. 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订版)》GB50854~50862-2013。

2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013广西壮族自治区实施细则。

3. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。

4. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文)。

5. 广西壮族自治区建设厅颁布的2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》。

6. 广西壮族自治区有关部门发布的其它现行的造价文件。

三、其他说明

1. 建筑材料及半成品价格按《钦州市建设工程造价信息》2026年第2期下半月的灵山县城区信息价计算; 灵山县城区信息价没有的材料价格按同期钦州市信息价; 钦州市信息价没有的材料价格参考同期南宁市信息价。

2. 本工程安全生产责任保险费暂估价为3118.23元, 结算按实调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵山县第三中学二期土方工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
灵山县第三中学二期土方工程					1473114.28		
		分部分项工程				1470384.90	
	1.	土石方工程				1470384.90	
1	040101001001	挖一般土方(装车) 土壤类别:三类土	m ³	115950.72	2.83	328140.54	
2	040101001002	挖一般土方(不装车) 土壤类别:三类土	m ³	650.45	2.62	1704.18	
3	040103001001	回填方 原土回填	m ³	650.45	4.71	3063.62	
4	040103002001	余方弃置 土壤类别:三类土 运距1km	m ³	115950.72	4.57	529894.79	
5	桂040103003001	土石方运输每增1km 增运运距:4km	m ³ ·km	463802.88	1.31	607581.77	
		小 计				1470384.90	
		Σ人工费				42301.65	
		Σ材料费				32.52	
		Σ机械费				1081398.81	
		Σ管理费				157040.83	
		Σ利 润				67466.05	
		单价措施项目				2729.38	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				2729.38	
6	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1	1442.75	1442.75	
7	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机	台·次	1	1286.63	1286.63	
		小 计				2729.38	
		Σ人工费				200.00	
		Σ材料费				308.38	
		Σ机械费				1335.41	
		Σ管理费				445.26	
		Σ利 润				214.96	
		合 计				1473114.28	
		Σ人工费				42501.65	
		Σ材料费				340.90	
		Σ机械费				1082734.22	
		Σ管理费				157486.09	
		Σ利 润				67681.01	
		总 合 计				1473114.28	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:灵山县第三中学二期土方工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价	
灵山县第三中学二期土方工程												
		分部分项工程										
		1. 土石方工程										
1	040101001001	挖一般土方(装车) 土壤类别:三类土	m ³	115950.72	2.83	0.36	1.81	0.30	0.13			
	C1-0013换	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m ³	115.95072	2835.72	360.00	1807.98	303.52	130.08			
2	040101001002	挖一般土方(不装车) 土壤类别:三类土	m ³	650.45	2.62	0.36	1.64	0.28	0.12			
	C1-0010换	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m ³	0.65045	2612.85	360.00	1637.59	279.66	119.86			
3	040103001001	回填方 原土回填	m ³	650.45	4.71	0.50	3.06	0.50	0.21			
	C1-0105换	机械填土碾压	1000m ³	0.65045	4716.57	504.00	47.25	3062.57	499.32	213.99		
4	040103002001	余方弃置 土壤类别:三类土 运距1km	m ³	115950.72	4.57		3.49	0.49	0.21			
	C1-0145换	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t	1000m ³	115.95072	4566.01		3490.83	488.72	209.45			
5	桂040103003001	土石方运输每增1km 增运运距: 4km	m ³ ·km	463802.88	1.31		1.00	0.14	0.06			
	C1-0148换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 20t	1000m ³	463.80288	1303.80		996.79	139.55	59.81			
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
6	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1	1442.75	100.00	173.29	704.43	233.28	112.62		
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台次	1	1442.75	100.00	173.29	704.43	233.28	112.62		
7	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机	台·次	1	1286.63	100.00	135.09	630.98	211.98	102.34		

