

# 附件 1



## 实验室装修改造内容及预算报价表

装修工程总报价：\_\_\_\_\_元；其中改造工程部分\_\_\_\_\_元，水电工程部分\_\_\_\_\_元，配套用具部分\_\_\_\_\_元。

一、装修工程：大门拆装和门口地面找平、修复，1-4 楼楼梯间粉刷，安装二楼厕所门和水箱，厕所粉刷，三楼第一间水电、隔断、粉刷修复，三楼第二间水电、粉刷修复，四楼沿墙打拆、防水以及修复，清理建筑垃圾等，总费用\_\_\_\_\_元。详见下表 1：

表 1：装修工程预算汇总表

| 序号        | 材料名称     | 规格型号/参数                                              | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 |
|-----------|----------|------------------------------------------------------|----|----|------|----|
| 一、实验室改造部分 |          |                                                      |    |    |      |    |
| 1         | 拆除       | 大门拆除，大门加宽，厕所门拆除，厕所水箱，墙灰刮除，墙体建筑拆除等                    | 1  | 项  |      |    |
| 2         | 大门楼梯修复   | 贴砖找平                                                 | 1  | 项  |      |    |
| 3         | 大门       | 304 不锈钢，双开门，带锁                                       | 1  | 项  |      |    |
| 4         | 厕所门更换    | 木门，带内测锁                                              | 3  | 樘  |      |    |
| 5         | 厕所水箱更换   | 品牌大容量水箱，安装，固定                                        | 3  | 项  |      |    |
| 6         | 粉刷油漆     | 1-4 楼楼梯间两侧，半层平台，二楼厕所，三楼两间实验室                         | 1  | 项  |      |    |
| 7         | 楼顶防水     | 楼顶小面积打拆，雨虹 3 层防水，修复                                  | 1  | 项  |      |    |
| 8         | 玻璃隔断     | 3 楼第一间隔断，12mm 白色钢化玻璃 隔断尺寸 335*293cm，地弹簧 门尺寸 80*200cm | 1  | 项  |      |    |
| 9         | 垃圾清运     | 政府指定地点                                               | 1  | 项  |      |    |
| A1        | 装修工程部分小计 |                                                      |    |    |      |    |

二、水电改造：安装三楼两间实验室独立线路，满足设备用电需求；设置专用供水管道及排水系统（含防倒灌装置），总费用\_\_\_\_\_元。详见下表 2：

表 2：水电改造工程预算汇总表

| 序号       | 材料名称     | 规格型号/参数                        | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 |
|----------|----------|--------------------------------|----|----|------|----|
| 二、水电工程部分 |          |                                |    |    |      |    |
| 1        | 电力材料     | 4 平方电线线管、开关；插座、接线盒等            | 1  | 项  |      |    |
| 2        | 水系统材料    | 2 厘米水接入, 5 厘米废水排放等, 三楼两间实验室进出水 | 1  | 项  |      |    |
| 3        | 水电安装人工费  | 含设备、空调配电                       | 1  | 项  |      |    |
| A2       | 水电工程部分小计 |                                |    |    |      |    |

三、实验室配套用具：配备应急喷淋、洗眼器、消防器材及生物安全警示标识，钢木实验桌、可调节椅子、洗手槽等，费用\_\_\_\_\_元。详见下表 3：

表 3：实验室配套用具预算汇总表

| 序号          | 材料名称        | 规格型号/参数                             | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 |
|-------------|-------------|-------------------------------------|----|----|------|----|
| 三、实验室配套用具部分 |             |                                     |    |    |      |    |
| 1           | 钢木边台        | 2000*750*800, 三楼第一间靠窗测, 带插座         | 1  | 个  |      |    |
| 2           | 钢木边台        | 3500*750*800, 三楼第一间靠门测, 双工位         | 1  | 个  |      |    |
| 3           | 钢木边台        | 5500*750*800, 三楼第二间, 通柜到边, 三工位, 带插座 | 1  | 个  |      |    |
| 4           | 水龙头         | 鹅颈三眼龙头                              | 2  | 个  |      |    |
| 5           | 水槽          | PP 材质                               | 2  | 个  |      |    |
| 6           | 挡水边         |                                     | 2  | 个  |      |    |
| 7           | 滴水架         | PP 材质                               | 2  | 个  |      |    |
| 8           | 紧急喷淋装置(洗眼器) | PP 外壳, 全铜水阀, 可伸缩                    | 2  | 个  |      |    |
| 9           | 实验凳         | 47-59cm 可升降, 皮质坐垫                   | 6  | 个  |      |    |
| 10          | 安装辅材        | 玻璃胶等                                | 1  | 项  |      |    |
| 11          | 实验台安装费      |                                     | 1  | 项  |      |    |
| 12          | 实验家具运输费     | 运输                                  | 1  | 项  |      |    |
| A3          | 配套用具部分小计    |                                     |    |    |      |    |